

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a acoperisului în CMF 4 din mun. Chișinău, str. I. Creanga 24

Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun. Chișinău, str. I. L. Caragiale 2

Nr	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
Capitolul 1. Lucrări de reparație capitală la acoperis				
1.	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	810,00
2.	RpCK35B	Curățarea stratului-suport din beton, prin îndepărtarea stratului de masă din asfalt sau mastic bituminos, după desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	250,00
3.	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv șafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2	250,00
4.	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste învelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	65,00
5.	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	65,00
6.	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	830,00
7.	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex-poliester) modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu ()	m2	830,00
8.	RpCE27A	Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri și terase	buc	10,00
9.	pret de piață	Aerator ULTRA M	buc	10,00

10.	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm	m	79,00
11.	CE25B	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm	m	125,00
12.	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	8,00
13.	RpCI13A	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0.5 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat (copertina canal de ventilare)	m2	2,50
14.	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	95,00
15.	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	15,00
16.	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	10,00
17.	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,00
18.	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	15,00
Total				

Data " ____ " mai 2019

Director IMSP AMT Buiucani



LILIAN IAŞAN