

**Termoizolarea fatadelor a
edificiului Gradinita nr.4 si
reparatia capitala a
acoperisului, or. Glodeni, str.
Milescu-Spataru, 14(blocul III)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Reparatia capitala a acoperisului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri si demolari		
		1.1. Bloc 3		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - (Placi de parapet API 1-6 h=90mm)	m	51,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,516
		<i>Total</i>		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) (Jgheaburile 52.2m. Burlane - 25.5m.)	m	77,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,885
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,777
		<i>Total</i>		
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	175,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,50
		<i>Total</i>		
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	175,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,25
		<i>Total</i>		
Total				
Total Bloc 3				
		1.2. Transportarea gunoiului		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора)	t	9,80
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,80
		<i>Total</i>		
6	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,39
		<i>Total</i>		
Total				
Total Transportarea gunoiului				
Total				
Total Desfaceri si				

1	2	3	4	5
demolari				
		2. Acoperis		
		2.1. Centura seismica Cs1		
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) Ancoraj d10 AI L=500 мм	buc	70,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,50
		<i>Total</i>		
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Ancoraj d10 AI L=500 мм, tija filetata M10 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)	kg	22,00
	7136080025001	Montator	h-om	4,62
	2811236309901	Tija filetata M10 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei	kg	23,109
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,444
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,222
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,76
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	70,00
	7122050013400	Zidar	h-om	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,05
		<i>Total</i>		
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,204
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,02
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,306
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,306
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,631
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,051
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,525
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,733
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,021
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100x30	m3	0,021
	2320187315789	Decofrol	kg	2,522
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,42
		<i>Total</i>		
11	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	108,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,987
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	111,581
		<i>Total</i>		
12	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	186,62

1	2	3	4	5
		glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,345
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	191,285
		<i>Total</i>		
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Beton cl. B15	m3	4,20
	7123010010200	Betonist	h-om	20,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,89
	2663102100015	Beton cl. B15	m3	4,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,649
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,52
	2922140007000	Macara	h-ut	1,176
		<i>Total</i>		
Total				
Total Centura seismica Cs1				
		2.2. Bloc 3		
		2.2.1. Termoizolarea planseului		
14	RpCE05G	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata (Пароизоляция терасс или балконов, по перекрытию из битумного картона CA 400, приклееная горячим битумом по всей поверхности)	m2	164,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,536
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	577,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	50,923
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	135,795

1	2	3	4	5
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	190,113
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	118,821
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,944
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,626
		<i>Total</i>		
15	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Placi vata minerala termoiz. ROSKWOOL DOMROK gr.100mm.)	m2	164,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,128
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. b=100	m2	166,448
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,384
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	271,92
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	181,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,494
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,978
		<i>Total</i>		
16	CC03A aplicativ	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Plasa 20x20 d=2mm	kg	403,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,017
	2873122004100 117	Plasa 20x20 d=2mm	kg	407,424
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,017
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,034
	2010237318750	Distantieri	buc	121,017
	2922140007000	Macara	h-ut	0,242
		<i>Total</i>		
17	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой	m2	164,80

1	2	3	4	5
		для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М150 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) Strat de nivelare din mortar M50, b=50mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,68
	4100126202818	Apa	m3	1,648
	2664102102005 0	Mortar ciment M-50	m3	4,944
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,461
		<i>Total</i>		
Total				
Total Termoizolarea planseului				
		2.2.2. Invelitori		
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,747
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,182
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,068
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,946
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	8,208
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,993
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,853
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,234
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	43,32
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,171
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,502
		<i>Total</i>		
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,79

1	2	3	4	5
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	76,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,527
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,425
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,038
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,525
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,455
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,886
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	11,408
	2320322600036 1	Gudron	kg	9,778
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	11,37
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	5,495
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,569
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,251
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,872
		<i>Total</i>		
20	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0,075 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Scinduri 30x100 pas 350)	m2	175,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100x30	m3	1,312
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,25
		<i>Total</i>		
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой,	m2	175,00

1	2	3	4	5
		уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	207,287
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 163,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75
		<i>Total</i>		
22	CE30B	Contrasterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Контробрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Scinduri 30x50 pas 350)	m2	175,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100x30	m3	0,787
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,25
		<i>Total</i>		
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусев)	m3	1,574
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,268
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,125
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	1,574

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,338
	1212121212121	apa	m3	0,362
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,676
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,546
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,019
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,574
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,094
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,019
		<i>Total</i>		
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	175,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	211,312
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	91,875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 653,75
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	18,375
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,35
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,75
		<i>Total</i>		
26	CK26B	Glafuri montate elemente de retinere a zapezii	m	49,00
	7422010060100	Timplar	h-om	15,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,92
	2743123549028	Elemente de retinere a zapezii	m	49,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	196,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,49
		<i>Total</i>		
27	CE42A	Еxecutarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	1,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	4,00
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06

1	2	3	4	5
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22$ mm calit a III a	m3	0,06
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44$ mm calit a III a	m3	0,10
	2682132600001	Cercevelî (Переплеты)	m2	0,50
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,40
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
28	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м) (din saiding metalic)	m2	31,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	120,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,36
	2020132920073	Siding metalic	m2	31,824
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,248
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	62,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,936
		<i>Total</i>		
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусев)	m3	1,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,289
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,295
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	1,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,445

1	2	3	4	5
	1212121212121	apa	m3	0,391
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,89
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,39
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,70
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,009
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,102
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	52,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,66
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	56,454
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	75,272
	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,753
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,377
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,753
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,753
	2874115837745	Suruburi	buc	537,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,044
		<i>Total</i>		
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	25,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,925
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	27,311
	2875274000502	Cot burlan	buc	13,005
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,503
	2413217300010	Cleme	buc	13,005
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,503
	2875274000503	Cot de capat	buc	6,503
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,503
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,383
		<i>Total</i>		
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ	m2	156,00

1	2	3	4	5
		по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))		
	7124010010700	Dulgher	h-om	117,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,047
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 100x30	m3	0,016
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,047
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,019
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,468
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	702,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Invelitori				
Total				
Total Bloc 3				
Total				
Total Acoperis				
Total				
Asigurarea sociala				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de colectare si depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

