

**Servicii de elaborare a schitelor  
de proiect pentru amenajarea  
curtilor din str. Ion Creanga 82,  
mun. Chisinau N 16169**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Utilaje**

Valoarea de deviz 212 114,28 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	95,20 95,20	95,20 95,20
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C12/15 / fundatii echipamente de joaca si sport Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 304,99 308,00	2 304,99 308,00
3	TsH91A	Montarea scaune	buc	15,0000	637,92 576,00	9 568,80 8 640,00
4	TsH91B	Montarea Urne de gunoi	buc	10,0000	616,48 472,00	6 164,80 4 720,00
		<i>Total</i>	lei			18 133,79
		CAS		24 %		3 303,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			208,15
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			83,26
		<i>Total CD</i>				21 728,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 738,26
		<i>Total cu Cr</i>				23 466,63
		<i>Beneficiu</i>	4 %			938,67
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>24 405,30 13 763,20</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Teren de joaca copii, de sport</b>				
5		Leagan	buc	2,0000	6 800,00 0,00	13 600,00 0,00
6		Echipamente de fitness	set	1,0000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
7		Leagan	buc	1,0000	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
8		Masa cu scaun	buc	3,0000	4 800,00 0,00	14 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 300,00
		<b>Total Teren de joaca copii, de sport Inclusiv salariu</b>				<b>42 300,00</b>
		<b>2.2. Mobilier urban</b>				
9		Scaune	buc	15,0000	4 650,00 0,00	69 750,00 0,00
10		Urne	buc	10,0000	3 850,00 0,00	38 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			108 250,00
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>108 250,00</b>
		<i>Total</i>	lei			150 550,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			1 806,60
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>152 356,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			176 761,90
		TVA	20 %			35 352,38
		<b>Total deviz:</b>				<b>212 114,28</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 763,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de elaborare a schitelor  
de proiect pentru amenajarea  
curtilor din str. Ion Creanga 82,  
mun. Chisinau N 16169**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Utilaje**

**Valoarea de deviz 212 114,28 lei**

Intocmit in prețuri curente 28.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
2.	7123011000200	Betonist	h-om	121,2500	80,00	9 700,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,6900	80,00	2 855,20
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,2500	80,00	900,00
		<b>Total manopera</b>				<b>13 763,20</b>

**Materiale:**

1.	26631021000001 2	Beton C12/15	m3	2,4204	1 720,00	4 163,09
2.	565656	Echipamente de fitness	set	1,0000	7 500,00	7 500,00
3.	642	Leagan	buc	3,0000	6 800,00	20 400,00
4.	64233	Masa cu scaun	buc	3,0000	4 800,00	14 400,00

5.	65111	Scaune	buc	15,0000	4 650,00	69 750,00
6.	656787	Urne	buc	10,0000	3 850,00	38 500,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>154 713,09</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
2.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>207,50</b>

Total	lei	176 761,90
TVA	20 %	35 352,38

**Total deviz:**

**212 114,28**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Ion Creanga 82, mun. Chisinau N 16169**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii</b>						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,20
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C12/15 / fundatii echipamente de joaca si sport Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 304,99 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 720,00	1 789,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 304,99
3	TsH91A	Montarea scaune	buc			637,92
						576,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	266310210000012	Beton C12/15	m3	0,0360	1 720,00	61,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 568,80
4	TsH91B	Montarea Urne de gunoi	buc			616,48
						472,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	266310210000012	Beton C12/15	m3	0,0840	1 720,00	144,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 164,80
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Teren de joaca copii, de sport</b>				
5		Leagan	buc			6 800,00
						0,00
	642	Leagan	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 600,00
6		Echipamente de fitness	set			7 500,00
						0,00
	565656	Echipamente de fitness	set	1,0000	7 500,00	7 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 500,00
7		Leagan	buc			6 800,00
						0,00
	642	Leagan	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 800,00
8		Masa cu scaun	buc			4 800,00
						0,00
	64233	Masa cu scaun	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 400,00
		<b>2.2. Mobilier urban</b>				
9		Scaune	buc			4 650,00
						0,00
	65111	Scaune	buc	1,0000	4 650,00	4 650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 750,00
10		Urne	buc			3 850,00
						0,00
	656787	Urne	buc	1,0000	3 850,00	3 850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 500,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

