

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.1 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Demontare incalzire.**

Valoarea de deviz 4 319,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare incalzire.				
1	RpIC19C	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	80,0000	27,226 17,627	2 178,112 1 410,192
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	47,8400	6,715 6,715	321,255 321,255
		<i>Total</i>	Lei			2 499,367
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			389,576
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			76,792
		<i>Total</i>				2 965,735
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			430,032
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			203,746
		<i>Total</i>				3 599,513
		Total Demontare incalzire. Inclusiv salariu				3 599,513 1 731,447
		Total	Lei			3 599,49

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			719,90
		Total				4 319,39
		Total deviz:				4 319,39
		Inclisiv salariu				1 731,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)