

Teren universal de sport amplasat pe str.

Formular Nr.7

Conev mun. Balti 19-14 III, AC

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-1

Sistematizarea pe verticala

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 10 866 lei

Întocmit în prețuri curente 26.05.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,35	959,00 0,00	1 294,65 0,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,14	280,00 0,00	39,20 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,21	787,50 0,00	952,88 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	193,60	22,80 0,00	4 414,08 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,21	153,12 13,12	185,28 15,88
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,21	49,00 0,00	59,29 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,14	381,50 0,00	53,41 0,00
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,14	3 230,55 184,80	452,28 25,87
Total Sistematizarea pe verticala						7 451,05
Inclusiv salariu						41,75

Cheltuieli directe

lei

7 451

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9
TOTAL	100,00 +	7 460
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 082
TOTAL	100,00 +	8 542
Beneficiu de deviz	6,00 %	513
TOTAL	100,00 +	9 055
TVA	20,00 %	1 811

Total deviz
Inclusiv salariu

10 866
42

Întocmit:

(SRL Vladmih Company)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(Primaria mun. Balti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)