

DEVIZ LOCAL №**Reparatia salilor de studii la scoala de Arte din comuna Cosnita, r. Dubasari
Primaria Cosnita**

Valoarea de deviz 378 868,534 lei

Intocmit in prețuri curente 04.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Interioara				
		1.1. Sala de clasa coregrafie				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	135,560	41,144 41,004	5 577,522 5 558,542
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	87,000	15,294 14,194	1 330,569 1 234,869
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gletat" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,000	14,872 7,360	1 293,890 640,303
4	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	87,000	79,441 47,839	6 911,369 4 161,967
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,000	84,129 64,135	7 319,258 5 579,780
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,000	178,328 21,028	4 636,528 546,728
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,000	32,319 28,913	2 811,767 2 515,474
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	87,000	4,602	400,383

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,577	137,208
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,000	40,860 28,914	3 554,777 2 515,475
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,560	261,004 115,654	12 674,350 5 616,158
11	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	48,560	37,614 28,914	1 826,512 1 404,040
12	RCsK08D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	30,000	99,117 66,238	2 973,504 1 987,146
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	48,560	57,573 28,914	2 795,739 1 404,040
Total Sala de clasa coregrafie						54 106,168
Incluziv salariu						33 301,730
1.2. Coridor						
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	311,310	15,294 14,194	4 761,168 4 418,718
15	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,800	344,105 341,705	275,284 273,364
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gletat" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	320,000	14,872 7,360	4 759,136 2 355,136
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,000	84,129 64,135	26 921,408 20 523,328
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	320,000	16,620 12,617	5 318,336 4 037,376

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	60,000	178,328 21,028	10 699,680 1 261,680
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,000	32,319 28,913	10 342,138 9 252,320
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	320,000	4,602 1,577	1 472,672 504,672
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	320,000	40,859 28,913	13 075,040 9 252,320
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	80,000	261,004 115,654	20 880,320 9 252,320
24	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	16,600	589,736 119,334	9 789,610 1 980,943
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,680	4,601 1,576	141,171 48,364
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,860	100,549 80,432	3 102,939 2 482,145
27	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,860	20,636 16,297	636,815 502,937
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,860	32,319 28,914	997,374 892,271
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,860	40,860 28,914	1 260,931 892,271

1	2	3	4	5	6	7
Total Coridor						114 434,022
Incluziv salariu						67 930,165
1.3. Sala Muzica						
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,000	15,294 ----- 14,194	917,634 ----- 851,634
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gletat" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,000	14,872 ----- 7,360	892,338 ----- 441,588
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000	84,129 ----- 64,135	4 038,211 ----- 3 078,499
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,000	16,620 ----- 12,617	797,750 ----- 605,606
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,000	178,328 ----- 21,028	1 783,280 ----- 210,280
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	32,319 ----- 28,913	1 551,320 ----- 1 387,848
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	4,602 ----- 1,577	289,932 ----- 99,357
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	40,859 ----- 28,913	1 961,256 ----- 1 387,848
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	100,547 ----- 80,432	1 508,211 ----- 1 206,481
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	15,000	20,635 ----- 16,297	309,521 ----- 244,451

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	32,319 28,914	484,787 433,703
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,860	40,860 28,914	1 260,931 892,271
42	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	15,000	275,950 62,033	4 139,251 930,489
Total Sala Muzica						19 934,422
Incluziv salariu						11 770,055
		1.4. Schimbarea Usilor si a ferestrelor				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,000	22,079 22,079	551,986 551,986
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 9buc	m2	12,600	1 751,882 42,582	22 073,710 536,530
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc la intrari	m2	8,700	1 751,880 42,582	15 241,355 370,461
46	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	1,800	1 444,258 79,907	2 599,664 143,832
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,800	1 713,118 38,376	3 083,613 69,077
48	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,200	127,350 18,926	152,820 22,711

1	2	3	4	5	6	7
Total Schimbarea Usilor si a ferestrelor						43 703,148
Incluziv salariu						1 694,597
Cheltuieli directe			lei			232 177,760
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			27 527,171
Cheltuieli transport			7,00 %			8 157,523
Beneficiu regie 8 %			8,00 %			21 428,997
Beneficiu deviz			3,00 %			8 678,744
Total Reparatia Interioara						297 970,195
Incluziv salariu						114 696,547
		2. Schimbarea corpurilor de iluminat				
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	593,022 354,322	593,022 354,322
50	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500 0,000	375,000 0,000
51	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	50,000	11,833 0,000	591,650 0,000
52	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,250	662,532 413,200	165,633 103,300
53	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,180	17 489,578 6 098,122	3 148,124 1 097,662
54	Pretul furnizorului	corp de iluminat led	buc	18,000	499,170 0,000	8 985,060 0,000
55	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,070	5 087,743 2 307,829	356,142 161,548
56	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	7,000	57,500	402,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
57	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	5 079,440 2 271,020	253,972 113,551
58	Pret furnizor	Priza	buc	5,000	42,500 0,000	212,500 0,000
		Cheltuieli directe	lei		15 083,603	
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %		439,292	
		Cheltuieli transport	5,00 %		632,665	
		Beneficiu regia	50,00 %		915,192	
		Beneficiu deviz	4,00 %		682,831	
		Total Schimbarea corpurilor de iluminat			17 753,583	
		Incluziv salariu			1 830,383	
		Cheltuieli directe	lei		315 723,778	
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %		63 144,756	

Total deviz: **378 868,534**
Incluziv salariu **116 526,930**

Intocmit _____ (SRL Kedacons)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)