

**Lucrari de constructie Retelelor
de canalizare cu scurgerea
gravitationala spre trei statii
intermediare a apelor menagere
din sectoarele Albeni, Hutuleuca,
Bozu din or.Ialoveni Sector 5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Retele de canalizare

Valoarea de deviz 5 631 418,079 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 1 - 12-1 - Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.9 кВт (КНС №6)				
		1.1. Cap.1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,000	3 508,000 903,000	3 508,000 903,000
		<i>Total</i>	lei			3 508,000
		<i>ASM</i>	22,50 %			203,175
		<i>Chelt transport</i>	1,00 %			10,070
		<i>Total</i>	100,00 +			3 721,245
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			686,280
		<i>Total</i>	100,00 +			4 407,525
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			264,452
		<i>Total</i>	100,00 +			4 671,977
		Total Cap.1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 671,977 903,000
		1.2. Cap.2, Utilaj				
2	Pretul	Дизельная элеткростанция 9	buc	1,000	45 000,000	45 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	кВт GEKO			0,000	0,000
		Total	lei			45 000,000
		Chelt de depozit	1,20 %			540,000
		Total	100,00 +			45 540,000
		Total Cap.2. Utilaj Inclusiv salariu				45 540,000
		Total DEVIZ 1 - 12-1 - Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.9 кВт (КНС №6) Inclusiv salariu				50 211,977 903,000
		2. DEVIZ 2 - 2-2-3 - Lucrari electrotehnice (Помещение КНС №6)				
		2.1. Cap.1. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Dispozitive ACYP с 2 погружными насосами	buc	1,000	730,620 720,000	730,620 720,000
4	11-02-032-01	Convertizor POC-301	buc	1,000	171,030 67,500	171,030 67,500
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА	buc	1,000	1 007,795 95,100	1 007,795 95,100
6	08-03-524-10	Cutie ЯРП-20	buc	1,000	904,410 86,700	904,410 86,700
7	08-03-545-1	Cutie 400x400x200мм K654Y2	buc	1,000	1 007,925 99,300	1 007,925 99,300
8	08-03-524-1	Cutie KC-20	buc	1,000	568,180 84,000	568,180 84,000
9	08-03-545-1	Cutie K654	buc	1,000	657,925 99,300	657,925 99,300
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,300	8 974,100 1 548,000	2 692,230 464,400
11	590-431	Cablu VVG-4*1.5	m	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
12	590-432	Cablu КГ-4*10	m	20,000	30,000 0,000	600,000 0,000
		Total	lei			8 490,115
		ASM	22,50 %			386,168



1	2	3	4	5	6	7
		Chelt transport	1,00 %			48,420
		Total	100,00 +			8 924,703
		Chelt de regie	76,00 %			1 304,388
		Total	100,00 +			10 229,091
		Benefciu de deviz	6,00 %			613,745
		Total	100,00 +			10 842,836
		Total Cap.1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 842,836 1 716,300
		2.2. Cap.2. Utilaj				
13	Цена поставщик а	Dispozitive ACYP с 2 погружными насосами	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
14	Pretul firmei	Traductor POC-301	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
15		Demaror ПМА-0240У	buc	1,000	240,000 0,000	240,000 0,000
		Total	lei			1 440,000
		Chelt de depozt	1,20 %			17,280
		Total	100,00 +			1 457,280
		Total Cap.2. Utilaj Inclusiv salariu				1 457,280
		Total DEVIZ 2 - 2-2-3 - Lucrari electrotehnice (Помещение КНС №6) Inclusiv salariu				12 300,116 1 716,300
		3. DEVIZ 3 - 2-3-3 - Lucrari electrotehnice (помещение временного пребывания персонала) 3.1. Cap.1. Lucrari de montare				
16	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, pentru 24 module	buc	1,000	470,200 71,100	470,200 71,100
17	08-03-525- 2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-40A	buc	1,000	503,835 84,300	503,835 84,300
18	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,000	425,200 46,800	425,200 46,800

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	1,000	445,200 46,800	445,200 46,800
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,000	445,200 46,800	445,200 46,800
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,000	425,200 46,800	425,200 46,800
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A	buc	2,000	435,200 46,800	870,400 93,600
23	08-03-526-1	Automat (с упр. от фотодатчика)	buc	1,000	445,200 46,800	445,200 46,800
24	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	74 786,000 4 440,000	747,860 44,400
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	43 431,000 2 649,000	868,620 52,980
26		Lampa B235-245-60	buc	2,000	50,000 0,000	100,000 0,000
27		Lampa LB-36	buc	2,000	20,000 0,000	40,000 0,000
28		Starter C80-220	buc	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000
29	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,480	8 973,729 1 548,000	4 307,390 743,040
30	590-413	Cablu VVG-2*1.5	m	5,000	6,000 0,000	30,000 0,000
31	590-414	Cablu VVG-3*1.5	m	30,000	10,000 0,000	300,000 0,000
32	590-416	Cablu VVG-3*2.5	m	10,000	8,000 0,000	80,000 0,000
33	590-415	Cablu VVG-5*2.5	m	3,000	40,000 0,000	120,000 0,000
34	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	11 595,000 1 317,000	115,950 13,170

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	13 578,000 1 296,000	135,780 12,960
36	2451086	Cutie pentru cablu	buc	5,000	15,000 0,000	75,000 0,000
37	11-02-002-01	Dispozitiv (фотодатчик)	buc	1,000	213,690 61,800	213,690 61,800
		<i>Total</i>	lei			11 214,725
		<i>ASM</i>	22,50 %			317,554
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			65,299
		<i>Total</i>	100,00 +			11 597,578
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			1 072,626
		<i>Total</i>	100,00 +			12 670,204
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			760,212
		<i>Total</i>	100,00 +			13 430,416
		Total Cap.1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 430,416 1 411,350
		3.2. Cap.2. Lucrari de constructie				
38	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	66,309 66,309	132,618 132,618
		<i>Total</i>	lei			132,618
		<i>ASM</i>	22,50 %			29,839
		<i>Total</i>	100,00 +			162,457
		<i>Chelt de regie</i>	10,00 %			16,246
		<i>Total</i>	100,00 +			178,703
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10,722
		<i>Total</i>	100,00 +			189,425
		Total Cap.2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				189,425 132,618
		Total DEVIZ 3 - 2-3-3 - Lucrari electrotehnice (помещение временного пребывания персонала) Inclusiv salariu				13 619,841 1 543,968

1	2	3	4	5	6	7
		4. DEVIZ 4 - 4-1 - Retele electrice ЛЭП-0,4кВ				
		4.1. Cap.1. Lucrari de constructie				
39	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	20,000	102,521 102,521	2 050,428 2 050,428
40	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,000	30,600 29,100	459,000 436,500
41	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,000	23,700 22,200	355,500 333,000
42	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,000	3 405,300 114,000	13 621,200 456,000
43	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000	97,200 13,200	388,800 52,800
44	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,000	35,500 7,500	142,000 30,000
45	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,080	2 671,250 1 047,000	213,700 83,760
46	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,008	54 327,500 3 990,000	434,620 31,920
47	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime <	m3	11,000	102,521 102,521	1 127,735 1 127,735

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m , teren foarte tare (для заземления)				
48	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3	11,000	215,419 213,919	2 369,605 2 353,105
		Total	lei			21 162,588
		ASM	22,50 %			1 564,931
		Chelt de transport	1,00 %			125,632
		Total	100,00 +			22 853,151
		Chelt de regie	10,00 %			2 285,315
		Total	100,00 +			25 138,466
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 508,308
		Total	100,00 +			26 646,774
		Total Cap.1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 646,774 6 955,248
		4.2. Cap.2. Lucrari de montare				
49	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,770	1 945,260 198,896	1 497,850 153,150
50	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,770	1 917,130 411,000	1 476,190 316,470
51	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	1 647,000 372,000	131,760 29,760
52	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,770	1 679,403 195,312	1 293,140 150,390
53	Pretul firmei	Cablu АПвБШп-5х10 mm2	m	35,000	40,000 0,000	1 400,000 0,000
54	Pretul firmei	Cablu ПвБШп-5х4 mm2	m	50,000	50,000 0,000	2 500,000 0,000
55	404-23	Caramida	buc	500,000	4,000 0,000	2 000,000 0,000
56	408-93	Nisip	m3	5,000	140,000 0,000	700,000 0,000
57	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate,	100 m	0,750	8 981,867	6 736,400

1	2	3	4	5	6	7
		fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2			1 548,000	1 161,000
58	590-4001	Cablu KBBБ-7x4mm2	m	50,000	55,000 0,000	2 750,000 0,000
59	590-4002	Cablu KBBБ-5x1mm2	m	25,000	30,000 0,000	750,000 0,000
60	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	64,250 41,100	257,000 164,400
61	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare	buc	16,000	444,300 69,300	7 108,800 1 108,800
62	136	Banda F2007	m	8,000	10,000 0,000	80,000 0,000
63	137	Screpa A200	buc	8,000	30,000 0,000	240,000 0,000
64	163	Consola CA 1500	buc	2,000	300,000 0,000	600,000 0,000
65	161	Clema PA 1500	buc	3,000	100,000 0,000	300,000 0,000
66	1681	Clema ES 1500	buc	2,000	300,000 0,000	600,000 0,000
67	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	9,000	50,000 0,000	450,000 0,000
68	162	Curau CSB	buc	19,000	30,000 0,000	570,000 0,000
69	08-02-396-1	Profil ПВХ de montare GPC 60x60 L2750	100 m	0,030	5 705,333 1 128,000	171,160 33,840
70	1662	Ремешок кабельный CSL-350	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
71	08-01-066-1	Limitator LVA-440-CS	компл.	1,000	338,000 90,000	338,000 90,000
72	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 458,100 248,700	437,430 74,610
73	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,410	2 703,766 639,000	1 108,544 261,990

1	2	3	4	5	6	7
74	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,000	454,410 86,700	908,820 173,400
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,000	170,200 71,100	170,200 71,100
76	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-50A	buc	1,000	403,835 84,300	403,835 84,300
77	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	29,600 26,100	29,600 26,100
78	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 30 A	buc	1,000	454,410 86,700	454,410 86,700
79	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	КОМПЛ.	1,000	1 866,800 423,000	1 866,800 423,000
		Total	lei			37 354,939
		ASM	22,50 %			992,027
		Chelt de transport	1,00 %			217,160
		Total	100,00 +			38 564,126
		Chelt de regie	76,00 %			3 350,848
		Total	100,00 +			41 914,974
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 514,898
		Total	100,00 +			44 429,872
		Total Cap.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				44 429,872
		4.3. Cap.3. Utilaj				
80		Limitator LVA-440-CS	buc	3,000	1 000,000 0,000	3 000,000 0,000
81	Pretul firmei	Intrerupator БПН-60 3P	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
82	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
83	Pretul firmei	Intrerupator BH32-3P-50A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
84	Pretul firmei	Contor electric ZMG310 380 5-30A	buc	1,000	5 500,000 0,000	5 500,000 0,000
85	Pretul firmei	Intrerupator БРП-30 3P	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
86		Limitator ОПС1-В-3P	buc	1,000	1 400,000 0,000	1 400,000 0,000
		Total	lei			12 300,000
		Chelt de depozit	1,20 %			147,600
		Total	100,00 +			12 447,600
		Total Cap.3. Utilaj Inclusiv salariu				12 447,600
		Total DEVIZ 4 - 4-1 - Retele electrice ЛЭП-0,4KB Inclusiv salariu				83 524,246 11 364,258
		5. DEVIZ 5 - 2-2-1 - STATIA DE POMPARE NR.6 ПО Г/П				
		5.1. Cap.1. Lucrari terasamente				
87	TsC15A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100-120 CP, cu echipament greifer de 0,7-1,0 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m	100 m3	2,950	1 422,102 0,000	4 195,200 0,000
88	TsC22D1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II k=3	100 m3	2,950	480,000 0,000	1 416,000 0,000
89	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	294,820	17,000 0,000	5 011,940 0,000
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,150	61,800 61,800	318,270 318,270
91	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	13,000	57,600 57,600	748,800 748,800

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
92	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,800	9,300 9,300	16,740 16,740
93	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,800	420,450 264,600	756,810 476,280
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,310	900,153 0,000	1 179,200 0,000
95	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	223,400	15,900 0,000	3 552,000 0,000
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,310	91,534 10,809	119,910 14,160
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,370	368,871 29,699	2 349,710 189,180
98	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	80,000	13,501 12,600	1 080,040 1 008,000
		Total Cap.1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu				20 744,620 2 771,430
		5.2. Cap.2, Шпунтовая стена				
99	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II	m2	90,400	336,653 238,700	30 433,460 21 578,480

1	2	3	4	5	6	7
100	CL10D	БМ1 (двугавр 20, ГОСТ 8239-89 L=6000)	t	3,024	16 768,212 2 594,700	50 707,072 7 846,372
101	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	90,000	54,100 38,850	4 869,027 3 496,500
		Total Cap.2. Шпунтовая стена Inclusiv salariu				86 009,559 32 921,352
		5.3. Cap.3. Constructii				
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,640	368,913 29,705	973,930 78,420
103	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,640	1 146,163 259,470	3 025,871 685,001
104	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2	m2	19,630	135,786 9,226	2 665,480 181,110
105	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	19,630	12,277 2,306	240,999 45,263
106	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,390	1 147,028 259,618	447,341 101,251
107	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald	m2	19,630	203,167	3 988,166

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum			13,838	271,636
108	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	19,630	36,231 20,180	711,224 396,124
109	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	19,630	25,025 14,414	491,238 282,938
110	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (плита днище)	m3	8,300	1 154,508 253,704	9 582,413 2 105,743
111	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	497,450	15,776 3,056	7 847,760 1 520,206
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,780	144,332 65,165	978,573 441,819
113	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3	26,700	1 154,519 253,704	30 825,647 6 773,897

1	2	3	4	5	6	7
		sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (СТВОЛ ШАХТЫ)				
114	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 915,280	16,417 3,287	31 442,385 6 294,799
115	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	12,100	22,675 12,109	274,372 146,514
116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	183,060	113,236 45,399	20 729,067 8 310,741
117	AcA30A	Piesa de legătură, din oțel, pentru conducte, având greutatea pe bucată de până la 50 kg.	t	0,080	11 600,000 600,000	928,000 48,000
118	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (СТВОЛ ШАХТЫ)	m3	5,200	1 154,527 253,704	6 003,541 1 319,261
119	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	39,710	17,110 3,979	679,426 157,988
120	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje	kg	1 131,850	16,417 3,287	18 581,196 3 719,992

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
121	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	24,570	22,679 12,109	557,223 297,525
122	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,000	125,697 46,532	3 268,122 1 209,832
123	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	52,000	26,949 19,149	1 401,348 995,748
124	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII-15-9	buc	1,000	1 101,142 126,852	1 101,142 126,852
125	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII-15-6	buc	1,000	798,142 126,852	798,142 126,852
126	CP10B	 Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII-10-9	buc	1,000	636,542 126,852	636,542 126,852
127	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	2,000	267,831 49,011	535,662 98,022

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KIȚ -10-3				
128	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIȚ-7-9	buc	2,000	493,642 126,852	987,284 253,704
129	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KIȚ -7-3	buc	4,000	237,531 49,011	950,124 196,044
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	54,480	22,678 12,109	1 235,472 659,689
131	CL18A	Люки-лаз	kg	534,000	22,678 12,109	12 109,838 6 465,992
132	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,530	871,798 371,309	462,053 196,794
133	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Ф0М1	m3	0,140	1 124,779 221,993	157,469 31,079
134	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	0,500	113,224 45,398	56,612 22,699

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
135	CA03K	Beton M200 simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... усиление стены	m3	0,340	877,594 31,712	298,382 10,782
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4,760	16,585 3,864	78,945 18,393
137	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,880	15,778 3,058	155,890 30,214
138	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	155,500	22,678 12,109	3 526,354 1 882,887
139	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,160	871,637 371,188	139,462 59,390
140	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	73,320	23,062 12,108	1 690,941 887,791
141	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,070	872,171 371,500	61,052 26,005

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
142	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	58,000	17,567 6,919	1 018,897 401,314
143	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	871,317 370,950	52,279 22,257
144	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	184,320	175,065 63,426	32 267,905 11 690,680
145	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	96,710	73,767 26,250	7 134,050 2 538,620
		Total Cap.3. Constructii Inclusiv salariu				211 097,819 61 256,720
		<i>Total</i>	lei			317 851,998
		<i>ASM</i>	22,50 %			21 813,638
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			1 870,244
		<i>Total</i>	100,00 +			341 535,880
		<i>Chelt de regie</i>	10,00 %			34 153,588
		<i>Total</i>	100,00 +			375 689,468
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			22 541,368
		<i>Total</i>	100,00 +			398 230,836
		Total DEVIZ 5 - 2-2-1 - STATIA DE POMPARE NR.6 ПО Г/П Inclusiv salariu				398 230,836 96 949,502
		6. DEVIZ 6 - IUCRARI DE CONSTRUCTIE - ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО				

1	2	3	4	5	6	7
		ПРЕБЫВАНИЯ				
		6.1. Cap.1. Fundatia				
146	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,180	1 210,417 204,333	217,875 36,780
147	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,170	1 145,949 259,470	1 340,760 303,580
148	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,700	1 154,515 253,704	3 117,191 685,001
149	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	24,700	16,583 3,863	409,605 95,427
150	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	63,940	15,776 3,056	1 008,716 195,410
151	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,760	113,211 45,399	991,724 397,695
152	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,560	1 226,910 221,991	4 367,798 790,288
153	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	17,810	113,180 45,396	2 015,743 808,510

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
154	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,840	42,103 15,199	245,880 88,760
		Total Cap.1. Fundatia Inclusiv salariu				13 715,292 3 401,451
		6.2. Cap.2. Peretii				
155	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	16,800	818,998 197,069	13 759,166 3 310,766
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	52,000	17,749 1,730	922,960 89,950
157	CA04F	Beton turnat M200 in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,240	1 222,346 305,596	293,363 73,343
158	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,760	18,875 5,691	14,345 4,325
159	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,920	17,171 4,040	170,334 40,074
160	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,240	125,023 46,532	280,052 104,232
161	CA04F	Beton turnat M200 in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	1,200	1 223,806 305,598	1 468,567 366,717

1	2	3	4	5	6	7
		clasice				
162	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	16,900	17,112 3,982	289,195 67,289
163	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	62,160	16,416 3,287	1 020,432 204,290
164	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	4,000	125,697 46,532	502,788 186,128
		Total Cap.2. Peretii Inclusiv salariu				18 721,202 4 447,114
		6.3. Cap.3. Plansee				
165	CA04F	Beton turnat M200 în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	1,600	1 223,642 305,598	1 957,827 488,957
166	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	84,500	17,110 3,979	1 445,769 336,215
167	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	58,160	16,416 3,287	954,765 191,143
168	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de	m2	11,440	125,460 46,532	1 435,264 532,326

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
169	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	23,000	26,884 19,149	618,327 440,427
		Total Cap.3. Plansee Inclusiv salariu				6 411,952 1 989,068
		6.4. Cap.4. Acoperisul				
170	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,530	46,058 14,417	577,101 180,649
171	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,030	2 104,333 300,000	63,130 9,000
172	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi poliestiren 135mm	m2	12,110	113,949 9,804	1 379,922 118,722
173	IzF18C k=0,83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25mm) K=0,83	m2	12,530	30,070 16,750	376,782 209,882
174	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	12,530	12,569 2,306	157,489 28,888
175	CE12C k=1,5	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de	m2	12,530	229,917 25,080	2 880,865 314,247

1	2	3	4	5	6	7
		primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mari de 50 mp				
176	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat PKK-420A, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	12,530	78,585 4,611	984,665 57,775
177	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,400	96,856 46,128	1 394,731 664,243
		Total Cap.4. Acoperisul Inclusiv salariu				7 814,685 1 583,406
		6.5. Cap.5. Pereti despartitori				
178	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,420	1 258,657 253,705	528,636 106,556
179	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,760	16,584 3,864	261,361 60,889
180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	0,480	62,710 4,565	30,101 2,191

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
181	CG01A K=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20MM)	m2	0,230	45,196 26,826	10,395 6,170
182	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,070	32 160,914 9 011,914	2 251,264 630,834
		Total Cap.5. Pereti despartitori Inclusiv salariu				3 081,757 806,640
		6.6. Cap.6. Ferestre				
183	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,000	677,396 63,426	677,396 63,426
184	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	1,200	163,738 93,698	196,485 112,437
185	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,100	67,657 20,757	74,423 22,833
186	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	1,100	94,064 23,064	103,470 25,370
		Total Cap.6. Ferestre Inclusiv salariu				1 051,774 224,066
		6.7. Cap.7. Usi				
187	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,360	660,458 101,971	898,223 138,681

1	2	3	4	5	6	7
188	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	4,780	217,293 4,608	1 038,660 22,026
189	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	374,150 144,150	374,150 144,150
190	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,770	788,127 247,585	1 394,985 438,225
		Total Cap.7. Usi Inclusiv salariu				3 706,018 743,082
		6.8. Cap.8 Pardoseala				
191	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,110	1 210,318 204,273	133,135 22,470
192	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (70mm)	m2	10,630	115,524 51,894	1 228,024 551,634
193	CG22A5 K=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-10,630	29,416 1,730	-312,694 -18,394
194	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	10,630	271,610 167,214	2 887,212 1 777,485
195	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	9,600	329,507	3 163,268

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv			28,830	276,768
		Total Cap.8 Pardoseala Inclusiv salariu				7 098,945 2 609,963
		6.9. Cap.9 Lucrari de finisare interioara, Cap.9.1. Tavanul				
196	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	10,630	70,563 49,014	750,081 521,016
197	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,630	8,481 3,461	90,152 36,787
		Total Cap.9 Lucrari de finisare interioara, Cap.9.1. Tavanul Inclusiv salariu				840,233 557,803
		6.10. Cap.9.2. Peretii si peretii despartitori				
198	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,300	117,641 98,022	5 564,425 4 636,440
199	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	47,300	8,480 3,460	401,089 163,639
		Total Cap.9.2. Peretii si peretii despartitori Inclusiv salariu				5 965,514 4 800,079
		6.11. Cap.10. Lucrari de finisare exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
200	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor	m2	51,500	348,659 113,128	17 955,957 5 826,067
201	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	51,500	85,609 39,209	4 408,853 2 019,253
		Total Cap.10. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				22 364,810 7 845,320
		6.12. Cap.11. Lucrari diverse; Cap.11.1. Copertina				
202	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - elemente metalice ale carcasului	kg	38,000	22,678 12,109	861,749 460,127
203	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	872,350 371,900	34,894 14,876
204	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - montarea polycarbonatului - montarea polycarbonatului	m2	2,100	384,133 30,266	806,679 63,559
		Total Cap.11. Lucrari diverse; Cap.11.1. Copertina Inclusiv salariu				1 703,322 538,562
		6.13. Cap.11.2. Intrarea				
205	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3	0,600	1 226,507 221,990	735,904 133,194

1	2	3	4	5	6	7
		sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
206	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,960	113,346 45,399	448,849 179,780
		Total Cap.11.2. Intrarea Inclusiv salariu				1 184,753 312,974
		6.14. Cap.11.3. Pereul				
207	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,460	368,877 29,692	538,560 43,350
208	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	18,300	105,150 18,521	1 924,242 338,942
		Total Cap.11.3. Pereul Inclusiv salariu				2 462,802 382,292
		<i>Total</i>	lei			96 123,059
		<i>ASM</i>	22,50 %			6 804,409
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			628,230
		<i>Total</i>	100,00 +			103 555,698
		<i>Chelt de regie</i>	10,00 %			10 355,570
		<i>Total</i>	100,00 +			113 911,268
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 834,676
		<i>Total</i>	100,00 +			120 745,944
		Total DEVIZ 6 - IUCRARI DE CONSTRUCTIE - ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ Inclusiv salariu				120 745,944 30 241,820
		7. DEVIZ 7 - AMENAJAREA TERITORIULUI				
		7.1. Cap.1. Pavaj; Cap.1.1. Acoperirea cu piatra sparta				
209	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	25,200	173,451 21,334	4 370,972 537,622

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
210	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,000	369,876 34,596	23 302,188 2 179,548
		Total Cap.1. Pavaj; Cap.1.1. Acoperirea cu piatra sparta Inklusiv salariu				27 673,160 2 717,170
		7.2. Cap.1.2. Trotuar N1				
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,900	369,901 34,596	332,911 31,136
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9,000	130,582 2,883	1 175,235 25,947
213	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100,20,8	m	17,000	136,439 13,979	2 319,460 237,640
		Total Cap.1.2. Trotuar N1 Inklusiv salariu				3 827,606 294,723
		7.3. Cap.2. Gard				
214	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat	m	98,500	432,989 69,192	42 649,420 6 815,412
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	202,000	22,678 12,109	4 580,875 2 445,937
216	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,200	871,780 371,330	174,356 74,266

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Cap.2. Gard Inclusiv salariu				47 404,651 9 335,615
		<i>Total</i>	lei			78 905,417
		<i>ASM</i>	22,50 %			2 778,189
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			608,025
		<i>Total</i>	100,00 +			82 291,631
		<i>Chelt de regie</i>	10,00 %			8 229,163
		<i>Total</i>	100,00 +			90 520,794
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 431,248
		<i>Total</i>	100,00 +			95 952,042
		Total DEVIZ 7 - AMENAJAREA TERITORIULUI Inclusiv salariu				95 952,042 12 347,508
		8. DEVIZ 8 - 2-3-2 - INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 8.1. Cap.1. Lucrari santehnice, Cap.1.1.				
217	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	$\frac{1\,720,752}{271,002}$	$\frac{1\,720,752}{271,002}$
218	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	$\frac{1\,071,254}{109,554}$	$\frac{1\,071,254}{109,554}$
		Total Cap.1. Lucrari santehnice, Cap.1.1. Inclusiv salariu				2 792,006 380,556

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Cap.1.2. Sistema B1				
219	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PE80 SDR13.6 PN10	m	3,000	199,952 27,677	599,855 83,030
220	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PE80 SDR17.6 PN10	m	5,000	173,449 20,181	867,245 100,905
221	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8,000	9,226 9,226	73,805 73,805
222	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm COT PE D50	buc	2,000	132,821 25,370	265,641 50,741
223	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm COT PE D25	buc	3,000	111,812 25,370	335,436 76,111
224	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm COT PE D25X1/2*	buc	1,000	111,795 25,370	111,795 25,370
225	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm TEU PE D20*15*20	buc	1,000	206,295 25,370	206,295 25,370
226	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm TEU PE D25*20*25	buc	1,000	237,795 25,370	237,795 25,370
227	SB13A	Piesa de legatura din material	buc	2,000	153,821	307,641

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm robinet cu bila PE d15			25,370	50,741
228	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm robinet cu bila PE d20	buc	1,000	185,295 25,370	185,295 25,370
229	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm MUFA PE D50*25	buc	1,000	153,795 25,370	153,795 25,370
230	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm MUFA PE D25*20	buc	4,000	111,820 25,370	447,282 101,482
231	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm MUFA PE FE D20*1/2	buc	1,000	111,795 25,370	111,795 25,370
232	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm MUFA PE FI D20*1/2	buc	1,000	111,795 25,370	111,795 25,370
233	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	компл.	1,000	970,762 345,572	970,762 345,572
234	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" filtru d15	buc	1,000	203,318 132,618	203,318 132,618
235		Tub flexibil d20	m	20,000	7,000 0,000	140,000 0,000
236		Tub flexibil d15	m	2,000	5,000 0,000	10,000 0,000
		Total Cap.1.2. Sistema B1 Inclusiv salariu				5 339,550 1 192,595
		8.3. Cap.1.3. Sistemul K1				

1	2	3	4	5	6	7
237	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	11,000	97,176 41,515	1 068,937 456,667
238	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	77,275 33,443	154,551 66,886
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,300	4,613 4,613	5,997 5,997
		Total Cap.1.3. Sistemul K1 Inclusiv salariu				1 229,485 529,550
		<i>Total</i>	lei			9 361,041
		<i>ASM</i>	22,50 %			473,108
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			71,197
		<i>Total</i>	100,00 +			9 905,346
		<i>Chelt de regie</i>	10,00 %			990,535
		<i>Total</i>	100,00 +			10 895,881
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			653,753
		<i>Total</i>	100,00 +			11 549,634
		Total DEVIZ 8 - 2-3-2 - INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE Inclusiv salariu				11 549,634 2 102,701
		9. Cap.2. Utilaj				
240		Contor de apa rece d15	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			350,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			4,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			354,200
		Total Cap.2. Utilaj Inclusiv salariu				354,200
		10. DEVIZ 9 - KHC №6 ПО ГП- Lucrari tehnologice				
		10.1. Cap.1. Utilaj				
241		Pompa submersibila FA08.43-120E+T13-2/12H Q=45,0M3/H	buc	2,000	40 000,000 0,000	80 000,000 0,000
242		Picioar de sprijin pentru 2 pompe	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
243		Tal electric 0,25t	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
244		ventilator BKP.4.00.25.6	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
245		CONTOR DNEPR-7	buc	2,000	700,000 0,000	1 400,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			88 900,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			1 066,800
		<i>Total</i>	100,00 +			89 966,800
		Total Cap.1. Utilaj Inclusiv salariu				89 966,800
		10.2. Cap.2. Lucrari de montare				
246	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000	323,340 190,000	646,680 380,000
247	AcC03C	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 10-22 kw	buc	2,000	785,912 126,852	1 571,824 253,704
248	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,085	10 949,329 9 201,859	930,693 782,158
249	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	1,000	1 774,252 1 391,912	1 774,252 1 391,912
250	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum,	t	1,473	18 124,017	26 696,677

1	2	3	4	5	6	7
		cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m			4 324,500	6 369,989
251	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,473	871,765 371,326	1 284,110 546,963
252	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	247,825 98,000	495,649 196,000
253	M1J14A	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 50-5 mm	t	0,060	38 143,783 23 704,017	2 288,627 1 422,241
		Total	lei			35 688,512
		ASM	22,50 %			2 552,168
		Chelt de transport	1,00 %			234,324
		Total	100,00 +			38 475,004
		Chelt de regie	76,00 %			8 620,655
		Total	100,00 +			47 095,659
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 825,740
		Total	100,00 +			49 921,399
		Total Cap.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 921,399
		10.3. Cap.3. Lucrari de constructii				11 342,967
254	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325*9 mm	m	1,000	809,930 80,400	809,930 80,400
255	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 133*4 mm	m	8,500	245,425 33,600	2 086,111 285,600

1	2	3	4	5	6	7
256	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	4,590	134,184 43,663	615,906 200,411
257	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR27,6 PN6	m	1,000	132,826 16,030	132,826 16,030
258	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 D63	m	42,000	40,500 3,114	1 700,985 130,773
259	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, CAPAT FLANSA PE D90*80	buc	2,000	229,200 23,200	458,400 46,400
260	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, CAPAT FLANSA PE D63	buc	2,000	177,700 23,200	355,400 46,400
261	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, CAPAT FLANSA D160/125	buc	2,000	555,792 69,192	1 111,584 138,384
262	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, REDUCTIE PE D160*90	buc	2,000	606,292 69,192	1 212,584 138,384
263	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, REDUCTIE PE D140*125	buc	2,000	606,292 69,192	1 212,584 138,384
264	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, TEU PE D63	buc	2,000	271,500 14,000	543,000 28,000

1	2	3	4	5	6	7
265	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, TEU PE D63*50	buc	30,000	271,500 14,000	8 145,000 420,000
266	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,000	43,564 23,064	87,128 46,128
267	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,020	11 600,000 600,000	232,000 12,000
268	SA38H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 63	buc	24,000	18,913 4,613	453,907 110,707
269	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana d50	buc	2,000	1 166,000 22,000	2 332,000 44,000
270	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana d100	buc	3,000	1 790,000 22,000	5 370,000 66,000
271	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, CLAPETA REVERSIBILA D100	buc	2,000	2 102,000 22,000	4 204,000 44,000
272	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vantuz aer d20	buc	2,000	230,000 22,000	460,000 44,000
273	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, robinet cu bila d20	buc	4,000	126,000 22,000	504,000 88,000
274	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind	buc	14,000	273,600 35,600	3 830,400 498,400

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				
275	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm	buc	2,000	189,600 35,600	379,200 71,200
276	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, mufa elastica ZKB D110	buc	2,000	1 270,000 22,000	2 540,000 44,000
277	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, TEU OTEL D100	buc	2,000	364,800 42,000	729,600 84,000
278	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, COT OTEL D100	buc	10,000	211,800 42,000	2 118,000 420,000
279	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, СЕДЛЮВИНА OTEL D108/57	buc	2,000	211,800 42,000	423,600 84,000
		Total	lei			42 048,145
		ASM	22,50 %			748,260
		Chelt de transport	1,00 %			364,841
		Total	100,00 +			43 161,246
		Chelt de regie	10,00 %			4 316,125
		Total	100,00 +			47 477,371
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 848,642
		Total	100,00 +			50 326,013
		Total Cap.3. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				50 326,013 3 325,601
		Total DEVIZ 9 - KHC №6 ПО ГП-Lucrari tehnologice Inclusiv salariu				190 214,212 14 668,568
		11. DEVIZ 10 - RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE. SECTOR 5				
		Total DEVIZ 10 - RETELE				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		EXTERIOARE DE CANALIZARE. SECTOR 5 Inclusiv salariu				
		12. Cap.1. Utilaj				
280		VANA D300 HAWLE 3600	buc	1,000	$\frac{11\,000,000}{0,000}$	$\frac{11\,000,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	lei			11 000,000
		<i>Chelt de depozit</i>	1,20 %			132,000
		<i>Total</i>	100,00 +			11 132,000
		Total Cap.1. Utilaj Inclusiv salariu				11 132,000
		13. Cap.2. Lucrari de montare				
281	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm	buc	1,000	$\frac{141,000}{66,000}$	$\frac{141,000}{66,000}$
		<i>Total</i>	lei			141,000
		<i>ASM</i>	22,50 %			14,850
		<i>Total</i>	100,00 +			155,850
		<i>Chelt de regie</i>	76,00 %			50,160
		<i>Total</i>	100,00 +			206,010
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12,361
		<i>Total</i>	100,00 +			218,371
		Total Cap.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				218,371 66,000
		14. Cap.3. Lucrari de constructii;				
		14.1. Cap.3.1. K1, Cap.3.1.1. Lucrari terasament				
282	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	122,440	$\frac{820,000}{0,000}$	$\frac{100\,400,800}{0,000}$
283	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	314,000	$\frac{61,800}{61,800}$	$\frac{19\,405,200}{19\,405,200}$

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
284	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	547,000	86,138 86,138	47 117,705 47 117,705
285	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	20,980	940,000 0,000	19 721,200 0,000
286	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	130,000	74,160 74,160	9 640,800 9 640,800
287	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	220,000	129,358 129,358	28 458,672 28 458,672
288	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	5 695,000	12,158 10,500	69 237,205 59 797,500
289	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	450,000	100,300 18,300	45 135,000 8 235,000
290	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	159,000	100,300 18,300	15 947,700 2 909,700

1	2	3	4	5	6	7
291	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	67,000	209,350 35,100	14 026,450 2 351,700
292	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	15,470	900,013 0,000	13 923,200 0,000
293	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2 630,000	15,900 0,000	41 817,000 0,000
294	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,470	91,561 10,800	1 416,450 167,070
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 780,000	9,300 9,300	16 554,000 16 554,000
296	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 780,000	24,000 22,500	42 720,000 40 050,000
297	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	112,920	218,000 0,000	24 616,600 0,000
298	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	122,920	406,050 264,600	49 911,660 32 524,620
299	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650,	h-ut	35,000	125,000 0,000	4 375,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		debit 200-500 Mc/h				
		Total Cap.3.1. K1, Cap.3.1.1. Lucrari terasament Inclusiv salariu				564 424,642 267 211,967
		14.2. Cap.3.1.2. Conducte si accesorii				
300	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m	1 332,000	85,337 14,800	113 669,015 19 713,600
301	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m	1 441,500	120,667 18,000	173 941,695 25 947,000
302	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 250 mm	m	1 569,000	190,282 18,000	298 552,615 28 242,000
303	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 315 mm	m	545,000	243,832 18,000	132 888,495 9 810,000
304	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 250 mm KG PP M.STRAT	m	141,000	200,992 18,000	28 339,885 2 538,000
305	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 315 mm KG PP M.STRAT	m	602,000	254,542 18,000	153 234,345 10 836,000
306	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325*9 mm	m	5,500	887,236 156,259	4 879,797 859,422
307	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325*6 mm	m	8,000	887,509 156,259	7 100,069 1 250,069
308	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 6	m	23,000	1 254,789 212,189	28 860,142 4 880,342


1	2	3	4	5	6	7
		mm				
309	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, TUB PROTECTIE PE80 SDR26 PN4 D250	m	30,000	175,461 6,640	5 263,820 199,200
310	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, TUB PROTECTIE PN 4 D315	m	12,000	216,997 7,880	2 603,960 94,560
311	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7,5	m3	10,000	1 425,355 491,840	14 253,548 4 918,398
		Total Cap.3.1.2. Conducte si accesorii Inclusiv salariu				963 587,386 109 288,591
		14.3. Cap.3.1.3. Treceresub drum n1 - 21,5m				
312	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	819,259 0,000	221,200 0,000
313	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	38,000	12,163 10,500	462,185 399,000
314	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000	6 515,421 3 710,421	6 515,421 3 710,421
315	GA09F	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a teyii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevine de protectie avind diametrul exterior Dn 630x8 mm	m	21,500	1 783,803 348,843	38 351,760 7 500,125
316	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3	2,390	983,290 31,725	2 350,063 75,823

1	2	3	4	5	6	7
		sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa...M25				
317	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15	m3	0,080	1 474,550 491,550	117,964 39,324
318	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE100 SDR27,6 PN 6 D250	m	22,000	426,037 53,027	9 372,804 1 166,584
319	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	351,000	22,678 12,109	7 959,838 4 250,119
320	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,270	217,778 0,000	58,800 0,000
321	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,270	406,000 264,556	109,620 71,430
		Total Cap.3.1.3. Treceresub drum n1 - 21,5m Inclusiv salariu				65 519,655 17 212,826
		14.4. Cap.3.1.4. Treceresub drum n2 - 18m				
322	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350	819,429 0,000	286,800 0,000
323	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de	m2	49,400	12,154	600,395

1	2	3	4	5	6	7
		fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m			10,500	518,700
324	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000	6 515,421 3 710,421	6 515,421 3 710,421
325	GA09F	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevi de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 630 mm	m	18,000	1 783,733 348,843	32 107,194 6 279,174
326	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa...M25	m3	2,120	982,968 31,713	2 083,892 67,232
327	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15	m3	0,060	1 470,700 492,033	88,242 29,522
328	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, PE100 SDR27,6 PN 6 D200	m	18,500	375,281 53,027	6 942,701 980,991
329	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	265,000	22,678 12,109	6 009,564 3 208,779
330	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,350	218,286 0,000	76,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
331	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,350	406,029 264,600	142,110 92,610
		Total Cap.3.1.4. Treceresub drum n2 - 18m Inclusiv salariu				54 852,719 14 887,429
		14.5. Cap.3.1.5. Treceresub drum n3 -28m				
332	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	820,000 0,000	262,400 0,000
333	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	45,600	12,156 10,500	554,325 478,800
334	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	1,000	6 515,421 3 710,421	6 515,421 3 710,421
335	GA09F	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a teyii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 630 mm	m	28,000	1 783,733 348,843	49 944,524 9 767,604
336	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa...M25	m3	2,500	983,273 31,713	2 458,182 79,282
337	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,080	1 474,550 491,550	117,964 39,324

1	2	3	4	5	6	7
		B15				
338	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE100 SDR27,6 PN 6 D315	m	28,500	527,530 53,027	15 034,617 1 511,257
339	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	470,000	22,678 12,109	10 658,472 5 691,042
340	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,320	218,125 0,000	69,800 0,000
341	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,320	406,031 264,562	129,930 84,660
		Total Cap.3.1.5. Trece sub drum n3 -28m Inclusiv salariu				85 745,635 21 362,390
		14.6. Cap.3.1.6. Camine				
342	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	79,920	1 261,949 554,800	100 854,986 44 339,600
343	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	20,420	1 733,040 634,799	35 388,677 12 962,600
344	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,470	1 067,502 386,398	4 771,732 1 727,200
345	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat	m3	9,530	1 448,209	13 801,435

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana			446,397	4 254,160
346		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, . KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	168,000	450,000 0,000	75 600,000 0,000
347		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KIIQ-15	put	8,000	900,000 0,000	7 200,000 0,000
348		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KII-10-6	buc	52,000	300,000 0,000	15 600,000 0,000
349		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KII-10-9	buc	144,000	440,000 0,000	63 360,000 0,000
350		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-6	put	5,000	600,000 0,000	3 000,000 0,000
351		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-9	put	11,000	900,000 0,000	9 900,000 0,000
352		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KIIPI1-10-1	buc	72,000	430,000 0,000	30 960,000 0,000
353		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KIIPI1-10-2	buc	74,000	430,000 0,000	31 820,000 0,000
354		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-1	put	4,000	900,000 0,000	3 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
355		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KLIΠ2-15-1	put	3,000	900,000 0,000	2 700,000 0,000
356	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KLIQO-1	buc	366,000	80,000 0,000	29 280,000 0,000
357		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KLI7-3	put	114,000	170,000 0,000	19 380,000 0,000
358		Capac cu rama fonta tip T	buc	101,000	1 150,000 0,000	116 150,000 0,000
359		Capac cu rama fonta tip L	buc	75,000	800,000 0,000	60 000,000 0,000
360	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,560	2 072,087 285,921	3 232,456 446,036
361	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,760	871,767 371,317	1 534,310 653,518
		Total Cap.3.1.6. Camine Inclusiv salariu				628 133,596 64 383,114
		14.7. Cap.3.1.7. Demolarea si reconditionarea drumului; Cap.3.1.7.1. Drumul din asfalt				
362	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	260,000	26,701 16,721	6 942,364 4 347,564
363	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,400	114,784 48,000	1 193,750 499,200
364	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,190	941,053 0,000	178,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. III				
365	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,000	368,900 29,700	7 009,100 564,300
366	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	104,000	152,460 3,460	15 855,866 359,798
367	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	104,000	102,348 2,883	10 644,210 299,832
		Total Cap.3.1.7. Demolarea si reconditionarea drumului; Cap.3.1.7.1. Drumul din asfalt Inclusiv salariu				41 824,090 6 070,694
		14.8. Cap.3.1.7.2. Drum din pietris				
368	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	5,240	940,000 0,000	4 925,600 0,000
369	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	209,500	235,700 27,000	49 379,150 5 656,500
370	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	314,000	368,900 29,700	115 834,600 9 325,800
		Total Cap.3.1.7.2. Drum din pietris Inclusiv salariu				170 139,350 14 982,300
		14.9. Cap.3.1.7.3. Transportarea gunoiiului				
371	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,104	1 038,462 0,000	108,000 0,000
372	TsI50E	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	19,800	15,902 0,000	314,850 0,000
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,104	91,442 10,673	9,510 1,110

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.3.1.7.3. Transportarea gunoiiului Inclusiv salariu				432,360 1,110
		14.10. Cap.3.2. HK1, Cap.3.2.1. Lucrari terasament				
374	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,650	820,030 0,000	5 453,200 0,000
375	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	31,000	86,138 86,138	2 670,290 2 670,290
376	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,510	940,021 0,000	8 939,600 0,000
377	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,000	61,800 61,800	1 792,200 1 792,200
378	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	47,700	129,358 129,358	6 170,358 6 170,358
379	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	331,000	12,158 10,500	4 024,290 3 475,500
380	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	97,000	100,300 18,300	9 729,100 1 775,100

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
381	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	97,000	209,350 35,100	20 306,950 3 404,700
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,950	900,068 0,000	2 655,200 0,000
383	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	502,000	15,900 0,000	7 981,800 0,000
384	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,950	91,573 10,800	270,140 31,860
385	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	262,000	9,300 9,300	2 436,600 2 436,600
386	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	262,000	24,000 22,500	6 288,000 5 895,000
387	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,670	217,995 0,000	2 544,000 0,000
388	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	11,670	406,049 264,599	4 738,590 3 087,870
389	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din	h-ut	17,000	125,000	2 125,000

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h			0,000	0,000
		Total Cap.3.2. HK1, Cap.3.2.1. Lucrari terasament Inklusiv salariu				88 125,318 30 739,478
		14.11. Cap.3.2.2. Conducte				
390	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE100 SDR26 PN6 D160mm	m	1 253,000	129,093 6,640	161 753,200 8 319,920
391	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE80 PN6 SDR21	m	39,000	84,736 6,227	3 304,715 242,864
392		Banda avertizare	m	1 292,000	1,100 0,000	1 421,200 0,000
393	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, VANA D65	buc	6,000	1 270,000 22,000	7 620,000 132,000
394	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, ROBINET CU BILE FI/FE D2*	buc	4,000	750,000 22,000	3 000,000 88,000
395	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, VANTUZ D50	buc	4,000	1 582,000 22,000	6 328,000 88,000
396	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, TEU OT D150	buc	2,000	603,900 130,800	1 207,800 261,600
397	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, TEU OT D150x100	buc	6,000	603,900 130,800	3 623,400 784,800
398	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	6,000	603,900 130,800	3 623,400 784,800

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, TEU OT D100x65				
399	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150mm	buc	12,000	435,100 120,800	5 221,200 1 449,600
400	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65mm	buc	6,000	221,100 35,600	1 326,600 213,600
401	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa D160	buc	12,000	656,792 69,192	7 881,504 830,304
402	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,CAPAT FLANSA PE D63	buc	6,000	177,700 23,200	1 066,200 139,200
403	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, COT PE EF D160	buc	34,000	656,792 69,192	22 330,928 2 352,528
404	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot PE D75	buc	3,000	332,200 23,200	996,600 69,600
405	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, COLIER SA D160/2* PE	buc	4,000	959,792 69,192	3 839,168 276,768
406	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, TUB PROTECTIE PE100 PN4 D200 L=0.3M (20BUC)	m	6,000	142,573 6,640	855,440 39,840
407	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub protectie PE100 Pn4 d90 l=0,3 (8buc)	m	2,400	83,095 10,475	199,429 25,139
408	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in	m3	2,800	1 477,422	4 136,781

1	2	3	4	5	6	7
		fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B5			491,840	1 377,151
		Total Cap.3.2.2. Conducte Inklusiv salariu				239 735,565 17 475,714
		14.12. Cap.3.2.3. Camine				
409	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	19,910	1 448,305 446,399	28 835,762 8 887,800
410		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KII-15	put	13,000	900,000 0,000	11 700,000 0,000
411		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII1-15-1	put	13,000	900,000 0,000	11 700,000 0,000
412		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-9	put	26,000	900,000 0,000	23 400,000 0,000
413		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-6	put	3,000	600,000 0,000	1 800,000 0,000
414	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KII0-1	buc	13,000	80,000 0,000	1 040,000 0,000
415		Capac cu rama fonta tip L	buc	13,000	800,000 0,000	10 400,000 0,000
		Total Cap.3.2.3. Camine Inklusiv salariu				88 875,762 8 887,800
		14.13. Cap.3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
416	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,220	940,000 0,000	206,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
417	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,700	235,700 27,000	2 050,590 234,900
418	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,100	368,900 29,700	4 832,590 389,070
		Total Cap.3.2.4. Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				7 089,980 623,970
		14.14. Cap.3.3. B1, Cap.3.3.1. Lucrari terasament				
419	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,340	820,000 0,000	278,800 0,000
420	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,340	940,000 0,000	319,600 0,000
421	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	42,840 42,840	85,680 85,680
422	TsA02B k=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,670	42,841 42,841	242,910 242,910
423	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,800	100,300 18,300	682,040 124,440
424	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	5,670	209,358 35,101	1 187,060 199,020

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
425	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,230	900,870 0,000	207,200 0,000
426	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	39,500	15,900 0,000	628,050 0,000
427	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	91,652 10,826	21,080 2,490
428	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,400	9,300 9,300	143,220 143,220
429	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,400	24,000 22,500	369,600 346,500
430	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,370	217,838 0,000	80,600 0,000
431	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,370	406,014 264,568	150,225 97,890
432	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	2,000	125,000 0,000	250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cap.3.3. B1, Cap.3.3.1. Lucrari terasament Inklusiv salariu				4 646,065 1 242,150
		14.15. Cap.3.3.2. conducte si accesorii				
433	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 D50	m	90,000	35,485 3,114	3 193,617 280,227
434	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	90,000	4,100 1,600	369,000 144,000
435	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	90,000	0,376 0,236	33,877 21,277
436	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,500	1 477,180 491,840	738,590 245,920
437	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, COT PE D50	buc	2,000	177,700 23,200	355,400 46,400
438	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, TEU PE D110*90*110	buc	2,000	744,200 23,200	1 488,400 46,400
439	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, MUFA PE D90/63	buc	2,000	260,100 23,200	520,200 46,400
440	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, MUFE PE D63*1 1/2*	buc	4,000	177,700 23,200	710,800 92,800
441	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, ROBINET CU BILE	buc	2,000	750,000 22,000	1 500,000 44,000

1	2	3	4	5	6	7
		FI/FE D2*				
442	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm	piesa	1,000	759,200 250,000	759,200 250,000
		Total Cap.3.3.2. conducte si accesorii Inclusiv salariu				9 669,084 1 217,424
		14.16. Cap.3.3.3. Camine				
443	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	2,940	1 820,615 550,803	5 352,609 1 619,360
444		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KIIJ-15	put	2,000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
445		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-1	put	2,000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
446		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-9	put	4,000	900,000 0,000	3 600,000 0,000
447	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KIIQO-1	buc	2,000	80,000 0,000	160,000 0,000
448	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KIIQO-1	buc	2,000	80,000 0,000	160,000 0,000
449		Capac cu rama fonta tip L	buc	2,000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
		Total Cap.3.3.3. Camine Inclusiv salariu				14 472,609 1 619,360
		Total	lei			3 027 273,816
		ASM	22,50 %			129 871,421

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Chelt de transport</i>	1,00 %			20 208,948
		<i>Total</i>	100,00 +			3 177 354,185
		<i>Chelt de regie</i>	10,00 %			317 735,419
		<i>Total</i>	100,00 +			3 495 089,604
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			209 705,376
		<i>Total</i>	100,00 +			3 704 794,980
		Total Cap.3. Lucrari de constructii; Inclusiv salariu				3 704 794,98 0 577 206,317

		Total	lei	4 692 848,399
		TVA	20,00 %	938 569,680
		Total	100,00 +	5 631 418,079
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 631 418,079 749 109,942

Intocmit

Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

