

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație drumului, com.Brătușeni r-nul Edinet
2. Numărul și data contractului Nr din 11 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Brătușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Brătușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 457 778,00 LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 457 778,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

“11” 03 2021

Brătușeni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1612955379663

SIA RSAP (Mtender) din data 22.02.2021, între primăria com. Brătușeni, r-l Edinet, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Brătușeni, r-l Edinet
(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin
pimarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Primaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani
(localitatea)

str. Eternității 3, telefon/fax: +373 79394309

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474,

din “25” 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

“01” 07 2019, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstrucții,

reprezentat prin administrator Badrajan V., în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie drumului, com.Brătușeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

457 778.00 lei (patru sute cincizeci șapte mii șapte sute șaptezeci opt lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA
76 296.33 lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
 - 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
 - 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
 - 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
 - 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr. din 11.03.2021


Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	381 481.67	381 481.67	
Total	381 481.67	381 481.67	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	76 296.33	76 296.33	
Total	457 778	457 778	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria com.Bratuseni



Andruh Mihail

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bratuseni
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație drumului
com.Brătușeni, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

457 778,00 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe August an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii curente a drumurilor				
		1.1. Amenajare linga Primarie				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	482,000	2,02	972,44
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,313	8 155,37	2 552,63
3	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	45,300	15,52	703,20
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	482,000	99,41	47 915,73
		Total capitul:				
						52 144,00
		1.2. Acces catre scoala				
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren	m3	5,000	68,19	340,95

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare				
6	TsI51C5	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 25 km	t	51,640	27,28	1 408,80
7	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotoare	m2	185,500	44,44	8 244,38
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	86,000	186,30	16 022,16
9	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	17,437	15,55	271,20
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	185,500	115,41	21 407,88
		Total capitul:				
						47 695,37
		1.3. Acces la str. Favorschi				
11	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	560,000	0,76	423,92
12	TsI51C5	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 25 km	t	89,180	27,29	2 433,60
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara innororire h-7 cm	m3	39,200	367,50	14 405,98
14	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	68,440	15,53	1 063,20
15	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	560,000	176,51	98 848,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						117 174,94
		1.4. str. Favorschi				
16	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945,000	2,02	1 906,54
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	186,000	173,36	32 244,81
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,614	8 186,09	5 026,26
19	Ts151B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	110,220	15,53	1 711,20
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,000	115,39	109 040,31
		Total capitul:				
						149 929,12
		Total capitul:				
						366 943,43

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	366 943,43
	CAS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 355,22
	Total ПЗ+CAS	100,00 +	370 298,65
	Cheltuieli de regie (Total) * 2 %	2,00 %	7 405,97
	Total Total+CR	100,00 +	377 704,62
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 777,05
	Total Total+B	100,00 +	381 481,67
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	76 296,33
	TOTAL:		457 778,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:


Investitor

Primăria com. Brătușeni, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Mihail Andruh
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 31.08.21

Obiectul Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-I Edinet este executat in cadrul contractului nr. din 11.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21, fiind formată din:

<u>Anokueh M</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cuvuioe S</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Sincenco N</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Radu</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Mareșchi</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Apostol E</u>	-	<u>Membre</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **457 778 lei** , conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma **457 778 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:


Președinte:

Membrii:

<u>Cuznioc Sergiu</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>Chiriac H U</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>Pagă</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>Mașcuș</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>Spăstol Elena</u>	<u>[Semnătură]</u>
(numele, prenumele)	(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 31.08.21

Privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet executată la Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet în cadrul contractului Nr. din 11.03.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria comuna Bratuseni privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. —, eliberată de — la —, cu valabilitate pînă la —.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21 fiind formată din:

<u>Andreea</u>	<u>alt.</u>	<u>—</u>	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cosuioc</u>	<u>S</u>	<u>—</u>	<u>Membres</u>
<u>Sereanu</u>	<u>N</u>	<u>—</u>	<u>Membres</u>
<u>Radu</u>		<u>—</u>	<u>Membres</u>
<u>Marșelici</u>		<u>—</u>	<u>Membres</u>
<u>Apostol</u>	<u>S</u>	<u>—</u>	<u>Membres</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **457 778 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Specialiști:

Membrii:

<u>Cuznioc Iulian</u>	<u>Pun</u>
<u>Canaceanu MI</u>	<u>Stancu</u>
<u>Pogor</u>	<u>Decei</u>
<u>Maneu</u>	<u>Mur</u>
<u>Popșol Elena</u> (numele, prenumele)	<u>Stancu</u> (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

