

Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal din com. Greblesti, r-ul Straseni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № PT-532

Valoarea de deviz 226 592,02 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	546,801	46,38	25 360,63
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,111	46,38	97,91
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,200	46,38	2 838,46
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,132	46,38	3 299,10
		Total manopera				31 596,10

Materiale:

1.	1-2	Stilp din beton SET10.5-5	buc	3,000	2 210,00	6 630,00
2.	1-1	Stilp din beton SET9.5-2	buc	4,000	1 375,00	5 500,00
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,003	56 450,00	169,35
4.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,005	1 300,00	6,50
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,277	39,75	50,76
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,880	37,50	182,99
7.	2- 10	Clema P2*95	buc	6,000	22,50	135,00
8.	2- 11	Clema CZEP-13	buc	56,000	21,00	1 176,00
9.	2- 12	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	32,000	20,83	666,56
10.	2- 13	Clema ПС-1-1	buc	40,000	15,83	633,20
11.	2- 14	Curea CSB	buc	70,000	1,75	122,50
12.	2- 15	Capac elastic CECT 6-35	buc	8,000	3,33	26,64
13.	2- 16	Bandaj p/u fixarea	buc	4,000	14,17	56,68
14.	2- 17	Tub de plastic gofrat d.20	m	28,000	3,44	96,32
15.	2- 18	Tub metalic gofrat izolat d.50	m	20,000	24,17	483,40
16.	2- 19	Taimer T3-15	buc	1,000	375,00	375,00
17.	2- 20	Fir PV1 2.5mm2	m	140,000	3,25	455,00
18.	2- 21	Conductor de legare la pamint	m	20,000	10,00	200,00
19.	2- 22	Otel rotund d.16	kg	47,400	14,50	687,30
20.	2- 24	Otel rotund d.10	kg	37,020	13,30	492,37
21.	2- 25	Dispozitiv de fixare p/u consola	buc	56,000	60,00	3 360,00



22.	2- 30	Terminal cablu A35	buc	2,000	2,75	5,50
23.	2- 31	Terminal cablu A50	buc	2,000	3,58	7,16
24.	2- 32	Sina PE	buc	1,000	23,33	23,33
25.	2- 33	Sina Dn L-0.5	buc	3,000	8,50	25,50
26.	2- 7	Clema ES-1500	buc	22,000	53,33	1 173,26
27.	2- 8	Consola CA-1500	buc	20,000	32,50	650,00
28.	2- 9	Clema PA-1500	buc	20,000	41,58	831,60
29.	2-2	Cablu AVVGng 3*2.5	m	100,000	3,39	339,00
30.	2-3	Cablu AVVGng 2*25	m	17,000	14,50	246,50
31.	2-4	Cablu SIP-2A 1*35+1*54.6	m	800,000	20,83	16 664,00
32.	2-5	Banda F2007	m	140,000	7,92	1 108,80
33.	2-6	Screpa A200	buc	140,000	2,17	303,80
34.	2-1	Consola D42-60mm	buc	28,000	100,00	2 800,00
35.	2-26	Beton M200	m3	0,100	750,00	75,00
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,201	19 450,00	3 909,45
37.	3- 10	Automat 1p B25A	buc	1,000	21,09	21,09
38.	3- 11	Automat 1p C25 A	buc	1,000	21,09	21,09
39.	3- 12	Automat 1p C32 A	buc	1,000	21,09	21,09
40.	3- 13	Separator de sarcina 1p 63 A	buc	2,000	21,91	43,82
41.	3- 131	Descarcator B 1p	buc	1,000	116,67	116,67
42.	3- 14	Detensionator OIIC1B	buc	2,000	375,00	750,00
43.	3- 15	Siguranta 2A	buc	28,000	5,83	163,24
44.	3- 4	Dulap de comanda	buc	1,000	921,00	921,00
45.	3- 5	Contor electronic 112A	buc	1,000	416,67	416,67
46.	3- 6	Dulap la 12 mod. IP54	buc	1,000	475,00	475,00
47.	3- 7	Fotoreleu	buc	1,000	375,00	375,00
48.	3- 8	Releu (de tensiune 220V	buc	1,000	415,67	415,67
49.	3- 9	Contactator 220V	buc	1,000	398,33	398,33
50.	3-021	Corpuri de iluminat cu surse LED 37W IP65	buc	20,000	2 100,35	42 007,00
51.	3-1	Corpuri de iluminat cu surse LED 14W IP65	buc	8,000	2 044,38	16 355,04
52.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	25,00	112,10
53.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,705	150,00	105,75
54.	5440089	Banda izolatoare	kg	1,198	87,00	104,22
Total materiale de constructii						113 056,52

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,188	210,00	249,48
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,280	210,00	1 108,80
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	28,340	80,00	2 267,20
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	18,308	80,00	1 464,64
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	60,030	80,00	4 802,40
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	1,330	36,00	47,88
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,354	36,00	192,75
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	6,720	450,00	3 024,00



9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,480	0,00	0,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,928	0,00	0,00
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,615	210,00	129,15
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	7,360	125,00	920,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	3,008	125,00	376,00
Total utilaje de construcții						14 582,30

Total:

Total	lei	188 826,68
Total	100,00 +	188 826,68
TVA	20,00 %	37 765,34

226 592,0

2

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)