

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 317 688,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA	m2	178,00	43,01 40,81	7 656,56 7 264,96
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,20	12,99 12,99	859,70 859,70
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	492,00	8,15 6,80	4 010,98 3 346,78
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00	4,95 4,95	24,74 24,74
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	492,00	9,20 8,35	4 525,61 4 107,41
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	670,00	9,20 8,35	6 162,93 5 593,43
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	83,00	9,20 8,35	763,47 692,92

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3	9,20	172,40 105,75	1 586,05 972,87
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,00	34,32 34,32	4 804,97 4 804,97
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	140,00	37,10 0,00	5 194,00 0,00
Total Lucrari de demontare						35 589,00
Inclusiv salariu						27 667,77
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1				
		1.2.1. Tambur, Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,43	829,61 142,23	356,73 61,16
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,314	983,35 176,24	1 292,12 231,58
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,87	12,03 1,64	263,07 35,84
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	8,20	137,94 52,56	1 131,14 431,02
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,066	24 907,96 5 332,76	1 643,93 351,96
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M- 25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,50	757,29 120,28	6 436,97 1 022,37
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,00	18,06 1,67	1 715,76 158,62

1	2	3	4	5	6	7
18	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,40	73,67 52,56	4 670,93 3 332,56
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	4,33 0,93	274,37 58,81
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,40	55,26 37,72	3 503,19 2 391,60
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	63,40	16,59 6,18	1 051,62 392,07
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,40	21,38 17,01	1 355,24 1 078,18
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	4,33 0,93	274,37 58,81
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	63,40	28,70 17,01	1 819,33 1 078,18
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	16,80	64,94 47,31	1 090,97 794,77
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	16,80	16,59 6,18	278,66 103,89
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,80	21,38 17,01	359,12 285,70
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,80	4,33 0,93	72,70 15,58
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	16,80	28,70	482,09

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)			17,01	285,70
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,84	416,61 30,61	349,95 25,71
31	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,80	99,78 24,74	1 676,22 415,56
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,00	17,50 1,11	437,60 27,83
33	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	16,80	49,51 18,55	831,80 311,67
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,80	174,16 34,01	2 925,89 571,40
Total Tambur, Dezbracator						34 293,79
Inclusiv salariu						13 520,59
		1.2.2. Sala de grupa				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,43	829,61 142,23	356,73 61,16
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,136	983,33 176,24	1 117,07 200,21
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,13	12,03 1,64	230,11 31,35
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundatii	m2	7,10	137,94	979,40

1	2	3	4	5	6	7
		sub pereti despartitori, inclusiv sprijinirile			52,56	373,20
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,199	24 905,96 5 332,78	4 956,29 1 061,22
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	1,44	757,22 120,28	1 090,40 173,20
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,00	18,06 1,67	2 221,46 205,37
42	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,00	73,67 52,56	6 041,27 4 310,25
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,00	4,33 0,93	354,86 76,06
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,00	55,26 37,72	4 530,94 3 093,24
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,00	16,59 6,18	1 360,13 507,09
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,00	21,38 17,01	1 752,84 1 394,49
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,00	4,33 0,93	354,86 76,06
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,00	28,70 17,01	2 353,07 1 394,49
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	49,94	64,94 47,31	3 243,03 2 362,54

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,94	16,59 6,18	828,36 308,83
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,94	21,38 17,01	1 067,52 849,28
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,94	4,33 0,93	216,12 46,32
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	49,94	28,70 17,01	1 433,08 849,28
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	2,50	416,61 30,61	1 041,53 76,53
55	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	49,94	99,78 24,74	4 982,76 1 235,32
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,00	17,50 1,11	1 575,37 100,18
57	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,94	49,51 18,55	2 472,63 926,49
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,94	209,90 40,20	10 482,20 2 007,39
Total Sala de grupa						55 042,05
Inclusiv salariu						21 719,56
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti	m3	0,90	757,45 120,28	681,70 108,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)				
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,00	18,06 1,67	2 257,59 208,71
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,60	73,67 52,56	6 085,47 4 341,79
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,60	4,33 0,93	357,46 76,62
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,60	55,26 37,72	4 564,10 3 115,87
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,60	16,59 6,18	1 370,09 510,80
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,60	21,38 17,01	1 765,66 1 404,70
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,60	4,33 0,93	357,46 76,62
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,60	28,70 17,01	2 370,29 1 404,70
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,49	64,94 47,31	3 083,94 2 246,64
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,49	16,59 6,18	787,72 293,68
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,49	21,38 17,01	1 015,15 807,62
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	47,49	4,33	205,52

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			0,93	44,05
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,49	28,70 17,01	1 362,77 807,61
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,37	416,61 30,61	987,37 72,55
74	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,49	99,78 24,74	4 738,33 1 174,71
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	85,00	17,50 1,11	1 487,85 94,62
76	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,49	49,51 18,55	2 351,33 881,03
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,49	209,90 40,20	9 967,94 1 908,91
Total Dormitor						45 797,73
Inclusiv salariu						19 579,46
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,00	18,06 1,67	1 480,98 136,91
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,00	73,67 52,56	3 978,40 2 838,46
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,00	4,33 0,93	125,50 26,90
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	29,00	55,26	1 602,41

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	1 093,95
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,00	16,59 6,18	481,02 179,34
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,00	21,38 17,01	619,91 493,17
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,00	4,33 0,93	125,50 26,90
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	29,00	28,70 17,01	832,18 493,17
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,40	269,62 75,75	6 848,35 1 924,15
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,90	64,94 47,31	707,83 515,65
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,90	16,59 6,18	180,80 67,41
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,90	21,38 17,01	233,00 185,37
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,90	4,33 0,93	47,17 10,11
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,90	28,70 17,01	312,79 185,37

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,545	416,65 30,61	227,07 16,68
93	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,90	99,78 24,74	1 087,55 269,62
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,00	17,50 1,11	350,08 22,26
95	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,90	49,51 18,55	539,68 202,22
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,90	224,25 77,30	2 444,34 842,57
Total Grup sanitar						22 224,55
Inclusiv salariu						9 530,21
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,00	18,06 1,67	451,52 41,74
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,10	73,67 52,56	1 186,15 846,28
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,30	4,33 0,93	35,92 7,70
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,30	55,26 37,72	458,62 313,10
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	8,30	16,59	137,67

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,18	51,33
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,30	21,38 17,01	177,42 141,15
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,30	4,33 0,93	35,92 7,70
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,30	28,70 17,01	238,18 141,15
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,80	269,62 75,75	2 103,04 590,88
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,20	64,94 47,31	207,80 151,38
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,20	16,59 6,18	53,08 19,79
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,20	21,38 17,01	68,40 54,42
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,20	4,33 0,93	13,85 2,97
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,20	28,70 17,01	91,83 54,42
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,16	416,61 30,61	66,66 4,90
112	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu	m2	3,20	99,78	319,28

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)			24,74	79,16
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,00	17,50 1,11	105,02 6,68
114	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,20	49,51 18,55	158,44 59,37
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,20	224,25 77,30	717,60 247,36
Total Zona pentru distribuirea hranei						6 626,40
Inclusiv salariu						2 821,46
Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1						163 984,51
Inclusiv salariu						67 171,28
		1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2				
		1.3.1. Tambur, Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,61	829,66 142,23	506,09 86,76
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,62	983,34 176,24	1 593,01 285,52
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,10	12,03 1,64	325,98 44,41
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	10,10	137,94 52,56	1 393,23 530,90

1	2	3	4	5	6	7
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,124	24 906,02 5 332,78	3 088,35 661,26
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidirea golurilor	m3	7,60	757,27 120,28	5 755,27 914,12
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,00	18,06 1,67	2 167,28 200,36
123	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,02	73,67 52,56	5 821,72 4 153,61
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,02	4,33 0,93	341,97 73,30
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,02	55,26 37,72	4 366,28 2 980,82
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	79,02	16,59 6,18	1 310,70 488,66
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,02	21,38 17,01	1 689,14 1 343,81
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,02	4,33 0,93	341,97 73,30
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	79,02	28,70 17,01	2 267,56 1 343,81
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	26,80	64,94 47,31	1 740,35 1 267,84

1	2	3	4	5	6	7
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	26,80	16,59 6,18	444,53 165,73
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,80	21,38 17,01	572,88 455,76
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,80	4,33 0,93	115,98 24,86
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	26,80	28,70 17,01	769,05 455,76
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,34	416,61 30,61	558,26 41,02
136	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	26,80	99,78 24,74	2 673,97 662,92
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,00	17,50 1,11	822,69 52,32
138	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,80	49,51 18,55	1 326,92 497,19
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,80	174,16 34,01	4 667,50 911,52
Total Tambur, Dezbracator						44 660,69
Inclusiv salariu						17 715,58
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	0,42	829,66 142,23	348,46 59,74

1	2	3	4	5	6	7
		C 3.5				
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,12	983,34 176,24	1 101,34 197,39
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,70	12,03 1,64	224,94 30,64
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundatii sub pereti despartitori, inclusiv sprijinirile	m2	7,00	137,94 52,56	965,61 367,95
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,20	24 905,71 5 332,77	4 981,14 1 066,55
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,00	18,06 1,67	2 167,28 200,36
146	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,20	73,67 52,56	5 761,31 4 110,50
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,20	4,33 0,93	338,42 72,54
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,20	55,26 37,72	4 320,97 2 949,89
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,20	16,59 6,18	1 297,10 483,59
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,20	21,38 17,01	1 671,61 1 329,87
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,20	4,33 0,93	338,42 72,54

1	2	3	4	5	6	7
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	78,20	28,70 17,01	2 244,03 1 329,87
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,61	64,94 47,31	3 870,99 2 820,01
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,61	16,59 6,18	988,75 368,63
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,61	21,38 17,01	1 274,23 1 013,73
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,61	4,33 0,93	257,97 55,29
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	59,61	28,70 17,01	1 710,57 1 013,73
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	2,98	416,61 30,61	1 241,50 91,22
159	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,61	99,77 24,74	5 947,58 1 474,51
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,00	17,50 1,11	1 820,43 115,76
161	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,61	49,51 18,55	2 951,41 1 105,88
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,61	209,90 40,20	12 511,89 2 396,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Sala de grupa						58 335,93
Inclusiv salariu						22 726,29
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,00	18,06 1,67	2 221,46 205,37
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,00	73,67 52,56	5 967,59 4 257,68
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00	4,33 0,93	350,54 75,14
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,00	55,26 37,72	4 475,69 3 055,51
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,00	16,59 6,18	1 343,55 500,90
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,00	21,38 17,01	1 731,46 1 377,49
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,00	4,33 0,93	350,54 75,14
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	81,00	28,70 17,01	2 324,38 1 377,49
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,43	64,94 47,31	3 144,98 2 291,11
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,43	16,59 6,18	803,31 299,49
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,43	21,38 17,01	1 035,24 823,60

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,43	4,33 0,93	209,59 44,92
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	48,43	28,70 17,01	1 389,75 823,60
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,42	416,61 30,61	1 008,20 74,08
177	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	48,43	99,78 24,74	4 832,11 1 197,96
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	85,00	17,50 1,11	1 487,85 94,62
179	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,43	49,51 18,55	2 397,87 898,47
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,43	209,90 40,20	10 165,25 1 946,69
Total Dormitor						45 239,35
Inclusiv salariu						19 419,26
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	68,00	18,06 1,67	1 228,13 113,54
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,00	73,67 52,56	3 315,33 2 365,38
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,00	4,33 0,93	108,19 23,19

1	2	3	4	5	6	7
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00	55,26 37,72	1 381,38 943,06
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,00	16,59 6,18	414,68 154,60
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,00	21,38 17,01	534,40 425,15
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,00	4,33 0,93	108,19 23,19
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	25,00	28,70 17,01	717,40 425,15
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,00	269,62 75,75	5 392,40 1 515,08
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,80	64,94 47,31	701,34 510,92
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,80	16,59 6,18	179,14 66,79
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,80	21,38 17,01	230,86 183,66
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,80	4,33 0,93	46,74 10,02
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	10,80	28,70 17,01	309,92 183,66

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la tavan				
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,54	416,61 30,61	224,97 16,53
196	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,80	99,78 24,74	1 077,57 267,15
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,00	17,50 1,11	350,08 22,26
198	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,80	49,51 18,55	534,73 200,36
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,80	224,25 77,30	2 421,91 834,84
Total Grup sanitar						19 277,35
Inclusiv salariu						8 284,54
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,00	18,06 1,67	433,46 40,07
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,85	73,67 52,56	1 167,73 833,14
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20	4,33 0,93	35,49 7,61
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,20	55,26 37,72	453,09 309,32

1	2	3	4	5	6	7
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,20	16,59 6,18	136,01 50,71
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,20	21,38 17,01	175,28 139,45
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,20	4,33 0,93	35,49 7,61
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,20	28,70 17,01	235,31 139,45
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,65	269,62 75,75	2 062,59 579,52
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,04	64,94 47,31	197,42 143,82
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,04	16,59 6,18	50,42 18,80
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,04	21,38 17,01	64,98 51,70
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,04	4,33 0,93	13,16 2,82
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,04	28,70 17,01	87,24 51,70
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,15	416,61 30,61	62,49 4,59

1	2	3	4	5	6	7
215	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,04	99,77 24,74	303,31 75,20
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,00	17,50 1,11	105,02 6,68
217	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,04	49,51 18,55	150,52 56,40
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,04	224,25 77,30	681,72 234,99
Total Zona pentru distribuirea hranei						6 450,74
Inclusiv salariu						2 753,56
Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2						173 964,07
Inclusiv salariu						70 899,23
		1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3				
		1.4.1. Tambur, Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,90	829,63 142,23	746,67 128,01
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,40	983,35 176,24	2 360,04 422,99
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,00	12,03 1,64	481,15 65,55
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii	m2	15,00	137,94	2 069,16

1	2	3	4	5	6	7
		sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile			52,56	788,46
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,26	24 906,19 5 332,77	6 475,61 1 386,52
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidirea golurilor	m3	7,40	757,27 120,28	5 603,81 890,06
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,00	18,06 1,67	2 709,10 250,45
226	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,30	73,67 52,56	7 463,18 5 324,73
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,30	4,33 0,93	438,39 93,97
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,30	55,26 37,72	5 597,37 3 821,28
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	101,30	16,59 6,18	1 680,26 626,44
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,30	21,38 17,01	2 165,40 1 722,71
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,30	4,33 0,93	438,39 93,97
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	101,30	28,70 17,01	2 906,90 1 722,71
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	35,80	64,94	2 324,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)			47,31	1 693,61
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	35,80	16,59 6,18	593,81 221,39
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,80	21,38 17,01	765,26 608,81
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,80	4,33 0,93	154,93 33,21
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	35,80	28,70 17,01	1 027,32 608,81
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,79	416,61 30,61	745,73 54,79
239	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	35,80	99,78 24,74	3 571,95 885,55
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,00	17,50 1,11	1 102,76 70,13
241	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,80	49,51 18,55	1 772,53 664,16
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,80	174,16 34,01	6 234,95 1 217,63
Total Tambur, Dezbracator						59 429,46
Inclusiv salariu						23 395,94
		1.4.2. Sala de grupa				

1	2	3	4	5	6	7
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,46	829,64 142,23	381,63 65,43
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,23	983,35 176,24	1 209,52 216,78
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,40	12,03 1,64	245,39 33,43
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundatii sub pereti despartitori, inclusiv sprijinirile	m2	7,70	137,94 52,56	1 062,17 404,74
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,22	24 905,43 5 332,77	5 479,20 1 173,21
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M- 25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,94	757,36 120,28	711,92 113,06
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,00	18,06 1,67	3 160,62 292,19
250	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,20	73,67 52,56	8 634,59 6 160,50
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,20	4,33 0,93	507,19 108,71
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,20	55,26 37,72	6 475,93 4 421,07
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,20	16,59 6,18	1 944,00 724,76

1	2	3	4	5	6	7
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,20	21,38 17,01	2 505,28 1 993,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,20	4,33 0,93	507,19 108,71
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	117,20	28,70 17,01	3 363,17 1 993,10
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,83	64,94 47,31	5 248,99 3 823,87
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,83	16,59 6,18	1 340,73 499,85
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,83	21,38 17,01	1 727,83 1 374,60
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,83	4,33 0,93	349,80 74,98
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	80,83	28,70 17,01	2 319,50 1 374,60
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseala	m3	4,00	416,61 30,61	1 666,44 122,44
263	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	80,83	99,77 24,74	8 064,80 1 999,41
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,00	17,50 1,11	2 450,58 155,84
265	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu	m2	80,83	49,51 18,55	4 002,06 1 499,56

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,83	209,90 40,20	16 965,88 3 249,04
Total Sala de grupa						80 324,41
Inclusiv salariu						31 983,00
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,00	18,06 1,67	2 167,28 200,36
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,83	73,67 52,56	6 102,42 4 353,88
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,83	4,33 0,93	358,46 76,83
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,83	55,26 37,72	4 576,81 3 124,55
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,83	16,59 6,18	1 373,90 512,22
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,83	21,38 17,01	1 770,58 1 408,61
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,83	4,33 0,93	358,46 76,83
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,83	28,70 17,01	2 376,89 1 408,61
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,52	64,94 47,31	3 085,88 2 248,06

1	2	3	4	5	6	7
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,52	16,59 6,18	788,21 293,86
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,52	21,38 17,01	1 015,79 808,13
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,52	4,33 0,93	205,65 44,08
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,52	28,70 17,01	1 363,63 808,13
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	2,37	416,61 30,61	987,37 72,55
281	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,52	99,78 24,74	4 741,31 1 175,45
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	83,00	17,50 1,11	1 452,84 92,39
283	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,52	49,51 18,55	2 352,80 881,59
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,52	209,90 40,20	9 974,25 1 910,11
Total Dormitor						45 052,53
Inclusiv salariu						19 496,23
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,00	18,06 1,67	1 354,55 125,23

1	2	3	4	5	6	7
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,00	73,67 52,56	3 757,37 2 680,76
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,60	4,33 0,93	123,77 26,53
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,60	55,26 37,72	1 580,30 1 078,86
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,60	16,59 6,18	474,39 176,86
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,60	21,38 17,01	611,36 486,37
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,60	4,33 0,93	123,77 26,53
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	28,60	28,70 17,01	820,71 486,37
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,10	269,62 75,75	5 958,60 1 674,16
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,70	64,94 47,31	824,72 600,81
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,70	16,59 6,18	210,65 78,54
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	12,70	21,38	271,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			17,01	215,98
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,70	4,33 0,93	54,96 11,78
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,70	28,70 17,01	364,44 215,98
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,60	416,61 30,61	249,97 18,37
300	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,70	99,78 24,74	1 267,14 314,15
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,00	17,50 1,11	437,60 27,83
302	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,70	49,51 18,55	628,80 235,61
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,70	224,25 77,30	2 847,99 981,71
Total Grup sanitar						21 962,57
Inclusiv salariu						9 462,42
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,00	18,06 1,67	451,52 41,74
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,40	73,67 52,56	1 281,93 914,61
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	4,33	38,95

1	2	3	4	5	6	7
					0,93	8,35
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,00	55,26 37,72	497,30 339,50
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00	16,59 6,18	149,28 55,66
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,00	21,38 17,01	192,38 153,05
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	4,33 0,93	38,95 8,35
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	9,00	28,70 17,01	258,26 153,05
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,40	269,62 75,75	2 264,81 636,33
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,60	64,94 47,31	233,78 170,31
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	16,59 6,18	59,71 22,26
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,60	21,38 17,01	76,95 61,22
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,60	4,33 0,93	15,58 3,34
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	3,60	28,70	103,31

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan			17,01	61,22
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele	m3	0,18	416,61 30,61	74,99 5,51
319	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,60	99,78 24,74	359,19 89,05
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,30	17,50 1,11	110,28 7,01
321	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,60	49,51 18,55	178,24 66,79
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,60	224,25 77,30	807,30 278,28
Total Zona pentru distribuirea hranei						7 192,71
Inclusiv salariu						3 075,64
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,00	18,06 1,67	1 354,55 125,23
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,80	73,67 52,56	3 668,97 2 617,69
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,80	4,33 0,93	215,51 46,19
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,80	55,26 37,72	2 751,72 1 878,58

1	2	3	4	5	6	7
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,80	16,59 6,18	826,03 307,96
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,80	21,38 17,01	1 064,53 846,90
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,80	4,33 0,93	215,51 46,19
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	49,80	28,70 17,01	1 429,06 846,90
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,49	64,94 47,31	1 135,78 827,41
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,49	16,59 6,18	290,11 108,16
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,49	21,38 17,01	373,87 297,44
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,49	4,33 0,93	75,69 16,22
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	17,49	28,70 17,01	501,89 297,43
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea	m3	0,87	416,61 30,61	362,45 26,63
337	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	17,49	99,77 24,74	1 745,06 432,63
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea	kg	30,00	17,50 1,11	525,12 33,39

1	2	3	4	5	6	7
339	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,49	49,51 18,55	865,97 324,47
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,49	209,90 40,20	3 671,07 703,03
Total Incapere auxiliara						21 072,89
Inclusiv salariu						9 782,46
Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3						235 034,58
Inclusiv salariu						97 195,69
		1.5. Consolidarea golumilor de usa si fereastra si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	5,00	1 023,02 166,97	5 115,10 834,84
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg	63,00	12,60 1,33	794,09 83,76
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm	kg	197,50	12,60 1,33	2 489,40 262,59
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm, 125 buc, L=0.8 m	kg	39,50	12,60 1,33	497,88 52,52
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg	176,00	11,15 0,90	1 961,82 157,82
346	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm	kg	137,10	11,15 0,90	1 528,21 122,93
347	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si	m2	78,00	56,84 29,37	4 433,83 2 291,17

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,15	19 709,05 1 236,80	2 956,36 185,52
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,192	19 709,06 1 236,80	3 784,14 237,47
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,00	46,38 46,38	8 348,40 8 348,40
Total Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor						31 909,23
Inclusiv salariu						12 577,02
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,42	1 238,28 17,32	4 234,92 59,22
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,00	104,51 11,13	522,53 55,66
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,00	82,92 12,37	414,59 61,84
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,40	1 351,90 25,05	19 467,36 360,65
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2	13,00	842,50 24,74	10 952,55 321,57
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a	m2	21,00	1 502,95	31 561,97 1 168,78

1	2	3	4	5	6	7
		tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m			55,66	
Total Schimbarea usilor si ferestrelor						67 153,93
Inclusiv salariu						2 027,71
		1.7. Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,36	2 525,00 0,00	909,00 0,00
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru conducte pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,40	81,94 81,94	442,47 442,47
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,20	223,86 18,86	1 611,80 135,80
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,00	9,59 9,59	210,87 210,87
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,00	24,19 23,19	532,18 510,18
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	15,00	131,63 21,95	1 974,45 329,30
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,00	89,67 89,67	17 933,60 17 933,60
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata	m	26,00	37,99	987,74

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm			10,82	281,37
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,00	34,19 10,20	4 102,27 1 224,43
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00	37,69 7,73	1 884,60 386,50
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,00	43,94 6,80	1 450,10 224,48
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	129,01 7,73	387,03 23,19
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,00	79,10 9,89	5 141,46 643,14
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	21,00	69,01 8,66	1 449,26 181,81
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00	77,11 11,13	1 233,70 178,10
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc	3,00	127,00 58,75	380,99 176,24
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	140,40 71,12	140,40 71,12
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	12,00	797,72 57,20	9 572,66 686,42
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc.,	buc	3,00	2 650,76 47,93	7 952,29 143,78

1	2	3	4	5	6	7
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	527,02 51,02	7 905,27 765,27
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,00	1 993,86 129,86	17 944,69 1 168,78
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,00	2 369,55 57,20	7 108,66 171,61
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,00	785,92 11,13	2 357,77 33,39
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,00	107,01 25,35	1 712,15 405,67
Total Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire						95 325,42
Inclusiv salariu						26 327,51
		1.8. Lucrari de reparatie exterioare				
		1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)	m2	730,00	22,96 22,26	16 762,55 16 251,55
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,00	6,62 5,57	4 829,39 4 062,89
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (с раствором огнебиозащита) - se ia in calcul 20 %	m3	0,87	6 125,62 744,86	5 329,29 648,03

1	2	3	4	5	6	7
		din suprafata totala a acoperisului				
384	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite.	m2	672,10	49,92 9,12	33 551,28 6 130,49
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32 mm	m2	87,90	84,92 63,70	7 464,32 5 598,81
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	9,44	144,87 26,28	1 367,54 248,10
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	7,60	1 420,57 321,57	10 796,32 2 443,92
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	672,10	16,50 7,73	11 086,36 5 195,33
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,00	178,59 35,56	135 724,98 27 024,08
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2	87,90	48,25 30,92	4 241,18 2 717,87
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,00	58,92 12,37	6 363,14 1 335,74
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm	m	130,00	153,27 9,28	19 925,05 1 205,88
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm	m	110,00	161,29 10,82	17 741,57 1 190,42
Total Acoperis						275 182,96
Inclusiv salariu						74 053,12
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,00	13,92 3,71	9 048,26 2 411,76

1	2	3	4	5	6	7
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,00	18,06 1,67	15 532,18 1 435,92
396	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,00	73,67 52,56	42 657,25 30 434,56
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,00	23,88 20,41	8 455,01 7 224,15
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,00	13,92 3,71	9 048,26 2 411,76
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	579,00	88,53 37,72	51 259,10 21 841,27
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,00	73,73 21,03	5 234,52 1 492,82
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,00	30,33 23,19	18 196,20 13 914,00
Total Fatade						159 430,78
Inclusiv salariu						81 166,24
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	83,00	13,92 3,71	1 155,39 307,96
403	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2	83,00	73,67 52,56	6 114,94 4 362,81
404	CI22B	Placi din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,00	196,04 51,02	16 663,16 4 336,53

1	2	3	4	5	6	7
Total Soclu						23 933,50
Inclusiv salariu						9 007,31
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	14,00	95,85 95,85	1 341,93 1 341,93
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri	m2	20,00	63,96 37,10	1 279,18 742,08
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,66	416,61 30,61	691,57 50,81
408	CC03C	Montare plase sudate, la praguri	kg	50,00	17,42 0,93	871,03 46,38
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,35	1 228,80 139,14	20 090,84 2 274,94
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv	m2	45,00	462,21 200,98	20 799,31 9 044,10
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	130,00	28,22 6,49	3 668,45 844,12
Total Praguri						48 742,32
Inclusiv salariu						14 344,36
		1.8.5. Pereu				
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	19,30	95,85 95,85	1 849,94 1 849,94
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,42	416,61 30,61	2 674,64 196,52
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	128,50	198,28 32,28	25 479,29 4 148,04

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,00	124,66 9,28	13 837,15 1 029,64
Total Pereu						43 841,02
Inclusiv salariu						7 224,14
Total Lucrari de reparatie exterioare						551 130,58
Inclusiv salariu						185 795,16
		1.9. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	341,50	21,33 21,33	7 285,83 7 285,83
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3	63,20	23,81 23,81	1 504,69 1 504,69
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,00	416,61 30,61	8 748,83 642,83
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	421,50	198,28 32,28	83 576,06 13 606,22
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,00	124,66 9,28	48 492,35 3 608,36
Total Amenajarea teritoriului						149 607,76
Inclusiv salariu						26 647,94
		1.10. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	395,00	6,18 6,18	2 442,68 2 442,68

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele electrice interioare						2 442,68
Inclusiv salariu						2 442,68
Cheltuieli directe lei						1 506 141,75
Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %			22,50 %			116 719,20
Cheltuieli de transport (Π3) * 5 %			5,00 %			47 583,91
Total Π3+Asigur+Cheltu			100,00 +			1 670 444,86
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %			10,00 %			167 044,49
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +			1 837 489,34
Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %			36 749,79
Total Lucrari de constructie						1 874 239,13
Inclusiv salariu						518 751,99
		2. Lucrari de montare - Retele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-gofra	m	395,00	24,48 20,72	9 670,71 8 182,98
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate	buc	3,00	464,60 60,60	1 393,81 181,81
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolar: BA47-29/3/C16A - 9 buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	12,00	154,13 25,66	1 849,60 307,96
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	395,00	9,28 4,33	3 665,13 1 709,88
426	590-4002	Cablu VVGng - 3 x 1.5	m	225,00	8,00 0,00	1 800,00 0,00
427	590-406	Cablu VVGng - 3 x 2.5	m	100,00	11,75	1 175,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
428	590-408	Cablu VVGng - 3 x 5	m	70,00	28,00 0,00	1 960,00 0,00
429	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc	47,00	271,40 47,00	12 755,72 2 208,92
430	RpEF02B	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11	buc	9,00	327,34 41,74	2 946,08 375,68
431	507-0109	Lampa LB-18	buc	188,00	10,00 0,00	1 880,00 0,00
432	507-0107	Lampa B215-235-60	buc	9,00	14,00 0,00	126,00 0,00
433	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,00	81,81 13,60	1 227,22 204,07
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,00	68,98 12,37	1 034,74 185,52
Cheltuieli directe			lei		41 484,01	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		3 005,28	
Cheltuieli de transport (II3) * 5 %			5,00 %		1 406,36	
Total II3+Asigur+Cheltu			100,00 +		45 895,66	
Cheltuieli de regie (II3) * 76 %			76,00 %		10 151,18	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		56 046,84	
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		1 120,94	
Total Lucrari de montare - Retele electrice interioare					57 167,78	
Inclusiv salariu					13 356,82	
Cheltuieli directe			lei		1 931 406,91	

