

**Proectarea transei III a extinderii complexului de studii a
Univer. de Stat "A.Russo" din or. Balti pentru necesit. a
Centrului de Inovare si Transf Tehnol. situat in mun.Balti str.
A. Puskin, 36-40**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Arhitectura (SA) Blocul 4 (Lot 1)**

Valoarea de deviz 2 808 573,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	237,200	212,71 207,65	50 455,73 49 254,93
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	58,300	22,08 22,08	1 287,22 1 287,22
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (plansee din b/a)	m3	3,300	442,41 289,13	1 459,95 954,14
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fronton din b/a)	m3	2,730	442,34 289,13	1 207,58 789,33
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	488,500	65,71 65,71	32 100,55 32 100,55
6	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.	100 m3	2,430	988,00 0,00	2 400,84 0,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	488,500	46,44 0,00	22 685,94 0,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de				111 597,81

1	2	3	4	5	6	7
		demontare Inclusiv salariu				84 386,17
		2. Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori				
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,800	994,94 195,56	3 780,78 743,13
9	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (гипсовая пазогребневая влагостью плиты - 80 мм)	100m2	0,282	22 664,86 5 294,29	6 391,49 1 492,99
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	161,500	310,49 141,06	50 143,51 22 780,53
11	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	190,500	320,88 141,06	61 127,41 26 871,16
12	CA04F	Beton turnat in pereti - 200 mm	m3	36,940	1 488,05 278,62	54 968,70 10 292,26
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (стекл.перегор.в алюм.рамах на партерном этаже)	m2	66,000	1 497,31 50,47	98 822,66 3 330,83
		Total Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				275 234,55 65 510,90
		3. Capitolul 3. Ferestre				
14	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (OK-1, OK-2 OK-3, OK-4, OK-8)	m2	134,590	1 187,29 34,17	159 796,88 4 598,98
15	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OK-5, OK-6, OK-7)	m2	19,910	1 366,58 57,83	27 208,62 1 151,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3. Ferestre Inclusiv salariu				187 005,50 5 750,32
		4. Capitolul 4. Usi la et -1,0,5)				
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (туалетные двери из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщ. 12 мм) (D-1, D-1*)	m2	7,350	1 469,98 94,62	10 804,36 695,45
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (матовое стекло) (D-2, D-2*, D-3, D-3*, D-4, D- 14, D-22)	m2	37,010	1 755,48 49,94	64 970,36 1 848,31
18	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (остекленное) (D-5, D-6, D-8, D-9, D-11, D-12, D-13, D-15, D-23)	m2	98,240	1 676,79 55,72	164 728,21 5 474,32
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарная, остекленное) (D-7)	m2	2,000	2 335,48 49,94	4 670,96 99,88
20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	9,000	2 346,79 55,72	21 121,14 501,51

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (противопожарная, остекленное) (D-10)				
		Total Capitolul 4. Usi la et -1,0,5) Inclusiv salariu				266 295,03 8 619,47
		5. Capitolul 5. Pardoseala 5.1. Capitolul 5.1. Cota -3,250 5.1.1. Capitolul 5.1.1.23,0 m2				
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,400	19,70 1,58	815,61 65,29
22	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	23,000	300,55 131,43	6 912,66 3 022,78
		Total Capitolul 5.1.1.23,0 m2 Inclusiv salariu				7 728,27 3 088,07
		Total Capitolul 5.1. Cota -3,250 Inclusiv salariu				7 728,27 3 088,07
		5.2. Capitolul 5.2. Cota 0,300 5.2.1. Capitolul 5.2.1. 616,0 m2				
23	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	616,000	300,54 131,43	185 133,54 80 957,80
		Total Capitolul 5.2.1. 616,0 m2 Inclusiv salariu				185 133,54 80 957,80
		5.2.2. Capitolul 5.2.2.25,8 m2				
24	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast (g=240kg/m3) - 920 mm.	m3	23,740	1 313,66 84,64	31 186,21 2 009,28
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	46,440	19,70	914,86

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,58	73,23
26	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25) (60 mm)	m2	25,800	220,30 47,31	5 683,77 1 220,67
27	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-25,800	69,56 2,10	-1 794,66 -54,25
		Total Capitolul 5.2.2.25,8 m2 Inclusiv salariu				35 990,18 3 248,93
		5.2.3. Capitolul 5.2.3.2,8 m2				
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast (g=240kg/m3) - 300 mm.	m3	0,840	1 314,17 84,61	1 103,90 71,07
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2	2,800	68,22 36,80	191,01 103,04
30	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	2,800	68,73 37,85	192,44 105,98
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,800	302,26 152,45	846,34 426,87
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,520	68,63 26,29	172,94 66,24
		Total Capitolul 5.2.3.2,8 m2 Inclusiv salariu				2 506,63 773,20
		5.2.4. Capitolul 5.2.4.29,9 m2				
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	53,800	19,70 1,58	1 059,70 84,85

1	2	3	4	5	6	7
		placi				
34	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	29,900	300,52 131,43	8 985,58 3 929,61
		Total Capitolul 5.2.4.29,9 m2 Inclusiv salariu				10 045,28 4 014,46
		Total Capitolul 5.2. Cota 0,300 Inclusiv salariu				233 675,63 88 994,39
		5.3. Capitolul 5.3. Cota 17,740 5.3.1. Capitolul 5.3.1.165,1 m2				
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	297,200	19,70 1,58	5 854,41 468,72
36	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	19,400	300,58 131,42	5 831,19 2 549,64
		Total Capitolul 5.3.1.165,1 m2 Inclusiv salariu				11 685,60 3 018,36
		Total Capitolul 5.3. Cota 17,740 Inclusiv salariu				11 685,60 3 018,36
		Total Capitolul 5. Pardoseala Inclusiv salariu				253 089,50 95 100,82
		6. Capitolul 6. Sahta de ventilare 6.1. Capitolul 6.1. Sahta de ventilare (BE-1)				
37	CL18A	Carcas metalic pentru sahta de ventilare.	kg	275,200	32,81 11,04	9 029,26 3 038,12
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,275	828,11 338,55	227,73 93,10

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,020	4 567,50 1 156,50	91,35 23,13
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,020	169,50 44,50	3,39 0,89
41	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Ridurit, плита огнеупорная с Стекловолокном 25 mm, Placi din vata minerala rigida "ISOVER RKL" - 90 mm)	m2	15,100	555,68 93,94	8 390,79 1 418,55
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata 0,8 mm	m2	2,000	287,18 42,06	574,36 84,12
		Total Capitolul 6.1. Sahta de ventilare (BE-1) Inclusiv salariu				18 316,88 4 657,91
		6.2. Capitolul 6.2. Sahta de ventilare (BE-3)				
43	CL18A	Carcas metalic pentru sahta de ventilare.	kg	196,200	32,81 11,04	6 437,28 2 165,98
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,196	828,01 338,47	162,29 66,34
45	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,020	4 567,50 1 156,50	91,35 23,13
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,020	169,50 44,50	3,39 0,89
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	8,800	555,68 93,95	4 889,97 826,72

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Ridurit, плита огнеупорная с Стекловолокном 25 mm, Placi din vata minerala rigida "ISOVER RKL" - 90 mm)				
48	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata 0,8 mm	m2	1,000	287,20 42,06	287,20 42,06
		Total Capitolul 6.2. Sahta de ventilare (BE-3) Inclusiv salariu				11 871,48 3 125,12
		6.3. Capitolul 6.3. Sahta de ventilare (BE-5)				
49	CL18A	Carcas metalic pentru sahta de ventilare.	kg	316,500	32,81 11,04	10 384,32 3 494,06
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,317	828,01 338,49	262,48 107,30
51	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,020	4 567,50 1 156,50	91,35 23,13
52	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,020	169,50 44,50	3,39 0,89
53	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,000	175,54 44,68	2 808,70 714,95
54	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata 0,8 mm	m2	2,000	287,18 42,06	574,36 84,12
		Total Capitolul 6.3. Sahta de ventilare (BE-5) Inclusiv salariu				14 124,60 4 424,45
		Total Capitolul 6. Sahta de ventilare Inclusiv salariu				44 312,96 12 207,48
		7. Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara 7.1. Capitolul 7.1. Tavan 7.1.1. Capitolul 7.1.1. Cota -3,250				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2	609,700	2,85 1,58	1 738,92 961,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.1.1. Cota -3,250 Inclusiv salariu				1 738,92 961,56
		7.1.2. Capitolul 7.1.2. Cota 0,300				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2	718,400	$\frac{2,85}{1,58}$	$\frac{2\,048,95}{1\,132,99}$
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2	46,900	$\frac{40,56}{28,91}$	$\frac{1\,902,39}{1\,356,04}$
		Total Capitolul 7.1.2. Cota 0,300 Inclusiv salariu				3 951,34 2 489,03
		7.1.3. Capitolul 7.1.3. Cota 13,500				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2	646,100	$\frac{2,85}{1,58}$	$\frac{1\,842,73}{1\,018,96}$
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2	646,100	$\frac{40,56}{28,91}$	$\frac{26\,207,44}{18\,681,01}$
		Total Capitolul 7.1.3. Cota 13,500 Inclusiv salariu				28 050,17 19 699,97
		Total Capitolul 7.1. Tavan Inclusiv salariu				33 740,43 23 150,56
		7.2. Capitolul 7.2. Pereti 7.2.1. Capitolul 7.2.1. Cota 0,300				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	568,300	$\frac{2,85}{1,58}$	$\frac{1\,620,86}{896,27}$
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ("Supraten" Euroton)	m2	568,300	$\frac{39,76}{28,91}$	$\frac{22\,597,07}{16\,431,54}$
		Total Capitolul 7.2.1. Cota 0,300 Inclusiv salariu				24 217,93 17 327,81
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. Cota 13,500				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	906,800	$\frac{2,85}{1,58}$	$\frac{2\,586,28}{1\,430,11}$
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	906,800	$\frac{39,76}{28,91}$	$\frac{36\,056,68}{26\,218,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la pereti ("Supraten" Euroton)				
		Total Capitolul 7.2.2. Cota 13,500 Inclusiv salariu				38 642,96 27 648,87
		Total Capitolul 7.2. Pereti Inclusiv salariu				62 860,89 44 976,68
		Total Capitolul 7. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				96 601,32 68 127,24
		8. Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara 8.1. Capitolul 8.1. Perete de sprijin (1)				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund acrilic	m2	95,500	5,33 1,58	508,74 150,61
		Total Capitolul 8.1. Perete de sprijin (1) Inclusiv salariu				508,74 150,61
		8.2. Capitolul 8.2. Pereti (2)				
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	76,200	16,41 6,31	1 250,13 480,70
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	76,200	115,38 64,14	8 791,84 4 887,12
		Total Capitolul 8.2. Pereti (2) Inclusiv salariu				10 041,97 5 367,82
		8.3. Capitolul 8.3. Pereti (3)				
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	888,000	149,74 33,64	132 973,45 29 876,58
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	888,000	16,41 6,31	14 568,48 5 601,86
69	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	888,000	83,75 35,75	74 366,45 31 743,87
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	1 530,000	46,37 39,43	70 946,68 60 324,07

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
		Total Capitolul 8.3. Pereti (3) Inclusiv salariu				292 855,06 127 546,38
		Total Capitolul 8. Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				303 405,77 133 064,81
		9. Capitolul 9. Lucrari diverse 9.1. Capitolul 9.1. Executarea strapungerilor (отверстия) 9.1.1. Capitolul 9.1.1. Plan subsol				
71	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	28,250	$\frac{617,82}{78,85}$	$\frac{17\,453,40}{2\,227,65}$
72	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	115,950	$\frac{1\,027,32}{131,43}$	$\frac{119\,118,06}{15\,238,73}$
		Total Capitolul 9.1.1. Plan subsol Inclusiv salariu				136 571,46 17 466,38
		9.1.2. Capitolul 9.1.2. Plan la cota 0,300				
73	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	2,400	$\frac{617,82}{78,85}$	$\frac{1\,482,76}{189,25}$
74	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	9,400	$\frac{1\,027,32}{131,43}$	$\frac{9\,656,84}{1\,235,40}$
		Total Capitolul 9.1.2. Plan la cota 0,300 Inclusiv salariu				11 139,60 1 424,65
		9.1.3. Capitolul 9.1.3. Plan la cota 3,600				
75	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	5,800	$\frac{617,82}{78,86}$	$\frac{3\,583,35}{457,36}$
76	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	1,300	$\frac{1\,027,32}{131,42}$	$\frac{1\,335,52}{170,85}$
		Total Capitolul 9.1.3. Plan la cota 3,600 Inclusiv salariu				4 918,87 628,21
		9.1.4. Capitolul 0.1.4. Plan la cota 6,900				
77	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	5,800	$\frac{617,82}{78,86}$	$\frac{3\,583,35}{457,36}$

1	2	3	4	5	6	7
78	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	1,300	$\frac{1\,027,32}{131,42}$	$\frac{1\,335,52}{170,85}$
		Total Capitolul 0.1.4. Plan la cota 6,900 Inclusiv salariu				4 918,87 628,21
		9.1.5. Capitolul 9.1.5. Plan la cota 10,200				
79	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	24,190	$\frac{617,82}{78,85}$	$\frac{14\,945,09}{1\,907,50}$
80	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	2,700	$\frac{1\,027,32}{131,43}$	$\frac{2\,773,77}{354,85}$
		Total Capitolul 9.1.5. Plan la cota 10,200 Inclusiv salariu				17 718,86 2 262,35
		9.1.6. Capitolul 9.1.6. Plan la cota 13,500				
81	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	15,100	$\frac{617,82}{78,85}$	$\frac{9\,329,09}{1\,190,71}$
82	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	1,300	$\frac{1\,027,32}{131,42}$	$\frac{1\,335,52}{170,85}$
		Total Capitolul 9.1.6. Plan la cota 13,500 Inclusiv salariu				10 664,61 1 361,56
		9.1.7. Capitolul 9.1.7. Plan la cota 17,7400				
83	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	1,300	$\frac{617,83}{78,85}$	$\frac{803,18}{102,51}$
84	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	11,620	$\frac{1\,027,32}{131,43}$	$\frac{11\,937,48}{1\,527,16}$
		Total Capitolul 9.1.7. Plan la cota 17,7400 Inclusiv salariu				12 740,66 1 629,67
		Total Capitolul 9.1. Executarea strapungerilor (отверстия) Inclusiv salariu				198 672,93 25 401,03
		9.2. Capitolul 9.2. Площадка для вентоборудования				

1	2	3	4	5	6	7
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta -150 mm	m3	3,950	495,66 52,05	1 957,86 205,60
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	47,400	19,70 1,58	933,56 74,76
87	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	26,300	155,60 47,31	4 092,20 1 244,33
88	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	26,300	21,82 1,05	573,83 27,65
89	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 732,88 231,31	3 812,34 508,88
		Total Capitolul 9.2. Площадка для вентоборудования Inclusiv salariu				11 369,79 2 061,22
		9.3. Capitolul 9.3. Grilaje metalice				
90	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	57,640	40,98 17,35	2 362,23 999,93
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	827,67 338,17	49,66 20,29
		Total Capitolul 9.3. Grilaje metalice Inclusiv salariu				2 411,89 1 020,22

1	2	3	4	5	6	7
		9.4. Capitolul 9.4. Стеклое ограждение				
92	CE18A	Стеклое ограждение закаленное стекло -12 мм (h=900 mm)	m2	51,500	2 167,99 42,06	111 651,25 2 165,89
		Total Capitolul 9.4. Стеклое ограждение Inclusiv salariu				111 651,25 2 165,89
		9.5. Capitolul 9.5. Groapa de descarcare (световой приемок ПР4)				
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (мет.решетка 1000*700)	buc	4,000	1 776,95 26,29	7 107,80 105,14
		Total Capitolul 9.5. Groapa de descarcare (световой приемок ПР4) Inclusiv salariu				7 107,80 105,14
		Total Capitolul 9. Lucrari diverse Inclusiv salariu				331 213,66 30 753,50

		Total	Lei	1 868 756,10
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	113 292,16
		Transportarea materialelor	6 %	63 824,26
		TOTAL		2 045 872,52
		Cheltuieli de regie	10 %	204 587,25
		TOTAL		2 250 459,77
		Beneficiu de deviz	4 %	90 018,39
		TOTAL		2 340 478,16
		TVA	20 %	468 095,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 808 573,79 503 520,71


Intocmit

SRL "Sarco Engineering"
Stratan Mihail (Director)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Proectarea transei III a extinderii complexului de
studii a Univer. de Stat "A.Russo" din or. B?lti
pentru necesit. a Centrului de Inovare si Transf
Tehnol. situat in mun.Balti str. A. Puskin, 36-40**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Arhitectura (SA) Blocul 4 (Lot 1)**

Valoarea de deviz 2 808 573,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	120,362	52,57	6 327,43
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	661,284	52,57	34 763,70
3.	7123010010200	Betonist	h-om	631,507	52,57	33 198,31
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,156	52,57	639,05
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	25,380	52,57	1 334,23
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 185,932	52,57	62 344,45
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	122,125	52,57	6 420,11
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1,008	52,57	52,99
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 559,343	52,57	81 974,67
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,573	52,57	2 080,35
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 902,639	52,57	100 021,72
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115,704	52,57	6 082,56
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,460	52,57	287,03
14.	7212030022700	Sudor	h-om	105,510	52,57	5 546,64
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,750	52,57	197,15
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	302,202	52,57	15 886,76
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	166,993	52,57	8 778,82
18.	7422010060100	Timplar	h-om	23,047	52,57	1 211,58
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,911	52,57	205,60
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 086,230	52,57	57 103,08
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	500,743	52,57	26 324,05
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 003,242	52,57	52 740,43
		Total manopera				503 520,71

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,700	12,50	183,75
2.	1212121212121	apa	m3	3,695	25,52	94,30
3.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	17 895,800	4,50	80 531,10
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,420	550,00	1 881,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,542	282,00	1 280,84
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	297,00	3,27
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,145	297,00	8 656,06
8.	1421302200460	Coloranti	kg	48,181	65,00	3 131,76
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	153,631	10,00	1 536,31

10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	2 500,00	150,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,153	3 033,33	464,10
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,459	3 033,33	1 392,30
13.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,028	3 033,33	84,92
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,015	3 033,33	45,51
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	3 033,33	6,07
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,459	3 033,33	1 392,30
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	71,876	0,04	2,88
18.	2010237318750	Distantieri	buc	145,872	0,50	72,94
19.	2010407343982	Rumegus	kg	34,415	2,50	86,04
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,184	3 050,00	561,20
21.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn (туалетные двери из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщ.12 мм) (D-1, D-1*)	m2	7,350	1 365,00	10 032,75
22.	20301129381001	Ferestre din aluminiu (OK-1, OK-2 OK-3, OK-4, OK-8) peste 6m2	m2	134,590	1 125,00	151 413,75
23.	20301129381002	Ferestre din aluminiu (OK-5, OK-6, OK-7) pina la 3m2	m2	19,910	1 225,00	24 389,75
24.	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (стекл.перегор.в алюм.рамах на партерном этаже)	m2	66,000	1 425,00	94 050,00
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	530,640	0,70	371,45
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,029	0,70	25,22
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,302	12,00	327,63
28.	2320166200676	White spirit	kg	1,653	28,00	46,29
29.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,060	14,25	228,87
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	125,291	78,20	9 797,75
31.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraten"	kg	517,395	7,50	3 880,46
32.	24165861053032	Grund acrilic	kg	14,325	24,00	343,80
33.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,300	0,00	0,00
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,615	38,00	251,36
35.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Supraten" Euroton RAL9003)	kg	277,200	23,62	6 547,46
36.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ("Supraten" Euroton)	kg	590,040	21,62	12 756,67
37.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,192	135,00	25,92
38.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	985,680	41,44	40 846,58
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,576	38,00	21,89
40.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	107,602	12,00	1 291,23
41.	24302261000001	Fuga	kg	0,840	17,25	14,49
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,540	28,89	44,49
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,307	28,89	95,54
44.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	400,143	23,97	9 591,42
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	64,010	21,61	1 383,26
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,265	14,25	3,78
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	52,693	90,00	4 742,37
48.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,704	14,25	38,53
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	198,248	4,58	907,98
50.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,466	29,35	13,68
51.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,926	2,75	2,55

52.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,379	75,00	28,43
53.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	535,947	7,15	3 832,02
54.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,194	7,15	130,09
55.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,216	78,00	16,85
56.	25213026029001	Placi din vata minerala rigida "ISOVER RKL" - 90 mm)	m2	24,740	41,96	1 038,09
57.	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) pt pereti de gr 100mm	m2	167,177	41,96	7 014,75
58.	25213026029062	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) pt pereti de gr 125mm	m2	197,196	52,00	10 254,19
59.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	488,032	7,15	3 489,43
60.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	540,750	1,30	702,98
61.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	6,883	40,00	275,32
62.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,266	845,00	224,77
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11,400	2,92	33,29
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 220,200	1,33	20 242,86
65.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,520	2,80	7,06
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	130,086	2,50	325,22
67.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 345,396	2,20	13 959,87
68.	26531021008311	Tink	kg	175,260	22,17	3 885,51
69.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,884	125,00	360,50
70.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	742,896	23,89	17 747,78
71.	26621027010001	Placi ghips-carton Ridurit, плита огнеупорная с Стекловолокном 25 mm	m2	25,220	343,33	8 658,78
72.	26621027019011	Placi din ipsos (гипсовая пазогребневая влагостью плиты - 80 мм)	m2	28,538	166,42	4 749,29
73.	2663102100000	Beton	m3	38,999	1 013,33	39 518,86
74.	26631021000011	Beton (шлифованный бетон B25) (60 mm)	m3	1,586	1 645,00	2 608,97
75.	2663102100002	Beton marfa M200	m3	3,235	1 013,33	3 278,12
76.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,380	784,00	297,92
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	22,898	0,00	0,00
78.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11,340	2,75	31,18
79.	26651227005551	Стеклоное ограждение закаленное стекло -12 мм (h=900 мм)	m2	64,890	1 666,67	108 150,22
80.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	172,075	12,00	2 064,90
81.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 265,082	3,00	3 795,25
82.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	5,660	3,00	16,98
83.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,308	18,00	59,54
84.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,617	2,50	4,04
85.	27104036422991	Tabla plana zincata 0,8 mm	kg	32,970	36,50	1 203,40
86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,431	9,80	23,82
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	422,709	11,05	4 670,93
88.	2710703520285	Profil de suport	m	831,115	7,33	6 092,07
89.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,879	16,67	131,35
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,862	17,00	82,66
91.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	43,196	40,00	1 727,84
92.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	787,900	21,20	16 703,48

		Carcas metalic pentru sahta de ventilare.				
93.	28112363062001	Grila ventilatie (мет.решетка 1000*700)	buc	4,000	1 750,00	7 000,00
94.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	57,640	22,50	1 296,90
95.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,200	1 462,00	3 216,40
96.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (матовое стекло) (D-2, D-2*, D-3, D-3*, D-4, D- 14, D-22)	m2	37,010	1 645,00	60 881,45
97.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (остекленное) (D-5, D-6, D-8, D-9, D-11, D-12, D-13, D-15, D-23)	m2	98,240	1 555,00	152 763,20
98.	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare(противопожарная, остекленное) (D-7)	m2	2,000	2 225,00	4 450,00
99.	28121063060504	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (противопожарная, остекленное) (D-10)	m2	9,000	2 225,00	20 025,00
100.	2873122004100	Plase sudate	kg	491,102	17,33	8 510,81
101.	28731220054001	Granulit pentru betoane cimentoplast (g=240kg/m3)	m3	25,564	1 175,00	30 037,70
102.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,515	14,25	78,61
103.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,158	14,25	2,26
104.	2873147300863	Agrafe	kg	1,313	14,25	18,71
105.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,308	40,00	12,32
106.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,113	40,00	164,52
107.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,210	2,20	0,45
108.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 372,230	0,35	480,28
109.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	310,092	0,30	93,02
110.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	10 411,157	0,60	6 246,70
111.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,210	0,45	0,09
112.	2874115883711	Saiba plata	buc	540,750	0,50	270,38
113.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,699	33,33	89,96
114.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,210	0,50	0,12
115.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,300	14,00	4,20
116.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	11,897	21,20	252,22
117.	2881116002700	Disc abraziv	buc	40,588	19,00	771,19

118.	4011106202741	Energie electrica	kw	557,665	1,99	1 109,75
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,731	25,52	682,19
120.	4100126202818	Apa	m3	30,904	25,52	788,67
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	669,450	3,00	2 008,35
		Total materiale de construcții				1 063 737,63

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,124	416,00	51,58
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	386,548	416,00	160 803,97
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,659	140,00	232,26
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 885,000	0,98	6 747,30
5.	2875277400000	Compresor	h-ut	279,720	276,00	77 202,72
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,830	276,00	229,08
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,110	300,00	633,00
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,550	250,00	137,50
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,182	25,00	504,55
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,882	25,00	172,06
11.	2922140007000	Macara	h-ut	12,040	416,00	5 008,65
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,467	25,00	1 211,65
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037	25,00	0,92
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,318	380,00	2 400,84
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,105	350,00	36,75
16.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	275,280	35,00	9 634,80
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,963	60,00	57,78
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,164	32,00	709,25
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,126	35,00	4,41
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,110	120,00	253,20
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,313	60,00	18,78
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,719	50,00	2 635,95
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,756	7,00	5,29
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,457	25,00	11,43
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,817	25,00	595,43
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	96,637	98,00	9 470,43
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,192	220,00	42,24
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	126,033	180,00	22 685,94
		Total utilaje de construcții				301 497,76

Total	Lei	1 868 756,10
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	113 292,16
Transportarea materialelor	6 %	63 824,26
TOTAL		2 045 872,52
Cheltuieli de regie	10 %	204 587,25

TOTAL		2 250 459,77
Beneficiu de deviz	4 %	90 018,39
TOTAL		2 340 478,16
TVA	20 %	468 095,63

Total deviz: 2 808 573,79

Intocmit

SRL "Sarco Engineering"

Stratan Mihail (Director)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a
Univer. de Stat "A.Russo" din or. B?lti pentru necesit. a Centrului de
Inovorare si Transf Tehnol. situat in mun.Balti str. A. Puskin, 36-40**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			212,71 207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	183,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,52	3,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (plansee din b/a)	m3			442,41 289,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	52,57	78,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,52	1,28
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	300,00	105,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fronton din b/a)	m3			442,34 289,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	52,57	78,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,52	1,28
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	300,00	104,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	41,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,71 65,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,57
6	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.	100 m3			988,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	380,00	988,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
		2. Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori				
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			994,94 195,56
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,92	8,76
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	845,00	59,15
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	784,00	78,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 033,33	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,52	2,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	416,00	153,92
9	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (гипсовая пазогребневая влагостю плиты - 80 мм)	100m2			22 664,86 5 294,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	52,57	4 731,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	52,57	562,98
	26621027019011	Placi din ipsos (гипсовая пазогребневая влагостю плиты - 80 мм)	m2	101,2000	166,42	16 841,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,20	39,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,52	1,91
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	250,00	487,59
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			310,49 141,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	52,57	141,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	23,89	50,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,05	12,72
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,33	16,21
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) pt pereti de gr 100mm	m2	1,0300	41,96	43,43
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	7,15	8,77
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	7,15	10,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,58	2,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,61	3,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
11	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			320,88 141,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	52,57	141,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	23,89	50,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	11,05	12,72
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,33	16,21
	25213026029062	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) pt pereti de gr 125mm	m2	1,0300	52,00	53,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	7,15	8,77
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	7,15	10,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,58	2,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,61	3,80
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,60	17,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
12	CA04F	Beton turnat in pereti - 200 mm	m3			1 488,05 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 013,33	1 069,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,52	3,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	416,00	116,48
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din	m2			1 497,31