

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD -1773398730215 (21580542 din 13.03.2026) din 23.03.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Serviciilor de deservire si reparatie a conditionerelor si utilajului frigorific pentru anul 2026 (Lotul nr. 1 Mentenanta sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr.1 Mentenanța sistemelor de ventilare</b>						
<b>Lotul nr.1</b> Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h	Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h	MD	SRL „Climatsistem”	<b>Conform caietului de sarcini detaliat</b>	1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; 2.Verificarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modulului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor; 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get	

				<p>de apă sub presiune); 8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru; 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie pe sîrmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator; 11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 12. Monitorizarea tensiunii de alimentare; 13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar); 14.Diagnosticul blocurilor electronice; 15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar;16. Analiza măsurărilor efectuate, pregătirea unui raport pe defecte; 17. Verificarea și programarea telecomenzilor; 18.Consultarea reprezentanților Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat; 19.Alte verificări necesare. 20.Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. 21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director  
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66