

CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU
ACȚIUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE

Nr. 01/70343 din 08.02.2023

FINANȚAT DIN BUGET GENERAL UE
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

între

**Primăria comunei Mereșeni, r.Hîncești, com. Mereșeni, str.Renașterii 17, MD-3435,
Raionul Hîncești, Republica Moldova, reprezentată de Tatiana Buruiană, primar
(„Autoritatea Contractantă”),**

de o parte,

și

**„KBK PROJEKT” SRL,, strada Uzinelor nr. 90, MD – 2023, municipiul Chișinău,
Republica Moldova, reprezentată de Borș Mihail, Director general
(„antreprenorul”)**

de cealaltă parte,

au convenit după cum urmează:

**„THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross – border cooperation for the valorisation of the
cultural heritage in Galati , Romania and Hincesti, Republic of Moldova”/„TRECUTUL
ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului
cultural din Galați, România, și Hîncești, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25.**

TITLUL CONTRACTULUI

Lucrări de Restaurare a Morii cu Aburi

Număr de identificare 1HARD/2.1/25/13.2.1

Digitally signed by Tataruș Igor
Date: 2026.06.18 22:28:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Întrucât Autoritatea Contractantă ar dori ca Antreprenorul să execute următoarele lucrări: Lucrări de Restaurare a Morii cu Aburi și a acceptat oferta Antreprenorului pentru executarea și finalizarea unor astfel de lucrări și remedierea oricăror defecțiuni ale acestora.

Lucrări de Restaurare a Morii cu Aburi, restaurarea clădirii pentru a asigura funcționarea sa deplină în condiții de siguranță și confort, în conformitate cu destinațiile sale, după cum urmează:



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Prin prezenta se convine după cum urmează:

- (1) În prezentul Contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.
- (2) Următoarele documente vor fi considerate a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului Contract, în următoarea ordine de prioritate:
 - (a) Contractul,
 - (b) Condițiile Speciale (Anexa I),
 - (c) Condițiile Generale (Anexa II),
 - (d) Specificațiile tehnice și/sau de execuție/caiet de sarcini (Anexa III),
 - (e) Documentația de proiectare (Anexa IV),
 - (f) Specificații de pret (Anexa V),
 - (g) Oferta/ (Anexa VI),

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Actele adiționale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

- (3) Având în vedere plățile care urmează să fie efectuate de către Autoritatea Contractantă către Antreprenor, așa cum se menționează în continuare, Antreprenorul se obligă să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defectele acestora în deplină conformitate cu prevederile Contractului.
- (4) Prin prezenta, Autoritatea Contractantă este de acord să plătească Antreprenorului, pentru executarea și finalizarea lucrărilor și remedierea defecțiunilor acestora, suma de:

Prețul contractului (TVA 0) în valoare de 8 018 080,28 MDL (Opt milioane optsprezece mii optzeci lei 28 bani). Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului, la momentele și în modul prevăzute de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu se plătesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.

- (5) Părțile convin asupra setului de drepturi și obligații descrise în documentele contractuale atașate, cu următoarele caracteristici principale, detaliate în anexe:



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md



Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



			Contract- articol:
1	Preț	Contract cu sumă forfetară	49
		Preturile nu pot fi revizuite	48
2	Durată	9 luni executarea lucrărilor, conform planului anexat (februarie 2023 – 10 noiembrie 2023)	34
		Recepție provizorie, după finalizarea lucrărilor	60
		Perioada de răspundere pentru defecte de 365 de zile, după recepția provizorie	61
		Recepție finală, după expirarea perioadei de răspundere pentru defecțiuni	62
3	Întârziere	0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere	36
4	Supraveghetor	Autoritatea Contractantă va încheia un contract separat cu supraveghetorul tehnic.	5
5	Subcontractare	Permis până la 50% din prețul contractului, antreprenorul principal menținând întreaga responsabilitate	7
6	Garantii bancare	Garanția de bună execuție va fi 6% a sumei din Contract	15, 46, 47
7	Asigurări	Pentru daune aduse terților, nelimitat pentru vătămare corporală Despăgubirile pentru daunele aduse lucrărilor rezultate din răspunderea Antreprenorului față de Autoritatea Contractantă este plafonată la o sumă egală cu valoarea contractului.	16
		Asigurare pentru toate riscurile contractantului	16
		Asigurare împotriva accidentelor de munca	16
		Asigurare pentru soliditatea lucrărilor	16



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hincești

Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



8	Plăți	Avans forfetar de 10% din prețul contractului inițial, după încheierea contractului. Constituie suma de 801 808,00 lei (Opt sute una mii opt sute opt lei, 00 bani)	46
		Plată intermediară pentru 20% din prețul contractului, după finalizarea 20% din cantitatea totală de lucrări, cf. 49 Condiții Speciale	49, 50
		Plată intermediară pentru 20% din prețul contractului, după finalizarea 40% procent de cantități, cf. 49 Condiții Speciale	49, 50
		Plată intermediară pentru 20% din prețul contractului, după finalizarea 60% procent de cantități, cf. 49 Condiții Speciale	
		Plată intermediară pentru 20% din prețul contractului, după finalizarea 80% procent de cantități, cf. 49 Condiții Speciale	47, 49
		Reținerea pentru 10% din prețul contractului, după extrasul de cont final semnat	47, 49

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu vor fi plătite imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Autoritatea Contractantă către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

Drept pentru care părțile au semnat Contractul. Prezentul Contract va intra în vigoare la data la care este semnat de ultima parte, respectiv Antreprenorul.



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Realizat în română în trei originale, un original pentru Autoritatea Contractantă, un original pentru Comisia Europeană, și un original pentru Antreprenor.

Pentru Antreprenor

„KBK PROJEKT” SRL

Borș Mihail, director general

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90,
Cod fiscal: 1014600026499
Banca: BC MOLDINCONBANK S.A
IBAN: MD88ML000000002251628607

Semnătura:

Data:



Pentru Autoritatea Contractantă

Primăria comunei Mereșeni

Tatiana BURUIANĂ, Primar

Adresa: r.Hîncești, com. Mereșeni,
str.Renasterii 17, Republica Moldova,
MD-3435
Cod fiscal: 1007601005877
Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD35TRPHAD311120N10858AC
MD93TRPDAE311120K10858AC

Semnătură:

Data:

08.02.2023



www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

“Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale”.



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Anexa I
la Contractul nr. 01/40343
din 08.02.2023

CONDITII SPECIALE

CUPRINS

Aceste condiții amplifică și completează Condițiile Generale care guvernează Contractul. Cu excepția cazului în care Condițiile Speciale prevăd altfel, Condițiile Generale rămân pe deplin aplicabile. Numerotarea Articolelor din Condițiile Speciale nu este consecutivă ci urmează numerotarea Condițiilor Generale. Alte Condiții Speciale trebuie indicate ulterior.

Articolul 2 Limba contractului

2.1 Limba folosită va fi română.

Articolul 4 Comunicare

4.1 Pentru contractantul de lucrări:

KBK PROJEKT” SRL

Adresa: strada Uzinelor nr. 90, MD – 2023, municipiul Chișinău, Republica Moldova, reprezentată de Borș Mihail,

E-mail: m.bors@kbkproject.eu

Pentru Autoritatea Contractantă:

Primăria comunei Mereșeni,

Adresa: r.Hîncești, com. Mereșeni, str.Renașterii 17, MD-3435, Raionul Hîncești, Republica Moldova, reprezentată de Tatiana Buruiană, primar

E-mail: proiectmmhincesti@gmail.com

Articolul 5 Supraveghetorul și reprezentantul supraveghetorului

5.2 Conform acestui contract, Antreprenorul nu delegă atribuții și autoritate unui reprezentant supraveghetor. Autoritatea Contractantă va încheia un contract separat cu supraveghetorul tehnic.

5.3 Atribuțiile Supraveghetorului de proiect:

- ✓ să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte și detalii de execuție, verificate și ștampilate de specialiști verficatori de proiecte;
- ✓ să verifice și să avizeze:



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md



"Uniunea Europeană este formata din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".





Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



- proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție;
- procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;
- programele de verificare a execuției;
- proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier);
- graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;
- procesele-verbale privind lucrările ascunse;
- ✓ să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;
- ✓ să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție (prefabricate, articole de tâmplărie etc.);
- ✓ să controleze calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii;
- ✓ să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;
- ✓ să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;
- ✓ să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;
- ✓ să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;
- ✓ să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcție verificate.

5.4 Supraveghetorul va avea puterea de a dispune orice modificare a oricărei părți a lucrărilor necesare pentru finalizarea și/sau funcționarea corectă a lucrărilor. Astfel de modificări prin ordin administrativ pot include completări, omisiuni, înlocuiri, modificări de calitate, cantitate, caracter de formă, fel, poziție, dimensiune, nivel sau linie și modificări ale secvenței specificate, metodei sau calendarului de execuție a lucrărilor. Nici un ordin administrativ nu va avea ca efect anularea contractului. Comenzile administrative vor fi trimise electronic și pe hârtie, copiată către reprezentantul Autorității Contractante. Ordinele administrative care nu sunt copiate către Autoritatea Contractantă nu sunt valabile. În cazul în care, în opinia Supraveghetorului, apare o urgență care afectează siguranța vieții sau a Lucrărilor sau a proprietății adiacente, acesta poate, fără a-l elibera pe Antreprenor de vreuna dintre obligațiile și responsabilitățile sale conform Contractului, să instruiască Antreprenorul să execute toate aceste să lucreze sau să facă toate lucrurile care, în opinia Supraveghetorului, pot fi necesare pentru a diminua sau reduce riscul. Antreprenorul se va conforma imediat, în ciuda absenței aprobării Autorității Contractante, oricărei astfel de instrucțiuni a Supraveghetorului. În cazul în care situația de urgență nu a apărut din vina Antreprenorului, Supraveghetorul va stabili o adăugare la Prețul Contractului cu privire la astfel de instrucțiuni și va notifica Contractantul în consecință, cu o copie către Autoritatea Contractantă.



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Articolul 12 Obligații generale

- 12.9 În ceea ce privește vizibilitatea, Contractorul trebuie să respecte regulile stabilite în manualul de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale UE publicat de Comisia Europeană:
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en_0.pdf

Articolul 15 Garanția de execuție

- 15.1 Valoarea garanției de bună execuție va fi 6% a sumei Contractului și a oricăror anexe la acesta.

Articolul 16 Datorii și asigurări

- 16.1 a) Prin derogare de la articolul 16.1, a) alineatul (2), din condițiile generale, despăgubirile pentru daunele aduse lucrărilor rezultate din răspunderea Antreprenorului față de Autoritatea Contractantă este plafonată la o sumă egală cu valoarea contractului.
- 16.1 b) Prin derogare de la articolul 16.1, b), paragraful 2, din condițiile generale, despăgubirea pentru prejudiciul rezultat din răspunderea Antreprenorului față de Autoritatea Contractantă este plafonată la o sumă egală cu valoarea contractului.

Articolul 17 Programul de implementare a sarcinilor

- 17.1 Antreprenorul va furniza Supraveghetorului un program simplificat de implementare a sarcinilor. Acest program va cuprinde cel puțin ordinea și termenele în care Antreprenorul își propune să execute lucrările și se va baza pe tranșele prevăzute la articolul 49.1 din condițiile speciale.
- 17.2 Supraveghetorul va returna acest document Antreprenorului cu orice observații relevante în termen de 5 zile de la primire, cu excepția cazului în care Supraveghetorul, în acele 5 zile, notifică Antreprenorul dorința de a avea o întâlnire pentru a discuta documentele prezentate.

Articolul 21 Riscuri excepționale

- 21.4 Condițiile meteorologice excepționale pot provoca întârzieri în implementarea sarcinilor.



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Articolul 24 Interferență în trafic

- 24.1 Antreprenorul trebuie să solicite permisiunea autorităților locale pentru a întreprinde lucrările care se preconizează că vor împiedica traficul pe legăturile de comunicație.
- 24.2 Antreprenorul trebuie să solicite permisiunea autorităților locale pentru a întreprinde lucrările care se preconizează că vor împiedica traficul pe șantier și în jurul acestuia.

Articolul 27 Materiale demolate

- 27.2 Materialele de demolare devin proprietatea Autorității Contractante.
- 27.4 Antreprenorul trebuie să îndepărteze materialele de demolare.

Articolul 34 Perioada de executare a sarcinilor

- 34.1 9 luni. Implementarea sarcinilor: nu mai târziu de noiembrie 2023.

Articolul 36 Întârzieri în executarea sarcinilor

- 36.1 Rata despăgubirilor lichidate pentru întârzierile la finalizarea lucrărilor va fi de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi sau parte din aceasta care se scurge între sfârșitul perioadei de executare a sarcinilor și data efectivă de finalizare, până la o sumă maximă de 10 % din prețul contractului sau, în cazul în care contractul este subdivizat pe etape, 10 % din prețul fazei în cauză.

Articolul 39 Registrul de muncă

- 39.1 Nu este necesar un registru de muncă.

Articolul 40 Originea și calitatea lucrărilor și materialelor

- 40.1 Toate bunurile achiziționate în temeiul Contractului trebuie să provină din orice țară sursă eligibilă, așa cum este definită în Programul operational Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020. Cu toate acestea, bunurile care urmează să fie achiziționate pot proveni din orice țară, ori de câte ori prețul total al cantității estimate a acestor bunuri, așa cum este reflectat într-un articol separat din Defalcarea prețului forfetar (volumul 4.2.3) este sub 100 000 EUR.

O categorie de bunuri similare care urmează să fie achiziționate nu se defalcă pe mai mult de 1 articol din defalcarea prețului forfetar (Volume 4.2.3)



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești
Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



În aceste scopuri, „origine” înseamnă locul în care bunurile sunt extrase, cultivate, produse sau fabricate și/sau din care sunt furnizate serviciile.

La importul de mărfuri, orice modificare a originii specificate trebuie semnalată Supervizorului de proiect și aprobată de acesta.

- 40.2 Lucrările și obiectele, aparatele, echipamentele sau materialele folosite la construcția lor trebuie să respecte:
- specificații tehnice
 - defalcarea prețului forfetar și
 - desene.
- 40.3 Acceptarea tehnică preliminară este necesară și va face obiectul unei cereri transmise de către Antreprenor Supervizorului. Cererea va indica referința la contract și locul unde urmează să aibă loc această acceptare, după caz. Componentele și materialele specificate în cerere trebuie să fie certificate de către Supervizor ca îndeplinesc cerințele pentru o astfel de acceptare înainte de încorporarea lor în lucrări.

Articolul 43 Dreptul de proprietate asupra plantelor și materialelor

- 43.2 Echipamentele, structurile temporare, instalațiile și materialele de pe șantier vor fi deținute de antreprenor pe durata execuției lucrărilor.

Articolul 44: Principii generale pentru plăți

- 44.1 Plățile se fac în MDL la cursul BNM.
- 44.2 Prin derogare, plata prefinanțării către Antreprenor pentru avansul forfetar se efectuează în termen de 30 de zile. Plățile intermediare către Antreprenor a sumelor datorate conform fiecărui certificat de plată intermediar aprobate de către supraveghetor se vor face în termen de 90 de zile, iar plata finală către Antreprenor a sumelor datorate după extrasul de cont final emis de către Supraveghetor va fi făcută în termen de 90 de zile.

Articolul 46 Prefinanțare

- 46.1 Prefinanțarea este posibilă.
- 46.2 Valoarea totală a prefinanțării nu va depăși 10 % din prețul contractului inițial pentru avansul forfetar.





Articolul 47 Reținerea banilor

47.2 Sub rezerva aprobării Autorității Contractante, Antreprenorul poate, dacă dorește, să înlocuiască, nu mai târziu de data fixată pentru începerea lucrărilor, aceste sume de reținere cu o garanție de reținere, cu respectarea prevederilor articolelor 15.3 și 15.6.

Articolul 49 Măsurarea

49.1 Acesta este un contract forfetar. În condițiile impuse de condițiile speciale și condițiile generale, sumele datorate se calculează prin următoarele tranșe, exprimate ca procent din prețul contractului:

	Percentage	Nature	Timing
1	20%	Plata intermediară art. 50	După finalizarea a 20% din cantitățile ferme pentru care contractorul și-a prezentat prețul integral.
2	20%	Plata intermediară art. 50	După finalizarea a 40% din cantitățile ferme pentru care contractorul și-a prezentat prețul integral.
3	20%	Plata intermediară art. 50	După finalizarea a 60% din cantitățile ferme pentru care contractorul și-a prezentat prețul integral.
4	20%	Plata intermediară art. 50	După finalizarea a 80% din cantitățile ferme pentru care contractorul și-a prezentat prețul integral.
5	10%	Plata intermediară art. 50	După eliberarea procesului verbal de recepție a lucrărilor provizorie.
6	10%	Plata intermediară art. 47	În termen de 45 de zile la emiterea procesului verbal de recepție finală.

Articolul 50 Plăți intermediare

50.1 Plățile intermediare vor fi achitate conform prevederilor articolului 49.1 din prezentele condiții speciale. Sumele datorate se calculează prin măsurarea procentului de lucrări efectuate în raport cu cantitățile ferme ale fiecărui articol din defalcarea prețului forfetar și prin aplicarea acestui procent la prețul forfetar al articolului aferent, exprimat ca procentul corespunzător etapelor finalizate ale sarcinilor.



www.ro-md.net





Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Articolul 51 Extrasul de cont final

- 51.1 Antreprenorul va prezenta Supraveghetorului un proiect de extras de cont final atunci când solicită procesul verbal de recepție a lucrărilor provizoriu. Pentru a permite Supraveghetorului să întocmească procesul verbal de recepție finală, proiectul extras de cont final este depus cu documente justificative care arată în detaliu valoarea lucrărilor efectuate în conformitate cu contractul și toate sumele ulterioare pe care Antreprenorul le consideră a fi datorate conform contractului.
- 51.2 În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de acceptare finală menționat la articolul 62, Supraveghetorul va întocmi și va semna extrasul de cont final.

Articolul 61 Răspunderea pentru vicii

- 61.1 Perioada de răspundere pentru defecte este definită ca fiind perioada care începe la data acceptării provizorii, în timpul căreia Antreprenorul este obligat să repare orice efect sau deteriorare a oricărei părți a lucrării care poate apărea sau poate apărea în această perioadă, conform notificării, de către Supraveghetor sau Autoritatea Contractantă. Drepturile și obligațiile părților cu privire la acest termen de răspundere pentru vicii sunt prevăzute la articolul 61 din Condițiile generale.
- 61.2 Perioada de garanție pentru lucrări este de 10 ani.
- 61.3 Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 61.2 din prezentul articol.

Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Articolul 68 Soluționarea litigiilor

- 68.4 Orice litigiu care decurge din sau care se referă la prezentul Contract care nu poate fi soluționat în alt mod va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Republica Moldova în conformitate cu legislația națională a statului autorității contractante.



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Pentru Antreprenor

„KBK PROJEKT” SRL

Borș Mihail, director general

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90,

Cod fiscal: 1014600026499

Banca: BC MOLDINCONBANK S.A

IBAN: MD88ML000000002251628607



Semnătură:

Data:

08.02.2023

Pentru Autoritatea Contractantă

Primăria comunei Mereșeni

Tatiana BURUIANĂ, Primar

Adresa: r.Hincești, com. Mereșeni,
str.Renașterii 17, Republica Moldova,

MD-3435

Cod fiscal: 1007601005877

Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPHAD311120N10858AC

MD93TRPDAE311120K10858AC

Semnătură:

Data:

08.02.2023



www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".

**CONDIȚII GENERALE PENTRU CONTRACTE DE LUCRĂȚI FINANȚATE DE
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE (FED) SAU UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS

DISPOZIȚII PRELIMINARE.....	3
Articolul 1 - Definiții.....	3
Articolul 2 - Limba contractului.....	3
Articolul 3 - Ordinea de prioritate a documentelor contractuale	3
Articolul 4 - Comunicatii	3
Articolul 5 - Supraveghetorul și reprezentantul supraveghetorului	4
Articolul 6 - Misiune	4
Articolul 7 - Subcontractare	5
OBLIGAȚII ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE	6
Articolul 8 - Furnizarea documentelor	6
Articolul 9 - Acces la site	7
Articolul 10 - Asistență cu reglementările locale	7
Articolul 11 - Plăți întârziate către personalul Antreprenorului.....	7
OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI	8
Articolul 12 - Obligații generale	8
Articolul 13 - Supravegherea lucrărilor	11
Articolul 14 - Personal	11
Articolul 15 - Performanța garantată.....	11
Articolul 16 - Datorii, asigurări și aranjamente de securitate	12
Articolul 17 - Program de implementare a sarcinilor.....	16
Articolul 18 - Defalcare detaliată a prețurilor	17
Articolul 19 - Plansele antreprenorului și studiile de execuție.....	17
Articolul 20 - Suficiența prețurilor de licitație	18
Articolul 21 - Riscuri excepționale	19
Articolul 22 - Siguranța pe șantier	20
Articolul 23 - Protejarea proprietăților adiacente.....	20
Articolul 24 - Interferență cu traficul	20
Articolul 25 - Cabluri și conducte	21
Articolul 26 - Amenajarea.....	21
Articolul 27 - Materiale demolate	22
Articolul 28 - Descoperiri	22
Articolul 29 - Lucrări temporare	23
Articolul 30 - Studii de sol	23
Articolul 31 - Contracte suprapuse.....	23
Articolul 32 - Brevete și licențe	24
IMPLEMENTAREA SARCINILOR ȘI ÎNTÂRZIERI.....	24
Articolul 33 - Ordine de începere.....	24
Articolul 34 - Perioada de implementare a sarcinilor	25
Articolul 35 - Prolungirea perioadei de implementare a sarcinilor	25
Articolul 36 - Întârzieri în implementarea sarcinilor	26
Articolul 37 - Amendamente.....	26
Articolul 38 - Suspensie	28
MATERIALE ȘI MANOPERĂ.....	30
Articolul 39 - Registrul muncii	30



Articolul 40 - Originea și calitatea lucrărilor și materialelor	30
Articolul 41 - Inspecție și testare.....	31
Articolul 42 - Respingere	32
Articolul 43 - Proprietatea asupra plantelor și materialelor	33
PLĂȚI.....	34
Articolul 44 - Principii generale.....	34
Articolul 45 - Contracte de preț provizoriu.....	35
Articolul 46 - Prefinanțare.....	35
Articolul 47 - Reținerea banilor	36
Articolul 48 - Revizuirea prețurilor.....	37
Articolul 49 - Măsurare	38
Articolul 50 - Plăți intermediare.....	39
Articolul 51 - Extras de cont final	40
Articolul 52 - Plăți directe către subcontractanți.....	41
Articolul 53 - Plăți întârziate	42
Articolul 54 - Plăți către terți.....	42
Articolul 55 - Pretenții de plată suplimentară	42
Articolul 56 - Data de încheiere	43
ACCEPTARE ȘI RESPONSABILITATE PENTRU DEFECTE	43
Articolul 57 - Principii generale.....	43
Articolul 58 - Teste la finalizare	44
Articolul 59 - Acceptare parțială.....	44
Articolul 60 - Acceptarea provizorie.....	44
Articolul 61 - Raspunderea defectelor	45
Articolul 62 - Aprobare finală.....	46
ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ȘI REZILIEREA	47
Articolul 63 - Întrerupere de contract.....	47
Articolul 64 - Rezilierea de către Autoritatea Contractantă.....	47
Articolul 65 - Rezilierea de către Antreprenor	50
Articolul 66 - Forță majoră.....	50
Articolul 67 - Deces	51
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ	52
Articolul 68 - Soluționarea litigiilor.....	52
Articolul 69 - Lege aplicabilă.....	53
DISPOZIȚII FINALE	53
Articolul 70 - Sancțiuni administrative	53
Articolul 71 - Verificări, verificări și audituri de către organismele Uniunii Europene	53
Articolul 72 - Protejarea datelor.....	54



DISPOZIȚII PRELIMINARE

Articolul 1 - Definiții

- 1.1. Definițiile termenilor utilizați în prezentele Condiții Generale sunt stabilite în „Glosarul termenilor”, anexa A1a la Ghidul practic, care face parte integrantă din prezentul contract.
- 1.2. Titlurile și titlurile prezentelor Condiții Generale nu vor fi luate ca parte a acestora și nici nu vor fi luate în considerare la interpretarea contractului.
- 1.3. Acolo unde contextul permite acest lucru, se consideră că cuvintele la singular includ pluralul și invers, iar cuvintele la masculin se consideră că includ femininul și invers.
- 1.4. Cuvintele care desemnează persoane sau părți includ firme și companii și orice organizație cu capacitate juridică.

Articolul 2 - Limba contractului

- 2.1. Limba contractului și a tuturor comunicărilor dintre Antreprenor, Autoritatea Contractantă și Supraveghetor sau reprezentanții acestora vor fi cele menționate în Condițiile Speciale.

Articolul 3 - Ordinea de prioritate a documentelor contractuale

- 3.1. Ordinea de prioritate a documentelor contractuale va fi cea menționată în Contract.

Articolul 4 - Comunicatii

- 4.1. Orice comunicări scrise între Autoritatea Contractantă și/sau Supraveghetor, pe de o parte, și Antreprenor, pe de altă parte, vor indica titlul contractului și numărul de identificare și vor fi trimise prin poștă, cablu, telex, transmisie prin fax, e -poștă sau livrare personală, la adresele corespunzătoare desemnate de acele părți în acest scop în Condițiile Speciale.
- 4.2. În cazul în care expeditorul solicită o dovadă de primire, acesta va indica această cerință în comunicarea sa și va cere o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp a comunicării sale.
- 4.3. Ori de câte ori contractul prevede emiterea sau emiterea oricărei notificări, consimțământ, aprobare, certificat sau decizie, cu excepția cazului în care se specifică altfel, o astfel de notificare, consimțământ, aprobare, certificat sau decizie trebuie să fie în scris și cuvintele „a notifica”, „consimțământ”, „certificare”, „aprobă” sau „decide” se interpretează în consecință. Orice astfel de consimțământ, aprobare, certificat sau decizie nu va fi reținut sau amânat în mod nerezonabil.



Articolul 5 - Supraveghetorul și reprezentantul supraveghetorului

- 2.1. Supraveghetorul va îndeplini atribuțiile specificate în contract. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în contract, Supraveghetorul nu va avea autoritatea de a scuti Contractantul de oricare dintre obligațiile sale în temeiul contractului.
- 2.2. Supraveghetorul poate, din când în când, păstrându-și responsabilitatea finală, să delege reprezentantului supraveghetorului oricare dintre îndatoririle și autoritatea care îi revine Supraveghetorului și poate oricând să revoce această delegare sau să înlocuiască reprezentantul. Orice astfel de delegare, revocare sau înlocuire se va face în scris și nu va intra în vigoare până când o copie a acesteia nu a fost livrată Antreprenorului. Ordinul administrativ care stabilește atribuțiile, autoritatea și identitatea reprezentantului Supraveghetorului se emite de către Supraveghetor la momentul ordinului de începere. Rolul reprezentantului Supraveghetorului este de a supraveghea și inspecta lucrările și de a testa și examina materialele folosite și calitatea manoperei.
- 2.3. Orice comunicare transmisă de către reprezentantul Supraveghetorului Antreprenorului în conformitate cu termenii unei astfel de delegări va avea același efect ca și cum ar fi fost dată de către Supervizor, cu condiția ca:
- a. orice neaprobare din partea reprezentantului Supervizorului de a respinge orice lucrare, materiale sau instalație nu va prejudicia autoritatea Supraveghetorului de a respinge astfel de lucrări, materiale sau instalație și de a da instrucțiunile necesare pentru rectificarea acestora;
 - b. Supraveghetorul va avea libertatea de a inversa sau modifica conținutul unei astfel de comunicări.
- 2.4. Instrucțiunile și/sau ordinele emise în scris de către Supervizor vor fi considerate un ordin administrativ. Asemenea comenzi vor fi datate, numerotate și înscrise de către Supervizor într-un registru, iar copiile acestora vor fi livrate de mână, după caz, reprezentantului Antreprenorului.

Articolul 6 - Misiune

- 6.1. O cesiune va fi valabilă numai dacă este un acord scris prin care Antreprenorul își transferă contractul sau o parte a acestuia unei terțe părți.
- 6.2. Antreprenorul nu va cesiona, fără consimțământul prealabil al Autorității Contractante, contractul sau orice parte a acestuia, sau niciun beneficiu sau interes în temeiul acestuia, cu excepția următoarelor cazuri:



- 6.3.În sensul articolului 6.2, aprobarea unei sarcini de către Autoritatea Contractantă nu îl va scuti pe Antreprenor de obligațiile sale pentru partea din contract deja executată sau pentru partea necesionată pentru care poate fi păstrată garanția de execuție a Contractantului.
- 6.4.În cazul în care Antreprenorul și-a cesionat contractul fără autorizație, Autoritatea Contractantă poate, fără notificare oficială, să aplice de drept sancțiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la Articolele 63 și 64.
- 6.5.Cesionarii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicabile pentru atribuirea contractului și nu se pot încadra în criteriile de excludere descrise în dosarul de licitație.
- 6.6.Înainte de a-și da aprobarea, Autoritatea Contractantă ar trebui să primească, după caz, o garanție de execuție care poate fi solicitată pentru întregul contract, o garanție de prefinanțare și o garanție de reținere, de la cesionari.

7.1. Un subcontract este valabil numai dacă este un acord scris prin care Antreprenorul încredințează executarea unei părți a contractului unei terțe părți. Contractele simple de închiriere a fabricilor, numai forța de muncă și contractele de furnizare nu sunt considerate sau interpretate „subcontracte” în sensul prezentului articol.

În termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitări, Autoritatea Contractantă trebuie fie să prelungească întârzierea cu maximum 15 zile, fie să notifice Contractorul decizia sa, motivând în cazul în care acesta reține această autorizare. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu își notifică decizia în termenul menționat mai sus, cererea se consideră a fi aprobată la expirarea termenului.

7.4. Sub rezerva articolelor 7.6 și 52, niciun subcontract nu creează relații contractuale între orice subcontractant și Autoritatea Contractantă.



către Autoritatea Contractantă a Subcontractarea oricărei părți a contractului sau a subcontractantului pentru executarea oricărei părți a lucrărilor nu îl va scuti pe Antreprenor de niciuna dintre obligațiile sale în temeiul contractului.


- 7.6. Dacă un subcontractant și-a asumat orice obligație continuă pentru o perioadă care depășește perioada de răspundere pentru defecțiuni conform contractului față de Antreprenor în ceea ce privește lucrările executate sau bunurile, materialele, instalațiile sau serviciile furnizate de subcontractant, Antreprenorul va: în orice moment după expirarea perioadei de răspundere pentru defecțiuni, transferă imediat Autorității Contractante, la cererea și costul Autorității Contractante, beneficiul acestei obligații pe durata neexpirată a acesteia. În cazul în care Antreprenorul nu reușește să efectueze un astfel de transfer, obligația (obligațiile) menționate vor fi transferate automat.
- 7.7. În cazul în care Antreprenorul încheie un subcontract fără aprobare, Autoritatea Contractantă poate, fără notificare oficială, să aplice de drept sancțiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la Articolele 63 și 64.
- 7.8. În cazul în care Autoritatea Contractantă sau Supraveghetorul constată că un subcontractant este incompetent în îndeplinirea sarcinilor sale, Autoritatea Contractantă sau Supraveghetorul poate solicita Contractorului să îndepărteze imediat subcontractantul de pe șantier și fie să ofere unui subcontractant calificări și experiență. acceptabil de către Autoritatea Contractantă ca înlocuitor sau pentru a relua însăși implementarea sarcinilor.

OBLIGAȚII ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANT

Articolul 8 - Furnizarea documentelor

- 8.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile Speciale, în termen de 30 de zile de la semnarea Contractului, Supraveghetorul va furniza Antreprenorului, în mod gratuit, o copie a desenelor pregătite pentru executarea sarcinilor, precum și două copii ale caietului de sarcini și alte documente contractuale. Antreprenorul poate achiziționa copii suplimentare ale acestor desene, specificații și alte documente, în măsura în care acestea sunt disponibile. La acceptarea finală, Antreprenorul va returna Supraveghetorului toate desenele, specificațiile și alte documente contractuale.
- 8.2. Autoritatea Contractantă cooperează cu Antreprenorul pentru a furniza informații pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil în vederea executării contractului.
- 8.3. Cu excepția cazului în care este necesar pentru scopurile contractului, desenele, specificațiile și alte documente furnizate de Autoritatea Contractantă nu vor fi utilizate sau comunicate unei terțe părți de către Antreprenor fără acordul prealabil al Supraveghetorului.
- 8.4. Supraveghetorul va avea autoritatea de a emite Contractantului ordine administrative care încorporează documentele și instrucțiunile suplimentare necesare pentru executarea corectă și adecvată a lucrărilor și remediarea oricăror defecțiuni ale acestora.

Articolul 9 - Acces la site




- 9.1. Autoritatea Contractantă va pune, în timp util și în conformitate cu derularea lucrărilor, șantierul și accesul la acesta la dispoziția Antreprenorului, în conformitate cu programul aprobat de implementare a sarcinilor menționat la articolul 17. Antreprenorul acordă acces adecvat altor persoane conform condițiilor speciale sau conform instrucțiunilor.
- 9.2. Orice teren achiziționat pentru Antreprenor de către Autoritatea Contractantă nu va fi utilizat de către Antreprenor în alte scopuri decât realizarea sarcinilor.
- 9.3. Antreprenorul va păstra toate instalațiile puse la dispoziție într-o stare bună în timp ce este în activitate și, dacă acest lucru este solicitat de către Autoritatea Contractantă sau de către Supraveghetor, le va readuce la starea inițială la finalizarea contractului, ținând cont uzură normală.
- 9.4. Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plată pentru îmbunătățirile rezultate din lucrările efectuate din proprie inițiativă.

Articolul 10 - Asistență cu reglementările locale

- 10.1. Antreprenorul poate solicita asistența Autorității Contractante în obținerea de copii ale legilor, regulamentelor și informațiilor privind obiceiurile locale, ordinele sau regulamentele din Țara în care sunt executate lucrările, care pot afecta Antreprenorul în îndeplinirea obligațiilor sale conform contractul. Autoritatea Contractantă poate oferi asistența solicitată Antreprenorului pe cheltuiala Contractantului.
- 10.2. Sub rezerva prevederilor legilor și reglementărilor privind forța de muncă străină din Țara în care urmează să fie executate lucrările, Autoritatea Contractantă oferă asistență rezonabilă Antreprenorului, la cererea acestuia, pentru aplicarea oricăror vize și permise cerute de lege. a Țării în care se execută lucrările, inclusiv permise de muncă și de sedere, pentru personalul ale carui servicii Antreprenorul și Autoritatea Contractantă le considera necesare, precum și permise de sedere pentru familiile acestora.

Articolul 11 - Plăți întârziate către personalul Antreprenorului

- 11.1. În cazul în care există o întârziere în plata către angajații Antreprenorului a salariilor și a salariilor datorate și a indemnizațiilor și contribuțiilor prevăzute de legea Țării în care sunt executate lucrările, Autoritatea Contractantă poate notifica Antreprenorului că în termen de 15 zile de la notificarea, Autoritatea Contractantă intenționează să plătească direct astfel de salarii, salarii, indemnizații și contribuții. În cazul în care Antreprenorul contestă că aceste plăți sunt datorate, acesta va face declarații motivate către Autoritatea Contractantă, în termen de 15 zile. În cazul în care Autoritatea Contractantă, luând în considerare astfel de declarații, este de părere că plata salariilor și a salariilor ar trebui efectuată, aceasta poate plăti aceste salarii, salarii, indemnizații și contribuții din sumele datorate Antreprenorului. În lipsa acestui lucru, Autoritatea Contractantă poate obține o contribuție în cadrul oricăreia dintre garanțiile prevăzute în prezentele Condiții Generale. Orice acțiune întreprinsă de Autoritatea Contractantă în temeiul prezentului articol nu îl va scuti



pe Antreprenor de obligațiile sale față de angajații săi, cu excepția cazului în care orice obligație poate fi îndeplinită prin această acțiune. Autoritatea Contractantă nu își asumă nicio responsabilitate față de angajații Contractorului prin această acțiune.

OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

Articolul 12 - Obligații generale

12.1. Antreprenorul va proiecta, cu grija și diligența cuvenită, lucrările în măsura prevăzută în contract, va executa și finaliza lucrările în conformitate cu contractul și cu instrucțiunile Supraveghetorului și va remedia orice defecțiuni ale lucrărilor.

12.2. Antreprenorul va asigura toată supravegherea, personalul, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte elemente, de natură temporară sau permanentă, necesare în și pentru astfel de proiectare, execuție, completare și remediere a oricăror defecțiuni, în măsura în care este specificat în sau poate fi rezonabil. deduse din contract.

12.3. Antreprenorul își asumă întreaga responsabilitate pentru adecvarea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de construcție conform contractului.

12.4. Antreprenorul va respecta orice ordine administrative care i-au fost date. În cazul în care Antreprenorul consideră că cerințele unui ordin administrativ depășesc autoritatea Supraveghetorului sau domeniului de aplicare a contractului, Contractorul va notifica, cu motive, Supraveghetorului. În cazul în care Antreprenorul nu notifică în termen de 30 de zile de la primirea acestuia, i se va interzice să facă acest lucru. Executarea ordinului administrativ nu va fi suspendată din cauza prezentului aviz.

12.5. Antreprenorul va furniza, fără întârziere, orice informații și documente către Autoritatea Contractantă sau Comisia Europeană, la cerere, cu privire la condițiile în care se execută contractul.

12.6. Antreprenorul va respecta și va respecta toate legile și reglementările în vigoare în Țara în care sunt executate lucrările și se va asigura că personalul său, persoanele aflate în întreținerea acestora și angajații săi locali respectă și respectă toate aceste legi și reglementări. Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva oricăror pretenții și proceduri care decurg din orice încălcare a acestor legi și reglementări de către Antreprenor, angajații săi și persoanele aflate în întreținerea acestora.

12.7. Sub rezerva articolului 12.9, Antreprenorul se obligă să trateze cu cea mai strictă confidențialitate și să nu utilizeze sau să divulge terților orice informații sau documente care sunt legate de executarea contractului fără acordul prealabil al Autorității Contractante. Contractantul va continua să respecte acest angajament după finalizarea sarcinilor și va obține de la fiecare membru al personalului său același angajament. Cu toate acestea, utilizarea referinței contractului în scopuri de marketing sau de licitație nu necesită aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă declară contractul confidențial.



12.8. Dacă Antreprenorul acționează în numele sau este o asocierie în participație sau un consorțiu de două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi obligate în mod solidar cu privire la obligațiile conform contractului, inclusiv orice sumă recuperabilă. Persoana desemnată de consorțiu să acționeze în numele său în sensul prezentului contract are autoritatea de a angaja consorțiul. Componenta sau constituirea societății mixte sau a consorțiului, inclusiv repartizarea acțiunilor între membrii săi, nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Autorității Contractante. Orice modificare a compoziției sau a constituirii asocierii în participație sau a consorțiului fără acordul prealabil al Autorității Contractante poate duce la rezilierea contractului.

12.9. Cu excepția cazurilor în care Comisia Europeană solicită sau convine altfel, Contractorul asigură cea mai mare vizibilitate contribuției financiare a Uniunii Europene. Pentru a asigura o astfel de publicitate, Antreprenorul va implementa printre alte acțiuni și activitățile specifice descrise în Condițiile Speciale. Toate măsurile trebuie să respecte regulile din Manualul de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale UE, publicat de Comisia Europeană.

12.10. Orice înregistrări trebuie păstrate pentru o perioadă de 7 ani după efectuarea plății finale în temeiul contractului. În caz de nemenținere, Autoritatea Contractantă poate, fără notificare oficială, să aplice de drept sancțiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la articolele 63 și 64.

Articolul 12a - Codul de conduit

12a.1. Antreprenorul trebuie să acționeze în orice moment imparțial și ca un consilier fidel, în conformitate cu codul de conduită al profesiei sale. Se va abține de la a face declarații publice despre proiect sau servicii fără aprobarea prealabilă a Autorității Contractante. Ea nu angajează în niciun fel Autoritatea Contractantă fără acordul său prealabil și va face această obligație clară terților.

12a.2. Antreprenorul și personalul său vor respecta drepturile omului și se vor obliga să nu offenseze practicile politice, culturale și religioase predominante în Țara în care sunt executate lucrările.

12a.3. Antreprenorul va respecta legislația de mediu aplicabilă în Țara în care sunt executate lucrările și standardele de bază de muncă convenite la nivel internațional, adică standardele de bază ale muncii OIM, convențiile privind libertatea de asocierie și negocierea colectivă, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea a discriminării în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocupația, precum și abolirea muncii copiilor, precum și obligațiile aplicabile stabilite prin aceste convenții:

- Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;



- Convenția de la Basel privind controlul mișcărilor transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora (Convenția de la Basel);
- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
- Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru anumite substanțe chimice și pesticide periculoase în comerțul internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC) Rotterdam, 10 septembrie 1998, și cele 3 protocoale regionale ale acesteia.

12a.4 Antreprenorul sau oricare dintre subcontractanții, agenții sau personalul săi nu trebuie să abuzeze de puterea încredințată pentru câștig privat. Antreprenorul sau oricare dintre subcontractanții, agenții sau personalul săi nu vor primi sau vor fi de acord să primească de la nicio persoană sau să ofere sau să accepte să dea unei persoane sau să procure pentru orice persoană, cadou, gratuită, comision sau contravaloare de orice fel ca un stimulent sau recompensă pentru executarea sau abținerea de la orice act legat de executarea contractului sau pentru a-i manifesta favoarea sau dezfavorul oricărei persoane în legătură cu contractul. Antreprenorul trebuie să respecte toate legile, reglementările și codurile aplicabile referitoare la combaterea mită și anticorupție.

12a.5 Plățile către Antreprenor conform contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu pe care îl poate obține în legătură cu contractul. Antreprenorul și personalul său nu trebuie să desfășoare nicio activitate sau să primească niciun avantaj neconform cu obligațiile care le revin în temeiul contractului.

12a.6 Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neobișnuite. Cheltuielile comerciale neobișnuite sunt comisioanele nemenționate în contract sau care nu decurg dintr-un contract încheiat corespunzător cu referire la contract, comisioanele neplătite în schimbul vreunui serviciu efectiv și legitim, comisioanele remise unui paradis fiscal, comisioanele plătite unui beneficiar care nu este identificate în mod clar sau comision plătit unei companii care are toate aparența de a fi o companie-paravan. Comisia Europeană poate efectua verificări documentare sau la fața locului pe care le consideră necesare pentru a găsi dovezi în cazul suspectării unor cheltuieli comerciale neobișnuite.



Articolul 12b - Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau a pune capăt oricărei situații care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a contractului. Un astfel de conflict de interese poate apărea în special ca urmare a intereselor economice, a afinității politice sau naționale, a legăturilor familiale sau emoționale sau a oricărei alte conexiuni relevante sau interese comune. Orice conflict de interese care poate apărea în timpul executării contractului trebuie notificat fără întârziere Autorității Contractante. În cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l rezolva.

12b.2 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate și poate solicita luarea de măsuri suplimentare dacă este necesar. Antreprenorul se va asigura că personalul său, inclusiv conducerea acestuia, nu este plasat într-o situație care ar putea genera conflicte de interese. Fără a aduce atingere obligației sale din contract, Antreprenorul va înlocui, imediat și fără compensație din partea Autorității Contractante, orice membru al personalului său expus unei astfel de situații.

12b.3 Antreprenorul se va abține de la orice contact care ar compromite independența sa sau a personalului său.

12b.4 Antreprenorul își va limita rolul în legătură cu proiectul la furnizarea lucrărilor descrise în contract.

12b.5 Contractantul și orice persoană care lucrează sub autoritatea sau controlul său în executarea contractului sau în orice altă activitate vor fi excluse de la accesul la alte fonduri bugetare/FED ale UE disponibile în cadrul aceluiași proiect. Cu toate acestea, Antreprenorul poate participa după aprobarea Autorității Contractante, dacă Contractorul este în măsură să dovedească că implicarea sa în etapele anterioare ale proiectului nu constituie concurență neloială.

Articolul 13 - Supravegherea lucrărilor

13.1. Antreprenorul va supraveghea el însuși lucrările sau va desemna un reprezentant care să facă acest lucru. O astfel de numire va fi înaintată Supervizorului spre aprobare în termen de 30 de zile de la semnarea Contractului. Supraveghetorul va aproba sau refuza numirea în termen de 10 zile. Aprobarea poate fi retrasă în orice moment. În cazul în care Supraveghetorul refuză reprezentantul desemnat în termenul limită sau retrage aprobarea numirii, acesta va expune motivele pe care se bazează decizia sa, iar Antreprenorul va prezenta fără întârziere o numire alternativă. Adresa reprezentantului Antreprenorului va fi considerată a fi adresa pentru servicii furnizată de Antreprenor.



13.2. În cazul în care Supraveghetorul își retrage aprobarea cu privire la reprezentantul Antreprenorului, Antreprenorul va, de îndată ce este posibil, după primirea notificării cu privire la o astfel de retragere, să îl îndepărteze de la lucrări și să îl înlocuiască cu un alt reprezentant aprobat de Supervizor.

13.3. Reprezentantul Antreprenorului va avea autoritate deplină pentru a lua orice decizie necesară pentru execuția lucrărilor, pentru a primi și executa comenzi administrative și pentru a contrasemna registrul de lucrări menționat la articolul 39 sau anexă, după caz. În orice caz, Antreprenorul va fi responsabil să se asigure că lucrările sunt efectuate în mod satisfăcător, inclusiv să se asigure că specificațiile și comenzile administrative sunt respectate de către propriii săi angajați și de către subcontractanții săi și angajații acestora.

Articolul 14 - Personal

14.1. Persoanele angajate de Antreprenor trebuie să fie în număr suficient și să permită utilizarea optimă a resurselor umane ale Țării în care se execută lucrările. Acești angajați trebuie să aibă abilitățile și experiența necesare pentru a asigura progresul corespunzător și execuția satisfăcătoare a lucrărilor. Antreprenorul va înlocui de îndată toți angajații indicați de către Supraveghetor, într-o scrisoare de motivare, ca fiind de natură să pericliteze execuția satisfăcătoare a lucrărilor.

14.2. Antreprenorul va face propriile aranjamente pentru angajarea întregului personal și a forței de muncă. Ratele de remunerare și condițiile generale de muncă, așa cum sunt prevăzute de legea Țării în care se execută lucrările, se aplică cel puțin angajaților de pe șantier.

Articolul 15 - Performanța garantată

15.1. Antreprenorul va furniza, împreună cu returnarea contractului contrasemnat, Autorității Contractante o garanție pentru executarea integrală și corespunzătoare a contractului. Valoarea garanției va fi cea specificată în Condițiile Speciale și va fi cuprinsă între 5 și 10% din valoarea prețului contractului, inclusiv orice sume stipulate în actul adițional la contract.

15.2. Garanția de bună execuție va fi reținută împotriva plății către Autoritatea Contractantă pentru orice pierdere rezultată din neîndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului.

15.3. Garanția de bună execuție va fi în formatul prevăzut în contract și poate fi furnizată sub forma unei garanții bancare, a unui document bancar, a unui cec certificat, a unei garanții furnizate de o societate de asigurări și/sau de garanții, a unei acreditivă irevocabile, sau un depozit în numerar efectuat la Autoritatea Contractantă. În cazul în care garanția de bună execuție urmează să fie furnizată sub forma unei garanții bancare, a unui



transfer bancar, a unui cec certificat sau a unei garanții, aceasta va fi emisă de o bancă sau de o societate de garanții și/sau de asigurări aprobată de Autoritatea Contractantă.

15.4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile Speciale, garanția de bună execuție va fi exprimată în tipurile și proporțiile de valută în care este plătit contractul inițial.

15.5. Nu se vor efectua plăți în favoarea Antreprenorului înainte de acordarea garanției. Garanția continuă să rămână valabilă până la data emiterii extrasului de cont final semnat, menționat la articolul 51.

15.6. Pe durata executării contractului, dacă persoana fizică sau juridică care oferă garanția nu este în măsură să își respecte angajamentele, garanția își încetează valabilitatea. Autoritatea Contractantă va înștiința Contractantul să furnizeze o nouă garanție în aceleași condiții ca și cea anterioară. În cazul în care Antreprenorul nu oferă o nouă garanție, Autoritatea Contractantă poate rezilia contractul.

15.7. Autoritatea Contractantă va cere plata din garanție a tuturor sumelor pentru care garantul este răspunzător în temeiul garanției ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractantului în temeiul contractului, în conformitate cu termenii garanției și până la limita valorii acesteia. Garantul va plăti, fără întârziere, acele sume la prima solicitare a Autorității Contractante, iar garantul nu poate ridica nicio obiecție din niciun motiv. Înainte de a depune orice reclamație în temeiul garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă va notifica Contractorul, indicând natura nerespectării pentru care urmează să fie formulată cererea.

15.8. Cu excepția cazului în care Condițiile Speciale prevăd altfel, garanția de bună execuție se eliberează în termen de 60 de zile de la emiterea extrasului de cont final semnat menționat la articolul 51, pentru suma totală a acestuia, cu excepția sumelor care fac obiectul unei soluționări pe cale amiabilă, arbitraj sau litigii.

Articolul 16 - Datorii, Aranjamente de asigurare și securitate

16.1. Datorii

a. Răspunderea pentru daunele aduse lucrărilor

Fără a aduce atingere articolului 61 (răspunderea defectelor) și articolului 66 (forță majoră), Antreprenorul își asumă (i) întreaga responsabilitate pentru menținerea integrității lucrărilor și (ii) riscul de pierdere și deteriorare, indiferent de cauza acestora, până la data acceptarea finală, astfel cum se prevede la articolul 62.

Despăgubirea pentru daunele aduse lucrărilor rezultate din răspunderea Antreprenorului față de Autoritatea Contractantă este plafonată la o sumă egală cu un milion de euro dacă valoarea contractului este mai mică sau egală cu un milion de euro. În cazul în care valoarea



contractului este mai mare de un milion de euro, despăgubirile pentru daune rezultate din răspunderea Antreprenorului vor fi limitate la valoarea contractului.

Cu toate acestea, compensarea pentru pierderea sau daunele rezultate din fraudă sau neglijență gravă a Antreprenorului, a personalului său, a subcontractanților săi și a oricărei persoane pentru care Antreprenorul răspunde, nu poate fi în niciun caz plafonată.

După acceptarea finală, astfel cum se prevede la articolul 62, Antreprenorul rămâne responsabil pentru orice încălcare a obligațiilor sale în baza contractului pentru o perioadă determinată de legea care reglementează contractul sau, în mod implicit, pentru o perioadă de 10 ani.

b. Răspunderea Antreprenorului față de Autoritatea Contractantă

În orice moment, Antreprenorul va fi responsabil și va despăgubi Autoritatea Contractantă pentru orice daune cauzate, în timpul executării lucrărilor, Autorității Contractante de către Antreprenor, personalul acestuia, subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde. .

Despăgubirile pentru daune rezultate din răspunderea Antreprenorului față de Autoritatea Contractantă sunt limitate la o sumă egală cu un milion de euro dacă valoarea contractului este mai mică sau egală cu un milion de euro. În cazul în care valoarea contractului este mai mare de un milion de euro, despăgubirile pentru daune rezultate din răspunderea Antreprenorului vor fi limitate la valoarea contractului.

Cu toate acestea, compensarea pentru pierderea sau prejudiciul rezultat din răspunderea Antreprenorului în caz de vătămare corporală, inclusiv deces, nu poate fi în niciun caz plafonată. Același lucru este valabil și pentru despăgubiri pentru orice daune de orice fel rezultate din fraudă sau neglijență gravă a Antreprenorului, a personalului acestuia, a subcontractanților săi și a oricărei persoane pentru care Antreprenorul este răspunzător.

c. Răspunderea Antreprenorului față de terți

Antreprenorul va despăgubi, proteja și apăra, pe propria sa cheltuială, Autoritatea Contractantă, agenții și angajații săi, de și împotriva tuturor acțiunilor, pretențiilor, pierderilor sau daunelor, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare „reclama(e) „) care rezultă din orice acțiune sau omisiune a Antreprenorului, a personalului acestuia, a subcontractanților săi și/sau a oricărei persoane de care Antreprenorul răspunde, în îndeplinirea sarcinilor.

Autoritatea Contractantă trebuie să notifice Contractantului orice reclamație a terților cât mai curând posibil după ce Autoritatea Contractantă ia cunoștință de acestea.

Dacă Autoritatea Contractantă alege să conteste și să se apere împotriva revendițiilor, Contractorul va suporta costurile rezonabile de apărare suportate de Autoritatea Contractantă, agenții și angajații săi.



În aceste condiții generale, agenții și angajații Autorității Contractante, precum și personalul Antreprenorului, subcontractanții acestuia și orice persoană de care Antreprenorul răspunde sunt considerați terți.

Antreprenorul va trata toate revendicările în strânsă consultare cu Autoritatea Contractantă

Orice înțelegere sau acord de soluționare a unei reclamații necesită acordul prealabil expres al Autorității Contractante și al Contractantului.

16.2. Asigurare

a. Asigurări – probleme generale

Cel mai târziu odată cu returnarea contractului contrasemnat și pentru perioada de execuție a sarcinilor, Antreprenorul se va asigura că el însuși, personalul său, subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde, sunt asigurați în mod corespunzător cu companii de asigurări recunoscute, pe piața internațională de asigurări, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă și-a dat acordul expres în scris asupra unei anumite companii de asigurări.

Cel mai târziu odată cu returnarea contractului contrasemnat, Antreprenorul va furniza Autorității Contractante și Supraveghetorului toate notele de acoperire și/sau certificatele de asigurare care să arate că obligațiile Antreprenorului referitoare la asigurare sunt pe deplin respectate. Antreprenorul va prezenta fără întârziere, ori de câte ori Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect solicită acest lucru, o versiune actualizată a notelor de acoperire și/sau a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obține de la asigurători că se angajează să informeze personal și direct Autoritatea Contractantă și Supraveghetorul cu privire la orice eveniment de natură să reducă, să anuleze sau să modifice în orice mod acea acoperire. Asigurătorii vor furniza aceste informații în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte ca reducerea, anularea sau modificarea acoperirii să intre în vigoare. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a despăgubi asiguratorul în cazul în care Antreprenorul nu plătește prima, fără a aduce atingere dreptului Autorității Contractante de a recupera suma primei plătite și, ulterior, de a solicita despăgubiri pentru eventualele prejudicii rezultate.

Ori de câte ori este posibil, Antreprenorul se va asigura că contractele de asigurare subscrise conțin o renunțare la recurs în favoarea Autorității Contractante și a Supraveghetorului, a agenților și angajaților acestora.

Achiziționarea de asigurări adecvate de către Antreprenor nu îl va scuti în niciun caz de obligațiile sale statutare și/sau contractuale. Cel puțin, asigurările enumerate mai jos asigură acoperire până la obligațiile contractuale minime stabilite în temeiul articolului 16.1 sau obligațiile legale minime stabilite în conformitate cu legislația națională aplicabilă, oricare dintre acestea este cea mai ridicată.



Antreprenorul va suporta pe deplin consecințele unei lipse totale sau parțiale de acoperire și până la descărcarea deplină a Autorității Contractante și a Supraveghetorului.

Antreprenorul se va asigura că personalul său, subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde respectă aceleași cerințe de asigurare impuse acestuia prin prezentul contract. În cazul neîndeplinirii asigurării sau asigurării inadecvate a personalului său, a subcontractanților săi sau a oricărei persoane pentru care Antreprenorul răspunde, Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractantă și Supraveghetorul de toate consecințele care decurg din aceasta.

Pe propria răspundere și fără a aduce atingere obligației de a încheia toate asigurările care acoperă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt subscribe în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în țara în care sunt executate lucrările. De asemenea, se asigură că toate obligațiile legale posibile care se aplică acoperirii sunt respectate.

Autoritatea Contractantă și Supraveghetorul nu poartă nicio răspundere pentru evaluarea și adecvarea polițelor de asigurare încheiate de Antreprenor cu obligațiile lor contractuale și/sau statutare.

b. Asigurări – Probleme specifice

1. Asigurare pentru daune aduse terților

Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă care acoperă vătămările corporale și daunele materiale ce pot fi cauzate terților ca urmare a executării lucrărilor, precum și în perioada de răspundere pentru vicii. Polița de asigurare trebuie să precizeze că personalul Autorității Contractante și Supraveghetorului, precum și cel al altor contractanți și terți aflați la fața locului sunt considerați terți în cadrul acestei asigurări, care va fi nelimitată pentru vătămarea corporală.

2. Asigurare de Lucrari

Antreprenorul va încheia o asigurare „Contractant All Risk” în beneficiul său comun, al subcontractanților săi, al Autorității Contractante și al Supraveghetorului.

Această asigurare acoperă toate daunele la care pot fi supuse lucrările cuprinse în contract, inclusiv daunele cauzate de un defect sau un defect de proiectare a planurilor, materialelor de construcție sau execuției pentru care Antreprenorul este responsabil în temeiul contractului și daunele din cauza evenimentelor naturale. Această asigurare va acoperi, de asemenea, daunele aduse bunurilor și proprietăților existente ale Autorității Contractante și ale Supraveghetorului.

Această asigurare va acoperi, de asemenea, echipamentele și lucrările temporare de pe șantier până la valoarea lor totală de reconstrucție/inlocuire.

3. Asigurare Auto



Antreprenorul va încheia o asigurare care să acopere toate vehiculele utilizate de Antreprenor sau de subcontractanții săi (indiferent dacă le dețin sau nu) în legătură cu contractul.

4. *Asigurare împotriva accidentelor de muncă*

Antreprenorul va încheia polițe de asigurare care să acopere Antreprenorul însuși, personalul acestuia, subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde, în cazul unui accident de muncă sau în drum spre muncă. Se asigură că subcontractanții săi fac același lucru. Despăgubește Autoritatea Contractantă împotriva oricăror pretenții pe care le-ar putea avea angajații săi sau ai subcontractanților săi în acest sens. Pentru personalul său permanent expatriat, acolo unde este cazul, Contractorul va respecta, în plus, legile și reglementările aplicabile în țara de origine.

5. *Asigurarea de raspundere civila legata de soliditatea lucrarilor*

Antreprenorul va încheia o asigurare care să-și acopere integral răspunderea care poate fi declanșată cu privire la soliditatea lucrărilor chiar și după recepția finală, conform prevederilor legale din Țara în care sunt executate lucrările.

16.3. Antreprenorul va pune în aplicare măsuri de securitate pentru personalul său proporționale cu pericolul fizic cu care se confruntă eventual acesta în Țara în care lucrează. Antreprenorul va fi responsabil pentru monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus personalul său și pentru informarea Autorității Contractante cu privire la situație. În cazul în care Autoritatea Contractantă sau Antreprenorul devin conștienți de o amenințare iminentă la adresa vieții sau sănătății oricăruia dintre personalul Contractantului, Contractorul trebuie să ia măsuri de urgență imediată pentru a scoate persoanele în cauză în siguranță. În cazul în care Antreprenorul ia o astfel de măsură, el trebuie să comunice imediat acest lucru Supervisorului.

Articolul 17 - Program de implementare a sarcinilor

17.1. Fără a aduce atingere oricărui program de lucru depus ca parte a ofertei sale, Antreprenorul va furniza Supraveghetorului un program de implementare a sarcinilor, defalcat pe activitate și pe lună, în termen de 30 de zile de la semnarea Contractului. Acest program include cel puțin următoarele informații:

- a. ordinea și termenele în care Antreprenorul își propune să execute lucrările;
- b. termenele în care sunt necesare depunerea și aprobarea desenelor;
- c. o organigramă care să conțină numele, calificările și curriculum vitae ale personalului responsabil de șantier;
- d. o descriere generală a metodei, inclusiv secvența, pe lună și pe natură, pe care Antreprenorul își propune să execute lucrările;
- e. un plan pentru amenajarea și organizarea site-ului și



f. detaliile și informațiile suplimentare pe care Supraveghetorul le poate solicita în mod rezonabil.

17.2. Supraveghetorul va returna aceste documente Antreprenorului cu aprobarea acestuia sau cu orice observație relevantă în termen de zece zile de la primire, cu excepția cazului în care Supraveghetorul, în cele zece zile, notifică Antreprenorul dorința sa de a avea o întâlnire pentru a discuta documentele depuse.

17.3. În cazul în care Supraveghetorul nu își notifică decizia sau observațiile sau dorește o întâlnire în cadrul acestora 10 zile, programul depus se consideră aprobat.

17.4. Aprobarea programului de către Supraveghetor nu îl va scuti pe Antreprenor de niciuna dintre obligațiile care îi revin în temeiul contractului.

17.5. Nicio modificare materială a programului nu va fi făcută fără aprobarea Supraveghetorului. În cazul în care, totuși, evoluția lucrărilor nu este conformă cu programul, Supraveghetorul poate instrui Antreprenorul să prezinte un program revizuit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17.

Articolul 18 - Defalcare detaliată a prețurilor

18.1. Dacă nu este prevăzut în ofertă și dacă este necesar pentru scopurile contractului, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliată a tarifelor și prețurilor sale în cel mult 20 de zile de la cererea motivată a Supraveghetorului.

18.2. În termen de 30 de zile de la notificarea atribuirii contractului, Antreprenorul va furniza Supraveghetorului numai pentru informare, o estimare detaliată a fluxului de numerar, în perioade trimestriale, a tuturor plăților care pot fi datorate Antreprenorului în temeiul contractului. Contractorul va furniza ulterior estimări revizuite ale fluxului de numerar la intervale trimestriale, dacă acest lucru este solicitat de către Supraveghetor. Comunicarea nu va impune nicio răspundere Autorității Contractante sau Supraveghetorului.

Articolul 19 - Plansele antreprenorului și studiile de execuție

19.1. Antreprenorul va prezenta spre aprobare Supraveghetorului, pe cheltuiala proprie, toate desenele de proiectare și construcție și alte documente și obiecte necesare pentru buna execuție a contractului, și în special:

a. desene, documente, mostre și/sau modele care pot fi specificate în contract în termenele și procedurile stabilite în acesta sau în programul de implementare a sarcinilor;

b. desene pe care Supraveghetorul le poate solicita în mod rezonabil pentru implementarea sarcinilor.

c. planurile, desenele și calculele necesare pentru a oferi dovezi ale stabilității și rezistenței structurilor, inclusiv proiectarea fundației și planul detaliat de armătură.



Aceste calcule și sondaje ar trebui să fie susținute de suficiente investigații pe șantier și ar trebui să fie transmise în trei exemplare la Supervizor pentru aprobare cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea construcției lucrărilor în cauză.

19.2. Supraveghetorul va returna Antreprenorului desenele, documentele, mostrele, modelele, calculele de proiectare, obiectele și alte documente cerute în temeiul articolului 19.1, fie cu aprobarea, fie cu observațiile sale, în termenele prevăzute în contract sau în programul aprobat de implementare a sarcinilor sau, în cazul în care nu este specificat nicio limită de timp, în termen de 15 zile de la primire. Având în vedere complexitatea sau numărul de documente prezentate spre aprobare, în cazul în care Supraveghetorul nu poate transmite avizul sau observațiile sale în termenul menționat mai sus, Supraveghetorul va trimite în termen de 15 zile de la primire un răspuns de deținere, indicând un alt termen prin căruia îi va transmite avizul sau observațiile sale, ținând cont de urgența și complexitatea relativă a problemei.

În cazul în care Supraveghetorul nu își notifică aprobarea, observațiile sau răspunsul deținut în termenele menționate mai sus, desenele, documentele, mostrele, modelele, calculele de proiectare, obiectele și alte documente prezentate Supraveghetorului conform articolului 19.1 vor fi considerate aprobate la expirarea termenelor specificate mai sus.

19.3. Desenele, documentele, mostrele și modelele aprobate vor fi semnate sau identificate în alt mod de către Supraveghetor și nu vor fi derogate, cu excepția cazului în care supervizorul s-a prescris altfel. Orice desene, documente, mostre sau modele ale Antreprenorului pe care Supraveghetorul refuză să le aprobe vor fi modificate pentru a îndeplini cerințele Supraveghetorului și retransmise de Antreprenor spre aprobare. În termen de 15 zile de la notificarea observațiilor Supraveghetorului, Antreprenorul va efectua corecțiile, ajustările etc. necesare documentelor, desenelor, calculelor de proiectare etc. Documentele corectate sau ajustate, desenele, calculele de proiect etc. vor fi retransmise pentru Supervizor. aprobarea conform aceleiasi proceduri.

19.4. Antreprenorul va furniza copii suplimentare ale desenelor aprobate în forma și numărul menționate în contract sau în comenzile administrative ulterioare.

19.5. Aprobarea oricăror desene, documente, mostre sau modele de către Supraveghetor nu îl va scuti pe Antreprenor de nici una dintre obligațiile sale conform contractului.

19.6. Supraveghetorul va avea dreptul în orice moment rezonabil de a inspecta toate desenele, documentele, mostrele sau modelele referitoare la contract la sediul Antreprenorului.

19.7. Înainte de recepția provizorie a lucrărilor, Antreprenorul va furniza Autorității Contractante manuale de operare și întreținere împreună cu desene, care vor fi atât de



Articolul 20 - Suficienta preturilor de licitatie

20.3. Întrucât se consideră că Antreprenorul și-a determinat prețurile pe baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, acesta va efectua fără costuri suplimentare orice lucrare care face obiectul oricărui articol din oferta sa pentru care nici nu indică un preț unitar, nici o sumă forfetară.

21.2. După primirea notificării, supraveghetorul poate, printre altele:

- a. solicita Antreprenorului să furnizeze o estimare a costului măsurilor pe care le ia sau intenționează să le ia;
- b. aprobă măsurile menționate la articolul 21.2 litera (a) cu sau fără modificare;



c. da instrucțiuni scrise cu privire la modul în care obstacolele artificiale sau condițiile fizice trebuie tratate;

d. dispune modificarea, suspendarea sau rezilierea contractului.

21.3. În măsura în care Supraveghetorul decide că întregul sau parțial obstacolele artificiale sau condițiile fizice menționate nu ar fi putut fi prevăzute în mod rezonabil de către un Antreprenor cu experiență, Supraveghetorul va:

a. ia în considerare orice întârziere suferită de Antreprenor ca urmare a unor astfel de obstacole sau condiții în determinarea oricărei prelungiri a perioadei de implementare a sarcinilor la care Contractantul are dreptul în temeiul Articolului 35; și/sau

b. în cazul obstacolelor artificiale sau a unor condiții fizice, altele decât condițiile meteorologice, determinați plăți suplimentare datorate Antreprenorului în conformitate cu articolul 55.

21.4. Condițiile meteorologice nu dă dreptul Antreprenorului la pretenții conform Articolului 55.

21.5. În cazul în care Supraveghetorul decide că obstacolele artificiale sau condițiile fizice ar fi putut, în totalitate sau parțial, să fi fost prevăzute în mod rezonabil de către un Antreprenor experimentat, el va informa Contractantul cât mai curând posibil.

Articolul 22 - Siguranța pe șantier

22.1. Antreprenorul va avea dreptul de a interzice accesul pe șantier oricărei persoane care nu este implicată în executarea contractului, cu excepția persoanelor autorizate de către Supraveghetor sau Autoritatea Contractantă.

22.2. Antreprenorul va asigura securitatea pe șantier pe toată perioada de execuție și va fi responsabil pentru luarea măsurilor necesare, în interesul angajaților săi, agenților Autorității Contractante și terților, pentru a preveni orice pierdere sau accident care ar putea rezulta din efectuarea lucrărilor.

22.3. Antreprenorul va lua toate măsurile esențiale, pe propria răspundere și pe cheltuiala sa, pentru a se asigura că structurile și instalațiile existente sunt protejate, conservate și întreținute. Acesta este responsabil pentru furnizarea și întreținerea, pe cheltuiala sa, a tuturor echipamentelor de iluminat, protecție, împrejmuire și securitate care se dovedesc necesare pentru realizarea corespunzătoare a sarcinilor sau care pot fi solicitate în mod rezonabil de către Supraveghetor.

22.4. În cazul în care, în timpul executării sarcinilor, sunt necesare măsuri urgente pentru a evita orice risc de accident sau avarie sau pentru a asigura securitatea în urma oricărui accident sau avarie, Supraveghetorul va notifica oficial Antreprenorul să facă ceea ce este necesar. Dacă Antreprenorul nu dorește sau nu poate să ia măsurile necesare,



Supraveghetorul poate efectua lucrările pe cheltuiala Antreprenorului, în măsura în care Antreprenorul este răspunzător.

Articolul 23 - Protejarea proprietăților adiacente

23.1. Pe propria răspundere și pe cheltuiala sa, Antreprenorul va lua toate măsurile de precauție cerute de bunele practici de construcție și de circumstanțele predominante pentru a proteja proprietățile adiacente și pentru a evita provocarea oricărei perturbări anormale în acestea.

23.2. The Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva consecințelor financiare ale tuturor pretențiilor din partea proprietarilor de teren sau a rezidenților vecini, în măsura în care Antreprenorul este răspunzător și în măsura în care daunele aduse proprietăților adiacente nu sunt rezultatul unui pericol creat prin proiectarea sau metoda construcție impusă de Autoritatea Contractantă sau de Supraveghetorul Antreprenorului.

Articolul 24 - Interferență cu traficul

24.1. Antreprenorul se va asigura că lucrările și instalațiile nu cauzează daune sau obstrucționează traficul pe legăturile de comunicații precum drumuri, căi ferate, căi navigabile și aeroporturi, cu excepția cazurilor permise în Condițiile Speciale. Acesta ține seama, în special, de restricțiile de greutate atunci când selectează rutele și vehiculele.

24.2. Orice măsuri speciale pe care Antreprenorul le consideră necesare sau care sunt specificate în Condițiile Speciale sau care sunt cerute de Autoritatea Contractantă pentru a proteja sau întări tronsoane de drumuri, căi sau poduri, vor fi pe cheltuiala Antreprenorului, indiferent dacă este sau nu. acestea sunt efectuate de către Antreprenor. Antreprenorul va informa Supraveghetorul cu privire la orice măsuri speciale pe care intenționează să le ia înainte de a le implementa. Repararea oricăror daune cauzate drumurilor, căilor sau podurilor prin transportul de materiale, instalații sau echipamente va fi pe cheltuiala Antreprenorului.

Articolul 25 - Cabluri și conducte

25.1. În cazul în care, în cursul executării lucrărilor, Antreprenorul întâlnește repere care indică cursul cablurilor, conductelor și instalațiilor subterane, acesta va menține aceste repere în poziție sau le va înlocui, în cazul în care executarea lucrărilor a necesitat ca acestea să fie temporare. îndepărtare. Astfel de operațiuni conexe necesită autorizarea Supraveghetorului.

25.2. Antreprenorul va fi responsabil pentru păstrarea, îndepărtarea și înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor și instalațiilor specificate de Autoritatea Contractantă în contract și pentru costul acestora.



25.3. În cazul în care prezența cablurilor, conductelor și instalațiilor nu a fost specificată în contract, dar este dezvăluită prin repere și referințe, Antreprenorul va avea o datorie generală de grijă și obligații similare privind conservarea, îndepărtarea și înlocuirea celor menționate mai sus. . În acest caz, Autoritatea Contractantă o va compensa pentru cheltuieli, în măsura în care aceste lucrări sunt necesare pentru executarea contractului.

25.4. Cu toate acestea, obligațiile de a îndepărta și înlocui cablurile, conductele și instalațiile și cheltuielile care rezultă din acestea nu vor fi responsabilitatea Antreprenorului dacă Autoritatea Contractantă decide să accepte această responsabilitate. Același lucru se aplică în cazul în care această obligație și cheltuielile rezultate din aceasta revin unei alte administrații specializate sau unui agent.

25.5. Atunci când orice lucrare pe șantier este de natură să provoace perturbări sau pagube unui serviciu de utilitate publică, Antreprenorul va informa imediat în scris Supraveghetorul, oferind o perioadă rezonabilă de preaviz, astfel încât să poată fi luate în timp util măsurile adecvate pentru a permite continuarea lucrărilor. în mod normal.

Articolul 26 - Amenajarea

26.1. Antreprenorul va fi responsabil pentru:

- a. așezarea corectă a lucrărilor în raport cu mărcile, liniile și nivelurile de referință originale date de către Supervizor;
- b. corectitudinea, a poziției, nivelurilor, dimensiunilor și alinierii tuturor părților lucrărilor; și
- c. furnizarea tuturor instrumentelor, aparatelor și forței de muncă necesare în legătură cu responsabilitățile de mai sus.

26.2. Dacă, în orice moment în timpul execuției lucrărilor, apare vreo eroare în poziția, nivelurile, dimensiunile sau alinierea oricărei părți a lucrărilor, Antreprenorul, dacă Supraveghetorul solicită acest lucru, pe cheltuiala Antreprenorului, va rectifica această eroare. spre satisfacția Supraveghetorului, cu excepția cazului în care o astfel de eroare se bazează pe date incorecte furnizate de Supervizor pe care un contractant cu experiență, care exercită atenția cuvenită, nu le-ar fi descoperit, caz în care Autoritatea Contractantă va fi responsabilă pentru costul rectificării.

26.3. Verificarea oricărei linii sau nivel de către Supraveghetor nu va scuti în niciun fel Antreprenorul de responsabilitatea sa pentru acuratețea acestora, iar Antreprenorul va proteja și păstra cu atenție toate reperele, șinele de vedere, cheile și alte obiecte folosite la amenajarea lucrărilor.

Articolul 27 - Materiale demolate

27.1. În cazul în care contractul include lucrări de demolare, materialele și articolele obținute din acestea vor deveni proprietatea Antreprenorului, cu excepția cazului în care



Condițiile Speciale și/sau legea Țării în care sunt executate lucrările prevede altfel și sub rezerva prevederilor articolului 28.

27.2. În cazul în care Condițiile Speciale rezervă Autorității Contractante dreptul de proprietate asupra materialelor sau a tuturor sau a unei părți a articolelor obținute în urma lucrărilor de demolare, Antreprenorul va lua toate măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că acestea sunt păstrate. Acesta va fi răspunzător pentru orice distrugere sau deteriorare a acestor materiale sau articole cauzate de ea sau de agenții săi.

27.3. Indiferent de modul în care Autoritatea Contractantă intenționează să pună materialele sau articolele, asupra cărora își rezervă dreptul de proprietate, toate costurile suportate pentru transportul și depozitarea acestora și toate taxele de depozit la locul indicat de Supraveghetor vor fi suportate de către Antreprenor pentru orice transport care nu depășește 1000 de metri.

27.4. Cu excepția cazurilor în care Condițiile Speciale prevăd altfel, Antreprenorul va îndepărta progresiv, pe cheltuiala sa, molozul și alte materiale de demolare, deșeurile și resturile de pe șantier.

Articolul 28 - Descoperiri

28.1. Descoperirile de orice interes făcute în timpul lucrărilor de excavare sau demolare vor fi aduse imediat la cunoștința Supraveghetorului. Supraveghetorul va decide modul în care vor fi tratate astfel de descoperiri, ținând seama de legislația țării în care sunt executate lucrările.

28.2. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de proprietate asupra materialelor găsite în timpul lucrărilor de săpătură și demolare efectuate pe terenurile care îi aparțin, sub rezerva despăgubirii Antreprenorului pentru orice eforturi deosebite.

28.3. Artefactele, antichitățile și obiectele naturale, numismatice sau alte obiecte care prezintă interes științific, precum și obiectele rare sau obiectele din metale prețioase găsite în timpul lucrărilor de săpături sau demolare vor fi proprietatea Autorității Contractante.

28.4. În cazul unor dezacorduri, Autoritatea Contractantă va avea singura autoritate de a decide cu privire la calificările prevăzute la articolele 28.1 și 28.3.

Articolul 29 - Lucrări temporare

29.1. Antreprenorul va executa pe cheltuiala sa toate lucrările temporare pentru a permite executarea lucrărilor. Antreprenorul va transmite Supraveghetorului desenele pentru lucrările temporare pe care Antreprenorul intenționează să le folosească, cum ar fi coferdam, schele, ferme și cofraje. Antreprenorul va ține cont de orice observații făcute de Supraveghetor în timp ce își asumă responsabilitatea pentru aceste desene.

29.2. În cazul în care proiectarea anumitor lucrări temporare este specificată în Condițiile Speciale ca fiind responsabilitatea Autorității Contractante, Supraveghetorul va



furniza Antreprenorului toate desenele necesare într-un timp rezonabil pentru a-i permite Antreprenorului să efectueze lucrările temporare în conformitate cu programul său. În astfel de cazuri, Autoritatea Contractantă va fi singura responsabilă pentru siguranța și caracterul adecvat al proiectului. Cu toate acestea, Antreprenorul va fi responsabil pentru construcția corespunzătoare.

Articolul 30 - Studii de sol

22.1. Sub rezerva Condițiilor Speciale și a specificațiilor tehnice, Antreprenorul va pune la dispoziția Supraveghetorului personalul și echipamentele necesare pentru efectuarea oricărei inspecții de sol pe care Supraveghetorul o consideră rezonabil necesară. Antreprenorul va fi compensat pentru costul efectiv al forței de muncă și al echipamentului folosit sau pus la dispoziție în astfel de lucrări, plus un profit rezonabil, dacă nu este deja prevăzut în contract.

Articolul 31 - Contracte suprapuse

31.1. Antreprenorul va oferi, în conformitate cu cerințele Supraveghetorului, toate oportunitățile rezonabile de a-și îndeplini munca oricăror altor antreprenori angajați de Autoritatea Contractantă și lucrătorii acestora, lucrătorilor Autorității Contractante și ai oricăror alte autorități publice care pot să fie angajați pe sau în apropierea șantierului la executarea oricărei lucrări care nu sunt incluse în contract sau a oricărui contract pe care Autoritatea Contractantă îl poate încheia în legătură cu lucrările sau auxiliare acestora.

31.2. Dacă, totuși, Antreprenorul, la cererea scrisă a Supraveghetorului, pune la dispoziția oricărui astfel de Antreprenor, sau autoritate publică sau Autorității Contractante, orice drum sau căi de întreținere a căror întreținere este responsabil Antreprenorul sau permite utilizarea de către orice alte persoane din lucrările temporare, schelele sau alte echipamente ale Antreprenorului de pe șantier sau furnizează orice alt serviciu de orice natură, care nu a fost prevăzut în contract, Autoritatea Contractantă va plăti Antreprenorului pentru o astfel de utilizare sau serviciu, astfel de sume și/sau acordarea unei astfel de prelungiri de timp, care, în opinia Supraveghetorului, va fi rezonabilă.

31.3. În temeiul articolului 31, Antreprenorul nu va fi scutit de niciuna dintre obligațiile sale în temeiul contractului și nici nu va avea dreptul la alte pretenții decât cele prevăzute la articolul 31.2.

31.4. În nicio circumstanță, dificultățile apărute în legătură cu un contract nu pot da dreptul Antreprenorului să modifice sau să întârzie implementarea altor contracte. În mod similar, Autoritatea Contractantă nu poate profita de astfel de dificultăți pentru a suspenda plățile datorate în baza unui alt contract.

Articolul 32 - Brevete și licențe



32.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile Speciale, Antreprenorul va despăgubi și va despăgubi Autoritatea Contractantă și Supraveghetorul pentru toate daunele și costurile suportate ca urmare a oricărei reclamații formulate de orice terță parte, inclusiv creatorii și intermediarii, pentru orice presupusă sau reală încălcare a drepturilor intelectuale, drepturi de proprietate industrială sau de altă natură, de orice fel, bazate pe utilizarea de către Autoritatea Contractantă, așa cum este specificat în contract, a brevetelor, licențelor, desenelor, modelelor sau mărcii sau mărcilor comerciale, cu excepția cazului în care o astfel de încălcare rezultă din conformitatea cu designul sau specificațiile furnizate de Autoritatea Contractantă și/sau Supraveghetorul.

32.2. Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală și de altă natură (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de brevet și drepturile de autor) dezvoltate în legătură cu sarcinile de către sau în numele contractantului, inclusiv, dar fără a se limita la orice drepturi asupra oricăror documente pregătite în scopul contractului sau sarcinile, vor rămâne în sarcina Antreprenorului, dar Autoritatea Contractantă va avea o licență irevocabilă, fără redevență, neexclusivă a drepturilor menționate mai sus în scopul contractului.

O astfel de licență va avea dreptul de a acorda sublicențe și va fi transferabilă de către Autoritatea Contractantă unor terți fără a fi necesar acordul Contractantului.

Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală și de altă natură (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de brevet și drepturile de autor) dezvoltate în legătură cu sarcinile de către sau în numele Autorității Contractante, inclusiv, dar fără a se limita la orice drepturi asupra oricăror documente pregătite în scopul contractului sau sarcinile, vor rămâne în sarcina Autorității Contractante, dar Antreprenorul va avea dreptul, pe cheltuiala acestuia, de a copia, utiliza și obține comunicarea acestor documente în scopul încheierii contractului.

La și fără a aduce atingere oricărei rezilieri a contractului, oricum ar apărea, precum și după finalizarea sarcinilor, Autoritatea Contractantă va continua să beneficieze de licența menționată la articolul 32.2, primul paragraf.

IMPLEMENTAREA SARCINILOR ȘI ÎNTÂRZIERI

Articolul 33 - Ordine de începere

22.1. Supraveghetorul emite un ordin administrativ prin care anunță Antreprenorul data la care trebuie să înceapă perioada de implementare a sarcinilor.

22.2. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, perioada de implementare a sarcinilor nu începe înainte de:



a. în conformitate cu articolul 9, șantierul sau o parte a șantierului a fost pus la dispoziția Antreprenorului în funcție de evoluția lucrărilor stabilite în programul de implementare a sarcinilor aprobat de către Supraveghetor;

b. documentele menționate la articolul 8.1 au fost furnizate Antreprenorului.

22.3. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, perioada de implementare a sarcinilor începe în cel mult 180 de zile de la notificarea atribuirii contractului.

Articolul 34 - Perioada de implementare a sarcinilor

34.1. Perioada de implementare a sarcinilor este cea prevăzută în Condițiile speciale, fără a aduce atingere prelungirilor perioadei care pot fi acordate în temeiul articolului 35.

34.2. Dacă se prevăd perioade distincte de implementare a sarcinilor pentru loturi separate, în cazurile în care unui Contractant i se atribuie mai mult de un lot per contract, perioadele de implementare a sarcinilor pentru loturile separate nu vor fi cumulate.

Articolul 35 - Prolungirea perioadei de implementare a sarcinilor

22.1. Antreprenorul poate solicita o prelungire a perioadei de implementare a sarcinilor dacă este sau va fi întârziat în finalizarea contractului din oricare dintre următoarele motive:

a. condiții meteorologice excepționale din Țara în care se execută lucrările care pot afecta realizarea sarcinilor;

b. obstacole artificiale sau condiții fizice care nu ar fi putut fi prevăzute în mod rezonabil de către un Antreprenor experimentat;

c. comenzi administrative care afectează data finalizării, altele decât cele care decurg din neîndeplinirea obligației Antreprenorului;

d. neîndeplinirea de către Autoritatea Contractantă a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului;

e. orice suspendare a lucrărilor care nu se datorează neîndeplinirii obligațiilor Antreprenorului;

f. forță majoră;

g. orice alte cauze la care se face referire în prezentele Condiții Generale care nu se datorează neîndeplinirii obligațiilor Antreprenorului.

22.2. În cazul în care Antreprenorul consideră că are dreptul la orice prelungire a perioadei de implementare în temeiul contractului, Antreprenorul va:

a. să notifice Supraveghetorul cu privire la intenția sa de a face o astfel de solicitare în cel mult 15 zile după ce Antreprenorul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de evenimentul sau circumstanța care a dat naștere cererii.



În cazul în care Antreprenorul nu notifică o cerere de prelungire a perioadei de implementare în această perioadă de 15 zile, perioada de implementare va nu va fi prelungit, iar Autoritatea Contractantă va fi eliberată de orice răspundere în legătură cu cererea; și

b. să prezinte Supervizorului detalii complete și detaliate ale cererii, în termen de 30 de zile de la notificarea de mai sus, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel între Antreprenor și Supraveghetor, pentru ca această solicitare să poată fi investigată.

22.3. În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor detaliate ale Contractantului cu privire la cerere, Supraveghetorul va acorda, printr-o notificare către Antreprenor, după consultarea cuvenită cu Autoritatea Contractantă și, după caz, cu Antreprenorul, o astfel de prelungire a perioadei de implementare care poate fi justificată, fie prospectiv, fie retroactiv, sau informează Antreprenorul că nu are dreptul la o prelungire.

Articolul 36 - Întârzieri în implementarea sarcinilor

22.1. În cazul în care Antreprenorul nu reușește să finalizeze lucrările în termenul (perioadele) de timp specificat(e) în contract, Autoritatea Contractantă, fără notificare formală și fără a aduce atingere celorlalte căi de atac prevăzute de contract, va avea dreptul la despăgubiri lichidate pentru fiecare zi sau parte a acesteia, se scurge între sfârșitul perioadei specificate pentru executarea sarcinilor sau a perioadei prelunghite de implementare a sarcinilor în temeiul articolului 35 și data efectivă de finalizare, la rata și până la suma maximă specificate în Condițiile speciale.


În cazul în care lucrările au făcut obiectul unei recepții parțiale în conformitate cu articolul 59, daunele lichidate prevăzute în Condițiile Speciale pot fi reduse în proporția pe care o poartă valoarea părții acceptate față de valoarea întregului lucrări.

22.2. Dacă Autoritatea Contractantă a devenit îndreptățită la cererea maximă conform art. 36.1 poate, după notificarea Antreprenorului:

- a) poprirea garanției de bună execuție; și/sau
- b) rezilierea contractului; și/sau
- c) încheie un contract cu un tert pe cheltuiala Antreprenorului pentru furnizarea soldului lucrarilor.

Articolul 37 - Amendamente

37.1. Modificările contractului trebuie să fie formalizate printr-un act adițional la contract semnat de ambele părți sau printr-un ordin administrativ emis de Supervizor, cu excepția cazului în care modificările rezultă din aplicarea contractului.



37.2. Supraveghetorul va avea puterea de a dispune orice modificare a oricărei părți a lucrărilor necesare pentru finalizarea și/sau funcționarea corespunzătoare a lucrărilor. Astfel de modificări prin ordin administrativ pot include completări, omisiuni, înlocuiri, modificări de calitate, cantitate, formă, caracter, fel, poziție, dimensiune, nivel sau linie și modificări ale secvenței specificate, metodei sau calendarului de execuție a lucrărilor. Nici un ordin administrativ nu va avea ca efect invalidarea contractului, dar efectul financiar, dacă există, al tuturor acestor modificări va fi evaluat în conformitate cu articolele 37.5 și 37.7.

37.3. Toate ordinele administrative se emit în scris, înțelegându-se că:

a) în cazul în care, din orice motiv, Supraveghetorul consideră că este necesar să emită un ordin verbal, acesta va confirma, în cel mai scurt timp posibil, comanda printr-un ordin administrativ;

b) în cazul în care Antreprenorul confirmă în scris un ordin oral dat în sensul articolului 37.3 (a) și confirmarea nu este contrazisă în scris de către Supervisor de îndată, Supraveghetorul va fi considerat că a emis un ordin administrativ;

c) nici un ordin administrativ nu este obligat să mărească sau să micșoreze cantitatea oricărei lucrări în cazul în care o astfel de creștere sau scădere este rezultatul cantității care depășește sau este mai mică decât cea menționată în devizul cantitativ sau în graficul de prețuri, ca rezultat al măsurărilor prevăzute la art. 49.

37.4. Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 37.3, înainte de emiterea unui ordin administrativ, Supraveghetorul va notifica Antreprenorul natura și forma unei astfel de modificări. Contractantul va transmite, fără întârziere, Supraveghetorului o propunere scrisă care să conțină:

a) o descriere a sarcinilor care trebuie implementate sau a măsurilor care trebuie luate și un program de execuție;

b) orice modificări necesare la programul de implementare a sarcinilor sau la oricare dintre obligațiile Antreprenorului care rezultă din prezentul contract; și

c) orice ajustare a prețului contractului în conformitate cu regulile prevăzute la articolul 37.

37.5. După primirea cererii Antreprenorului menționate la Articolul 37.4, Supraveghetorul va decide fără întârziere dacă acceptă sau nu modificarea, după o consultare corespunzătoare cu Autoritatea Contractantă și, după caz, cu Contractantul. În cazul în care Supraveghetorul acceptă modificarea, acesta va notifica Antreprenorul printr-un ordin administrativ prin care se precizează că Antreprenorul va efectua modificarea la prețurile și în condițiile prevăzute în depunerea Antreprenorului menționată la Articolul 37.4 sau astfel cum a fost modificat de către Supraveghetor în conformitate cu articolul 37.6.



37.6. Supraveghetorul va constata, pentru toate modificările dispuse de acesta în conformitate cu articolul 37.3 și 37.5, prețurile în conformitate cu următoarele principii:

a) în cazul în care lucrările au un caracter similar și sunt executate în condiții similare celor prevăzute în lista cantitativă sau în graficul de prețuri, acestea vor fi evaluate la ratele și prețurile cuprinse în acesta;

b) în cazul în care lucrările nu au un caracter similar sau nu sunt executate în condiții similare, tarifele și prețurile din contract vor fi utilizate ca bază de evaluare, în măsura în care este rezonabil, în caz contrar Supraveghetorul va face o evaluare justă;

c) dacă natura sau valoarea oricărei modificări referitoare la natura sau valoarea întregului contract sau a oricărei părți a acestuia este de așa natură încât, în opinia Supraveghetorului, orice tarif sau preț conținut în contract pentru orice articol de lucru este, de către din cauza acestei modificări, devenită nerezonabilă, Supraveghetorul va stabili rata sau prețul pe care îl consideră rezonabil și adecvat în circumstanțe;

d) în cazul în care o modificare este necesară printr-o nerespectare sau o încălcare a contractului de către Antreprenor, orice cost suplimentar atribuibil unei astfel de modificări va fi suportat de Antreprenor.

37.7. La primirea comenzii administrative, Antreprenorul va efectua modificarea solicitată conform următoarelor principii:

a) Antreprenorul va fi ținut de aceste Condiții Generale ca și cum modificarea solicitată prin ordin administrativ ar fi fost menționată în contract.

b) Antreprenorul nu va întârzia executarea comenzii administrative până la acordarea oricărei prelungiri a termenului de finalizare sau ajustare a prețului contractului.

c) În cazul în care ordinul administrativ precede ajustarea prețului contractului, Antreprenorul va ține evidența costurilor aferente efectuării modificării și a timpului cheltuit cu aceasta. Astfel de înregistrări vor fi deschise inspecției de către Supervizor în orice moment rezonabil.

37.8. În cazul în care la recepția provizorie o creștere sau o reducere a valorii totale a lucrărilor rezultată dintr-o comandă administrativă sau dintr-o altă circumstanță care nu este cauzată de neîndeplinirea obligației Antreprenorului, depășește 15% din prețul contractului inițial (sau astfel cum a fost modificat prin act adițional), Supraveghetorul va stabili, după consultarea Autorității Contractante și a Antreprenorului, orice adăugare sau reducere a prețului contractului ca urmare a aplicării Articolului 37.6. Suma astfel determinată se va baza pe cuantumul cu care majorarea sau scăderea valorii lucrărilor depășește 15%. Supraveghetorul va notifica suma Autorității Contractante și Antreprenorului și va ajusta prețul contractului în consecință.



37.9. Contractorul va notifica Autoritatea Contractantă cu privire la orice modificare a contului bancar, utilizând formularul din Anexa V. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a se opune schimbării Contului bancar a Contractantului.

Articolul 38 - Suspensie

38.1. Suspendarea prin ordin administrativ al supraveghetorului:

Antreprenorul va suspenda, la ordinul Supraveghetorului, desfășurarea lucrărilor sau a oricărei părți a acestora pentru timpul sau orele și în modul pe care Supraveghetorul le va considera necesar. Suspendarea va intra în vigoare în ziua în care Antreprenorul primește comanda sau la o dată ulterioară când comanda prevede acest lucru. Supraveghetorul va instrui, cât mai curând posibil, Antreprenorul să reia contractul suspendat.

38.2. Suspendare prin notificarea Antreprenorului:

Orice neplată mai mare de 30 de zile conform oricărui certificat emis de către Supraveghetor de la expirarea termenului menționat la articolul 44.3(b) dă dreptul Antreprenorului, după ce a dat Autorității Contractante un preaviz de cel puțin 30 de zile, să suspende lucrările sau să reducă rata lucrării, cu excepția cazului în care și până când Antreprenorul a primit dovezi rezonabile de plată sau plată.

Ațiunea Antreprenorului nu va aduce atingere dreptului acestuia la dobândă pentru plata întârziată conform Articolului 53.1 și la rezilierea conform Articolului 65.1.

Dacă Antreprenorul primește ulterior o astfel de dovadă sau plată înainte de a da notificarea de reziliere, Antreprenorul va relua activitatea normală cât mai curând posibil și, cu excepția cazului în care părțile convin altfel, în cel mult 30 de zile de la primirea dovezilor sau a plății.

38.3. Suspendare în cazul unor presupuse erori substanțiale, nereguli sau fraude:

Contractul poate fi suspendat pentru a verifica dacă în timpul procedurii de atribuire sau a derulării contractului s-au produs presupuse erori sau nereguli substanțiale sau fraude. În cazul în care acestea nu sunt confirmate, executarea contractului va relua cât mai curând posibil.

38.4. În timpul perioadei de suspendare, Antreprenorul va lua măsurile de protecție necesare pentru a proteja lucrările, instalațiile, echipamentele și șantierul împotriva oricărei deteriorări, pierderi sau daune. Cheltuielile suplimentare suportate în legătură cu astfel de măsuri de protecție pot fi adăugate la prețul contractului, cu excepția cazului în care:

- a) se prevede altfel în contract; sau
- b) o astfel de suspendare este necesară din cauza unei încălcări sau a neîndeplinirii obligațiilor contractantului; sau
- c) o astfel de suspendare este necesară din cauza condițiilor climatice normale de pe amplasament; sau



39.5. Antreprenorul va furniza, la cerere, Supervizorului informațiile necesare pentru menținerea în bună ordine a registrului de lucru.

40.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile speciale, toate bunurile achiziționate în temeiul contractului își vor avea originea în orice țară sursă eligibilă, așa cum este definită în invitația de participare la licitație. Antreprenorul trebuie să certifice că bunurile oferite respectă această cerință, specificând țările de origine. Poate fi solicitat să furnizeze informații mai detaliate în acest sens.

40.3. Orice acceptare tehnică prealabilă prevăzută în Condițiile Speciale va face obiectul unei cereri transmise de către Antreprenor Supraveghetorului. Cererea va indica referința la contract, numărul lotului și locul unde urmează să aibă loc această acceptare, după caz. Componentele și materialele specificate în cerere trebuie să fie certificate de către Supervizor ca îndeplinesc cerințele pentru o astfel de acceptare înainte de încorporarea lor în lucrări.

Articolul 41 - Inspectie si testare

The logo is circular with a green border. Inside the circle, the text "SOCIETATEA CU RASPUNDERE" is at the top, "PROIECTARE SI EXECUTIE" is at the bottom, and "CONSTRUCII" is on the left side. In the center, there is a stylized graphic of a person or figure, followed by the large letters "KBK" and the word "PROIECT" below it. At the very bottom of the inner circle, "S.R.L." is written. The phone number "0769 101480" is also visible.



putea întâmpina în acest sens și nu i se va permite să invoce niciun motiv de întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale.

41.2. Supraveghetorul are dreptul să inspecteze, să examineze, să măsoare și să testeze componentele, materialele și manopera, precum și să verifice progresul pregătirii, fabricării sau fabricării oricărui lucru care este pregătit, fabricat sau fabricat pentru livrare în temeiul contractului, pentru a stabili dacă componentele, materialele și manopera sunt de calitate și cantitatea necesară. Acest lucru va avea loc la locul de fabricație, fabricare, pregătire sau pe șantier sau în alte locuri care pot fi specificate în Condițiile Speciale.

41.3. În scopul acestor teste și inspecții, Antreprenorul va:

- a) să furnizeze Supraveghetorului, temporar și gratuit, asistență, probe de testare sau piese, mașini, echipamente, unelte, forță de muncă, materiale, desene și date de producție necesare în mod normal pentru inspecție și testare;
- b) conveni, cu Supraveghetorul, asupra orei și locului de desfășurare a testelor;
- c) asigura accesul Supervizorului în orice moment rezonabil la locul unde urmează să fie efectuate testele.

41.4. În cazul în care Supraveghetorul nu este prezent la data convenită pentru teste, Antreprenorul poate, cu excepția cazului în care Supervizorul i-a cerut altfel, să procedeze la teste, care se consideră că au fost efectuate în prezența Supraveghetorului. Antreprenorul va trimite imediat Supervizorului copii certificate corespunzător ale rezultatelor testului, care, dacă nu a participat la test, este obligat să respecte rezultatele testului.

41.5. Atunci când componentele și materialele au trecut testele menționate mai sus, Supraveghetorul va notifica Antreprenorul sau avizează certificatul procedurii în acest sens.

41.6. În cazul în care Supraveghetorul și Antreprenorul nu sunt de acord cu privire la rezultatele testelor, fiecare va transmite celuilalt o declarație a opiniilor sale în termen de 15 zile de la apariția unui astfel de dezacord. Supraveghetorul sau Antreprenorul pot cere ca aceste teste să fie repetate în aceleași termeni și condiții sau, dacă oricare dintre părți solicită acest lucru, de către un expert care să fie selectat de comun acord. Toate rapoartele de testare vor fi prezentate Supervizorului care va comunica fără întârziere Antreprenorului rezultatele acestor teste. Rezultatele retestării trebuie să fie concludente. Costul retestării va fi suportat de partea ale cărei opinii sunt dovedite greșite prin retestare.

41.7. În îndeplinirea atribuțiilor sale, Supraveghetorul și orice persoană autorizată de acesta nu trebuie să dezvăluie persoanelor neautorizate informații privind metodele de fabricație și exploatare ale întreprinderii, obținute prin inspecție și testare.

Articolul 42 - Respingere



42.1. Componentele și materialele care nu sunt de calitate specificată vor fi respinse. Un marcaj special poate fi aplicat componentelor sau materialelor respinse. Acest lucru nu trebuie să le modifice sau să afecteze valoarea lor comercială. Componentele și materialele respinse vor fi îndepărtate de către Antreprenor de pe șantier într-o perioadă pe care Supraveghetorul o va specifica, în caz contrar, acestea vor fi îndepărtate de către Supervizor de drept pe cheltuiala și riscul Antreprenorului. Orice lucrare care încorporează componente sau materiale respinse va fi respinsă.

42.2. Supraveghetorul va avea, pe parcursul derulării lucrărilor și înainte de preluarea lucrărilor, puterea de a ordona sau decide:

- a) scoaterea de pe șantier, în limitele de timp specificate în comandă, a oricăror componente sau materiale care, în opinia Supraveghetorului, nu sunt conforme cu contractul;
- b) înlocuirea componentelor sau materialelor adecvate și adecvate; sau
- c) demolarea și reexecuția corespunzătoare sau repararea satisfăcătoare, în ciuda oricărei încercări anterioare a acestora sau a plății intermediare prin urmare, a oricărei lucrări care, în ceea ce privește componentele, materialele, manopera sau proiectarea de către Antreprenor pentru care este responsabil, nu este, în avizul Supraveghetorului, în conformitate cu contractul.


42.3. Supraveghetorul va notifica, cât mai curând posibil, Antreprenorului decizia sa, specificând detaliile presupuselor defecte.

42.4. Antreprenorul va remedia cu toată rapiditatea și pe cheltuiala sa defecțiunile astfel specificate. În cazul în care Antreprenorul nu respectă o astfel de comandă, Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a angaja alte persoane pentru a efectua același lucru și toate cheltuielile care rezultă din acesta sau accesorii pot fi deduse de către Autoritatea Contractantă din orice sume datorate sau care ar putea deveni datorate. Antreprenorul.

42.5. Prevederile articolului 42 nu vor afecta dreptul autorității contractante de a revendica în temeiul articolelor 36 și 63.

Articolul 43 - Proprietatea asupra plantelor și materialelor

43.1. Toate echipamentele, lucrările temporare, instalațiile și materialele furnizate de Antreprenor, atunci când sunt aduse pe șantier, vor fi considerate a fi destinate exclusiv executării lucrărilor, iar Antreprenorul nu va îndepărta aceleași părți sau nici o parte a acestora, cu excepția scopului, de a-l muta dintr-o parte a site-ului în alta, fără acordul Supervizorului. Cu toate acestea, un astfel de acord nu va fi necesar pentru vehiculele angajate în transportul personalului, forței de muncă, echipamentelor, lucrărilor temporare, instalațiilor sau materialelor către sau dinspre șantier.



43.2. Condițiile speciale pot prevedea ca toate echipamentele, lucrările temporare, instalațiile și materialele de pe șantier deținute de Antreprenor sau de orice companie în care Antreprenorul deține un interes de control, pe durata executării lucrărilor, vor fi:

- a) aparțin Autorității Contractante; sau
- b) făcut obiectul unui drept de drept în favoarea Autorității Contractante; sau
- c) făcute sub rezerva oricărui alt aranjament privind dobânda sau garanția prioritară.

43.3. În cazul rezilierii contractului în conformitate cu articolul 63 din cauza încălcării contractului de către Antreprenor, Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a utiliza echipamentele, lucrările temporare, instalațiile și materialele de pe șantier pentru a finaliza lucrările.


43.4. Orice acord de închiriere de către Antreprenor a echipamentelor, lucrărilor temporare, instalațiilor și materialelor aduse pe șantier, va conține o prevedere care, la cererea în scris, făcută de către Autoritatea Contractantă în termen de 7 zile de la data la care încetarea conform articolului 64 devine în vigoare și în cazul în care Autoritatea Contractantă se angajează să plătească toate taxele de închiriere aferente acestora de la acea dată, proprietarul acestora va închiria astfel de echipamente, lucrări temporare, instalații sau materiale către Autoritatea Contractantă în aceleași condiții în care au fost închiriate de Antreprenor, cu excepția faptului că Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să permită utilizarea acestora de către orice alt antreprenor angajat de aceasta pentru finalizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile articolului 64.3.

43.5. La rezilierea contractului înainte de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va livra Autorității Contractante orice instalație, lucrări temporare, echipamente sau materiale a căror proprietate a fost investită Autorității Contractante sau a fost supusă unui drept de drept în temeiul articolului 43.2. . În cazul în care nu reușește să facă acest lucru, Autoritatea Contractantă poate lua măsurile adecvate pe care le consideră potrivite pentru a obține posesia unei astfel de instalații, lucrări temporare, echipamente și materiale și pentru a recupera costurile pentru a face acest lucru de la Antreprenor.

PLĂȚI

Articolul 44 - Principii generale

44.1. Plățile vor fi efectuate în euro sau în monedă națională, conform condițiilor speciale. Condițiile speciale stabilesc condițiile administrative sau tehnice care reglementează plățile de prefinanțare, plățile intermediare și/sau finale efectuate în conformitate cu Condițiile generale.



44.2. Plățile datorate de către Autoritatea Contractantă vor fi efectuate în contul bancar menționat în formularul de identificare financiară completat de Antreprenor. Același formular, anexat la cererea de plată, trebuie utilizat pentru a raporta modificările contului bancar.

44.3. Plata către Antreprenor se va face după cum urmează:

a) Plățile de prefinanțare se efectuează în termen de 90 de zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a facturii Antreprenorului și a documentelor menționate la articolul 46.3. Data plății este data la care contul de plată este debitat.

b) Plățile către Antreprenor a sumelor datorate conform fiecărui certificat de plată intermediară și extrasul de cont final emis de către Supraveghetor se vor face în termen de 90 de zile de la livrarea către Autoritatea Contractantă a certificatului de extras însoțit de factura Antreprenorului. Data plății este data la care contul de plată este debitat.

44.4. Perioada la care se face referire la 44.3 poate fi suspendată prin notificarea Antreprenorului că factura nu poate fi plătită pentru că suma nu este datorată, pentru că nu au fost furnizate documente justificative adecvate sau pentru că există dovezi că cheltuiala ar putea să nu fie eligibilă. În acest din urmă caz, o inspecție poate fi efectuată la fața locului în scopul verificărilor ulterioare. Antreprenorul va furniza clarificări, modificări sau informații suplimentare în termen de 30 de zile de la solicitarea acestuia. În termen de 30 de zile de la primirea clarificării, Supraveghetorul va decide și va emite, dacă este necesar, un certificat de plată revizuit sau un extras de cont final, iar perioada de plată va continua să curgă de la această dată.

44.5. Antreprenorul se obligă să ramburseze Autorității Contractante orice sume plătite peste suma finală datorată, înainte de termenul indicat în nota de debit care este de 45 de zile de la emiterea respectivei note.

În cazul în care Antreprenorul nu efectuează rambursarea în termenul de mai sus, Autoritatea Contractantă poate (cu excepția cazului în care Contractantul este un departament guvernamental sau organism public al unui stat membru al Uniunii Europene) să majoreze sumele datorate adăugând dobândă:

☐ la rata de redescontare aplicată de banca centrală a țării Autorității Contractante dacă plățile sunt în moneda țării respective;

☐ la rata aplicată de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare în euro, așa cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în cazul în care plățile sunt în euro;

☐ în prima zi a lunii în care a expirat termenul, plus trei puncte procentuale și jumătate. Dobânda de întârziere va fi suportată în timpul care se scurge între data



termenului limită de plată și data la care plata este efectiv efectuată. Orice plăți parțiale vor acoperi mai întâi dobânda astfel stabilită.

Sumele de rambursat către Autoritatea Contractantă pot fi compensate cu sume de orice fel datorate Antreprenorului. Acest lucru nu va afecta dreptul părților de a conveni asupra plății în rate. Comisioanele bancare care decurg din rambursarea sumelor datorate Autorității Contractante vor fi suportate integral de Antreprenor.

Fără a aduce atingere prerogativei Autorității Contractante, dacă este necesar, Uniunea Europeană poate, în calitate de donator, proceda la recuperare prin orice mijloace.

44.6. Înainte de, sau în locul rezilierii contractului, conform prevederilor articolului 64, Autoritatea Contractantă poate suspenda plățile ca măsură de precauție fără notificare prealabilă.

44.7. În cazul în care procedura de atribuire sau executarea contractului se dovedește a fi supus unor erori substanțiale, nereguli sau fraude imputabile Antreprenorului, Autoritatea Contractantă poate, în plus față de posibilitatea de a suspenda executarea contractului în conformitate cu articolul 38.3, și de a rezilia contractul prevăzut la articolul 64, refuza efectuarea plăților și/sau recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulile sau fraudă.

Articolul 45 - Contracte de preț provizoriu

22.1. În cazuri excepționale, în cazul în care a fost atribuit un contract de preț provizoriu, suma plătită în temeiul contractului se calculează după cum urmează:

- a) ca și pentru contractele cu cost plus la articolul 49.1 (c); sau
- b) inițial pe baza prețurilor provizorii și, după ce condițiile de executare a contractului sunt cunoscute, ca în cazul contractelor cu sumă forfetară sau al contractelor cu preț unitar la articolul 49.1 (a) și respectiv (b), sau ca în cazul unui contract hibrid.

22.2. Antreprenorul va furniza acele informații pe care Autoritatea Contractantă sau Supraveghetorul le poate solicita în mod rezonabil cu privire la orice problemă legată de contract în scopul calculului. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord cu privire la evaluarea lucrărilor, sumele de plătit vor fi stabilite de către Supraveghetor.

Articolul 46 - Prefinanțare

46.1. În cazul în care Condițiile Speciale prevăd acest lucru, se poate acorda prefinanțare Antreprenorului, la cererea acestuia și înainte de efectuarea primei plăți intermediare, pentru operațiuni legate de executarea sarcinilor, în cazurile enumerate în continuare:

- a) ca avans forfetar care îi permite să suporte cheltuielile rezultate din începerea contractului;



b) ca prefinanțare pentru achiziționarea sau comanda de : materiale, instalații, echipamente, mașini, unelte și a oricăror alte cheltuieli prealabile substanțiale precum achiziția de brevete sau costuri de studiu, necesare executării contractului. O dovadă a încheierii unei astfel de achiziții sau comenzi va fi furnizată de către Antreprenor pentru a obține prefinanțarea.

46.2. Condițiile speciale vor preciza valoarea prefinanțării care nu poate depăși 10 % din prețul contractului inițial pentru suma forfetară menționată la articolul 46.1 litera (a) și 20 % din prețul contractului pentru toate celelalte prefinanțări menționate. la articolul 46.1 (b).

46.3. Nu se acordă nicio prefinanțare până la:

- a) semnătura contractului;
- b) furnizarea garanției de bună execuție în conformitate cu articolul 15;
- c) furnizarea, pentru valoarea integrală a prefinanțării, a unei garanții financiare emise în conformitate cu articolul 15.3, care va rămâne în vigoare până când prefinanțarea este complet rambursată de către Antreprenor din plățile intermediare în temeiul contractului, cu excepția cazului în care se prevede altfel la Condițiile Speciale;
- d) îndeplinirea obligației Antreprenorului conform articolului 16;
- e) aprobarea programului de implementare a sarcinilor de către Supervisor.

46.4. Antreprenorul va folosi prefinanțarea exclusiv pentru operațiuni legate de implementarea sarcinilor. În cazul în care Antreprenorul utilizează greșit orice parte din prefinanțare, aceasta va deveni exigibilă și rambursabilă imediat și nu se vor mai efectua plăți de prefinanțare.

46.5. În cazul în care garanția de prefinanțare își încetează valabilitatea și Antreprenorul nu o revalidează, Autoritatea Contractantă poate efectua fie o deducere egală cu valoarea prefinanțării din plățile viitoare datorate Antreprenorului în temeiul contractului, sau Autoritatea Contractantă poate aplica prevederile articolului 15.6.

46.6. În cazul în care contractul este reziliat din orice motiv, garanțiile care asigură prefinanțarea pot fi invocate de îndată pentru a rambursa soldul prefinanțării rămase datorate de Antreprenor, iar garantul nu va întârzia plata și nici nu va ridica obiecții pentru niciun fel. motiv orice.

46.7. Garanția de prefinanțare prevăzută la articolul 46 se eliberează pe măsură ce prefinanțarea este rambursată.

46.8. Alte condiții și proceduri pentru acordarea și rambursarea prefinanțării sunt cele prevăzute în Condițiile speciale.

Articolul 47 - Retinerea banilor





22.5. În cazul unei întârzieri în executarea sarcinilor pentru care este responsabil Antreprenorul, indicii care trebuie luați în considerare pentru revizuirea prețurilor în perioada de întârziere vor fi cei mai avantajoși pentru Autoritatea Contractantă dintre cei aplicați ultimului intermediar. certificat eliberat pentru sarcinile executate în perioada de implementare a sarcinilor și cele revizuite până la acceptarea provizorie a sarcinilor.

Articolul 49 - Măsurare

22.1. Pentru evaluarea contractelor de lucrări se aplică următoarele metode:

a) Pentru contractele cu sumă forfetară, suma datorată în temeiul contractului se stabilește pe baza defalcării prețului total al contractului sau pe baza unei defalcări exprimate ca procent din prețul contractului corespunzător etapelor finalizate ale lucrărilor. În cazul în care articolele sunt însoțite de cantități, acestea vor fi cantități ferme pentru care Antreprenorul și-a depus prețul integral și vor fi plătite indiferent de cantitățile de lucrări efectiv efectuate.

b) Pentru contracte cu preț unitar:

i. suma datorată conform contractului se calculează prin aplicarea ratelor unitare la cantitățile efectiv executate pentru articolele respective, în conformitate cu contractul;

ii. cantitățile prevăzute în devizul cantitativ vor fi cantitățile estimate ale lucrărilor, care nu vor fi considerate cantități reale și corecte ale lucrărilor care urmează să fie executate de către Antreprenor în îndeplinirea obligațiilor care îi revin prin contract;

iii. Supraveghetorul va determina prin măsurare cantitățile efective ale lucrărilor executate de Antreprenor, iar acestea vor fi plătite conform articolului 50. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile Speciale, nu se vor face completări la articolele din catalogul cantitativ, cu excepția cazului în care se prevede altfel. ca urmare a unei modificări în conformitate cu articolul 37 sau cu o altă prevedere a contractului care dă dreptul Antreprenorului la plată suplimentară;

iv. Supraveghetorul, atunci când solicită măsurarea oricăror părți a lucrărilor, va notifica în mod rezonabil Antreprenorului să participe sau să trimită un agent calificat care să-l reprezinte. Antreprenorul sau agentul său va asista Supervizorul în efectuarea acestor măsurători și va furniza toate detaliile cerute de Supervizor. În cazul în care Antreprenorul nu participă sau omite să trimită un astfel de agent, măsurarea efectuată de Supervizor sau aprobată de acesta va fi obligatorie pentru Antreprenor;

v. lucrările vor fi măsurate net, fără a aduce atingere oricărui obicei general sau local, cu excepția cazurilor în care contractul prevede altfel.

c) Pentru contractele cu cost plus, suma datorată în temeiul contractului va fi determinată pe baza costurilor reale, cu o adăugare convenită pentru cheltuieli generale și profit. Condițiile speciale vor prevedea informațiile pe care Antreprenorul trebuie să



le prezinte Supraveghetorului în sensul articolului 49.1 (c) și modul în care acestea ar trebui să fie transmise.

22.2. În cazul în care un articol din contract este indicat ca „provizoriu”, suma provizorie rezervată pentru acesta nu se ia în considerare la calcularea procentelor menționate la articolul 37.

Articolul 50 - Plăți intermediare

50.1. Antreprenorul va transmite Supraveghetorului o factură pentru plată intermediară la sfârșitul fiecărei perioade menționate la articolul 50.7, într-o formă aprobată de către Supraveghetor. Factura va include următoarele articole, după caz:

- a) valoarea contractuală estimată a lucrărilor permanente executate până la sfârșitul perioadei în cauză;
- b) o sumă care reflectă orice revizuire a prețurilor în conformitate cu articolul 48;
- c) o sumă care trebuie reținută ca sumă de reținere în conformitate cu articolul 47;
- d) orice credit și/sau debit pentru perioada în cauză cu privire la instalațiile și materialele de pe șantier destinate, dar care nu sunt încă încorporate în lucrările permanente, în cuantumul și în condițiile prevăzute la articolul 50.2;
- e) o sumă care trebuie dedusă pe seama rambursării prefinanțării în conformitate cu dispozițiile articolului 46; și
- f) orice altă sumă la care Antreprenorul poate avea dreptul în temeiul contractului.

50.2. Antreprenorul va avea dreptul la sumele pe care Supraveghetorul le poate considera adecvate cu privire la instalațiile și materialele destinate, dar care nu sunt încă încorporate în lucrările permanente, cu condiția ca:

- a) instalațiile și materialele sunt conforme cu caietul de sarcini pentru lucrările permanente și sunt prezentate în loturi astfel încât să poată fi recunoscute de către Supraveghetor;
- b) astfel de instalații și materiale au fost livrate la șantier și sunt depozitate în mod corespunzător și protejate împotriva pierderii, deteriorării sau deteriorării, spre satisfacția Supervizorului;
- c) Registrul Antreprenorului privind cerințele, comenzile, chitanțele și utilizarea instalațiilor și materialelor în temeiul contractului este păstrat într-o formă aprobată de Supervizor și astfel de înregistrări sunt disponibile pentru inspecție de către Supervizor;
- d) Antreprenorul prezintă, împreună cu declarația sa, valoarea estimată a instalației și a materialelor la fața locului, împreună cu documentele care pot fi solicitate de către Supraveghetor în scopul evaluării instalației și materialelor și să furnizeze dovezi privind proprietatea și plata acestora; și



e) în cazul în care Condițiile Speciale prevăd acest lucru, proprietatea asupra instalației și materialelor menționate la articolul 43 va fi considerată a fi investită Autorității Contractante.

50.3. Aprobarea de către supraveghetor a oricărei facturi intermediare certificate de acesta cu privire la instalații și materiale, în conformitate cu articolul 50, nu aduce atingere exercitării oricărei competențe a supraveghetorului în temeiul contractului de a respinge orice instalație sau materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile prevederile contractului.

50.4. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare și pentru costurile de depozitare și manipulare a acestor instalații și materiale pe șantier și va efectua asigurarea suplimentară care poate fi necesară pentru a acoperi riscul unei astfel de pierderi sau daune din orice cauză.

50.5. În termen de 30 de zile de la primirea facturii menționate pentru plata intermediară, Supraveghetorul:

a) verifica ca, în opinia Supraveghetorului, factura de plata intermediară reflecta suma datorată Antreprenorului în conformitate cu contractul. În cazurile în care există o diferență de opinie cu privire la valoarea unui articol, punctul de vedere al supraveghetorului va prevala.

b) la determinarea sumei datorate Antreprenorului, emite și transmite către Autoritatea Contractantă pentru plată și către Antreprenor pentru informare, un certificat de plată intermediară pentru suma datorată Antreprenorului și va informa Antreprenorul cu privire la lucrările pentru care se plătește, făcut.

50.6. Asiguratorul poate, printr-un certificat de plată intermediară, să facă orice corecții sau modificări oricărui certificat anterior eliberat de el și are puterea de a modifica evaluarea sau de a reține emiterea oricărui certificat de plată intermediară dacă lucrările sau orice parte a acestuia nu este în curs de desfășurare. efectuate spre satisfacția sa.

50.7. Cu excepția cazului în care Condițiile Speciale prevăd altfel, frecvența va fi de o plată intermediară pe lună.

Articolul 51 - Extras de cont final

51.1. Cu excepția cazului în care se convine altfel în Condițiile Speciale, Antreprenorul va prezenta Supraveghetorului un proiect de extras de cont final în cel mult 90 de zile de la emiterea certificatului de recepție finală menționat la articolul 62. Pentru a permite Supraveghetorului să pregătească extras de cont, proiectul extras de cont final se depune cu documente justificative care arată în detaliu valoarea lucrărilor efectuate în conformitate cu contractul și toate sumele ulterioare pe care Antreprenorul le considera a fi datorate în baza contractului.



51.2. În termen de 90 de zile de la primirea proiectului extrasului de cont final și a tuturor informațiilor necesare în mod rezonabil pentru verificarea acestuia, Supraveghetorul întocmește și semnează extrasul de cont final, care stabilește:

- a) suma care, în opinia sa, este în final datorată în temeiul contractului; și
- b) după stabilirea sumelor plătite anterior de Autoritatea Contractantă și a tuturor sumelor la care Autoritatea Contractantă are dreptul în temeiul contractului, soldul, dacă este cazul, datorat de Autoritatea Contractantă Antreprenorului, sau de la Contractant către Autoritatea Contractantă, în calitate de cazul poate fi.

51.3. Supraveghetorul va emite Autorității Contractante sau reprezentantului său autorizat în mod corespunzător și Antreprenorului, extrasul de cont final care arată suma finală la care Contractantul are dreptul în baza contractului. Autoritatea Contractantă sau reprezentantul său autorizat în mod corespunzător și Antreprenorul vor semna extrasul de cont final ca o luare la cunoștință a valorii integrale și finale a lucrărilor implementate în temeiul contractului și vor transmite prompt o copie semnată Supraveghetorului împreună cu factura pentru plata soldului convenit, dacă este cazul, datorat Antreprenorului. Cu toate acestea, extrasul de cont final și factura de plată a soldului nu vor include sumele în litigiu care fac obiectul negocierilor, concilierii, arbitrajului sau litigiilor.

51.4. Extrasul de cont final semnat de Antreprenor constituie o descărcare scrisă a Autorității Contractante care confirmă că totalul din extrasul de cont final reprezintă decontarea integrală și finală a tuturor sumelor datorate Antreprenorului în temeiul contractului, altele decât acele sume care sunt obiect de reglementare pe cale amiabilă, arbitraj sau litigiu. Cu toate acestea, o astfel de descărcare devine efectivă numai după ce orice plată datorată în conformitate cu extrasul de cont final a fost efectuată și garanția de bună execuție menționată la articolul 15 a fost returnată Antreprenorului.

51.5. Autoritatea Contractantă nu este răspunzătoare față de Antreprenor pentru nicio problemă sau lucru care decurge din, sau în conformitate cu, contractul sau execuția lucrărilor, cu excepția cazului în care Antreprenorul a inclus o cerere cu privire la aceasta în proiectul său final de extras de cont.

Articolul 52 - Plăți directe către subcontractanți

52.1. Atunci când Supraveghetorul primește o cerere de la un subcontractant aprobat în mod corespunzător în temeiul articolului 7 în sensul că Antreprenorul nu și-a îndeplinit obligațiile financiare în ceea ce privește subcontractantul, Supraveghetorul notifică Antreprenorului fie să plătească subcontractantul. - Antreprenor sau pentru a-l informa cu privire la motivele pentru care plata nu trebuie efectuată. În cazul în care o astfel de plată nu se efectuează sau nu sunt date motive în termenul de preaviz, Supraveghetorul poate, după ce s-a asigurat că lucrarea a fost efectuată, să certifice, iar Autoritatea Contractantă



52.2. În cazul în care Antreprenorul oferă motive adecvate pentru a refuza stingerea totală sau parțială a datoriei pretinse de subcontractant, Autoritatea Contractantă plătește subcontractantului numai sumele care nu sunt în litigiu. Sumele pretinse de subcontractant pentru care Antreprenorul a invocat motive adecvate pentru refuzul său de a plăti vor fi plătite de către Autoritatea Contractantă numai după ce părțile au ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă, sau după decizia unei autorități de arbitraj sau după o hotărâre a unei instanțe a fost notificată în mod corespunzător supraveghetorului.

52.4. Plățile directe către subcontractanți se fac integral în moneda națională a Țării în care sunt executate lucrările, sau parțial în această monedă națională și parțial în valută străină, în conformitate cu contractul.

52.6. Prevederile articolului 52 se aplică sub rezerva cerințelor legii aplicabile în temeiul articolului 54 privind dreptul la plată al creditorilor care sunt beneficiari ai unei cesiuni de credit sau a unei garanții reale.

53.1. Odată ce termenul menționat la articolul 44.3 din Condițiile generale a expirat, Antreprenorul va avea dreptul, la cerere, depusă în termen de două luni de la primirea plății de întârziere, la dobândă de întârziere:

-



53.2. Orice neplată de peste 30 de zile după expirarea termenului prevăzut la articolul 44.3(b) dă dreptul Antreprenorului să suspende lucrările în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 38.2.

53.3. Orice neplată de peste 120 de zile după expirarea termenului prevăzut la articolul 44.3 litera (b) dă dreptul contractantului să rezilieze contractul în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 65.

Articolul 54 - Plăți către terți

54.1. Ordinele de plată către terți pot fi executate numai după o cesiune efectuată în conformitate cu articolul 6. Cesiunea este notificată Autorității Contractante.

54.2. Notificarea beneficiarilor cu privire la cesiune este responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului.

54.3. În cazul unei sechestre obligatorii din punct de vedere juridic asupra proprietății Antreprenorului care afectează plățile datorate acestuia în temeiul contractului și fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 53, Autoritatea Contractantă are la dispoziție 30 de zile, începând cu ziua în care primește notificarea ridicării definitive a obstacolului la plata, pentru reluarea platilor catre Antreprenor.

Articolul 55 - Pretenții de plată suplimentară

55.1. În cazul în care Antreprenorul consideră că are dreptul la plată suplimentară în temeiul contractului, Antreprenorul va:

a) dacă intenționează să depună orice cerere de plată suplimentară, notifică Supraveghetului intenția sa sau face o astfel de reclamație în cel mult 15 zile după ce Antreprenorul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să cunoască evenimentul sau circumstanțele care au dat naștere unei astfel de revendicări, menționând motivul cererii sale;

Dacă Antreprenorul nu notifică o cerere de plată suplimentară în această perioadă de 15 zile, Antreprenorul nu va avea dreptul la plată suplimentară, iar Autoritatea Contractantă va fi eliberată de orice răspundere în legătură cu cererea; și

b) să prezinte detalii complete și detaliate cu privire la cererea sa de îndată ce este posibil în mod rezonabil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data unei astfel de notificări, cu excepția cazului în care supraveghetorul a convenit altfel. În cazul în care Supraveghetorul este de acord cu un alt termen decât cele 60 de zile menționate, termenul convenit va cere, în orice caz, ca aceste informații să fie prezentate cel târziu la data depunerii proiectului extrasului de cont final. Antreprenorul va transmite imediat toate detaliile suplimentare pe care Supraveghetorul le poate solicita în mod rezonabil pentru a evalua validitatea revendicării.



55.2. Atunci când Supraveghetorul a primit detaliile complete și detaliate cu privire la cererea Antreprenorului pe care le solicită, el va determina, fără a aduce atingere articolului 21.4, după consultarea corespunzătoare cu Autoritatea Contractantă și, după caz, cu antreprenorul, să stabilească dacă Contractantul are dreptul la plata și să notifice părțile în consecință.

55.3. Supraveghetorul poate respinge orice cerere de plată suplimentară care nu respectă cerințele articolului 55.

Articolul 56 - Data de încheiere

56.1. Obligațiile de plată ale CE în temeiul prezentului contract încetează la cel mult 18 luni de la încheierea perioadei de implementare a sarcinilor, cu excepția cazului în care contractul este reziliat în conformitate cu prezentele Condiții generale. În cazul cofinanțării, această dată va fi stabilită în Condițiile Speciale.

ACCEPTARE ȘI RESPONSABILITATE PENTRU DEFECTE

Articolul 57 - Principii generale


57.1. Verificarea lucrărilor de către Supraveghetor în vederea recepției provizorii sau definitive va avea loc în prezența Antreprenorului. Absența Antreprenorului nu va împiedica verificarea, cu condiția ca Antreprenorul să fi fost citat în mod corespunzător cu cel puțin 30 de zile înainte de data verificării.

57.2. În cazul în care circumstanțe excepționale fac imposibilă constatarea stării lucrărilor sau în alt mod proceda la recepția acestora în perioada fixată pentru recepția provizorie sau definitivă, Supervizorul va întocmi o declarație care să ateste această imposibilitate după consultarea, dacă este posibil, cu Antreprenorul. Verificarea va avea loc și o declarație de acceptare sau respingere va fi întocmită de către Supervizor în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează să existe. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstanțe pentru a evita obligația sa de a prezenta lucrările într-o stare adecvată pentru recepție.

Articolul 58 -Teste la finalizare

58.1. Lucrările nu vor fi acceptate până când verificările și încercările prescrise nu au fost efectuate pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va informa Supraveghetorul cu privire la data la care pot începe astfel de verificări și teste.

58.2. Lucrările care nu îndeplinesc termenii și condițiile contractului sau, în absența acestor termeni și condiții, care nu sunt efectuate în conformitate cu practicile comerciale din Țara în care sunt executate lucrările, vor fi, dacă este necesar, demolate și reconstruite de Antreprenor sau reparate spre satisfacția Supraveghetorului, în caz contrar acest lucru se va face



imediat după notificarea corespunzătoare, pe cheltuiala Antreprenorului, prin ordinul Supraveghetorului. Supraveghetorul poate solicita, de asemenea, demolarea și reconstrucția de către Antreprenor, sau repararea spre satisfacția Supraveghetorului, în aceleași condiții, a oricărei lucrări în care au fost utilizate materiale inacceptabile sau efectuate în perioadele de suspendare prevăzute la art. 38.

Articolul 59 - Acceptare parțial

59.1. Autoritatea Contractantă poate utiliza diferitele structuri, părți ale structurilor sau secțiuni ale lucrărilor care fac parte din contract pe măsură ce acestea sunt finalizate. Orice preluare de către Autoritatea Contractantă a structurilor, părților de structuri sau secțiunilor de lucrări va fi precedată de recepția provizorie parțială a acestora. Cu toate acestea, în cazuri de urgență, lucrările pot fi preluate înainte de recepție, cu condiția să fie întocmit un inventar al lucrărilor restante de către Supervizor și aprobat de Antreprenor și de Supraveghetor în prealabil. Odată ce Autoritatea Contractantă a intrat în posesia unei structuri, a unei părți a acesteia sau a unei secțiuni a lucrărilor, Antreprenorul nu va mai fi obligat să repare orice daune care rezultă altfel decât din construcția sau manopera defectuoasă.

59.2. Supraveghetorul poate, la cererea Antreprenorului și dacă natura lucrărilor o permite, să procedeze la recepția provizorie parțială, cu condiția ca structurile, părțile structurilor sau secțiunile lucrărilor să fie finalizate și adecvate utilizării așa cum este descris în contracta.

59.3. În cazurile de acceptare provizorie parțială menționate la articolul 59.1 și 59.2, termenul de răspundere pentru defecțiuni prevăzut la articolul 62 curge, cu excepția cazului în care Condițiile speciale prevăd altfel, de la data acceptării provizorii parțiale.

Articolul 60 - Acceptarea provizorie

60.1. Lucrările vor fi preluate de către Autoritatea Contractantă atunci când au trecut cu succes încercările la finalizare și a fost eliberat sau se consideră că a fost emis un certificat de recepție provizorie.

60.2. Antreprenorul poate solicita, prin notificare către Supraveghetor, un certificat de acceptare provizorie cu cel puțin 15 zile înainte ca lucrările, în opinia Antreprenorului, să fie finalizate și gata de recepție provizorie. În termen de 30 de zile de la primirea cererii Antreprenorului, Supraveghetorul va:

a) eliberează Antreprenorului certificatul de acceptare provizorie, cu o copie către Autoritatea Contractantă, în care se menționează, după caz, rezervele acesteia și, inter alia, data la care, în opinia sa, lucrările au fost finalizate în conformitate cu contractul și gata de executare. acceptarea provizorie; sau



b) respinge cererea, motivând și precizând acțiunea care, în opinia sa, este cerută de la Antreprenor pentru eliberarea certificatului.

60.3. În cazul în care Supraveghetorul nu eliberează certificatul de acceptare provizorie sau respinge cererea Antreprenorului în termen de 30 de zile, se consideră că acesta a emis certificatul în ultima zi a perioadei respective. Certificatul de recepție provizorie nu va fi considerat a fi o admitere că lucrările au fost finalizate din toate punctele de vedere. Dacă lucrările sunt împărțite prin contract în secțiuni, Antreprenorul va avea dreptul să solicite certificate separate pentru fiecare dintre secțiuni.

60.4. La recepția provizorie a lucrărilor, Antreprenorul va demonta și scoate structurile temporare, precum și materialele care nu mai sunt necesare pentru utilizare în legătură cu implementarea contractului. De asemenea, va elimina orice gunoi sau obstacol și va remedia orice modificare a stării amplasamentului, conform cerințelor contractului.

60.5. Imediat după recepția provizorie, Autoritatea Contractantă poate folosi toate lucrările finalizate.

Articolul 61 - Raspunderea defectelor

61.1. Antreprenorul va fi responsabil pentru remedierea oricărei defecțiuni sau daune aduse oricărei părți a lucrărilor care pot apărea sau apar în perioada de răspundere pentru defecțiuni și care:

a) rezultă din utilizarea instalațiilor sau materialelor defecte sau a manoperei sau proiectarea defectuoasă a Antreprenorului; și/sau

b) rezultă din orice acțiune sau omisiune a Antreprenorului în perioada de răspundere pentru defecțiuni; și/sau;

c) apare în cursul unei inspecții efectuate de către sau în numele Autorității Contractante.

61.2. Antreprenorul va remedia, pe cheltuiala proprie, defectul sau deteriorarea cât mai curând posibil. Perioada de răspundere pentru defecțiuni pentru toate articolele înlocuite sau reînnoite va reîncepe de la data la care înlocuirea sau reînnoirea a fost făcută spre satisfacția Supraveghetorului. În cazul în care contractul prevede recepția parțială, termenul de răspundere pentru vicii se prelungește numai pentru partea din lucrări afectată de înlocuire sau reînnoire.

61.3. Dacă apare vreun astfel de defect sau apare o astfel de daune, în timpul perioadei de răspundere pentru defecte, Autoritatea Contractantă sau Supraveghetorul va notifica Contractorul. În cazul în care Antreprenorul nu remediază un defect sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Autoritatea Contractantă poate:

a) să efectueze lucrările în sine sau să angajeze pe altcineva să execute lucrările pe risc și costul Antreprenorului, caz în care costurile suportate de Autoritatea



Contractantă vor fi deduse din sumele datorate sau din garanțiile deținute față de Antreprenor sau din ambele; sau

b) rezilia contractul.

61.4. Dacă defectul sau deteriorarea este de așa natură încât Autoritatea Contractantă a fost lipsită în mod substanțial de întregul sau o parte din beneficiul lucrărilor, Autoritatea Contractantă va avea dreptul, fără a aduce atingere oricărei alte remedii, să recupereze toate sumele plătite pentru părțile lucrărilor în cauză împreună cu costul demontării acestor părți și degajării șantierului.

61.5. În caz de urgență, în cazul în care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, după ce a fost contactat, nu poate lua măsurile necesare, Autoritatea Contractantă sau Supraveghetorul poate efectua lucrările pe cheltuiala Antreprenorului. Autoritatea Contractantă sau Supraveghetorul va informa, cât mai curând posibil, Antreprenorul cu privire la măsurile luate.

61.6. În cazul în care Condițiile Speciale prevăd că lucrările de întreținere, necesare în urma uzurii normale, vor fi efectuate de Antreprenor, aceste lucrări vor fi plătite dintr-o sumă provizorie. Deteriorarea rezultată din împrejurările prevăzute la articolul 21 sau din utilizarea anormală este exclusă de la această obligație, cu excepția cazului în care relevă o defecțiune sau un defect care justifică cererea de reparare sau înlocuire în temeiul articolului 61.

61.7. Perioada de răspundere pentru defecțiuni va fi prevăzută în Condițiile Speciale și specificațiile tehnice. Dacă durata termenului de răspundere pentru defecțiuni nu este specificată, aceasta va fi de 365 de zile. Perioada de răspundere pentru defecțiuni începe la data acceptării provizorii și poate reîncepe în conformitate cu articolul 61.2.

61.8. După acceptarea provizorie și fără a aduce atingere răspunderii pentru defecțiuni menționate la articolul 61, Antreprenorul nu va mai fi responsabil pentru riscurile care pot afecta lucrările și care rezultă din cauze neimputabile acestuia. Cu toate acestea, Antreprenorul va fi responsabil de la data recepției provizorii pentru soliditatea construcției, așa cum este prevăzut de legea Țării în care sunt executate lucrările.

Articolul 62 - Aprobare finală

62.1. La expirarea perioadei de răspundere pentru defecțiuni sau în cazul în care există mai multe astfel de perioade, la expirarea ultimei perioade și când toate defectele sau daunele au fost remediate, Supraveghetorul va elibera Antreprenorului un certificat de recepție finală și un copie a acestuia către Autoritatea Contractantă, menționând data la care Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract, spre satisfacția Supraveghetorului. Certificatul de recepție finală va fi eliberat de către Supraveghetor în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de răspundere pentru defecțiuni sau de îndată



ce orice lucrări comandate conform Articolului 61 au fost finalizate spre satisfacția Supraveghetorului.

62.2. Lucrările nu vor fi considerate ca finalizate până când certificatul de recepție finală nu a fost semnat de către Supraveghetor și predat Autorității Contractante, cu o copie către Antreprenor.

62.3. Fără a aduce atingere emiterii certificatului de recepție finală, Antreprenorul și Autoritatea Contractantă vor rămâne răspunzători pentru îndeplinirea oricărei obligații asumate în temeiul contractului înainte de emiterea certificatului de recepție finală, care rămâne neexecută la momentul emiterii acestui certificat de recepție finală. . Natura și întinderea oricărei astfel de obligații vor fi determinate prin referire la prevederile contractului.

ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ȘI REZILIEREA

Articolul 63 - Întrerupere de contract

63.1. Oricare dintre părți comite o încălcare a contractului în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu prevederile contractului.

63.2. În cazul în care are loc o încălcare a contractului, partea vătămată de încălcare are dreptul la următoarele căi de atac:

- a) daune; și/sau
- b) rezilierea contractului.

63.3. Daunele pot fi:

- a) daune generale; sau
- b) despăgubiri lichidate.

63.4. În cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile sale în conformitate cu prevederile contractului, Autoritatea Contractantă nu aduce atingere dreptului său în temeiul articolului 63.2, având, de asemenea, dreptul la următoarele remedii:

- a) suspendarea plăților; și/sau
- b) reducerea sau recuperarea plăților proporțional cu amplexarea eșecului.

63.5. În cazul în care Autoritatea Contractantă are dreptul la despăgubiri, aceasta poate deduce aceste daune din orice sume datorate Antreprenorului sau poate apela la garanția corespunzătoare.

Articolul 64 - Rezilierea de către Autoritatea Contractantă

64.1. Autoritatea Contractantă poate, în orice moment și cu efect imediat, sub rezerva articolului 64.9, reziliază contractul, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 64.2.



64.2. Sub rezerva oricărei alte prevederi din prezentele Condiții Generale, Autoritatea Contractantă poate, printr-un preaviz de șapte zile Antreprenorului, să rezilieze contractul și să-l excludă de pe șantier în oricare dintre următoarele cazuri în care:

a) Antreprenorul încalcă grav contractul pentru neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale;

b) Antreprenorul nu se conformează într-un termen rezonabil avizului dat de către Supraveghetor prin care îi cere să repare neglijarea sau neexecutarea obligațiilor care îi revin în temeiul contractului care afectează grav executarea corectă și la timp a lucrărilor;

c) Antreprenorul refuză sau neglijează să execute orice ordine administrative date de către Supraveghetor;

d) Antreprenorul cesează contractul sau subcontractele fără autorizarea Autorității Contractante;

e) Antreprenorul este faliment, supus procedurilor de insolvență sau de lichidare, are bunurile administrate de un lichidator sau de către instanțele de judecată, a încheiat un acord cu creditorii, a suspendat activitățile comerciale sau se află într-o situație similară care decurge dintr-o procedură similară prevăzute în orice lege sau reglementare națională relevantă pentru contractantul respectiv;

f) are loc orice modificare organizatorică care implică o schimbare a personalității juridice, a naturii sau a controlului Antreprenorului, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este înregistrată într-un act adițional la contract;

g) apare orice alt handicap legal care împiedică executarea contractului;

h) Antreprenorul nu oferă garanțiile sau asigurarea cerute sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea anterioară nu este în măsură să își respecte angajamentele;

i) Antreprenorul s-a făcut vinovat de abatere profesională gravă dovedită prin orice mijloace pe care Autoritatea Contractantă le poate justifica;

j) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă sau printr-o dovadă aflată în posesia Autorității Contractante că Antreprenorul s-a făcut vinovat de fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală, spălare de bani sau finanțare a terorismului, infracțiuni legate de terorism, copii; muncă sau alte forme de trafic de ființe umane sau a comis o neregulă;

k) Antreprenorul, în derularea unui alt contract finanțat din bugetul UE/fonduri FED, a fost declarat ca fiind în încălcare gravă a contractului, ceea ce a condus la rezilierea anticipată a acestuia sau la aplicarea de despăgubiri lichidate sau alte penalități contractuale sau care a fost descoperit în urma verificărilor, auditurilor sau



investigațiilor efectuate de Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă, OLAF sau Curtea de Conturi;

l) după atribuirea contractului, procedura de atribuire sau executarea contractului se dovedește a fi supus unor erori substanțiale, nereguli sau fraude;

m) procedura de atribuire sau executarea unui alt contract finanțat din bugetul UE/fonduri FED se dovedește a fi supus unor erori substanțiale, nereguli sau fraude care sunt de natură să afecteze executarea prezentului contract;

n) Antreprenorul nu își îndeplinește obligația în conformitate cu articolul 12.8, articolul 12a sau articolul 12b;

o) Autoritatea Contractantă a devenit îndreptățită la cererea maximă în conformitate cu articolul 36.1;

p) Antreprenorul nu își îndeplinește obligația în conformitate cu articolul 61.3.

Cazurile de reziliere în temeiul literelor (e), (i), (j), (l), (m) și (n) se pot referi și la persoane care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Contractantului și/ sau persoanelor care au puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de încetare prevăzute la literele (a), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (l), (m) și (n) se pot referi și la persoane răspunzător solidar pentru executarea contractului.

Cazurile de la literele (e), (i), (j), (k), (l), (m) și (n) se pot referi și la subcontractanți.

64.3. Rezilierea nu va aduce atingere oricăror alte drepturi sau puteri din contractul Autorității Contractante și al Contractantului. Autoritatea Contractanta poate, ulterior, finaliza singura lucrarile sau incheia orice alt contract cu un tert, pe cheltuiala Antreprenorului. Răspunderea Antreprenorului pentru întârzierea finalizării încetează imediat atunci când Autoritatea Contractantă reziliază contractul, fără a aduce atingere oricărei răspunderi în temeiul acestuia care ar fi putut să fi apărut deja.

64.4. La rezilierea contractului sau atunci când a primit notificarea cu privire la acesta, Antreprenorul va lua măsuri imediate pentru a finaliza lucrările într-un mod prompt și ordonat și pentru a reduce cheltuielile la minimum.

64.5. Supraveghetorul va certifica, cât mai curând posibil după terminare, valoarea lucrărilor și toate sumele datorate Antreprenorului la data încetării.

64.6. În caz de încetare:

a) Un raport de lucru efectuat de Antreprenor va fi întocmit de către Supraveghetor cât mai curând posibil după inspecția lucrărilor și inventarierea structurilor, materialelor, instalațiilor și echipamentelor temporare. Antreprenorul va fi somat să fie prezent în timpul inspecției și al inventarierii. Supraveghetorul va întocmi, de asemenea,



declarații ale remunerațiilor încă datorate de Antreprenor lucrătorilor angajați de acesta în legătură cu contractul și ale sumelor datorate de Antreprenor Autorității Contractante;

b) Autoritatea Contractantă va avea opțiunea de a achiziționa total sau parțial structuri temporare care au fost aprobate de către Supraveghetor, echipamente, instalații și materiale special furnizate sau fabricate în legătură cu executarea lucrărilor în temeiul contractului;

c) prețul de achiziție al structurilor, echipamentelor, instalațiilor și materialelor temporare menționate mai sus nu va depăși partea neachitată a cheltuielilor efectuate de Antreprenor, astfel de cheltuieli fiind limitate la cele necesare executării contractului în condiții normale;

d) Autoritatea Contractantă poate achiziționa, la prețurile pieței, materialele și articolele furnizate sau comandate de Antreprenor și care nu au fost deja plătite de către Autoritatea Contractantă în condițiile pe care Supraveghetorul le consideră adecvate.

64.7. Autoritatea Contractantă nu va fi obligată să efectueze alte plăți către Antreprenor până la finalizarea lucrărilor. După finalizarea lucrărilor, Autoritatea Contractantă va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare, dacă există, pentru finalizarea lucrărilor sau va plăti orice sold rămas datorat Antreprenorului.

64.8. În cazul în care Autoritatea Contractantă reziliază contractul în conformitate cu articolul 64.2, aceasta va avea dreptul, pe lângă costurile suplimentare pentru finalizarea lucrărilor și fără a aduce atingere celorlalte remedii ale contractului, să recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferită de aceasta, până la 10% din prețul contractului.

64.9. În cazul în care rezilierea nu se datorează unui act sau omisiune a Antreprenorului, a unui caz de forță majoră sau a altor circumstanțe aflate în afara controlului Autorității Contractante, Antreprenorul va avea dreptul de a pretinde, în plus față de sumele care îi sunt datorate pentru lucrările deja executate, o despăgubire pt. pierdere suferită.

64.10. Prezentul contract va fi reziliat automat dacă nu a dat naștere la nicio plată în cei doi ani de la semnarea lui de către ambele părți.

Articolul 65 - Rezilierea de către Antreprenor

65.1. Antreprenorul poate, printr-un preaviz de 14 zile către Autoritatea Contractantă, să rezilieze contractul dacă Autoritatea Contractantă:

a) nu plătește pentru mai mult de 120 de zile Antreprenorului sumele datorate în baza oricărui certificat eliberat de Supervisor după expirarea termenului prevăzut la articolul 44.3; sau

b) nu își îndeplinește în mod constant obligațiile după mementouri repetate; sau



c) suspendă desfășurarea lucrărilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 180 de zile din motive nespecificate în contract sau care nu sunt imputabile încălcării sau neîndeplinirii obligațiilor de către Antreprenor.

65.2. O astfel de reziliere nu va aduce atingere oricăror alte drepturi ale Autorității Contractante sau Contractantului dobândite în baza contractului. La o astfel de reziliere, Antreprenorul va avea dreptul, sub rezerva legislației din Țara în care sunt executate lucrările, să își scoată imediat echipamentul de pe șantier.

65.3. În cazul unei astfel de rezilieri, Autoritatea Contractantă va plăti Antreprenorului orice pierdere sau prejudiciu suferit de Contractant. Suma maximă va fi de 10% din prețul contractului.

Articolul 66 - Forță majoră

66.1. Niciuna dintre părți nu va fi considerată ca fiind în nerespectare sau încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului dacă îndeplinirea acestor obligații este împiedicată de orice circumstanțe de forță. caz major care intervine ulterior datei notificării atribuirii sau datei la care contractul devine efectiv.

66.2. Termenul de forță majoră, așa cum este utilizat aici, acoperă orice evenimente imprevizibile, care nu se află în controlul niciunei părți și pe care, prin exercitarea diligenței necesare, nici una dintre părți nu este în măsură să le depășească, cum ar fi forță majoră, greve, blocări sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, blocaje, insurecție, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, spălări, tulburări civile, explozii. O decizie a Uniunii Europene de suspendare a cooperării cu țara parteneră este considerată a fi un caz de forță majoră atunci când presupune suspendarea finanțării prezentului contract.

66.3. Fără a aduce atingere prevederilor articolelor 36 și 64, Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru pierderea garanției sale de execuție, daune lichidate sau reziliere pentru neîndeplinirea obligațiilor, dacă și în măsura în care, întârzierea sa în executare sau alte neîndepliniri a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului. este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, Autoritatea Contractantă nu va fi răspunzătoare, fără a aduce atingere prevederilor Articolelor 53 și 65, pentru plata dobânzilor pentru plățile întârziate, pentru neexecutarea sau pentru rezilierea de către Contractant pentru neîndeplinirea obligațiilor, dacă și în măsura în care, Autoritatea Contractantă. întârzierea sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul unui caz de forță majoră.

66.4. În cazul în care oricare dintre părți consideră că s-au produs împrejurări de forță majoră care ar putea afecta îndeplinirea obligațiilor sale, aceasta va notifica prompt cealaltă parte și Supraveghetorul, oferind detalii despre natura, durata probabilă și efectul



probabil al circumstanțelor. Cu excepția cazului în care Supraveghetorul dispune altfel în scris, Antreprenorul va continua să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului, în măsura în care este rezonabil posibil, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt împiedicate de un eveniment de forță majoră. Antreprenorul nu va pune în aplicare astfel de mijloace alternative decât în cazul în care Supervizorul i-a cerut acest lucru.

66.5. În cazul în care Antreprenorul suportă costuri suplimentare prin respectarea instrucțiunilor Supraveghetorului sau prin utilizarea mijloacelor alternative conform Articolului 66.4, valoarea acestora va fi certificată de către Supraveghetor.

66.6. Dacă împrejurările de forță majoră au apărut și continuă pentru o perioadă de 180 de zile, atunci, în pofida oricărei prelungiri a termenului de finalizare a lucrărilor pe care Antreprenorul i-ar fi fost acordată din cauza acestora, oricare dintre părți va avea dreptul să execute celelalte 30 de zile. 'aviz de reziliere a contractului. În cazul în care, la expirarea termenului de 30 de zile, forța majoră persistă, contractul încetează și, în consecință, în temeiul legii care reglementează contractul, părțile sunt scutite de continuarea executării contractului.

Articolul 67 - Deces

67.1. În cazul în care Antreprenorul este o persoană fizică, contractul va fi reziliat automat dacă persoana respectivă decedează. Totuși, Autoritatea Contractantă va examina orice propunere făcută de moștenitori sau beneficiari dacă aceștia și-au notificat dorința de a continua contractul.

67.2. În cazul în care Antreprenorul este alcătuit dintr-un număr de persoane și una sau mai multe dintre ele decedează, se va conveni între părți un raport privind progresul lucrărilor, iar Autoritatea Contractantă decide dacă reziliază sau continuă contractul în conformitate cu angajamentul luat de supraviețuitori și de moștenitori sau beneficiari, după caz. Decizia Autorității Contractante va fi notificată celor interesați în termen de 30 de zile de la primirea acestei propuneri.

67.3. În cazurile prevăzute la art. 67.1 și 67.2, persoanele care se oferă să continue executarea contractului vor notifica Autoritatea Contractantă în termen de 15 zile de la data decesului.

67.4. Aceste persoane vor fi răspunzătoare solidar pentru executarea corespunzătoare a contractului în aceeași măsură ca și Antreprenorul decedat. Continuarea contractului se supune regulilor referitoare la constituirea oricărei garanții prevăzute în contract.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ

Articolul 68 - Soluționarea litigiilor



68.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută legată de contract care ar putea apărea între ele, sau între Supraveghetor și Antreprenor.

68.2. Odată ce a apărut un litigiu, o parte va notifica celeilalte părți despre diferend, indicând poziția sa față de diferend și orice soluție pe care o are în vedere și solicitând o soluționare pe cale amiabilă. Cealaltă parte va răspunde acestei cereri de soluționare pe cale amiabilă în termen de 30 de zile, exprimându-și poziția față de litigiul. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, termenul maxim prevăzut pentru ajungerea la o înțelegere pe cale amiabilă este de 120 de zile de la data notificării prin care se solicită o astfel de procedură. În cazul în care o parte nu este de acord cu cererea celeilalte părți de soluționare pe cale amiabilă, în cazul în care o parte nu răspunde la timp la cererea respectivă sau în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă în termenul maxim, procedura de soluționare pe cale amiabilă se consideră a eșuat.

68.3. În lipsa unei înțelegeri pe cale amiabilă, o parte poate înștiința cealaltă parte care solicită o înțelegere prin conciliere de către o terță persoană. În cazul în care Comisia Europeană nu este parte la contract, aceasta poate accepta să intervină în calitate de conciliator. Cealaltă parte va răspunde cererii de conciliere în termen de 30 de zile. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, termenul maxim prevăzut pentru a ajunge la o înțelegere prin conciliere este de 120 de zile de la notificarea prin care se solicită o astfel de procedură. În cazul în care o parte nu este de acord cu cererea celeilalte părți de conciliere, în cazul în care o parte nu răspunde la timp la cererea respectivă sau în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere în termenul maxim, procedura de conciliere este considerată a eșuat.

68.4. În cazul în care procedura de soluționare pe cale amiabilă și, dacă se solicită, procedura de conciliere eșuează, fiecare parte poate sesiza litigiul fie unei hotărâri a unei jurisdicții naționale, fie arbitrajului, conform condițiilor speciale.

Articolul 69 - Lege aplicabilă

69.1. Acest contract va fi guvernat de legea țării Autorității Contractante sau, în cazul în care Autoritatea Contractantă este Comisia Europeană, de legea Uniunii Europene completată, după caz, de legislația belgiană.

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 70 - Sancțiuni administrative

70.1. Fără a aduce atingere aplicării altor căi de atac prevăzute în contract, o sancțiune de excludere din toate contractele și subvențiile finanțate de UE poate fi impusă, în urma unei proceduri contradictorii, Contractantului care, în special,



a) se face vinovat de abatere profesională gravă, a comis nereguli sau a fost găsit în încălcarea gravă a obligațiilor sale contractuale. Durata excluderii nu depășește durata stabilită prin hotărârea definitivă sau prin hotărâre administrativă definitivă sau, în lipsa acesteia, trei ani;

b) se face vinovat de fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, infracțiuni legate de terorism, munca copiilor sau trafic de ființe umane. Durata excluderii nu depășește durata stabilită prin hotărârea definitivă sau prin hotărârea administrativă definitivă sau, în lipsa acesteia, cinci ani.

70.2. În situațiile menționate la articolul 70.1, în plus sau în alternativa sancțiunii excluderii, Antreprenorul poate fi supus și unor penalități financiare reprezentând 2-10% din pretul contractului.

70.3. În cazul în care Autoritatea Contractantă are dreptul să impună penalități financiare, aceasta poate deduce astfel de penalități financiare din orice sume datorate Antreprenorului sau poate apela la garanția corespunzătoare.

70.4. Decizia de impunere a sancțiunilor administrative poate fi publicată pe un site de internet dedicat, denumind în mod explicit Contractorul.

70.5. Sancțiunile administrative de mai sus pot fi impuse și persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Antreprenorului, persoanelor cu atribuții de reprezentare, decizie sau control în ceea ce privește Antreprenorul, persoanelor răspunzătoare în solidar pentru executarea contractului și asupra subcontractanților.

Articolul 71 - Verificări, verificări și audituri de către organismele Uniunii Europene

71.1. Contractantul va permite Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene să verifice, prin examinarea documentelor și să facă copii ale acestora sau prin controale la fața locului, inclusiv verificări ale documentelor (original sau copii), punerea în aplicare a contractului. Pentru a efectua aceste verificări și audituri, organismele UE menționate mai sus li se va permite să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe baza documentelor justificative ale conturilor, a documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru finanțarea proiectului.

Contractorul se asigură că accesul la fața locului este disponibil în orice moment rezonabil, în special la birourile contractantului, la datele sale computerizate, la datele sale contabile și la toate informațiile necesare pentru efectuarea auditurilor, inclusiv informații privind salariile individuale ale persoanele implicate în proiect. Antreprenorul se asigură că informațiile sunt ușor disponibile în momentul auditului și, dacă este solicitat, că datele sunt predate într-o formă adecvată. Aceste inspecții pot avea loc până la 7 ani de la plata finală.




71.3. În acest scop, Antreprenorul se obligă să acorde acces adecvat personalului sau agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European de Luptă Antifraudă și ai Curții de Conturi Europene la locurile și locațiile în care se desfășoară contractul, inclusiv informațiile acestuia, sisteme, precum și toate documentele și bazele de date referitoare la managementul tehnic și financiar al proiectului și să ia toate măsurile pentru a le facilita munca. Accesul acordat agenților Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene se face pe bază de confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public cărora le sunt supuși.

71.5. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 71.1 până la 71.4 constituie un caz de încălcare gravă a contractului.

72.1. Orice date cu caracter personal incluse în contract vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Datele vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării contractului de către Autoritatea Contractantă, fără a aduce atingere posibilei transmiteri către organismele însărcinate cu monitorizarea sau inspecția în aplicarea legislației UE. Antreprenorul va avea dreptul de a accesa datele sale personale și de a rectifica orice astfel de date. În cazul în care Antreprenorul are întrebări cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta le va adresa Autorității Contractante.

72.3. Datele sunt confidențiale în sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare și



privind libera circulație a acestor date. date. Antreprenorul va limita accesul la date personalului strict necesar pentru executarea, gestionarea și monitorizarea contractului.

72.4. Antreprenorul se obligă să adopte măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a aborda riscurile inerente prelucrării și natura datelor cu caracter personal în cauză pentru :

a) împiedică orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice care prelucreează date cu caracter personal, și în special:

aa) citirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată a suporturilor de stocare;

ab) introducerea neautorizată a datelor, dezvăluirea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

ac) persoane neautorizate să utilizeze sisteme de prelucrare a datelor prin mijloace de transmitere a datelor;

b) să se asigure că utilizatorii autorizați ai unui sistem de prelucrare a datelor pot accesa numai datele personale la care se referă dreptul lor de acces;

c) să înregistreze ce date cu caracter personal au fost comunicate, când și cui;

d) să se asigure că datele cu caracter personal prelucrate în numele terților pot fi prelucrate numai în modul prescris de instituția sau organismul contractant;

e) să se asigure că, în timpul comunicării datelor cu caracter personal și al transportului suporturilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizație;

f) își proiectează structura organizatorică astfel încât să îndeplinească cerințele de protecție a datelor

Pentru Autoritatea Contractanta

Primăria comunei Mereșeni

Tatiana BURUIANĂ, Primar

Adresa: r. Hîncești, com. Mereșeni, str. Renașterii

17, Republica Moldova, MD-3435

Cod fiscal: 1007601005877

Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPHAD311120N10858AC

MD93TRPDAE311120K10858AC

Semnătură:

Data:

08.02.2023



Pentru Antreprenor

„KBK PROJEKT” SRL

Borș Mihail, director general

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90,

Cod fiscal: 1014600026499

Banca: BC MOLDINCONBANK S.A

IBAN: MD88ML000000002251628607

Semnătură:

Data:



08.02.2023



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Anexa III
la Contractul nr. 01/2034
din 08.02.2023
Specificații Tehnice

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de Restaurare a Morii cu Aburi în cadrul proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross – border cooperation for the valorisation of the cultural heritage in Galati , Romania and Hincesti, Republic of Moldova”/„TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România, și Hîncești, Republica Moldova”, I HARD/2.1/25.	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Devizul-ofertă se anexează	
	TOTAL				



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Pentru Antreprenor

„KBK PROJEKT” SRL

Borș Mihail, director general

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90,

Cod fiscal: 1014600026499

Banca: BC MOLDINCONBANK S.A

IBAN: MD88ML000000002251628607

Semnătuă:

Data:

08.02.2023



Pentru Autoritatea Contractantă

Primăria comunei Mereșeni

Tatiana BURUIANĂ, Primar

Adresa: r. Hîncești, com. Mereșeni,
str. Renașterii 17, Republica Moldova,

MD-3435

Cod fiscal: 1007601005877

Banca: M.F. Trezoreria Centru, Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPHAD311120N10858AC

Semnătură:

Data:

08.02.2023



www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hînceu 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Planul lucrărilor 2023



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".

Anexa 1A

Plan de indeplinire a lucrarilor prevazute in proiectul de executie cu respectarea tehnologie executarii lucrarilor in constructii.

Obiect:

"Restaurarea si valorificarea obiectivului cu statut istoric Moara cu Aburi din satul Mereseni r. Hincesti"

Pentru indeplinirea obiectivului, implementarea proiectului de executie, se va tine cont de urmatorul planul de executare a lucrarilor:

- ✓ Indeplinirea lucrarilor de pregatire a santierului (ingradirea santierului, curatirea santierului de lucruri si constructii improprii, taierea arborilor, amenajarea accesului la santier, protejarea utilajelor care urmeaza a fi expuse in incinta morii dupa finisarea lucrarilor s.a.).
- ✓ Executarea ansamblului de masuri pentru consolidarea temporara a partilor portante a cladirii in care se prevad interventii si/sau restabilire definitive a acesteea (in prima faza - perete din partea interioara, faza 2 - pereti din partea exterioara a cladirii), restabilirea capacitatii portante sectoarelor afectate.
- ✓ Montarea schelelor si implementarea solutiilor tehnice de consolidarea peretilor pe verticala conform proiectului.
- ✓ Executarea centurilor monolite.
- ✓ Executarea sarpantei, montarea invelitorii.
- ✓ Curatirea zidariei fatadei si a rosturilor acesteia.
- ✓ Restabilirea portiunilor de fatada deteriorate.
- ✓ Rostuirea zidariei fatadei pe intraga suprafata.
- ✓ Demontarea tencuiele interioare si demontarea elementelor.
- ✓ Curatirea elementelor portante si/sau decorative, care se doreste a fi salvate, din lemn si restaurarea portiunilor deteriorate ale acestora.
- ✓ Tencuirea peretilor cu mortar in componenta caruia se contine var.
- ✓ Demontarea structurii pardoselei, compactarea solului existent pana la refuz de compactare, executarea pardoselei conform proiectului.
- ✓ Montarea tamplariei si obloanelor.
- ✓ Lucrari de montare a retelelor ingineresti.
- ✓ Executarea ultimei etape a lucrarilor interioare (lucrari de vopsire, lucrari electrice etapa a doua, s.a.)
- ✓ Tratarea fatadei cu solutie de patrundere adanca pentru marirea gradului de impermeabilitate.
- ✓ Lucrari de amenajare a teritoriului (executare pereu, canale de preluare a apei meteorice de pe pereu, s.a.)
- ✓ Montarea grupului sanitar.
- ✓ Eliberarea santierului de toate elementele organizatorice si utiajele de constructie, pregatirea pentru a fi dat in exploatare si predat beneficiarului.





Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Pentru Antreprenor

„KBK PROJEKT” SRL

Borș Mihail, director general

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90,

Cod fiscal: 1014600026499

Banca: BC MOLDINCONBANK S.A

IBAN: MD88ML000000002251628607

Semnătuă:

Data:

08.02.2023



Pentru Autoritatea Contractantă

Primăria comunei Mereșeni

Tatiana BURUIANĂ, Primar

Adresa: r.Hîncești, com. Mereșeni,
str.Renașterii 17, Republica Moldova,

MD-3435

Cod fiscal: 1007601005877

Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPHAD311120N10858AC

MD93TRPDAE311120K10858AC

Semnătură:

Data:

08.02.2023



www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Anexa V
la Contractul nr. 01/70345
din 08.02.2023

Specificații de preț

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, TVA 0	Suma, lei TVA 0	Termenii de executare
1	Lucrări de Restaurare a Morii cu Aburi în cadrul proiectului „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross – border cooperation for the valorisation of the cultural heritage in Galati , Romania and Hincesti, Republic of Moldova”/„TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR - Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galați, România, și Hîncești, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25.	45200000-9	Buc	1	8 018 080,28	8 018 080,28	Februarie – 10 noiembrie 2023
TOTAL					8 018 080,28 lei		



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești
Adresa: Mihalcea Hîncu 138
Tel: +373 26922058
www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

Pentru Antreprenor

„KBK PROJEKT” SRL

Borș Mihail, director general

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 90,

Cod fiscal: 1014600026499

Banca: BC MOLDINCONBANK S.A

IBAN: MD88ML000000002251628607

Semnătuă:

Data:

08.02.2023



Pentru Autoritatea Contractantă

Primăria comunei Mereșeni

Tatiana BURUIANĂ, Primar

Adresa: r.Hîncești, com. Mereșeni,
str.Renașterii 17, Republica Moldova,
MD-3435

Cod fiscal: 1007601005877

Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPHAD311120N10858AC

Semnătură:

Data:

08.02.2023



www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncu 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Anexa IV Documentația de proiectare



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihaicea Hîncu 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".



Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



Anexa VI Oferta



www.ro-md.net/



Consiliul Raional Hîncești

Adresa: Mihalcea Hîncești 138

Tel: +373 26922058

www.hincesti.md

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



"Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale".

**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hinesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC)

Valoarea de deviz 6 598 640,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	652,30	61,58 61,18	40 168,02 39 907,02
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	383,50	32,89 32,29	12 612,68 12 382,68
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	230,00	15,89 15,29	3 655,76 3 517,76
4	RpCH32E	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn	m3	42,00	207,33 207,33	8 707,73 8 707,73
5	RpCH32A	Desfacerea tavanului din lemn	m2	328,50	32,89	10 803,80



1	2	3	4	5	6	7
					32,29	10 606,80
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	14,00	339,03 335,63	4 746,44 4 698,84
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	155,00	35,69 35,69	5 531,54 5 531,54
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	880,00	23,89 22,94	21 024,87 20 188,87
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	720,00	23,89 22,94	17 202,17 16 518,17
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	420,00	27,04 25,49	11 357,22 10 706,22
		<i>Total</i>	Lei			135 810,23
		Total Demolari Inclusiv salariu				135 810,23 132 765,63
		2. Evacuare gunoi				
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	67,40	251,51 251,51	16 951,52 16 951,52
12	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	67,40	38,24 38,24	2 577,14 2 577,14
13	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	67,40	77,40 0,00	5 217,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 745,66
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				24 745,66 19 528,66
		3. Zidarie caramida lipsa				
14	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m- pereti exteriori	m3	5,00	3 234,08 469,03	16 170,42 2 345,17
15	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m-	m3	10,00	3 233,11 469,04	32 331,10 4 690,35



1	2	3	4	5	6	7
		fronton				
		<i>Total</i>	Lei			48 501,52
		Total Zidarie caramida lipsa Inclusiv salariu				48 501,52 7 035,52
		4. Consolidare fundatie				
16	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,00	1 155,00 0,00	2 310,00 0,00
17	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,00	731,50 0,00	1 463,00 0,00
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,55	112,17 112,17	2 753,88 2 753,88
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	82,50	26,35 26,35	2 173,53 2 173,53
20	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,17	6 138,35 430,66	7 181,87 503,87
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	56,00	645,17 84,12	36 129,54 4 710,74
22	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile,	m2	132,00	154,80	20 433,85

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
		<i>Total</i>	Lei			58 749,33
		Total Betonari grinzi, centuri Inklusiv salariu				58 749,33 19 222,76
		6. Betonari stilpusori				
32	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc	42,00	159,57 91,77	6 702,04 3 854,24
33	RCsB30S k=0,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc	3 444,00	143,80 82,59	495 251,47 284 443,02
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 019,00	24,32 5,95	49 108,20 12 008,81
35	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	82,00	154,86 89,22	12 698,67 7 315,91
36	CA04F	Beton turnat in centuri clasa B15	m3	11,50	1 838,52 450,41	21 142,97 5 179,77
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,00	52,07 38,24	1 562,09 1 147,09
		<i>Total</i>	Lei			586 465,44
		Total Betonari stilpusori Inklusiv salariu				586 465,44 313 948,84
		7. Acoperis				



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,74	10 391,32 2 046,87	111 602,74 21 983,43
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,25	9 935,65 1 911,77	81 969,12 15 772,13
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	600,00	39,26 21,24	23 556,90 12 745,50
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (10,2m3)	m2	600,00	140,01 25,07	84 003,69 15 039,69
42	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	66,00	223,77 175,04	14 769,12 11 552,52
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,40	1 467,74 268,41	4 990,32 912,58
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	66,00	142,92 84,97	9 432,92 5 608,02
45	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.- Tigla Smaragd	m2	600,00	1 016,91 59,48	610 148,77 35 687,40
46	CL17B	Confectii metalice diverse	kg	766,10	47,32 17,84	36 252,92 13 669,97
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,77	400,05 140,14	308,04 107,91
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	0,77	828,30	637,79



1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			324,43	249,81
		<i>Total</i>	Lei			977 672,33
		Total Acoperis Inclusiv salariu				977 672,33 133 328,96
		8. Finisari exterioare				
49	RpCG26A	Chituirea si rostuirea zidariei aparente	m2	720,00	533,99 518,32	384 470,64 373 188,24
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	720,00	26,26 10,20	18 906,41 7 341,41
51	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	720,00	103,37 63,73	74 422,92 45 883,80
		<i>Total</i>	Lei			477 799,97
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				477 799,97 426 413,45
		9. Finisari interioare				
		9.1. Tavan				
52	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar	m2	330,00	711,41 233,67	234 764,78 77 110,28
53	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	3,30	1 467,66 268,56	4 843,27 886,24
54	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	3,30	6 762,02 883,69	22 314,67 2 916,17
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	330,00	142,92 84,97	47 164,59 28 040,10
	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	50,00	104,67	5 233,68



1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			63,73	3 186,38
		<i>Total</i>	Lei			314 320,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				314 320,99 112 139,17
		9.2. Pardosea				
57	CG26A	Pardoseli din caramizi obisnuite sau dublu presata, montate pe un strat de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, asezate pe lat, rostuite cu mortar de ciment	m	420,00	345,54 93,47	145 127,64 39 256,14
		<i>Total</i>	Lei			145 127,64
		Total Pardosea Inclusiv salariu				145 127,64 39 256,14
		9.3. Pereti				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	880,00	8,67 2,55	7 633,21 2 243,21
59	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	880,00	293,79 195,43	258 536,08 171 979,28
60	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	880,00	6,38 5,10	5 612,82 4 486,42
		<i>Total</i>	Lei			271 782,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				271 782,11 178 708,91



1	2	3	4	5	6	7
		9.4. Scari din lemn				
61	RpCR29A	Curatarea lemnariei existente	m2	858,00	42,79 19,54	36 716,48 16 767,98
62	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei existente	100m2	8,58	1 467,63 268,48	12 592,28 2 303,54
63	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei existente	100m2	8,58	3 216,86 604,10	27 600,67 5 183,17
64	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	12,00	843,78 327,13	10 125,31 3 925,61
65	CH09B	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn	m	12,00	1 365,67 611,78	16 388,01 7 341,41
66	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	858,00	142,92 84,97	122 627,93 72 904,26
		<i>Total</i>	Lei			226 050,68
		Total Scari din lemn Inclusiv salariu				226 050,68 108 425,97
		9.5. Utilaj metalic				
67	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	420,00	124,15 93,47	52 143,42 39 256,14
		<i>Total</i>	Lei			52 143,42
		Total Utilaj metalic Inclusiv salariu				52 143,42 39 256,14
		<i>Total</i>	Lei			1 009 424,84
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				1 009 424,84 477 786,33
		10. Timplarie- usi si ferestre din lemn				
68	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn,	m2	112,42	8 113,47 81,58	912 116,08 9 170,81



1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
69	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn	m	62,00	514,39 27,19	31 892,21 1 685,81
70	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	35,79	7 257,04 140,19	259 729,53 5 017,48
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	197,80	142,92 84,97	28 270,09 16 807,07
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle pentur usi	buc	8,00	409,52 212,42	3 276,20 1 699,40
73	CK33B	Miner cromata la usi	buc	8,00	3 583,07 81,57	28 664,57 652,57
74	pret de piata	Lacata	buc	8,00	1 500,00 0,00	12 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 275 948,68
		Total Timplarie- usi si ferestre din lemn Inclusiv salariu				1 275 948,68 35 033,14

	Total	Lei	4 768 752,10
	Asigurari sociale	24 %	385 003,63
	Transport	9,5 %	283 041,06
	Total		5 436 796,79
	Cheltuieli de regie	14,5 %	788 335,53
	Total		6 225 132,32
	Beneficiul	6 %	373 507,94
			6 598 640,26
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 604 181,78

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat



Simone J. Tatiana Bureanu



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea construcției cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situată în
limitele terenului cu număr
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincești, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 **Soluții arhitectural constructive (SAC)**


Valoarea de deviz 6 598 640,26 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	54,36	84,97	4 618,97
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5 266,81	84,97	447 520,85
3.	7123010010200	Betonist	h-om	263,08	84,97	22 353,91
4.	7123011000200	Betonist	h-om	2 375,05	84,97	201 808,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	541,81	84,97	46 037,59
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	844,00	84,97	71 714,69
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	936,56	84,97	79 579,51
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	399,90	84,97	33 979,50
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,00	84,97	5 353,11
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	120,00	84,97	10 196,40
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 190,34	84,97	186 113,20
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	86,40	84,97	7 341,41
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,21	84,97	357,72
14.	7212030022700	Sudor	h-om	7,66	84,97	650,87
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	234,83	84,97	19 953,51
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,28	84,97	618,58
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	145,56	84,97	12 368,23
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1 093,86	84,97	92 945,28
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	351,67	84,97	29 881,41
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 684,88	84,97	228 134,23



21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 050,43	84,97	89 255,03
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	157,70	84,97	13 399,78
		Total manopera				1 604 181,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,32	19,00	291,08
2.	1212121212121	apa	m3	12,08	15,00	181,20
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	64,40	440,00	28 336,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,60	340,00	12 784,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,44	340,00	4 569,60
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,36	340,00	3 182,40
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	436,79	17,50	7 643,83
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14	6 500,00	910,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,26	6 500,00	73 190,00
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,36	8 000,00	2 880,00
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,99	6 500,00	6 435,00
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,91	6 500,00	57 915,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,28	6 500,00	1 820,00
14.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,89	8 000,00	15 120,00
15.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	16,99	8 000,00	135 920,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,08	6 500,00	520,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	8,31	6 500,00	54 015,00
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,72	6 500,00	11 180,00
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6 500,00	0,00
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,24	6 500,00	1 560,00
21.	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	3,09	6 500,00	20 085,00
22.	2010237318750	Distantieri	buc	808,92	1,00	808,92
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,10	9 500,00	950,00
24.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	35,79	7 100,00	254 109,00
25.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	112,42	8 000,00	899 360,00
26.	2030112947600	Glafuri pentru ferestre 300mm	m	62,00	485,00	30 070,00
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	25,46	361,11	9 193,86
28.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	91,68	45,00	4 125,60
29.	2320166200676	White spirit	kg	42,46	28,50	1 210,11
30.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	61,12	20,00	1 222,40
31.	2320187315789	Decofrol	kg	33,95	25,00	848,75
32.	23203226000361	Gudron	kg	21,28	25,00	532,00
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	45,88	75,00	3 441,00
34.	2415107300112	Acid azotic tehnic (apa tare)	kg	14,40	25,00	360,00
35.	2416586105303-1	Betoncontact	kg	132,00	37,50	4 950,00
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,00	95,00	380,00
37.	2430116104160	Email alchidic	kg	71,40	75,00	5 355,00
38.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,61	56,00	34,16
39.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	261,32	171,60	44 842,51
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,35	75,00	1 001,25
41.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	351,44	35,00	12 300,40
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,16	75,00	12,00



43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	217,90	56,00	12 202,40
44.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	298,80	37,50	11 205,00
45.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	267,81	65,00	17 407,65
46.	2430226109307	Diluant decapant	kg	429,00	32,50	13 942,50
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	220,42	28,50	6 281,97
48.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,88	7,50	6,60
49.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	640,20	65,00	41 613,00
50.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,62	975,00	3 529,50
51.	2640112300600	Caramizi obisnuite sau dublu presate	buc	14 280,00	6,00	85 680,00
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 000,00	6,00	36 000,00
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 145,32	2,20	39 919,70
54.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	264,00	2,50	660,00
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 584,00	1,80	2 851,20
56.	2663102100000-1	Beton clasa C12,5	m3	20,70	1 200,00	24 840,00
57.	2663102100000-2	Beton clasa C8/10	m3	14,49	1 150,00	16 663,50
58.	2663102100000-3	Beton B15	m3	26,18	1 200,00	31 416,00
59.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,40	0,00	0,00
60.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	8,80	0,00	0,00
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,96	0,00	0,00
62.	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	9 888,00	55,00	543 840,00
63.	2670112202900	Baghete din lemn	m	866,74	25,00	21 668,50
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	866,30	10,00	8 663,00
65.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	48,26	25,00	1 206,50
66.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	710,70	14,00	9 949,80
67.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	57,29	25,00	1 432,25
68.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	37,67	65,00	2 448,55
69.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	241,02	38,00	9 158,76
70.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2 068,00	19,00	39 292,00
71.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	47,04	19,00	893,76
72.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	6,30	19,00	119,70
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	300,78	19,00	5 714,82
74.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 243,06	17,00	72 132,02
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,15	28,50	403,27
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	55,29	32,00	1 769,28
77.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	6,18	32,00	197,76
78.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	44,00	32,00	1 408,00
79.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,18	25,00	154,50
80.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	766,10	28,00	21 450,80
81.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	32,00	15,00	480,00
82.	2811236832352-1	Burghiu widia d50	buc	126,00	75,00	9 450,00
83.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,00	195,00	1 560,00
84.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	8,00	3 500,00	28 000,00
85.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	436,17	24,00	10 468,08
86.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6	kg	334,40	34,00	11 369,60



[Handwritten signature]



		x 1500				
87.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	132,60	32,00	4 243,20
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,83	56,00	214,48
89.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	61,88	75,00	4 641,00
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,00	0,35	16,80
91.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	102,08	32,00	3 266,56
92.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 416,00	0,10	741,60
93.	354545335	Lacata	buc	8,00	1 500,00	12 000,00
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	399,88	3,00	1 199,64
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	109,04	15,00	1 635,60
96.	4100126202818	Apa	m3	440,38	15,00	6 605,70
97.	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta d200	buc	41,46	2 000,00	82 920,00
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	80,00	10,00	800,00
		Total materiale de constructii				2 979 379,6
						2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,52	350,00	182,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,85	350,00	997,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,52	100,00	2 352,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 465,00	7,50	25 987,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,76	55,00	646,80
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	43,77	20,00	875,40
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,85	20,00	917,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	15,88	350,00	5 558,00
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,50	45,00	607,50
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,90	35,00	66,50
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,79	20,00	1 075,80
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,13	600,00	6 678,00
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,86	550,00	3 773,00
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1 665,05	75,00	124 878,75
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,75	45,00	78,75
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,28	35,00	1 234,80
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,98	50,00	449,00
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,45	32,00	238,40
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,50	350,00	2 975,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,34	300,00	402,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,39	300,00	5 217,00
		Total utilaje de constructii				185 190,70

Total	Lei	4 768 752,10
Asigurari sociale	24 %	385 003,63
Transport	9,5 %	283 041,06



Total		5 436 796,79
Cheltuieli de regie	14,5 %	788 335,53
Total		6 225 132,32
Beneficiul	6 %	373 507,94
Total deviz:		6 598 640,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Restaurarea constructiei cu statut de monument istoric (Moara cu aburi) situata in limitele terenului cu numar cadastral 5343108.220.01 din r. Hincesti, com. Mereseni, s. Mereseni, str. Izot Orlov, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2			61,58 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	20,00	0,40
		Total	Lei			40 168,02
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			32,89 32,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	84,97	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	84,97	13,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		Total	Lei			12 612,68
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,89 15,29

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	84,97	7,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		Total	Lei			3 655,76
4	RpCH32E	Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn	m3			207,33
						207,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,00	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	84,97	37,39
		Total	Lei			8 707,73
5	RpCH32A	Desfacerea tavanului din lemn	m2			32,89
						32,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	84,97	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	84,97	13,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	20,00	0,60
		Total	Lei			10 803,80
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			339,03
						335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	84,97	297,39
	4100126202818	Apa	m3	0,12	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	20,00	1,60
		Total	Lei			4 746,44
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	84,97	17,84
		Total	Lei			5 531,54
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			23,89
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	20,00	0,20
		Total	Lei			21 024,87
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2			23,89
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	20,00	0,20
		Total	Lei			17 202,17
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,04
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	20,00	0,80
		Total	Lei			11 357,22
		2. Evacuare gunoi				
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			251,51
						251,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,96	84,97	251,51
		Total	Lei			16 951,52
12	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,24
						38,24



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	84,97	38,24
		Total	Lei			2 577,14
13	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			77,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,40
		Total	Lei			5 217,00
		3. Zidarie caramida lipsa				
14	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m-pereti exteriori	m3			3 234,08
						469,03
	7122050013400	Zidar	h-om	4,58	84,97	389,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,94	84,97	79,87
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	6,00	2 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	975,00	235,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	350,00	122,50
		Total	Lei			16 170,42
15	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m-fronton	m3			3 233,11
						469,04
	7122050013400	Zidar	h-om	4,58	84,97	389,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,94	84,97	79,87
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	6,00	2 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	975,00	234,98
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,35	350,00	122,50
		Total	Lei			32 331,10
		4. Consolidare fundatie				
16	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 155,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10	550,00	1 155,00
		Total	Lei			2 310,00
17	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			731,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,33	550,00	731,50
		Total	Lei			1 463,00
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,17
						112,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	84,97	112,17
		Total	Lei			2 753,88
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35
						26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	84,97	26,35
		Total	Lei			2 173,53
20	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12	100 m3			6 138,35


1	2	3	4	5	6	7
		t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%				430,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	84,97	430,66
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,516	600,00	5 707,69
		Total	Lei			7 181,87
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			645,17
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	100,00	42,00
		Total	Lei			36 129,54
22	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2			154,80
						89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	361,11	32,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,65
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
		Total	Lei			20 433,85
23	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			89,37
						14,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17	84,97	14,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	3,00	7,88
	2811236832352-1	Burghiu widia d50	buc	0,80	75,00	63,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,09	45,00	4,05
		Total	Lei			13 405,49
24	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,63
						2,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	84,97	2,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,42
		Total	Lei			24 554,50
25	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,38
						3,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,046	84,97	3,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	19,00	19,48
		Total	Lei			6 861,92
26	CA03F	Beton clasa C12,5	m3			1 679,15
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	33,99
	2663102100000-1	Beton clasa C12,5	m3	1,025	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	350,00	87,50
		Total	Lei			33 582,99
27	CA03F	Beton clasa C8/10	m3			1 627,39
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,97	33,99
	2663102100000-2	Beton clasa C8/10	m3	1,025	1 150,00	1 190,25



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	350,00	87,50
		Total	Lei			22 783,53
		5. Betonari grinzi, centuri				
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,32 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	32,00	0,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0,35
		Total	Lei			21 160,92
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,18 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	84,97	80,73
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	361,11	32,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	2,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
		Total	Lei			10 622,85
30	CA04F	Beton turnat in centuri clasa B15	m3			1 838,25 450,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	84,97	38,20
	2663102100000-3	Beton B15	m3	1,025	1 200,00	1 266,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	15,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	350,00	97,89
		Total	Lei			24 448,73
31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			50,34 38,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	350,00	3,50
		Total	Lei			2 516,83
		6. Betonari stilpusori				
32	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc			159,57 91,77
	7123011000200	Betonist	h-om	0,756	84,97	64,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,324	84,97	27,53
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta d200	buc	0,0132	2 000,00	26,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	1,86
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,53	75,00	39,75
		Total	Lei			6 702,04
33	RCsB30S k=0,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200	buc			143,80 82,59

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,756	84,97	57,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,324	84,97	24,78
	5001000100135-1	Freza cu carota diamanta d200	buc	0,0132	2 000,00	23,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	15,00	1,68
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,53	75,00	35,78
		Total	Lei			495 251,47
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,32 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	84,97	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	32,00	0,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,00	0,35
		Total	Lei			49 108,20
35	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			154,86 89,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	84,97	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	32,00	2,56
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	361,11	32,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
		Total	Lei			12 698,67
36	CA04F	Beton turnat in centuri clasa B15	m3			1 838,52 450,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	84,97	38,27
	2663102100000-3	Beton B15	m3	1,025	1 200,00	1 266,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	350,00	98,00
		Total	Lei			21 142,97
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			52,07 38,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	4,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	350,00	3,50
		Total	Lei			1 562,09
		7. Acoperis				
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 391,32 2 046,87
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	84,97	1 842,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	84,97	204,75
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,16	6 500,00	1 040,97
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	6 500,00	387,34
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	6 500,00	5 392,46
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	32,00	230,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 mm)	kg	4,38	19,00	83,22

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	25,00	84,50
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,96	75,00	147,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	24,00	912,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	350,00	52,47
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	32,00	14,09
		Total	Lei			111 602,74
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepetic	m3			9 935,65
						1 911,77
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	84,97	1 720,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	84,97	191,16
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	75,00	562,55
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	63,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 043,03
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	6 500,00	780,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	24,00	81,60
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,01	75,00	225,73
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	25,00	64,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	25,00	36,24
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	350,00	52,61
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	32,00	10,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	35,00	8,06
		Total	Lei			81 969,12
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			39,26
						21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		Total	Lei			23 556,90
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (10,2m3)	m2			140,01
						25,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017	6 500,00	110,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20,00	0,60
		Total	Lei			84 003,69
42	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			223,77
						175,04
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	84,97	5,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80	84,97	152,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	84,97	16,99
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	8 000,00	43,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15	32,00	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		Total	Lei			14 769,12
43	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			1 467,74
						268,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	84,97	268,41
	1212121212121	apa	m3	0,79	15,00	11,87
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	45,00	270,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	35,00	805,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	56,00	2,31
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	350,00	8,24



1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	45,00	5,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	300,00	16,76
		Total	Lei			4 990,32
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			142,92 84,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	171,60	30,89
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	56,00	6,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	28,50	3,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	65,00	11,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	17,50	0,88
		Total	Lei			9 432,92
45	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.- Tigla Smaragd	m2			1 016,91 59,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,65	84,97	55,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	16,00	55,00	906,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,39	38,00	15,26
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,005	6 500,00	33,47
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	75,00	0,39
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,01	32,00	0,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	32,00	0,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,01	25,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
		Total	Lei			610 148,77
46	CL17B	Confectii metalice diverse	kg			47,32 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
		Total	Lei			36 252,92
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			400,05 140,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65	84,97	140,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,38	75,00	253,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,24	28,50	6,66
		Total	Lei			308,04
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			828,30 324,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	84,97	324,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	95,00	493,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	28,50	10,36
		Total	Lei			637,79
		8. Finisari exterioare				
49	RpCG26A	Chituirea si rostuirea zidariei aparente	m2			533,99 518,32
	7122050013400	Zidar	h-om	4,27	84,97	362,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,83	84,97	155,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,50	2,20	9,90



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	340,00	4,42
	4100126202818	Apa	m3	0,03	15,00	0,45
	2415107300112	Acid azotic tehnic (apa tare)	kg	0,02	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	20,00	0,40
		Total	Lei			384 470,64
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,26
						10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	37,50	15,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		Total	Lei			18 906,41
51	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			103,37
						63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,63
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	7,50	33,75
		Total	Lei			74 422,92
		9. Finisari interioare				
		9.1. Tavan				
52	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar	m2			711,41
						233,67
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,10	84,97	8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,50	84,97	212,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,05	8 000,00	411,88
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55	25,00	65,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		Total	Lei			234 764,78
53	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 467,66
						268,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	84,97	268,56
	1212121212121	apa	m3	0,79	15,00	11,86
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	45,00	270,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	35,00	805,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	56,00	2,21
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	350,00	8,48
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	45,00	5,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	300,00	16,36
		Total	Lei			4 843,27
54	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			6 762,02
						883,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,40	84,97	883,69
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,00	65,00	5 850,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	350,00	7,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07	300,00	20,91
		Total	Lei			22 314,67
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			142,92
						84,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	171,60	30,89
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	56,00	6,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	28,50	3,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	65,00	11,05

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	17,50	0,88
		Total	Lei			47 164,59
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			104,67 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	2,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	2,60
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 500,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	7,50	33,75
		Total	Lei			5 233,68
		9.2. Pardosea				
57	CG26A	Pardoseli din caramizi obisnuite sau dublu presata, montate pe un strat de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, asezate pe lat, rostuite cu mortar de ciment	m			345,54 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	84,97	8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	84,97	84,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,50	2,20	31,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	340,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011	15,00	0,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,032	340,00	10,88
	2640112300600	Caramizi obisnuite sau dublu presate	buc	34,00	6,00	204,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,013	50,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
		Total	Lei			145 127,64
		9.3. Pereti				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			8,67 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	84,97	2,55
	2416586105303-1	Betoncontact	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		Total	Lei			7 633,21
59	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			293,79 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	32,00	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,20	22,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	1,80	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	340,00	12,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	34,00	12,92
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	19,00	44,65
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	50,00	0,20
		Total	Lei			258 536,08
	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice	m2			6,38



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)				5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,30	2,50	0,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		Total	Lei			5 612,82
		9.4. Scari din lemn				
61	RpCR29A	Curatarea lemnariei existente	m2			42,79
						19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	32,50	16,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	17,50	7,00
		Total	Lei			36 716,48
62	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei existente	100m2			1 467,63
						268,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	84,97	268,48
	1212121212121	apa	m3	0,79	15,00	11,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	45,00	270,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	35,00	805,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	56,00	2,22
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	350,00	8,16
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	45,00	5,14
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	300,00	16,78
		Total	Lei			12 592,28
63	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei existente	100m2			3 216,86
						604,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,11	84,97	604,10
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,00	65,00	2 600,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	350,00	3,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	300,00	9,09
		Total	Lei			27 600,67
64	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m			843,78
						327,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,25	84,97	21,24
	7422010060100	Timplar	h-om	3,30	84,97	280,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,06	8 000,00	506,67
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,50	19,00	9,98
		Total	Lei			10 125,31
65	CH09B	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn	m			1 365,67
						611,78
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,20	84,97	101,96
	7422010060100	Timplar	h-om	5,70	84,97	484,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	84,97	25,49
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,09	8 000,00	753,33
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,07	7,50	0,55
		Total	Lei			16 388,01
66	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			142,92
						84,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	171,60	30,89
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	56,00	6,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	28,50	3,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	65,00	11,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	17,50	0,88
		Total	Lei			122 627,93

1	2	3	4	5	6	7
		9.5. Utilaj metalic				
67	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			124,15 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	56,00	5,82
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	28,50	3,14
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05	65,00	3,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	17,50	0,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,50	2,85
		Total	Lei			52 143,42
		10. Timplarie- usi si ferestre din lemn				
68	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			8 113,47 81,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,56	84,97	47,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30	84,97	25,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	84,97	5,95
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,00	8 000,00	8 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,045	32,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43	25,00	10,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		Total	Lei			912 116,08
69	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn	m			514,39 27,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	84,97	23,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	84,97	3,40
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre 300mm	m	1,00	485,00	485,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	20,00	0,20
		Total	Lei			31 892,21
70	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			7 257,04 140,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,55	84,97	46,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,80	84,97	67,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,05	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	84,97	21,25
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00	7 100,00	7 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,095	32,00	3,04
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,25	25,00	6,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,11	65,00	7,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20,00	0,40
		Total	Lei			259 729,53
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			142,92 84,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	171,60	30,88
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	56,00	6,72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	28,50	3,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	65,00	11,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	17,50	0,88
		Total	Lei			28 270,09
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle pentru usi	buc			409,52

1	2	3	4	5	6	7
						212,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	84,97	205,63
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		Total	Lei			3 276,20
73	CK33B	Miner cromata la usi	buc			3 583,07
						81,57
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	84,97	77,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	84,97	4,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	75,00	1,50
		Total	Lei			28 664,57
74	pret de piata	Lacata	buc			1 500,00
						0,00
	354545335	Lacata	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			12 000,00

APROBAT:

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Valoarea de deviz 189 098,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	18,69 18,69	186,93 186,93
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,00	17,35 13,60	520,36 407,86
3	RpEE23A	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	10,00	9,35 9,35	93,47 93,47
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	800,00	8,50 8,50	6 797,60 6 797,60
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	800,00	30,02 25,49	24 016,80 20 392,80
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	122,00	25,49 25,49	3 109,90 3 109,90



1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	14,30 12,74	171,59 152,94
8	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Gauri pentru prize, intrerupatoare)	buc	23,00	42,49 42,49	977,16 977,16
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	23,00	14,30 12,75	329,00 293,14
		<i>Total</i>	Lei			36 202,81
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 778,83
		<i>Transport</i>	9,5 %			259,41
		<i>Total</i>				44 241,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 414,95
		<i>Total</i>				50 656,00
		<i>Beneficiul</i>	6 %			3 039,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				53 695,36 32 411,80
		2. Montare utilaj				
10	08-03-591-2	Intreruptor rotativ Cap-scara negru Retro Plastic (de creat resursa)	100 buc	0,08	18 867,75 2 740,25	1 509,42 219,22
11	08-03-591-8	Priza 2P+T Neagra Retro Plastic-electro (de creat resursa)	100 buc	0,15	18 224,73 3 670,73	2 733,71 550,61
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat Underground Light Square 12W IP67 3000K 190x190x80	100 buc	0,30	18 740,87 9 856,53	5 622,26 2 956,96
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat Track spot QF-2089 20-30W Black Led	100 buc	0,30	18 740,87 9 856,53	5 622,26 2 956,96
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	8,00	651,58	5 212,65



1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²			476,68	3 813,45
15	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	600,00	19,25 0,00	11 550,00 0,00
16	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	200,00	13,50 0,00	2 700,00 0,00
17	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	8,00	4 664,95 2 022,29	37 319,57 16 178,29
18	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,00	410,45 201,38	410,45 201,38
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	5,00	188,38 132,55	941,90 662,77
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc	2,00	186,98 132,55	373,95 265,11
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	5,00	188,38 132,55	941,90 662,77
		<i>Total</i>	Lei			74 938,07
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 832,20
		<i>Transport</i>	9,5 %			2 773,10
		<i>Total</i>				84 543,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 635,32
		<i>Total</i>				106 178,69
		<i>Beneficiul</i>	6 %			6 370,72
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				112 549,41 28 467,52
		3. Utilaj				
22	pret de piata	Corp de iluminat Underground Light Square 12W IP67 3000K 190x190x80	buc	30,00	300,00 0,00	9 000,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
23	pret de piata	Corp de iluminat Track spot QF-2089 20-30W Black Led	buc	30,00	375,00 0,00	11 250,00 0,00
24	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,00	950,00 0,00	950,00 0,00
25	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	5,00	125,00 0,00	625,00 0,00
26	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc	2,00	285,00 0,00	570,00 0,00
27	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	5,00	37,50 0,00	187,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 582,50
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			270,99
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 853,49

		Total	Lei	189 098,26
				189 098,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		60 879,32

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Valoarea de deviz 189 098,26 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	335,03	84,97	28 467,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,02	84,97	681,45
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	240,00	84,97	20 392,80
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	88,10	84,97	7 485,86
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,33	84,97	3 851,69
		Total manopera				60 879,32

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00	2 500,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,02	32 000,00	640,00
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	65 000,00	0,00
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	65 000,00	0,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	25 000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	8,72	56,00	488,32
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	15,00	0,00
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,68	65,00	44,20
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	121,84	6,00	731,04
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,32	60,00	19,20
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	121,84	6,00	731,04
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,07	56,00	3,92
13.	1019852	Vopsea	kg	0,63	75,00	47,25
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,60	56,00	89,60
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	340,00	10,20
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,40	340,00	136,00
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	24 000,00	0,00
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 367,70	1,80	2 461,86
19.	315535	Priza 2P+T Neagra Retro Plastic-electro	buc	15,00	135,00	2 025,00
20.	34535435	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm	m	800,00	5,00	4 000,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,17	15,00	122,55
22.	4484615	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	200,00	13,50	2 700,00
23.	4484668	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	600,00	19,25	11 550,00
24.	5009030	Flanse	10 buc	8,00	25,00	200,00
25.	5009031	Scoabe	10 buc	53,60	5,00	268,00
26.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,48	250,00	620,00
27.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,40	75,00	480,00



28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	249,76	1,25	312,20
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,20	2,50	183,00
30.	5009070	Racordari	10 buc	14,40	25,00	360,00
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,00	1,75	21,00
32.	5009113	Prezoane	buc	122,40	15,00	1 836,00
33.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,15	750,00	112,50
34.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,22	150,00	183,00
35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,40	25,00	10,00
36.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,68	65,00	109,20
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,40	125,00	50,00
38.	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	15,00	0,00
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,07	35,00	2,45
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,44	65,00	93,60
41.	54454325	Corp de iluminat Underground Light Square 12W IP67 3000K 190x190x80	buc	30,00	300,00	9 000,00
42.	554543	Interruptor rotativ Cap-scara negru Retro Plastic	buc	8,00	160,00	1 280,00
43.	844568446-1	Interrupator automat BA47-29/3/C16A	buc	5,00	125,00	625,00
44.	8445684546-1	Interrupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc	2,00	285,00	570,00
45.	84456846-1	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,00	950,00	950,00
46.	844568466	Interrupator automat BA47-29/1/C10A	buc	5,00	37,50	187,50
47.	8446846-1	Corp de iluminat Track spot QF-2089 20-30W Black Led	buc	30,00	375,00	11 250,00
Total materiale de constructii						54 503,63

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,16	350,00	406,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	126,40	85,00	10 744,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,08	56,00	1 348,48
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	50,00	15,50
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,31	35,00	10,85
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,60	350,00	560,00
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,52	20,00	330,40
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,35	50,00	617,50
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	75,00	112,50
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	25,44	85,00	2 162,40
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,44	30,00	43,20
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,72	30,00	1 161,60
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,76	300,00	828,00
Total utilaje de constructii						18 340,43

Total	Lei	189 098,26
-------	-----	------------



Total deviz:

189 098,2
6

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Restaurarea constructiei cu statut de monument istoric (Moara cu aburi) situata in limitele terenului cu numar cadastral 5343108.220.01 din r. Hincesti, com. Mereseni, s. Mereseni, str. Izot Orlov, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	84,97	18,69
		Total	Lei			186,93
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			17,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	84,97	13,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05	75,00	3,75
		Total	Lei			520,36
3	RpEE23A	Demontarea prizelor si intrerupatoarelor	buc			9,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11	84,97	9,35
		Total	Lei			93,47
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			8,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	84,97	8,50
		Total	Lei			6 797,60
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			30,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	84,97	25,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,015	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24 016,80
6	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			25,49
						25,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	84,97	22,09
		Total	Lei			3 109,90
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,30
						12,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	340,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
		Total	Lei			171,59
8	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Gauri pentru prize, intrerupatoare)	buc			42,49
						42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	84,97	39,94
		Total	Lei			977,16
9	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,30
						12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	340,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,30
		Total	Lei			329,00
		2. Montare utilaj				
10	08-03-591-2	Intreruptor rotativ Cap-scara negru Retro Plastic (de creat resursa)	100 buc			18 867,75
						2 740,25
	1	Muncitor	h-om	32,20	84,97	2 740,25
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 500,00	0,00
	554543	Intreruptor rotativ Cap-scara negru Retro Plastic	buc	100,00	160,00	16 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,25	127,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	300,00	0,00
		Total	Lei			1 509,42
11	08-03-591-8	Priza 2P+T Neagra Retro Plastic-electro (de creat resursa)	100 buc			18 224,73
						3 670,73
	1	Muncitor	h-om	43,20	84,97	3 670,73
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	65 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	60,00	60,00
	315535	Priza 2P+T Neagra Retro Plastic-electro	buc	100,00	135,00	13 500,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	750,00	750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMIL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	65,00	8,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	350,00	23,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	300,00	20,00
		Total	Lei			2 753,71

1	2	3	4	5	6	7
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat Underground Light Square 12W IP67 3000K 190x190x80	100 buc			18 740,87 9 856,53
	1	Muncitor	h-om	116,00	84,97	9 856,53
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 500,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	15,00	3 060,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	150,00	305,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	350,00	933,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	85,00	3 604,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	300,00	800,00
		Total	Lei			5 622,26
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Corp de iluminat Track spot QF-2089 20-30W Black Led	100 buc			18 740,87 9 856,53
	1	Muncitor	h-om	116,00	84,97	9 856,53
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 500,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	15,00	3 060,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	150,00	305,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	350,00	933,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	85,00	3 604,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	300,00	800,00
		Total	Lei			5 622,26
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			651,58 476,68
	1	Muncitor	h-om	5,61	84,97	476,68
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	25 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	250,00	77,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	75,00	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	300,00	3,00
		Total	Lei			5 212,65
15	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m			19,25 0,00
	4484668	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	1,00	19,25	19,25
		Total	Lei			11 550,00
16	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*1,5	m			13,50 0,00
	4484615	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	1,00	13,50	13,50
		Total	Lei			2 700,00
17	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			4 664,95 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,29
	34535435	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm	m	100,00	5,00	500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	32 000,00	80,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	56,00	53,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	56,00	11,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	5,00	33,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,25	22,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	85,00	1 343,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	56,00	151,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	300,00	33,00
		Total	Lei			37 319,57
18	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			410,45
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,37	84,97	201,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,20	56,00	11,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,04	75,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,17	350,00	59,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,92	56,00	51,52
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,31	50,00	15,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,31	35,00	10,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,17	300,00	51,00
		Total	Lei			410,45
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			188,38
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,56	84,97	132,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	56,00	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	1,75	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	15,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC-PIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
		Total	Lei			941,90
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/10/30mA	buc			186,98
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,56	84,97	132,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	56,00	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,00	1,75	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	15,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	35,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	350,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,00
		Total	Lei			373,95
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			188,38
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,56	84,97	132,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	56,00	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,00	1,75	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	15,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
		Total	Lei			941,90
		3. Utilaj				
22	pret de piata	Corp de iluminat Underground Light Square 12W IP67 3000K 190x190x80	buc			300,00
						0,00
	54454325	Corp de iluminat Underground Light Square 12W IP67 3000K 190x190x80	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	Lei			9 000,00
23	pret de piata	Corp de iluminat Track spot QF-2089 20-30W Black Led	buc			375,00
						0,00
	8446846-1	Corp de iluminat Track spot QF-2089 20-30W Black Led	buc	1,00	375,00	375,00
		Total	Lei			11 250,00
24	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc			950,00
						0,00
	84456846-1	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,00	950,00	950,00
		Total	Lei			950,00
25	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc			125,00
						0,00
	844568446-1	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	1,00	125,00	125,00
		Total	Lei			625,00



1	2	3	4	5	6	7
26	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc			285,00
	8445684546-1	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10/30mA	buc	1,00	285,00	285,00
		Total	Lei			570,00
27	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			37,50
	844568466	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,00	37,50	37,50
		Total	Lei			187,50

APROBAT:

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.**

**Hincesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Amenajare teritoriu

Valoarea de deviz 662 054,52 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. I	100 m3	10,00	1 155,00 0,00	11 550,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	10,00	731,50 0,00	7 315,00 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	45,30	112,17 112,17	5 081,21 5 081,21
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	10,00	787,50	7 875,00



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	m3		0,00	0,00
5	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	1 200,00	15,00 0,00	18 000,00 0,00
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	10,00	252,35 30,59	2 523,49 305,89
		<i>Total</i>	Lei			52 344,70
		Total Lucrări de terasament Inclusiv salariu				52 344,70 5 387,10
		2. Pereu				
7	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	110,00	644,12 84,12	70 853,23 9 253,23
8	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (caramida grosimea 6cm)	m2	320,00	272,59 50,64	87 228,78 16 205,48
		<i>Total</i>	Lei			158 082,01
		Total Pereu Inclusiv salariu				158 082,01 25 458,71
		3. Gard				
9	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III, adâncime 2,5 m	buc	90,00	275,54 169,94	24 798,60 15 294,60
10	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stâlpi având 2 m distanță din ax în ax, montate pe stâlpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm și rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, înălțimea gardului fiind de 2 m	m	270,00	725,03 110,46	195 757,03 29 824,48
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri	m2	405,00	142,92	57 883,82



1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			84,97	34 412,85
		<i>Total</i>	Lei			278 439,45
		Total Gard Inclusiv salariu				278 439,45 79 531,93

		Total	Lei	488 866,16
		Asigurari sociale	24 %	26 490,66
		Transport	9,5 %	30 127,67
		Total		545 484,49
		Cheltuieli de regie	14,5 %	79 095,25
		Total		624 579,74
		Beneficiul	6 %	37 474,78
				662 054,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		110 377,74

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajare teritoriu



Valoarea de deviz 662 054,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	283,50	84,97	24 089,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	185,66	84,97	15 775,53
3.	7137010011500	Electrician	h-om	7,20	84,97	611,78
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	405,00	84,97	34 412,85
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	345,10	84,97	29 323,15
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,50	84,97	5 735,48
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,06	84,97	429,95
		Total manopera				110 377,74

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,04	440,00	17,60
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	126,50	440,00	55 660,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,60	340,00	544,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,70	340,00	4 658,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,25	17,50	354,38
6.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	7,56	6 500,00	49 140,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	13,50	6 500,00	87 750,00
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,05	6 500,00	26 325,00
9.	2414147327483	Lignolineum	kg	49,95	25,00	1 248,75
10.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	72,90	171,60	12 509,64
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	48,60	56,00	2 721,60
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	68,85	65,00	4 475,25
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	48,60	28,50	1 385,10
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	512,00	2,20	1 126,40
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 518,40	2,20	5 540,48
16.	2661112800655-1	caramida grosimea 6cm	m2	324,80	179,17	58 194,42
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	202,50	10,00	2 025,00
18.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	36,00	24,00	864,00
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	45,90	32,00	1 468,80
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,40	150,00	960,00
21.	4100126202818	Apa	m3	11,00	15,00	165,00
		Total materiale de constructii				317 133,42

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,20	100,00	4 620,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,10	50,00	1 155,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,50	350,00	7 875,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	34,30	550,00	18 865,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,00	550,00	2 200,00



6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,00	300,00	18 000,00
7.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	43,20	200,00	8 640,00
Total utilaje de construcții						61 355,00

Total	Lei	488 866,16
Asigurari sociale	24 %	26 490,66
Transport	9,5 %	30 127,67
Total		545 484,49
Cheltuieli de regie	14.5 %	79 095,25
Total		624 579,74
Beneficiul	6 %	37 474,78
Total deviz:		662 054,52

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Restaurarea constructiei cu statut de monument istoric (Moara cu aburi) situata in limitele terenului cu numar cadastral 5343108.220.01 din r. Hincesti, com. Mereseni, s. Mereseni, str. Izot Orlov, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. 1	100 m3			1 155,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10	550,00	1 155,00
		<i>Total</i>	Lei			11 550,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			731,50
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren cat. I				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.33	550.00	731.50
		Total	Lei			7 315,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,17 112,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.32	84.97	112.17
		Total	Lei			5 081,21
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. II	100 m3			787.50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.25	350.00	787.50
		Total	Lei			7 875,00
5	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.05	300.00	15.00
		Total	Lei			18 000,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			252.35 30.59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.36	84.97	30.59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.004	440.00	1.76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.40	550.00	220.00
		Total	Lei			2 523.49
		2. Pereu				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			644.12 84.12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	84.97	84.12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.15	440.00	506.00
	4100126202818	Apa	m3	0.10	15.00	1.50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.21	50.00	10.50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	100.00	42.00
		Total	Lei			70 853.23
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (caramida grosimea 6cm)	m2			272.59 50.64
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	84.97	49.30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	84.97	1.34
	2661112800655-1	caramida grosimea 6cm	m2	1.015	179.17	181.86
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.60	2.20	3.52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.87	2.20	17.31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.005	340.00	1.70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	340.00	14.56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.02	150.00	3.00
		Total	Lei			87 228.78
		3. Gard				
9	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren cat. II - III, adincime 2,5 m	buc			275.54 169.94
	7137010011500	Electrician	h-om	0.08	84.97	6.80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.92	84.97	163.14
	2811236309848	Confectii met, pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0.40	24.00	9.60



1	2	3	4	5	6	7
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0.48	200.00	96.00
		Total	Lei			24 798.60
10	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m	m			725.03 110.46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.05	84.97	89.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.25	84.97	21.24
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0.028	6 500.00	182.00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.015	6 500.00	97.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.05	6 500.00	325.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.17	32.00	5.44
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.185	25.00	4.62
		Total	Lei			195 757.03
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			142.92 84.97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.00	84.97	84.97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.18	171.60	30.89
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.12	56.00	6.72
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NJ 1708-61 A1	kg	0.12	28.50	3.42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.17	65.00	11.05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.50	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbar de sters	kg	0.05	17.50	0.88
		Total	Lei			57 883.82

APROBAT:

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Jatians Buruianu

**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hinesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Sistema de semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 128 714,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie și control, de demarare. / Panou de control și dirijare incendiu	buc	1,00	2 051,73 2 039,28	2 051,73 2 039,28
2	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100	buc	1,00	430,45 424,85	430,45 424,85
3	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/h	buc	2,00	231,04 175,04	462,08 350,08
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C	buc	4,00	85,21 84,97	340,83 339,88
5	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum	buc	20,00	177,88 169,94	3 557,65 3 398,80
6	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop,	buc	2,00	177,86 169,94	355,73 339,88



[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
		de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de caldura				
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C	buc	1,00	84,97 84,97	84,97 84,97
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual	buc	5,00	943,19 934,67	4 715,95 4 673,35
9	pret de piata	Piese metalice material de fixare	kg	2,00	65,00 0,00	130,00 0,00
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	3,50	4 945,31 3 152,39	17 308,60 11 033,35
11	pret de piata	Cablu KPiCBBr-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	300,00	12,50 0,00	3 750,00 0,00
12	pret de piata	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	50,00	13,50 0,00	675,00 0,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm, / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,70	3 464,37 1 383,80	2 425,06 968,66
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	100 m	0,60	4 621,62 2 022,28	2 772,97 1 213,37
15	08-02-409-1	Teava din metal D20 mm	100 m	2,00	7 842,14 2 022,28	15 684,29 4 044,57
16	08-02-409-1	Teava din metal D50 mm	100 m	0,15	12 183,13 2 022,27	1 827,47 303,34
17	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t. Sursa de alimentare de rezerva PIII=12V	buc	1,00	1 398,86 951,66	1 398,86 951,66
		Total	Lei			57 971,64
		Asigurari sociale	24 %			7 239,85
		Transport	9,5 %			1 975,95
		Total				67 187,44
		Cheltuieli de regie	76 %			22 926,19



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				90 113,63
		<i>Beneficiul</i>	6 %			5 406,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				95 520,45 30 166,04
		2. Utilaj				
18	pret de piata	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS- EN54, FS 5200/16	buc	1,00	7 250,00 0,00	7 250,00 0,00
19	pret de piata	Emitator radio ATS-100	buc	1,00	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
20	pret de piata	Acumulator 12V 7A/h	buc	2,00	575,00 0,00	1 150,00 0,00
21	pret de piata	Sirena EN54 FD 8204C	buc	4,00	585,00 0,00	2 340,00 0,00
22	pret de piata	Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc	20,00	425,00 0,00	8 500,00 0,00
23	pret de piata	Avertizor de caldura EN54 FD 8020	buc	2,00	315,00 0,00	630,00 0,00
24	pret de piata	Sirena EN54 SB112F	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
25	pret de piata	Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc	5,00	485,00 0,00	2 425,00 0,00
26	pret de piata	Panou informativ EXIT	buc	14,00	275,00 0,00	3 850,00 0,00
27	pret de piata	Sursa de alimentare de rezerva PHI=12V	buc	1,00	2 455,00 0,00	2 455,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			32 800,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			393,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 193,60

		Total	Lei	128 714,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		128 714,05 30 166,04

Intocmit



(Inscrie, semnatura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea construcției cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situată în
limitele terenului cu număr
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincești, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmet

Deviz local de resurse № 2-1-2

Sistema de semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 128 714,05 Lei

Înlocuim în prețuri curente

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	355.02	84.97	30 166.04
		Total manopera				30 166.04

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0.70	65.00	45.50
2.	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	140.00	0.60	84.00
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00	1 800.00	0.00
4.	1010625	Natriu caustic (soda caustică) tehnic, marca "ГД"	t	0.00	25 000.00	0.00
5.	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3.0 mm	t	0.00	32 000.00	0.00
6.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00	65 000.00	0.00
7.	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	2.64	56.00	147.84
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.03	35.00	1.05
9.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0.77	65.00	50.05
10.	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.75	5.00	2 051.25
11.	1013090	Cartus pentru împuscat	10 buc	36.85	6.00	221.10

12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,85	6,00	221,10
13.	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	70,00	15,00	1 050,00
14.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	10,92	250,00	2 730,00
15.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,55	56,00	30,80
16.	35434535	Piese metalice material de fixare	kg	2,00	65,00	130,00
17.	35434535	Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm	m	60,00	4,50	270,00
18.	35434535-1	Teava din metal D20 mm	m	200,00	36,75	7 350,00
19.	35434535-2	Teava din metal D50 mm	m	15,00	80,00	1 200,00
20.	35453435	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54. FS 5200/16	buc	1,00	7 250,00	7 250,00
21.	35453435-1	Emitator radio ATS-100	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
22.	35453435-10	Sursa de alimentare de rezerva РИП=12V	buc	1,00	2 455,00	2 455,00
23.	35453435-3	Acumulator 12V 7A/h	buc	2,00	575,00	1 150,00
24.	35453435-4	Sirena EN54 FD 8204C	buc	4,00	585,00	2 340,00
25.	35453435-5	Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc	20,00	425,00	8 500,00
26.	35453435-6	Avertizor de caldura EN54 FD 8020	buc	2,00	315,00	630,00
27.	35453435-7	Sirena EN54 SB112F	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
28.	35453435-8	Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc	5,00	485,00	2 425,00
29.	35453435-9	Panou informativ EXIT	buc	14,00	275,00	3 850,00
30.	4110006	Apa distilata	kg	5,60	20,00	112,00
31.	45413544335	Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2	m	50,00	13,50	675,00
32.	4543544335	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2	m	300,00	12,50	3 750,00
33.	5	Masa utilajului	t	0,00	20,00	0,00
34.	5009030	Flanse	10 buc	2,75	25,00	68,75
35.	5009031	Scoabe	10 buc	18,42	15,00	276,30
36.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,24	2,50	30,60
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	49,50	0,75	37,13
38.	5009070	Racordari	10 buc	4,95	25,00	123,75
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПТС-50"	buc	1,00	1,75	1,75
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	4 500,00	90,00
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	125,00	15,00
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	375,00	11,25
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,20	50,00	10,00
44.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	35 000,00	0,00
45.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,30	35,00	10,50
46.	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,07	65,00	4,55
47.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,00	25 000,00	0,00
48.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,01	25,00	0,25
		Total materiale de constructii				53 599,52

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,67	350,00	234,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,36	300,00	1 608,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	43,45	85,00	3 693,25
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,43	56,00	416,08
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,26	30,00	127,80
6.	30206	Burghiuri electrice	h-ut	4,42	25,00	110,50

7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17.57	35.00	614.95
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.67	300.00	201.00
		Total utilaje de construcții				7 006.08

Total	Lei	128 714.05
-------	-----	------------

Total deviz:

128 714.05

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Restaurarea constructiei cu statut de monument istoric (Moara cu aburi) situata in limitele terenului cu numar cadastral 5343108.220.01 din r. Hincesti, com. Mereseni, s. Mereseni, str. Izot Orlov, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. cri	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total mel. salaria
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "HOC" de receptie și control, de demanare. Panou de control și dirijare incendiu	buc			2 051.73
	1	Muncitor	h-om	24.00	84.97	2 039.28
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	35.00	0.35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.40	15.00	6.00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0.056	35.00	2.10
	330206	Burghieri electrice	h-ut	0.16	25.00	4.00
		Total	Lei			2 051.73
2	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc. Emulator radio VES-100	buc			430.45
	1	Muncitor	h-om	5.00	84.97	424.85
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0.00002	1 800.00	0.00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0006	35.00	0.00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.20	15.00	3.00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0.006	35.00	0.35
	330206	Burghieri electrice	h-ut	0.09	25.00	2.25
		Total	Lei			430.45
3	10-01-121-1	Acumulator 12V 7A h	buc			175.00
	1	Muncitor	h-om	2.06	84.97	175.00
		Natriu caustic (soda caustica) tehnice, marca "I 21"	t	0.00011	25 000.00	40.00



(signature)



1	2	3	4	5	6	7
	4110006	Apa distilata	kg	2,80	20,00	56,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	35 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitate superioara	t	0,001	25 000,00	0,00
		Total	Lei			462,08
4	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C	buc			85,21
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	5	Masa utilajului	t	0,001	20,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0,004	35,00	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "HOC 40", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	25,00	0,06
		Total	Lei			340,83
5	10-08-002-02	Avertizoare "HIC" automate: de fum, fotoelectrice, de radioizotop, de lumina in executare normala Avertizor de incendiu de fum	buc			177,88
						169,94
	1	Muncitor	h-om	2,00	84,97	169,94
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,25	15,00	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0,005	35,00	0,18
	330206	Burghieri electrice	h-ot	0,16	25,00	4,00
		Total	Lei			3 557,65
6	10-08-002-02	Avertizoare "HIC" automate: de fum, fotoelectrice, de radioizotop, de lumina in executare normala Avertizor de incendiu de caldura	buc			177,86
						169,94
	1	Muncitor	h-om	2,00	84,97	169,94
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,25	15,00	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0,005	35,00	0,18
	330206	Burghieri electrice	h-ot	0,16	25,00	4,00
		Total	Lei			355,73
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,00	84,97	84,97
	5	Masa utilajului	t	0,001	20,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0,004	35,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "HOC 40", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	25,00	0,00
		Total	Lei			84,97
8	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Avertizor de incendiu manual	buc			943,19
						934,67
	1	Muncitor	h-om	11,00	84,97	934,67
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	1 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	35,00	0,07
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC 40"	kg	0,02	35,00	0,70
	330206	Burghieri electrice	h-ot	0,13	25,00	3,25
		Total	Lei			4 715,95
9	pret de piata	Piese metalice-material de fixare	kg			65,00
						0,00
	35434535	Piese metalice-material de fixare	kg	1,00	65,00	65,00
		Total	Lei			130,00
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			4 945,51
						3 152,39
	1	Muncitor	h-om	37,10	84,97	3 152,39
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00055	1 800,00	0,00
	1011963	Suruburi, cap semicilindric 5x70 mm	t	0,00130	65 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,90	15,00	553,80
	11001083	Fixari figurate "C&D-30"	100 buc	3,12	250,00	780,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			15 684,29
16	08-02-409-1	Teava din metal D50 mm	100 m			12 183,13
						2 022,27
	1	Muncitor	h-om	23,80	84,97	2 022,27
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	32 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 142 A, diametru 4 mm	kg	0,96	56,00	52,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	6,00	80,40
	1139042	Clei "BMK-5K"	kg	0,20	56,00	11,20
	35434535-2	Teava din metal D50 mm	m	100,00	80,00	8 000,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	15,00	100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,75	13,53
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	350,00	46,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	85,00	1 343,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	56,00	153,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	35,00	170,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pna la 8 t	h-ut	0,14	300,00	40,00
		Total	Lei			1 827,47
17	08-01-101-2	Convertizor, masa pna la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PHH=12V	buc			1 398,86
						951,66
	1	Muncitor	h-om	11,20	84,97	951,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,77	65,00	50,05
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	12,24	2,50	30,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HIC-50"	buc	1,00	1,75	1,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	4 500,00	90,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1224	125,00	15,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	375,00	11,25
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,204	50,00	10,00
	5309015	Tub de polivinilclorura "NB1"	kg	0,066	65,00	4,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,36	350,00	126,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pna la 8 t	h-ut	0,36	300,00	108,00
		Total	Lei			1 398,86
		2. Utilaj				
18	pret de piata	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-I N54, FS 5200 16	buc			7 250,00
						0,00
	35453435	Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-I N54, FS 5200 16	buc	1,00	7 250,00	7 250,00
		Total	Lei			7 250,00
19	pret de piata	Emitator radio VTS-100	buc			2 750,00
						0,00
	35453435-1	Emitator radio VTS-100	buc	1,00	2 750,00	2 750,00
		Total	Lei			2 750,00
20	pret de piata	Acumulator 12V 7Ah	buc			575,00
						0,00
	35453435-3	Acumulator 12V 7Ah	buc	1,00	575,00	575,00
		Total	Lei			1 150,00
21	pret de piata	Sirena UN54 FD 8204C	buc			585,00
						0,00
	35453435-4	Sirena UN54 FD 8204C	buc	1,00		585,00
		Total	Lei			2 340,00
	pret de piata	Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc			425,00
						0,00
	35453435-5	Avertizor de incendiu de fum FD 8030	buc	1,00	425,00	425,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			8 500,00
23	pret de piata	Avertizor de caldura EN54 FD 8020	buc			315,00
						0,00
	35453435-6	Avertizor de caldura EN54 FD 8020	buc	1,00	315,00	315,00
		Total	Lei			630,00
24	pret de piata	Sirena EN54 SB1121	buc			1 450,00
						0,00
	35453435-7	Sirena EN54 SB1121	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
		Total	Lei			1 450,00
25	pret de piata	Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc			485,00
						0,00
	35453435-8	Avertizor de incendiu manual - FD 3050	buc	1,00	485,00	485,00
		Total	Lei			2 425,00
26	pret de piata	Panou informativ EXIT	buc			275,00
						0,00
	35453435-9	Panou informativ EXIT	buc	1,00	275,00	275,00
		Total	Lei			3 850,00
27	pret de piata	Sursa de alimentare de rezerva PIII-12V	buc			2 455,00
						0,00
	35453435-10	Sursa de alimentare de rezerva PIII-12V	buc	1,00	2 455,00	2 455,00
		Total	Lei			2 455,00

APROBAT:



Intocmit

Investitor
Satiu, Burianu



[Handwritten signature]

**Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Utilaj

Valoarea de deviz 440 473.00 Lei

Infoemita în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Descrieri și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		Construcție modulară 6000x2500xH2400 mm, realizat din profile de metal zincat prevazut cu jgheaburi pentru evacuarea apelor, cu acoperis tip sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, cu pereti din panouri sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselii rezistente 350 kg/m2 termoizolata cu vata minerala, protejata pe exterior cu tabla zincata si finisaj din linoleum pe interior, instalatie electrică partial ascunsă în pereti cu trecerea cablului prin tuburi gofrate, dotata cu 3x usa exterior 980x2100 mm fara geam termopan, 3x geam termopan cu deschidere dubla 500x500 mm, 2x cabine cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet, oglinda, 1x cabina cu vas WC, lavoar cu				

preț d.
pwt

6000

22 000,00

230 000,000

3500

12,000



1	2	3	4	5	6	7
		pedestal, robinet pentru persoane cu dizabilitati, oglinda, 1x boiler electric 15 L - inclusiv instalare				
2	pret de piata	Panou antiincendiar complet echipat cu topor, lopata, nisip - inclusiv instalare	buc	2.0000	4 000,00 0,00	8 000,000 0,000
3	pret de piata	Stingator OP-5- inclusiv instalare	buc	5,0000	450,00 0,00	2 250,000 0,000
4	pret de piata	Podium Scena Modulara SCA 01 2x1m ALUStage- inclusiv instalare	buc	1,0000	195 000,00 0,00	195 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			435 250,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				435 250,000

	Total	Lei	435 250,00
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,2 %	5 223,00
			440 473,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		



Intocmit

semnatura proiectantului

Verificat

semnatura proiectantului

Restaurarea constructiei cu
statut de monument istoric
(Moara cu aburi) situata in
limitele terenului cu numar
cadastral 5343108.220.01 din r.
Hincesti, com. Mereseni, s.
Mereseni, str. Izot Orlov, 2
(denumirea obiectivului)



M. H. H. H.

Formular Nr. 3

Deviz local de resurse № 2-1-4

Utilaj

Valoarea de deviz 440 473,00 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	35413435335	Podium Scena Modulara SCA 01 2x1m ALUStage- inclusiv instalare	buc	1.0000	195 000,00	195 000,000
2.	3541345235	Stingator OP-5- inclusiv instalare	buc	5.0000	450,00	2 250,000
3.	3541345335	Panou antiincendiar complet echipat cu topor, lopata, nisip- inclusiv instalare	buc	2.0000	4 000,00	8 000,000
4.	0403407	Construcție modulară 6000x2500xH2400 mm, realizat din profile de metal zincat prevăzut cu jgheaburi pentru evacuarea apelor, cu acoperis tip sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, cu pereti din panouri sandwich PUR 60 mm, culoare RAL 9002, podea dotata cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii rezistentă 350 kg/m2 termoizolata cu vată minerală, protejată pe exterior cu tablă zincată și finisaj din linoleum pe interior, instalație electrică parțial ascunsă în pereți cu trecerea cablului prin tuburi gofrate, dotata cu 3x usa exterior 980x2100 mm fara geam termopan, 3x geam termopan cu deschidere dubla 500x500 mm, 2x cabine cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet, oglinda, 1x cabina cu vas WC, lavoar cu pedestal, robinet pentru persoane cu dizabilitati, oglinda, 1x boiler electric 15 l -inclusiv instalare	buc	1.0000	230 000,00	230 000,000
		Total materiale de construcții				435 250,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	435 250,00
Cheltuieli de achiziționare-depozitare	1,2 %	5 223,00
Total deviz:		440 473,00



Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeti

Obiect Restaurarea construcției cu statut de monument istoric (Moara cu aburi) situată în limitele terenului cu număr cadastral 5343108.220.01 din r. Hincești, com. Mereseni, s. Mereseni, str. Izot Orlov, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbolul norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U. M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	proiect de plată	Construcție modulară 6000x2500x11240 mm, realizată din profile de metal zincat prevăzută cu jgheaburi pentru evacuarea apelor, cu acoperiș tip sandwich PU R 60 mm, culoare RAL 9002, cu pereți din panouri sandwich PU R 60 mm, culoare RAL 9002, podea dotată cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii rezistență 350 kg/m ² , termoizolată cu vată minerală, protejată pe exterior cu tablă zincată și finisaj din linoleum pe interior, instalație electrică parțial ascunsă în pereți cu trecerea cablului prin tuburi gofrate, dotată cu 3x ușă exterior 980x2100 mm fără geam termopan, 3x geam termopan cu deschidere dublă 500x500 mm, 2x cabine cu vas WC, lavuar cu pedestal, robinet, oglindă, 1x cabină cu vas WC, lavuar cu pedestal, robinet pentru persoane cu dizabilități, oglindă, 1x boiler electric 15 l/200 inclusiv instalare	1 buc.			2.500.000,00 10,00
		Construcție modulară 6000x2500x11240 mm, realizată din profile de metal zincat prevăzută cu jgheaburi pentru evacuarea apelor, cu acoperiș tip sandwich PU R 60 mm, culoare RAL 9002, cu pereți din panouri sandwich PU R 60 mm, culoare RAL 9002, podea dotată cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii rezistență 350 kg/m ² , termoizolată cu vată minerală, protejată pe exterior cu tablă zincată și finisaj din linoleum pe interior, instalație electrică parțial ascunsă în pereți cu trecerea cablului prin tuburi gofrate, dotată cu 3x ușă exterior 980x2100 mm fără geam termopan, 3x geam termopan cu deschidere dublă 500x500 mm, 2x cabine cu vas WC, lavuar cu pedestal, robinet, oglindă, 1x cabină cu vas WC, lavuar cu pedestal, robinet pentru persoane cu dizabilități, oglindă, 1x boiler electric 15 l/200 inclusiv instalare	1 buc.			2.500.000,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			230 000,000
2	pret de piata	Panou antiincendiar complet echipat cu topor, lopata, nisip - inclusiv instalare	buc			4 000,00
	354345335	Panou antiincendiar complet echipat cu topor, lopata, nisip - inclusiv instalare	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		Total	Lei			8 000,000
3	pret de piata	Stingator OP-5- inclusiv instalare	buc			450,00
	3541345335	Stingator OP-5- inclusiv instalare	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	Lei			2 250,000
4	pret de piata	Podium Scena Modulara SCA 01 2x1m ALU Stage- inclusiv instalare	buc			195 000,00
	3541345335	Podium Scena Modulara SCA 01 2x1m ALU Stage- inclusiv instalare	buc	1,0000	195 000,00	195 000,00
		Total	Lei			195 000,000

APROBAT:



Intocmit

Investitor

Jatiana Duruiané

