



Pretura sectorului Rîșcani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-03

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 450 029,44 lei

Intocmit in prețuri curente 12.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație interioare (Etaj 1)				
		1.1. Cab 1				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,53 9,89	358,71 307,72
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,50 8,35	132,98 116,88
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	45,57 37,72	1 417,34 1 173,17
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	14,64 6,18	455,28 192,32
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	31,100	10,54	327,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)			7,42	230,79
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,100	14,95 4,33	465,05 134,63
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,42 37,72	2 967,52 1 173,17
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20, diblu 2 buc/ml	m	9,500	25,62 9,28	243,38 88,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 573,68 3 475,37
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	8,31 7,73	78,98 73,44
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	9,84 3,09	100,39 31,54
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	63,74 48,24	650,10 492,00
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	79,31 25,66	753,48 243,80
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,42 1,55	41,99 14,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 624,94 855,46
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93

1	2	3	4	5	6	7
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 1 Inclusiv salariu				8 457,87 4 505,52
		1.2. Cab 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,53 9,89	359,88 308,71
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,50 8,35	132,98 116,88
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	45,57 37,72	1 421,90 1 176,94
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	14,64 6,18	456,75 192,94
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,200	10,57 7,42	329,74 231,53
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	31,200	14,95 4,33	466,56 135,06
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87

1	2	3	4	5	6	7
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,42 37,72	2 977,06 1 176,94
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2buc/ml	m	9,500	25,62 9,28	243,38 88,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 594,48 3 485,87
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	8,31 7,73	78,98 73,44
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	9,84 3,09	101,37 31,85
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	63,74 48,24	656,48 496,83
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	79,31 25,66	753,48 243,80
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,42 1,55	41,99 14,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 632,30 860,60
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 2 Inclusiv salariu				8 486,03 4 521,16
		1.3. Cab 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,53 9,89	455,61 390,83
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	9,50 8,35	170,97 150,27
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	3,13 0,93	123,54 36,64
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	45,57 37,72	1 800,14 1 490,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	3,13 0,93	123,54 36,64
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	14,64 6,18	578,27 244,27
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	39,500	10,57 7,42	417,46 293,12
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,500	14,95 4,33	590,67 170,99
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	95,42 37,72	3 769,02 1 490,03
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20, diblu 2buc/ml	m	13,300	25,63 9,28	340,85 123,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 381,14 4 427,06
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,300	8,32	110,61

1	2	3	4	5	6	7
					7,73	102,81
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,700	9,84 3,09	193,89 60,91
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,700	63,74 48,24	1 255,58 950,23
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,300	79,31 25,66	1 054,87 341,32
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,300	4,42 1,55	58,81 20,56
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 673,76 1 475,83
		1.3.3. Timplarie				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 3 Inclusiv salariu				11 314,15 6 077,58
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,53 9,89	359,88 308,71
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,50 8,35	132,98 116,88
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment	m2	31,200	45,57 37,72	1 421,90 1 176,94

1	2	3	4	5	6	7
		sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	14,64 6,18	456,75 192,94
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale , utilaj)	m2	31,200	10,57 7,42	329,74 231,53
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,200	14,95 4,33	466,56 135,06
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,42 37,72	2 977,06 1 176,94
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	13,500	25,62 9,28	345,93 125,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 697,03 3 522,98
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	8,31 7,73	112,23 104,35
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	9,84 3,09	101,37 31,85
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	63,74 48,24	656,48 496,83
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m	13,500	79,31 25,66	1 070,74 346,46

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	4,42 1,55	59,68 20,87
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 000,50 1 000,36
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 4 Inclusiv salariu				8 956,78 4 698,03
		1.5. Cab 5 1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,400	11,53 9,89	465,99 399,73
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	9,50 8,35	189,97 166,97
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,400	3,13 0,93	126,36 37,48
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	45,57 37,72	1 841,17 1 523,98
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400	3,13 0,93	126,36 37,48
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	14,64 6,18	591,44 249,83
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	40,400	10,57	426,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utila)			7,42	299,80
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,400	14,95 4,33	604,13 174,88
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,400	95,42 37,72	3 854,90 1 523,98
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, 2buc/ml	m	13,500	25,62 9,28	345,93 125,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 584,29 4 540,23
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	8,31 7,73	112,23 104,35
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	9,84 3,09	200,78 63,08
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,400	63,73 48,23	1 300,19 983,99
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	79,31 25,66	1 070,74 346,46
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	4,42 1,55	59,68 20,87
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 743,62 1 518,75
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93

1	2	3	4	5	6	7
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 5 Inclusiv salariu				11 587,16 6 233,67
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,200	11,53 9,89	336,81 288,92
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,000	9,50 8,35	113,98 100,18
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	3,13 0,93	91,33 27,09
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,200	45,57 37,72	1 330,75 1 101,49
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	3,13 0,93	91,33 27,09
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,200	14,64 6,18	427,48 180,57
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 material, utilaj)	m2	29,200	10,57 7,42	308,59 216,69
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	29,200	14,95 4,33	436,65 126,40
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,250	27,76	6,94

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,24	0,56
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,200	95,42 37,72	2 786,21 1 101,49
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2buc/ml	m	9,000	25,63 9,28	230,69 83,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 160,76 3 253,96
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,000	8,32 7,73	74,84 69,57
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,200	9,84 3,09	90,55 28,45
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,200	63,73 48,23	586,36 443,76
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,000	79,31 25,66	713,82 230,97
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,000	4,42 1,55	39,80 13,92
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 505,37 786,67
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 6 Inclusiv salariu				7 925,38 4 215,32
		1.7. Cab 7				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,53 9,89	358,71 307,72
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,50 8,35	142,48 125,23
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	45,57 37,72	1 417,34 1 173,17
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	14,64 6,18	455,28 192,32
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 material si utilaj)	m2	31,100	10,57 7,42	328,70 230,79
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,100	14,95 4,33	465,05 134,63
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,42 37,72	2 967,52 1 173,17
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn B=20cm, diblu 2buc/ml	m	9,500	25,62 9,28	243,38 88,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 584,07 3 483,72
		1.7.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	8,31 7,73	78,98 73,44
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	9,84 3,09	100,39 31,54
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	63,74 48,24	650,10 492,00
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	79,31 25,66	753,48 243,80
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,42 1,55	41,99 14,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 624,94 855,46
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 7 Inclusiv salariu				8 468,26 4 513,87
		1.8. Cab 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,53 9,89	358,71 307,72
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,50 8,35	142,48 125,23
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	31,100	45,57	1 417,34

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	1 173,17
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	14,64 6,18	455,28 192,32
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	31,100	12,01 7,42	373,49 230,79
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,100	14,95 4,33	465,05 134,63
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,42 37,72	2 967,52 1 173,17
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	9,500	25,62 9,28	243,38 88,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 628,86 3 483,72
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	8,31 7,73	78,98 73,44
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	9,84 3,09	100,39 31,54
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	63,74 48,24	650,10 492,00
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	9,500	79,31 25,66	753,48 243,80

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,42 1,55	41,99 14,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 624,94 855,46
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 8 Inclusiv salariu				8 513,05 4 513,87
		1.9. Cab 9 1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,700	11,53 9,89	365,63 313,65
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,50 8,35	142,48 125,23
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,700	3,13 0,93	99,13 29,40
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,700	45,57 37,72	1 444,68 1 195,80
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,700	3,13 0,93	99,13 29,40
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,700	14,64 6,18	464,08 196,03

1	2	3	4	5	6	7
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	31,700	12,01 7,42	380,67 235,24
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,700	14,95 4,33	474,02 137,22
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,700	95,42 37,72	3 024,76 1 195,80
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	9,500	25,62 9,28	243,38 88,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 749,03 3 546,76
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	8,31 7,73	78,98 73,44
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,900	9,84 3,09	97,43 30,61
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,900	63,73 48,24	630,97 477,53
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	79,31 25,66	753,48 243,80
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	4,42 1,55	41,99 14,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 602,85 840,06
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16	87,89

1	2	3	4	5	6	7
					32,77	81,93
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 9 Inclusiv salariu				8 611,13 4 561,51
		1.10. Cab 10 1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,53 9,89	358,71 307,72
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	9,50 8,35	151,98 133,58
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	45,57 37,72	1 417,34 1 173,17
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	3,13 0,93	97,27 28,85
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	14,64 6,18	455,28 192,32
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	31,100	12,01 7,42	373,49 230,79
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,100	14,95 4,33	465,05 134,63
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,400	27,67	11,07

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,17	0,87
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	95,42 37,72	2 967,52 1 173,17
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	9,600	25,64 9,28	246,17 89,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 641,15 3 493,00
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,600	8,32 7,73	79,83 74,21
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,400	9,84 3,09	102,36 32,16
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,400	63,73 48,23	662,84 501,64
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,600	79,31 25,66	761,41 246,37
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,600	4,42 1,55	42,44 14,84
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 648,88 869,22
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 10 Inclusiv salariu				8 549,28 4 536,91
		1.11. Cab 11				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,53 9,89	359,88 308,71
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,50 8,35	142,48 125,23
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	45,57 37,72	1 421,90 1 176,94
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	14,64 6,18	456,75 192,94
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	31,200	12,01 7,42	374,67 231,53
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,200	14,95 4,33	466,56 135,06
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,350	27,69 2,20	9,69 0,77
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,42 37,72	2 977,06 1 176,94
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	11,700	25,64 9,28	299,97 108,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 704,12 3 514,53
		1.11.2. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	11,700	8,31 7,73	97,26 90,44
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,200	9,84 3,09	149,60 47,00
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,200	63,74 48,24	968,78 733,18
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,700	79,31 25,66	927,97 300,27
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,700	4,42 1,55	51,72 18,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 195,33 1 188,98
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 11 Inclusiv salariu				9 158,70 4 878,20
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,53 9,89	359,88 308,71
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,50 8,35	142,48 125,23
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	31,200	45,57	1 421,90

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	1 176,94
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	14,64 6,18	456,75 192,94
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	31,200	12,01 7,42	374,67 231,53
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,200	14,95 4,33	466,56 135,06
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,380	27,71 2,18	10,53 0,83
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	95,42 37,72	2 977,06 1 176,94
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	10,600	25,64 9,28	271,82 98,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 676,81 3 504,39
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,600	8,32 7,73	88,14 81,94
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,600	9,84 3,09	124,01 38,96
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,600	63,74 48,24	803,07 607,77
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	10,600	79,31 25,66	840,73 272,04

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,600	4,42 1,55	46,87 16,39
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 902,82 1 017,10
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 12 Inclusiv salariu				8 838,88 4 696,18
		1.13. Cab 13 1.13.1. Pereti.				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,800	11,53 9,89	632,08 542,21
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	9,50 8,35	256,46 225,41
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	3,13 0,93	171,39 50,83
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,800	45,57 37,72	2 497,41 2 067,19
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	3,13 0,93	171,39 50,83
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	14,64 6,18	802,24 338,88

1	2	3	4	5	6	7
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	54,800	12,01 7,42	658,10 406,66
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,800	14,95 4,33	819,47 237,22
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	27,66 2,16	13,83 1,08
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,800	95,42 37,72	5 228,93 2 067,19
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	16,300	25,63 9,28	417,74 151,20
		Total Pereti. Inclusiv salariu				11 669,04 6 138,70
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,300	8,31 7,73	135,52 126,00
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,500	9,84 3,09	290,33 91,21
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,500	63,74 48,24	1 880,19 1 422,94
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,300	79,31 25,66	1 292,82 418,32
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,300	4,42 1,55	72,06 25,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 670,92 2 083,67
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16	87,89

1	2	3	4	5	6	7
					32,77	81,93
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 13 Inclusiv salariu				15 599,21 8 397,06
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	55,500	11,53 9,89	640,17 549,14
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	9,50 8,35	256,46 225,41
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	3,13 0,93	173,58 51,48
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,500	45,57 37,72	2 529,32 2 093,59
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	3,13 0,93	173,58 51,48
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	14,64 6,18	812,50 343,21
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	55,500	12,01 7,42	666,49 411,85
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,500	14,95 4,33	829,93 240,25
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,500	27,66	13,83

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,16	1,08
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,500	95,42 37,72	5 295,72 2 093,59
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	16,700	25,64 9,28	428,13 154,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 819,71 6 215,99
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,700	8,32 7,73	138,88 129,09
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,200	9,84 3,09	307,07 96,47
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,200	63,74 48,24	1 988,54 1 504,94
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,700	79,31 25,66	1 324,54 428,59
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,700	4,42 1,55	73,85 25,82
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 832,88 2 184,91
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 14 Inclusiv salariu				15 911,84 8 575,59
		1.15. Cab 15				

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	80,500	11,53 9,89	928,53 796,50
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	9,50 8,35	379,94 333,94
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	3,13 0,93	251,76 74,67
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,500	45,57 37,72	3 668,66 3 036,65
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	3,13 0,93	251,76 74,67
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,500	14,64 6,18	1 178,50 497,81
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	80,500	12,01 7,42	966,71 597,37
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,500	14,95 4,33	1 203,76 348,47
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,650	27,68 2,18	17,99 1,42
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,500	95,42 37,72	7 681,18 3 036,65
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	20,800	25,64 9,28	533,23 192,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 062,02 8 991,09
		1.15.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	8,32 7,73	172,96 160,79
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	9,84 3,09	474,38 149,03
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	63,74 48,24	3 072,04 2 324,94
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	79,31 25,66	1 649,72 533,80
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	4,42 1,55	91,95 32,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 461,05 3 200,71
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 15 Inclusiv salariu				22 782,32 12 366,49
		1.16. Cab 16 1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	11,53 9,89	309,12 265,17
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	9,50 8,35	113,98 100,18
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	3,13 0,93	83,82 24,86
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,800	45,57	1 221,36

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	1 010,96
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	3,13 0,93	83,82 24,86
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	14,64 6,18	392,34 165,73
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	26,800	12,01 7,42	321,86 198,88
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,800	14,95 4,33	400,76 116,01
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,180	27,78 2,22	5,00 0,40
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,800	95,42 37,72	2 557,21 1 010,96
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	10,900	25,64 9,28	279,44 101,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 768,71 3 019,12
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,900	8,32 7,73	90,65 84,25
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,300	9,84 3,09	130,90 41,12
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,300	63,74 48,24	847,69 641,53
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	10,900	79,31 25,66	864,52 279,73

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,900	4,42 1,55	48,20 16,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 981,96 1 063,48
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 16 Inclusiv salariu				8 009,92 4 257,29
		1.17. Cab 18 1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,53 9,89	626,32 537,27
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	9,50 8,35	237,46 208,71
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	3,13 0,93	169,82 50,37
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	45,57 37,72	2 474,64 2 048,33
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	3,13 0,93	169,82 50,37
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,300	14,64 6,18	794,92 335,79

1	2	3	4	5	6	7
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	54,300	12,01 7,42	652,09 402,95
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,300	14,95 4,33	811,97 235,05
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,480	27,71 2,19	13,30 1,05
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,300	95,42 37,72	5 181,22 2 048,33
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	17,000	25,63 9,28	435,77 157,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 567,33 6 075,91
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,000	8,31 7,73	141,35 131,41
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,100	9,84 3,09	315,93 99,25
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,100	63,73 48,24	2 045,89 1 548,35
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,000	79,31 25,66	1 348,33 436,28
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	17,000	4,42 1,55	75,16 26,28
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 926,66 2 241,57
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16	87,89

1	2	3	4	5	6	7
					32,77	81,93
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 18 Inclusiv salariu				15 753,24 8 492,17
		1.18. Cab 19				
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,500	11,53 9,89	374,87 321,57
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	9,50 8,35	151,98 133,58
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	3,13 0,93	101,65 30,15
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,500	45,57 37,72	1 481,14 1 225,98
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	3,13 0,93	101,65 30,15
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500	14,64 6,18	475,80 200,98
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	32,500	12,01 7,42	390,30 241,18
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,500	14,95 4,33	485,99 140,69
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,400	27,67	11,07

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,17	0,87
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,500	95,42 37,72	3 101,10 1 225,98
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	10,700	25,64 9,28	274,34 99,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 949,89 3 650,38
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,700	8,31 7,73	88,95 82,71
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,700	9,84 3,09	124,99 39,27
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,700	63,74 48,24	809,45 612,59
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,700	79,31 25,66	848,65 274,60
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,700	4,42 1,55	47,30 16,55
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 919,34 1 025,72
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 19 Inclusiv salariu				9 128,48 4 850,79
		1.19. Cab 20				

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,600	11,53 9,89	479,83 411,61
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	9,50 8,35	189,97 166,97
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	3,13 0,93	130,11 38,59
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,600	45,57 37,72	1 895,84 1 569,25
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	3,13 0,93	130,11 38,59
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,600	14,64 6,18	609,00 257,25
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	41,600	12,01 7,42	499,58 308,71
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,600	14,95 4,33	622,08 180,08
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	27,67 2,17	11,07 0,87
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	41,600	95,42 37,72	3 969,40 1 569,25
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	12,800	25,64 9,28	328,17 118,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 865,16 4 659,90
		1.19.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,800	8,31 7,73	106,43 98,94
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,300	9,84 3,09	180,10 56,58
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,300	63,74 48,24	1 166,37 882,71
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,800	79,31 25,66	1 015,22 328,50
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,800	4,42 1,55	56,59 19,79
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 524,71 1 386,52
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 20 Inclusiv salariu				11 649,12 6 221,11
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,400	11,53 9,89	708,22 607,52
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,300	29,06 29,06	2 508,30 2 508,30
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	3,13 0,93	461,94 137,01
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	147,700	45,57	6 731,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,72	5 571,60
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	3,13 0,93	461,94 137,01
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,700	14,64 6,18	2 162,29 913,38
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	147,700	12,01 7,42	1 773,68 1 096,05
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	147,700	14,95 4,33	2 208,66 639,36
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	27,66 2,16	22,13 1,73
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	147,700	95,42 37,72	14 093,30 5 571,60
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	47,600	25,64 9,28	1 220,27 441,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 351,93 17 625,10
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	47,600	8,32 7,73	395,80 367,95
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,000	9,84 3,09	747,99 234,99
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	76,000	63,74 48,24	4 843,87 3 665,87
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	47,600	79,31 25,66	3 775,33 1 221,59

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	47,600	4,42 1,55	210,44 73,59
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 973,43 5 563,99
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	35,16 32,78	509,82 475,24
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	34,27 18,55	993,89 538,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 503,71 1 013,25
		Total Coridorul Inclusiv salariu				43 829,07 24 202,34
		1.21. Lucrari de reparatie interioare (Parter)				
		1.21.1. Cab 1				
		1.21.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69,820	11,53 9,89	805,32 690,81
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	8,55 8,35	273,55 267,15
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	3,13 0,93	218,39 64,78
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,820	45,50 37,72	3 176,61 2 633,77
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	0,00 0,00	0,00 0,00
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	69,820	8,45 0,00	589,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	69,820	0,00 0,00	0,00 0,00
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,820	14,70 4,33	1 026,62 302,24
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,560	25,48 0,00	14,27 0,00
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,820	57,70 0,00	4 028,33 0,00
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	20,800	25,62 9,28	532,83 192,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 665,90 4 151,69
		1.21.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	8,32 7,73	172,96 160,79
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	6,75 0,00	325,35 0,00
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	13,00 0,00	626,60 0,00
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	53,65 0,00	1 115,92 0,00
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	0,23 0,00	4,68 0,00
		Total Pardosele				2 245,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				160,79
		1.21.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 1 Inclusiv salariu				13 170,66 4 487,17
		1.21.2. Cab 2				
		1.21.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,53 9,89	359,88 308,71
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	8,55 8,35	128,23 125,23
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	3,13 0,93	97,58 28,94
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	45,50 37,72	1 419,52 1 176,94
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	0,00 0,00	0,00 0,00
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	8,45 0,00	263,64 0,00
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	31,200	0,00 0,00	0,00 0,00
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	31,200	14,70	458,76

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			4,33	135,06
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	25,50 0,00	10,20 0,00
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	57,70 0,00	1 800,12 0,00
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	9,500	25,60 9,28	243,21 88,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 781,14 1 863,00
		1.21.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	8,31 7,73	78,98 73,44
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	6,75 0,00	68,85 0,00
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	13,00 0,00	132,60 0,00
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	53,65 0,00	509,68 0,00
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	0,22 0,00	2,13 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				792,24 73,44
		1.21.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cab 2 Inclusiv salariu				5 832,63 2 111,13
		1.21.3. Cab 3				
		1.21.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,53 9,89	455,61 390,83
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	8,55 8,35	153,87 150,27
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	3,13 0,93	123,54 36,64
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	45,50 37,72	1 797,14 1 490,03
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	0,00 0,00	0,00 0,00
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	8,45 0,00	333,77 0,00
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	39,500	0,00 0,00	0,00 0,00
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,500	14,70 4,33	580,79 170,99
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	25,50 0,00	10,20 0,00
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	57,70 0,00	2 278,99 0,00
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	13,500	25,61 9,28	345,68 125,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 079,59 2 363,99
		1.21.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	8,31 7,73	112,23 104,35
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	6,75 0,00	69,52 0,00
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	13,00 0,00	133,90 0,00
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	53,65 0,00	724,28 0,00
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	0,22 0,00	3,03 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 042,96 104,35
		1.21.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	35,16 32,77	87,89 81,93
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	34,27 18,55	171,36 92,76
		Total Timplarii Inclusiv salariu				259,25 174,69
		Total Cab 3 Inclusiv salariu				7 381,80 2 643,03
		1.21.4. Coridorul				
		1.21.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,600	11,53 9,89	491,36 421,50
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	8,55 8,35	373,56 364,82
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	86,300	3,13	269,91

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,93	80,05
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,300	45,50 37,72	3 926,42 3 255,44
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	0,00 0,00	0,00 0,00
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,300	8,45 0,00	729,23 0,00
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga k=2 materiale si utilaj)	m2	86,300	0,00 0,00	0,00 0,00
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	86,300	14,70 4,33	1 268,93 373,58
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	25,50 0,00	20,40 0,00
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,300	57,70 0,00	4 979,16 0,00
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	47,600	25,62 9,28	1 219,36 441,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 278,33 4 936,93
		1.21.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	36,200	8,32 7,73	301,01 279,83
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,500	6,75 0,00	219,38 0,00
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,500	13,00 0,00	422,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,200	53,65 0,00	1 942,13 0,00
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	36,200	0,23 0,00	8,15 0,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 893,17 279,83
		1.21.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	35,16 32,78	509,82 475,24
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	34,27 18,55	993,89 538,01
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 503,71 1 013,25
		Total Coridorul Inclusiv salariu				17 675,21 6 230,01
		Total Lucrari de reparatie interioare (Parter) Inclusiv salariu				44 060,30 15 471,34
		Total Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1) Inclusiv salariu				295 590,17 150 786,00

		Total	lei	295 590,17
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	33 926,85
		Transportarea materialelor	3,00 %	4 253,48
		Cheltuieli de regie	6,00 %	20 026,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %	21 227,80
		Total	100,00 +	375 024,53
		TVA	20,00 %	75 004,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		450 029,44 150 786,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)