

**Reparatia acoperisului a
Gimnaziului din loc. Berezlogi ,
raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 608 671,40 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 040,00	25,40 25,20	51 816,00 51 408,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	2 040,00	6,60 6,30	13 464,00 12 852,00
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv263.2	m2	263,200	79,23 42,00	20 853,80 11 054,40
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 772,60	12,63 0,84	35 011,01 2 328,98
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	381,000	12,66 0,88	4 824,41 333,38
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,000	57,76 7,35	4 390,04 558,60
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	52,600	1 250,89 189,00	65 796,85 9 941,40
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3	63,700	4 683,00 843,15	298 307,10 53 708,65
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit	m2	2 190,00	45,02	98 604,75

1	2	3	4	5	6	7
		etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - volume din proiect			10,32	22 611,75
10	CE42A	Executarea lucamelor	buc	6,000	1 074,01 231,10	6 444,03 1 386,63
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	87,700	33,47 5,95	2 935,32 521,82
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	87,700	225,56 29,75	19 781,61 2 609,07
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	200,900	444,55 142,10	89 310,10 28 547,89
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	200,900	55,36 35,00	11 121,82 7 031,50
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 190,00	17,84 8,75	39 059,20 19 162,50
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	2 190,00	163,25 40,25	357 509,29 88 147,50
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	337,600	30,26 7,35	10 216,87 2 481,36
18	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	363,000	99,37 29,75	36 069,78 10 799,25
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	234,000	90,75 36,75	21 234,38 8 599,50
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	607,000	29,20 26,25	17 721,63 15 933,75
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii	t	22,000	56,76 0,00	1 248,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli direct		lei			1 205 720,70
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %			78 754,04
	Cheltuieli de transport (II3) * 2 %		2,00 %			16 786,68
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %		1,00 %			13 012,61
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %		2,00 %			26 285,48
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			1 340 559,50
	TVA		20,00 %			268 111,90
	Total, inclusiv TVA		lei			1 608 671,40

Total deviz:

1 608 671,40

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)