

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție  
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatie a 2 punți pietonale cu amenajarea trotuarului la s.Bucuria**

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1                              | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
| <b>1. Pavaj L=173.0 B=1.5m</b> |                             |   |                    |        |
| 1                              | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm   | m                  | 346,00 |
| 2                              | DE18B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=40mm)   | m2                 | 260,00 |
| <b>2. Pavaj L=75.0 B=1.5m</b>  |                             |   |                    |        |
| 3                              | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm   | m                  | 150,00 |
| 4                              | DE18B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=40mm)   | m2                 | 112,50 |
| <b>3. Podul</b>                |                             |   |                    |        |
| 5                              | RCsA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3                 | 7,10   |
| 6                              | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg                 | 240,00 |

|                 |          |   |    |        |
|-----------------|----------|---|----|--------|
| 7               | RCsD02B  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere AI d6mm                           | kg | 32,40  |
| 8               | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc AIII D18mm             | kg | 97,90  |
| 9               | CB02D    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv   | m2 | 24,00  |
| 10              | CA03E2   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01                    | m3 | 2,30   |
| 11              | CA04E3   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03                                | m3 | 1,30   |
| 12              | CN21A    | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi  | m2 | 30,00  |
| <b>4. Podul</b> |          |   |    |        |
| 13              | RCsA01A  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 7,10   |
| 14              | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg | 240,00 |
| 15              | RCsD02B  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul   | kg | 32,40  |

|    |          |   |     |       |
|----|----------|---|-----|-------|
|    |          | de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere Al d6mm   |     |       |
| 16 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc AIII D18mm | kg  | 97,90 |
| 17 | CB02D    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv   | m2  | 24,00 |
| 18 | CA03E2   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01        | m3  | 2,30  |
| 19 | CA04E3   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03                    | m3  | 1,28  |
| 20 | CN21A    | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi  | m2  | 30,00 |
| 21 | CP05A    | Demontarea elementelor din beton armat si constructiilor metalice (Elemente prefabricat fara preti)   | buc | 5,00  |
| 22 | CP05A    | Montarea elementelor din beton armat si constructiilor metalice (Elemente prefabricat fara preti)   | buc | 5,00  |



atocmit

Verificat



(Zcabchin A.)

(funcția, semnătura)

(Cretu D.)