

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: *"Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la clădirile administrative din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, V. Lupu 18, Hîncești 53 mun. Chișinău."*

Autoritatea contractantă: *I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.*

#### 1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. *Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.*

#### 2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. *Toate solicitările și documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.*

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

#### 4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente - *sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.*

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere – *în coordonanță cu autoritatea contractantă.*

#### 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

#### 10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor - *cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.*

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate – *cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.*

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - *în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.*

#### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. *Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.*

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – *în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.*

#### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - *lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.*

#### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă **I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova**

Data **10.09.2024**

### 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la clădirile administrative din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, V. Lupu 18, Hîncești 53 mun. Chișinău.*

Autoritatea contractantă *I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
<b>Lot 1 - Cladirea administrativă din sos. Hincesti nr.53, . Schimbarea blocurilor de fereastră la et.7,8.</b>				
<b>1. Lucrari de timplarie.</b>				
1	aplicativ-CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn. Demontarea lacrimarului. k=0,5 K=0,500	m	72,650
	7422010060100	Timpliar	h-om	10,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,453
	203013312947600	Glafuri pentru ferestre b=200mm	m	36,325
	268112600331472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,265
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,363
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	118,980
	7422010060100	Timpliar	h-om	24,986
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,986
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm .Demontarea pervazului.	m3	2,080
	7123010010200	Betonist	h-om	21,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,416
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,75*2,45 -27buc;1,75*1,8 -2 buc )	m2	118,980
	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,949
	203012212938150	Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi. profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e.	m2	118,980
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	356,940
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,632
	2430226101600	Chit siliconic	kg	14,635
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,380

1	2	3	4	5
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata . Lacrimar b-200mm	m	72,650
	7422010060100	Timplar	h-om	23,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,812
	2743123775490 26	Glafuri din tabla zincata. Lacrimar b-200 mm	m	72,650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	290,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,727
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 400mm.	m	72,650
	7422010060100	Timplar	h-om	5,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,727
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=400mm	m	72,650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	435,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,727
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)	m	482,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	154,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	356,680
	2652102100713	Var pasta	m3	0,386
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,362
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,482
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,482
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	72,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	107,438
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	21,690
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 056,303
	4100126202818	Apa	m3	0,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,712
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,140
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,169
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,615

1	2	3	4	5
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,230
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	76,269
	4100126202818	Apa	m3	0,072
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,615
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,025
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,275
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,241
13	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,604
14	TrI1AG24 II	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	6,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720
15	TsI50A7	. Transportarea deseurilor din lemn la depozitul central la distanta 7km	t	6,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,928
<b>Lot 2 - Cladirea administrativa nr.180 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, Schimbarea blocurilor de fereastr. la et.6 si 12 1. Lucrari de timplarie.</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	274,170
	7422010060100	Timplari	h-om	57,576
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,576
2	aplicativ- CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre . Demontare pervazuri. k=0,5 K=0,500	m	153,400
	7422010060100	Timplari	h-om	6,136
	2012202129460 00	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre b=400mm	m	80,535

1	2	3	4	5
	2873145887200 0	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,151
	2681126200147 2	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,505
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,767
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,85*2,85. 52buc)	m2	274,170
	7129200011200	Finisor MP	h-om	139,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,709
	2030122129381 50	Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi. profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e.	m2	274,170
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	822,510
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	45,238
	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,723
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,668
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,483
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 700mm.	m	153,400
	7422010060100	Timplar	h-om	12,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,534
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=700mm	m	153,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	920,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,534
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)	m	977,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	312,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	723,424
	2652102100713	Var pasta	m3	0,782
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,790
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,978
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,978
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	122,200

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	181,589
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	36,660
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 785,342
	4100126202818	Apa	m3	1,369
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,654
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,617
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,666
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,330
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,110
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	122,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,220
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	128,909
	4100126202818	Apa	m3	0,122
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,396
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,978
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,326
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,420
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	97,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,664
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,489
11	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,150
12	TrI1AG24 I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,000

1	2	3	4	5
13	TsI50A7	. Transportarea deseurilor din lemn la depozitul central la distanta 7km	t	5,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,682

**Lot 3 - Cladirea administrativă din str. V.Lupu nr.18.,**

**Schimbarea blocurilor de fereastră la et.3.**

**1. Lucrari de timplarie.**

1	RpCP45D	Demontarea grilajelor la ferestre.	kg	342,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,274
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,342
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,026
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,710
2	aplicativ-CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn. Demontarea lacrimarului. k=0,5 K=0,500	m	56,100
	7422010060100	Timplar	h-om	7,854
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,122
	203013312947600	Glafuri pentru ferestre b=300mm	m	28,050
	268112600331472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,281
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	110,880
	7422010060100	Timplar	h-om	23,285
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,285
4	aplicativ-CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre . Demontare pervazuri. k=0,5 K=0,500	m	56,100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,244
	201220212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre b=400mm	m	29,453
	28731458872000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,421
	26811262001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,281
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,6*2,1 -33buc)	m2	110,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	56,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,544




	2030122129381 50	Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi. profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e.	m2	110,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	332,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,295
	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,638
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,218
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata . Lacrimar b-300mm	m	56,100
	7422010060100	Timplar	h-om	17,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,488
	2743123775490 26	Glafuri din tabla zincata. Lacrimar b-300 mm	m	56,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	224,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,561
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 400mm.	m	56,100
	7422010060100	Timplar	h-om	4,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,561
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=400mm	m	56,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	336,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,561
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior)	m	488,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	156,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,912
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	361,416
	2652102100713	Var pasta	m3	0,391
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,393
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,488
9	aplicativ- CK26D	Coltari din aluminiu	m	191,400
	7422010060100	Timplar	h-om	17,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,914
	2794312354902 7	Coltar din aluminiu	m	191,400
	2874115082912 6	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 148,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,914

10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	146,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	217,729
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	43,956
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 140,657
	4100126202818	Apa	m3	1,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,575
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,337
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,396
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,978
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,326
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,520
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,652
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	154,564
	4100126202818	Apa	m3	0,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,147
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,396
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,978
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,326
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	80,586
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	58,608
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,791
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	73,260
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,293
15	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,090

16	TrI1AG24 II	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,200
17	TsI50A7	. Transportarea deseurilor din lemn la depozitul central la distanta 7km	t	3,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,409

Președintele grupului de lucru

  
(semnătură autorizată)

Igor MÎNĂSCURTĂ

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

