

ACT ADITIONAL NR. 2/10.09.2020

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr. 1/Lot 7/20.09.2019 pentru obiectivul „Lucrari privind executia conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova – faza II – directia Iasi-Ungheni-Chisinau – LOT VII”

PARTILE CONTRACTANTE :

ACI CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal RO200513, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/200/1991 cont de virament nr. RO94 BTRL 0130 1202 9194 86XX deschis la BT Cluj, reprezentată prin ing. Chindea Cristian-Director general și ec. Ursulescu Oana - Director economic, în calitate de **Antreprenor General** prin

Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 050448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, telefon +40264/405.200, fax +40264/412.412, email: aci@acicluj.com, reprezentată prin dr. ing. Ioan Aschilean – Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator și

EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L, IDNO 1010600001209, cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, Str. Mit Gurie Grosu, nr.17, tel.+ 373 691 098 75, email. scerbina@eurostilconstruct.md., cod fiscal 1010600001209, înregistrată la Agentia Servicii Publice sub nr.1010600001209, având cont bancar MD47ML000000000225122029, deschis la BC Moldindconbank S.A. Filiala Premium Chisinau, BIC MOLMDM2X320, reprezentată prin Administrator Scerbina Angela, în calitate de **Prestator**,

În completarea prevederilor contractuale precedente, părțile au hotărât de comun acord încheierea prezentului act adițional la contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, având următoarele clauze:

Art. 1. Obiectul contractului se completează cu **executia lucrarilor de constructii la obiectele 1, 6 si 10**, conform Anexei 1 la prezentul act adițional.





Art. 2. Valoarea contractului în cuantum de 52.580.298,32 MDL exclusiv TVA se suplimentează cu contravaloarea lucrarilor mentionate în Anexa 1, respectiv cu suma de 4.202.409,17 MDL exclusiv TVA, rezultând o valoare totală a contractului de 56.782.707,49 MDL exclusiv TVA.

Art.3. Prezentul act adițional își produce efecte începând cu data de 19.06.2020 și până la data de 15.07.2020.

Art.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019.

Art.5. Restul clauzelor și condițiilor de contractare aferente contractului de prestari servicii nr. 1/Lot 7/20.09.2019, rămân valabile în continuare.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL		PRESTATOR
Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA		EUROSTIL CONSTRUCT SRL
ACI CLUJ S.A., prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul în Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod TVA 0508448, cont IBAN: MD51VI022240300000778MDL, reprezentata prin dr. ing. Ioan Aschilean - Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ SA, în calitate de Administrator, în calitate de Antreprenor General		 ADMINISTRATOR Scerbina Angela 
DIRECTOR GENERAL Ing. Chindea Cristian 	ADMINISTRATOR Dr. ing. Aschilean Ioan, Prin împuternicit, Ec. Ursulescu Oana 	

Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019
Antreprenor General: ACI CLUJ SA
Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
Valoare contract: 34.557.200.00 MDL + TVA
Termen incepere: 01.08.2019
Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1A - Constructii la Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019

Nr	Denumire activitate	UM	VALOARE INITALA		VARIATIE				VALOARE FINALA		
			Canitate initiala	PT Initial (MDL fara TVA)	Canitate NCS	Valoare NCS	Canitate NR	Valoare NR	Canitate finala	PU (MDL fara TVA)	PT (MDL fara TVA)
OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA											
PP6910-CA-INCHIDERI EXTERIOARE											
01	Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M	mc	78.50	30,918.48	12.59	4,958.77			91.09	393.87	35,877.25
02	BLOC BCA 590X240X20 CM	mc	76.54	80,463.44	14.53	15,277.94			91.07	1,051.29	95,741.38
03	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	14.13	5,592.39	3.43	1,357.53			17.56	395.78	6,949.92
04	Masina de tencuit mai 4you economy	ora	1.57	97.09	-	-			1.57	61.84	97.09
05	Structura metalica de prindere din profile aluminii - fatada vent	mp	1,203.00	242,642.86	752.06	151,689.10			1,955.06	201.70	394,331.97
06	STRUCTURA METALICA PROFIL AL	mp	1,203.00	188,466.16	752.06	117,820.33			1,955.06	156.66	306,286.49
07	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	24.06	9,522.50	15.04	5,952.55			39.10	395.78	15,475.05
08	Placaj tabla de aluminii, culori conf. proiect	mp	970.00	797,756.48	752.06	618,516.21			1,722.06	822.43	1,416,272.66
09	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	9.70	3,839.08	7.52	2,976.28			17.22	395.78	6,815.36
10	Placaj tabla de aluminii, culori conf. proiect	mp	223.00	183,401.74	-	-			223.00	822.43	183,401.74
11	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	2.23	882.59	-	-			2.23	395.78	882.59
12	Placaj tabla de aluminii - Interior balustrade terase, culori conf.	mp	80.00	65,794.35	76.41	62,841.83			156.41	822.43	128,636.17
13	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	0.80	316.63	0.76	300.79			1.56	395.78	617.42
14	Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate	mp	825.00	15,518.02	386.48	7,269.58			1,211.48	18.81	22,787.60
15	Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 100	mp	866.25	257,134.23	405.80	120,456.07			1,272.05	296.84	377,590.31
16	Profil CW 50 x 0,6 mm	m	990.00	10,203.74	463.78	4,780.09			1,453.78	10.31	14,983.83
17	Surub aquarepan maxi autofiletant sn25 25mm 1000 buc/cutie	buc	1,650.00	1,360.50	773.00	637.37			2,423.00	0.82	1,997.87
18	Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade ventilate	mp	435.00	8,182.23	203.78	3,833.04			638.78	18.81	12,015.27
19	Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 50	mp	456.75	90,386.58	213.97	42,342.67			670.72	197.89	132,729.25
20	Profil CW 100 x 0,6 mm	m	522.00	5,380.15	244.54	2,520.43			766.54	10.31	7,900.58
21	Surub aquarepan maxi autofiletant sn25 25mm 1000 buc/cutie	buc	870.00	717.35	408.00	336.41			1,278.00	0.82	1,053.77
22	Ansamblu fatada cortina, cu profile de aluminii cu geom termol	mp	1,285.50	407,780.13	-	-	(15.85)	(5,027.86)	1,269.65	317.22	402,752.27
23	ANSAMBLU FATADA CORTINA	mp	1,285.50	3,974,820.33	-	-	(15.85)	(49,008.87)	1,269.65	3,092.04	3,925,811.46
24	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	25.71	10,175.54	-	-			25.71	395.78	10,175.54
25	Usi metalice, 1 canat, suprafata toc <= 7 mp, confectionate din pr	mp	4.00	1,719.91	4.47	1,922.00			8.47	429.98	3,641.90
26	ELECTROD SUD. OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2	kg	0.56	4.85	-	-	(0.17)	(1.47)	0.39	8.66	3.38
27	Usa ext din tamplarie aluminii cu 2 canate	mp	4.00	11,296.26	4.47	12,623.57			8.47	2,824.07	23,919.83
28	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	0.08	31.66	-	-	(0.02)	(9.50)	0.06	395.78	22.16
29	Ferestre aluminii cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc	mp	35.00	11,715.79	3.67	1,228.48			38.67	334.74	12,944.27
30	Ferestra cu deschidere spre interior si oscilo-batante tip alumini	mp	35.00	141,120.81	3.67	14,797.52			38.67	4,032.02	155,918.33
31	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	0.70	277.05	0.07	27.70			0.77	395.78	304.75
32	Luminatoare met simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la	mp	160.00	90,316.49	39.38	22,229.15			199.38	564.48	112,545.64
33	ELECTROD SUD. OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2	kg	3.20	27.70	0.78	6.75			3.98	8.66	34.46
34	Luminator schelet rezistenta greut = 1 - 2 OL 371N	kg	160.00	197,890.70	39.38	48,705.85			199.38	1,236.82	246,596.55
35	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	3.20	1,266.50	0.78	308.71			3.98	395.78	1,575.21
36	Geamuri termoizolante livrate la masuri libere, montate pe tam	mp	160.00	27,314.99	39.38	6,722.90			199.38	170.72	34,037.89
37	GEAM IZOVIT CU CHIT DIN 2 FOI GEAM TRAS 4MM >1,00MP	mp	176.00	449,871.54	43.32	110,729.74			219.32	2,558.09	560,601.28
38	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	3.20	1,266.50	0.78	308.71			3.98	395.78	1,575.21
39	Usi din lemn simple,interioare,un canat,pe captuseli cu latime <	mp	193.00	36,973.02	8.10	1,551.72	(7.58)	(1,452.10)	193.52	191.57	37,072.64
40	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111	kg	16.41	167.05	0.69	7.03	(0.65)	(5.62)	16.45	10.18	167.46
41	USI INTERIOARE MDF	mp	193.00	255,415.06	8.10	10,719.49	(7.58)	(10,031.33)	193.52	1,323.39	256,103.22
42	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	3.86	1,527.72	0.16	63.33	(0.10)	(39.58)	3.92	395.78	1,551.46
43	Usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile intr-un canat cu sup	mp	17.50	7,221.66	4.35	1,795.10			21.85	412.67	9,016.75
44	USA MET PROF. UM IASI STAS 6647-72 REF.FOC 101 KG	kg	17.50	8,657.72	-	-	(17.50)	(8,657.72)	-	494.73	-
45	Amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum talat in 2 stratu	mp	1,525.00	10,088.74	190.68	1,261.48			1,715.68	6.62	11,350.20
46	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	kg	228.75	16,975.31	28.78	2,135.74			257.53	74.21	19,111.05
47	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe s	mp	1,525.00	383,502.72	190.68	47,951.67			1,715.68	251.48	431,454.39
48	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	kg	762.50	56,584.37	95.34	7,075.09			857.84	74.21	63,659.46
49	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un s	mp	1,525.00	11,995.43	190.68	1,499.86			1,715.68	7.87	13,495.29
50	Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	2,287.50	28,292.19	293.00	3,623.87			2,580.50	12.37	31,916.06
51	Carton bitumat strat acop.nisip ca 400 100cmx20m s 138	mc	1,677.50	76,074.55	214.00	9,704.89			1,891.50	45.35	85,779.44
52	Beton refractar sau izolant, calitatea __, avand densitatea apar	mc	345.00	73,016.33	-	-			345.00	211.64	73,016.33
53	PROCURARE TERMOBETON P200 - 345mc	lei	1.00	405,366.74	-	-			1.00	405,366.74	405,366.74
54	Termoizolatii cu plac la terase necirculabile clasice, panta din st	mp	375.50	9,260.53	17.12	422.21			392.62	24.66	9,682.74
55	Polistiren expandat pt terase, pardoseli int si acoperisuri in pant	mp	379.26	9,381.38	17.12	427.69			396.55	24.74	9,809.07
56	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	mp	1,159.00	113,771.83	31.36	3,078.42			1,190.36	98.16	116,850.25
57	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	48.68	19,265.85	1.31	518.47			49.99	395.78	19,784.32
58	Montare armaturi la constr h <35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in	kg	2,318.00	7,496.54	62.72	202.84			2,380.72	3.23	7,699.38
59	PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BU) OL 37-1N	kg	2,318.00	23,126.66	62.72	625.76			2,380.72	9.98	23,752.42
60	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate m	mp	1,525.00	70,926.63	1,665.88	77,478.85			3,190.88	46.51	148,405.48
61	MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN GV	mp	1,753.75	303,669.47	1,931.19	334,393.98			3,684.94	173.15	638,063.45
62	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	61.00	24,142.67	67.17	26,584.64			128.17	395.78	50,727.30
63	Hidroizolatie guri scurgere la acoperis cu pinza,tesat sticl bit d=5	buc	36.00	11,332.81	-	-	(8.00)	(2,518.40)	28.00	314.80	8,814.41
64	PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 35 95CMX10M S1046	mp	18.00	2,671.52	-	-	(4.00)	(593.67)	14.00	148.42	2,077.85
65	Piese aferente lucrurilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive	buc	36.00	3,816.14	-	-	(8.00)	(810.70)	28.00	101.34	2,837.44
66	Dispozitive pt comunicarea strat.de difuzie la atmosfera(deflect	buc	29.00	7,153.65	-	-	(1.00)	(246.68)	28.00	246.68	6,906.97
67	Glafuri si copertine de tabla zinc de 0,4 mm gros.pe un strat de s	m	400.00	51,831.60	-	-			400.00	129.58	51,831.60
68	MEMBRANE HIDROIZOLATOARE MODIFICATE EPM BITUPLAN GV	mp	200.00	34,630.87	-	-			200.00	173.15	34,630.87
69	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	6.00	2,374.69	-	-			6.00	395.78	2,374.69
70	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refac	mp	1,525.00	19,541.45	-	-			1,525.00	12.81	19,541.45
71	Inundarea teraselor in vederea receptionarii teraselor inclusiv supra	mp	1,159.00	6,552.67	-	-			1,159.00	5.65	6,552.67
72	Pardoseli din plac,piscoturi de gresie ceramica,incl.strat.suport	mp	248.00	68,003.89	-	-	(248.00)	(68,003.89)	-	274.21	-
73	Placa gresie mapisa 50x50 medea-m	mp	255.44	63,185.40	-	-	(255.44)	(63,185.50)	-	247.36	-
74	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA S	ora	11.16	4,416.92	-	-	(11.16)	(4,416.92)	-	395.78	-
75	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la construct	mc	10.40	1,725.84	-	-	(10.40)	(1,725.84)	-	165.95	-
76	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.s	mc	10.46	9,994.34	-	-	(10.46)	(9,994.34)	-	955.48	-
77	Hidroizolatii pentru acoperisuri terasa necirculabila, suport plan	mp	86.50	15,679.49	196.66	35,683.99			283.36	181.27	51,363.48
78	Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco thermo ad v 2	mp	95.15	27,067.12	216.55	61,601.52			311.70	284.47	88,668.64
79	Membrane bituminoase cu elasto plastomeri arco rfc pa 5 arma	mp	99.48	22,555.93	226.39	51,332.75			325.86	226.75	73,888.68

12	VATA MINERALA 60MM	mp	167.00	3,442.47	-	-	-	167.00	20.61	3,442.47
13	Placare perete existent cu placi de gips-carton cu structura metalica	mp	285.00	44,486.83	819.57	127,930.06	-	1,104.57	156.09	172,416.69
14	Gips carton impregn (verde) 12,5 mm	mp	290.70	8,968.57	835.95	25,847.93	-	1,126.65	30.92	34,836.49
15	Profil CW 50 x 0,6 mm	m	228.00	5,639.89	655.65	16,218.38	-	883.65	24.74	21,858.27
16	Protejară muchilor la pereti din placi de gips-carton cu banda	mp	1,511.00	84,679.82	-	-	(141.96)	(7,955.76)	1,369.04	56.04
17	Protejară muchilor la pereti din placi de gips-carton cu banda	mp	511.00	28,637.58	155.99	8,742.03	-	666.99	56.04	76,724.06
18	Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de var-ciment M	mc	32.60	13,268.23	1.67	679.69	-	34.27	407.00	37,379.61
19	BLOC BCA 590X240X20 CM	mc	31.79	33,415.39	2.49	2,617.72	-	34.28	1,051.29	13,947.92
20	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	5.67	2,322.45	0.29	114.78	-	6.16	395.78	36,033.11
21	Masina de tencuit mal 4you economy	ora	0.65	40.32	-	-	(0.00)	(0.12)	0.65	2,437.22
22	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment M100-	mp	2,011.00	324,661.87	646.08	104,305.09	(0.16)	(25.83)	2,656.92	161.44
23	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	mc	102.00	103,026.65	32.77	33,099.90	(0.01)	(10.10)	134.76	428,941.13
24	Sape autonivelante	mp	1,727.00	93,913.82	-	-	(247.41)	(13,454.09)	1,479.59	1,010.07
25	SAPA AUTONIVELANTA FN 645	kg	14,368.64	177,713.76	-	-	(2,059.45)	(25,459.25)	12,310.19	54.38
26	Punte de aderenta universala AP 300	l	310.86	20,505.43	-	-	(44.53)	(2,937.36)	266.33	12.37
27	Capace din tabla striata de 5 mm gros/pe cu intaritura din otel c	mp	445.00	402,419.79	-	-	(250.00)	(262,251.10)	155.00	65.96
28	Hidroizolatia elastica bicomponenta, aplicata cu bidineaua pe su	mp	370.00	69,175.90	-	-	(255.73)	(40,900.14)	114.27	904.31
29	Pardoseli din mat.plastice mont.pe suport existent,curatate,incl	mp	1,852.50	244,917.80	64.88	8,677.74	(869.56)	(114,834.39)	1,048.80	159.93
30	COVOR PVC PE SUP. TEXTIL EXPANDAT GROS.2 LAT.1500MM	mp	1,945.12	609,460.05	68.12	21,343.83	(912.00)	(285,755.43)	1,101.24	132.21
31	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	55.58	21,995.55	1.95	771.77	(26.06)	(10,313.96)	31.47	313.33
32	Plinte din PVC, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipi	m	1,248.00	95,182.33	-	-	(553.00)	(42,176.14)	695.00	18,275.76
33	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	6.24	2,469.68	-	-	-	-	6.24	313.33
34	Pardoseli din mochetă în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 m	mp	320.00	50,617.92	331.43	52,425.93	-	-	651.43	345,048.45
35	Mocheta premier-velour	mp	336.00	132,862.55	348.20	137,811.09	-	-	684.20	53,006.19
36	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	6.40	2,533.00	-	-	-	-	6.40	18,275.76
37	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri	m	97.00	6,317.94	209.76	13,662.37	-	-	13.03	138,661.15
38	PLINTE FOIOASE FINIS.PT PERETI 15X100 MM	m	98.94	5,302.73	213.95	11,466.74	-	-	306.76	770.93
39	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiula	mp	210.00	28,865.70	-	-	(210.00)	(28,865.70)	312.89	5,157.03
40	Placa gresie mplsia 50x50 carp-a	mp	216.30	39,236.78	618.48	112,192.16	-	-	834.78	19,980.31
41	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M	mp	320.00	18,281.47	39.35	2,248.05	-	-	359.35	16,769.46
42	Placa gresie mplsia 50x50 carp-a	mp	64.00	11,609.59	(0.00)	(0.00)	(62.08)	(11,261.30)	1.92	151,428.94
43	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	3.20	1,266.50	-	-	-	-	3.20	20,529.52
44	Tencuile inter.disc. la pereti execut.manual,de 2 cm grosime,pe	mp	605.00	44,735.34	903.48	66,805.76	-	-	1,508.48	348.29
45	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	mc	10.89	20,203.40	16.26	30,165.96	-	-	27.15	1,266.50
46	Glet aplicat manual pe tencuile interioare discurile sau pe supr	mp	605.00	32,194.70	3,315.33	176,423.25	-	-	3,920.33	73.94
47	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	0.61	239.45	5.14	2,034.32	-	-	5.75	111,541.09
48	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in e	mp	1,926.00	68,078.01	3,622.70	128,050.98	-	-	5,548.70	50,369.37
49	VOPSEA LAVAB CASATI TECHNOPOINT PT INT/EXT	l	770.40	82,579.79	1,449.08	155,328.04	-	-	2,219.48	63.21
50	Placaj din falanta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe	mp	672.50	146,472.46	677.14	147,483.07	-	-	1,349.64	53.21
51	Falanta mplsia 33.3x50 cm. tokyo-b	mp	760.12	78,600.51	-	-	(706.12)	(78,600.51)	-	206,617.95
52	Plafon casetat din placi de gips-carton, pe structura metalica viz	mp	2,382.50	536,015.06	-	-	(38.92)	(8,756.22)	2,343.58	2,273.76
53	PLACA GIPS CARTON	mp	2,382.50	63,845.52	-	-	(38.92)	(1,042.97)	2,343.58	35.35
54	ELEMENT DE Suspendare RAPIDA CU FLUTURE 120 - 200 mm	buc	1,596.28	3,290.50	-	-	(26.08)	(53.75)	1,570.20	62,802.55
55	UTILAJ DE RIDICAT	mp	23.83	4,714.75	-	-	(0.39)	(76.19)	23.44	2,336.75
56	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabrica	m	102.00	34,225.36	-	-	(102.00)	(34,225.36)	-	4,638.56
57	SCINDURI RASIN CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CM LUNG.1	mc	0.10	336.41	-	-	(0.10)	(336.41)	-	335.54
58	ora PROGRAM MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABR PINA LA 9	ora	5.10	2,018.49	-	-	(5.10)	(2,018.49)	-	3,298.18
59	Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau du	mp	44.00	6,032.28	-	-	(44.00)	(6,032.28)	-	-
60	Placa piatra gata confectionate	mp	44.88	11,471.62	-	-	(44.88)	(11,471.62)	-	395.78
61	Mana curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiun	m	30.60	4,298.22	58.92	8,276.18	(1.47)	(205.48)	88.05	137.10
62	Diverse la balcoane balustrazi,grile,cheperunguri,opritori de zapad	kg	272.00	5,223.25	523.73	10,057.24	(13.07)	(250.96)	782.66	255.61
63	ELECTROD SUD.O.L S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2	kg	1.36	11.77	2.62	22.68	(0.07)	(0.61)	3.91	12,367.92
64	Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel profil.	kg	272.00	42,612.47	523.73	82,049.36	(13.07)	(2,047.59)	782.66	8.66
65	Etansarea rosturilor orizontale la panouri fatada cu filis polistire	mp	24.00	1,239.49	-	-	(15.23)	(766.56)	8.77	33.85
66	Etansarea inclusiv protectia rosturilor de dilatate sau tasare a at	m	63.00	7,387.99	-	-	(21.00)	(2,462.66)	42.00	122,814.23
67	Mastic bituminos matizol pentru rosturi	kg	119.70	3,947.92	-	-	(39.90)	(1,315.97)	79.80	452.93
68	MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4 s/k	mp	18.90	5,298.52	-	-	(6.30)	(1,766.17)	12.60	4,925.33
69	Termolizolanta cu placi la terase necirculabile clasice, panta din st	mp	30.30	8,238.53	-	-	(30.30)	(8,238.53)	271.90	2,631.65
70	Polistiren expandat pt int la pereti si acoperisuri mansardate Au	mp	30.60	4,289.70	-	-	(30.60)	(4,289.70)	140.17	3,532.35
71	Montarea si demontarea schelei met tubulare pt lucrari pe supra	mp	4,435.00	213,344.60	-	-	-	-	4,435.00	-
72	Transport utilaj 10 km schea metalica tubulara de exterior cu s-	buc	7.00	24,530.20	-	-	-	-	7.00	213,344.60
73	Schea met tubext.s640mp g=11-13.5 sch.lel/np	ora	10,080.00	415.58	-	-	-	-	3,504.31	24,530.20
74	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu	to	200.00	7,833.17	-	-	-	-	200.00	415.58
75	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	180.00	13,357.62	-	-	-	-	180.00	7,833.17
76	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	95.00	3,916.59	-	-	-	-	95.00	13,357.62
77	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc as	to	200.00	16,059.97	-	-	-	-	200.00	3,916.59
78	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale comode su	to	180.00	30,343.74	-	-	-	-	180.00	16,059.97
79	Incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin tran.pina	to	300.00	12,235.44	-	-	-	-	300.00	30,343.74
80	Descarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin trans.pir	to	300.00	9,516.46	-	-	-	-	300.00	12,235.44
PP6912-CA-TR 1 INFRASTRUCTURA										
08	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	-	-	85.97	285.42	-	85.97	3.32	285.42
09	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiera i	kg	-	-	85.97	1,010.15	-	85.97	11.75	1,010.15
20	Strat termolizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din	mp	-	-	34.63	382.32	-	34.63	11.04	382.32
21	Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si so	mp	-	-	36.37	5,327.84	-	36.37	146.49	5,327.84
22	Montare armaturi la constr.h < 35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in	kg	-	-	44.40	143.41	-	44.40	3.23	143.41
23	PLASA SUDATA TIP 321 NR 283X4,2(30,2KG/BUCL) OL 37-1N	kg	-	-	44.40	443.11	-	44.40	9.98	443.11
PP6913-CA-TR 1 SUPRASTRUCTURA										
01	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri relosibibi	mp	187.62	32,860.22	3.66	641.02	-	191.28	175.14	33,501.24
02	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	4,111.52	16,542.80	83.63	336.49	-	4,195.15	4.02	16,879.29
03	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiera i	kg	4,152.36	51,764.19	84.46	1,052.90	-	4,236.82	12.47	52,817.09
04	Turnare beton armat in fundatii continue,radiera si pereti sub co	mc	18.77	3,703.21	-	-	-	18.77	197.29	3,703.21
05	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	18.93	19,044.43	-	-	-	18.93	1,006.04	19,044.43
06	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	45.40	3,574.52	-	-	-	45.40	78.73	3,574.52
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	7.41	486.18	-	-	-	7.41	65.61	486.18
08	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	1.00	787.34	-	-	-	1.00	787.34	787.34
27	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri relosibibi	mp	493.98	98,392.05	-	-	-	493.98	199.18	98,392.05
28	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	4,360.59	17,544.94	-	-	-	4,360.59	4.02	17,544.94
29	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiera i	kg	4,360.59	54,360.03	-	-	-	4,360.59	12.47	54,360.03
30	Turnare beton armat in fundatii continue,radiera si pereti sub co	mc	49.92	10,616.97	-	-	-	49.92	212.68	10,616.97
31	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	50.32	50,624.18	-	-	-	50.32	1,006.04	50,624.18
32	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	120.80	9,511.06	-	-	-	120.80	78.73	9,511.06
33	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	14.24	934.31	-	-	-	14.24	65.61	934.31
34	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	4.00	3,149.36	-	-	-	4.00	787.34	3,149.36
35	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	4.00	1,837.13	-	-	-	4.00	459.28	1,837.13
36	Cofraje din panouri relosibibile din scanduri la constructii cu h <	mp	300.90	63,205.57	5.11	1,073.38	-	306.01	210.06	64,278.96
37	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,preale la turn	buc	470.00	20,461.38	-	-	-	470.00	43.53	20,461.38
38	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	253,800.00	22,202.96	-	-	-	253,800.00	0.09	22,202.96
39	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d	kg	4,851.00	20,262.90	-	-	-	4,851.00	4.18	20,262.90
40	Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragma laconstr.obis in at	kg	4,851.00	60,473.58	-	-	-	4,851.00	12.47	60,473.58
41	Turnare beton armat in fundatii continue,radiera si pereti sub co	mc	45.13	8,903.89	10.08	1,988.73	-	55.21	197.29	10,892.61
42	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	45.13	45,402.81	10.52	10,583.59	-	55.65	1,006.04	55,986.40
43	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	109.20	8,597.75	24.36	1,917.96	-	133.56	78.73	10,515.71
44	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio									

PP6914-CA-TR 2 SUPRASTRUCTURA											
01	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	577.63	115,053.64	19.57	3,898.00			597.20	199.18	118,951.64
02	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	14,686.94	59,093.25	280.92	1,130.29			14,967.86	4.02	60,223.54
03	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	14,834.00	184,923.76	283.73	3,537.04			15,117.73	12.47	188,460.80
04	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	57.76	11,395.71	-	-			57.76	197.29	11,395.71
05	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	58.23	58,582.00	-	-			58.23	1,006.04	58,582.00
06	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	139.74	11,002.28	-	-			139.74	78.73	11,002.28
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	19.46	1,278.80	-	-			19.46	65.61	1,278.80
08	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	4.00	3,149.36	-	-			4.00	787.34	3,149.36
09	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	233.63	46,534.95	2.16	430.23			235.79	199.18	46,965.18
10	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	4,308.65	19,323.34	-	-			4,308.65	4.48	19,323.34
11	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	4,352.00	54,252.95	-	-			4,352.00	12.47	54,252.95
12	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	31.05	6,125.98	-	-			31.05	197.29	6,125.98
13	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	31.30	31,489.21	-	-			31.30	1,006.04	31,489.21
14	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	75.12	5,914.49	-	-			75.12	78.73	5,914.49
15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	9.05	593.79	-	-			9.05	65.61	593.79
16	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	2.00	1,574.68	-	-			2.00	787.34	1,574.68
17	Cofraje din panouri refozibile din scanduri la constructii cu h <	mp	397.25	83,444.38	-	-			397.25	210.06	83,444.38
18	Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr	buc	635.00	27,644.63	-	-			635.00	43.53	27,644.63
19	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	342,900.00	29,997.62	-	-			342,900.00	0.09	29,997.62
20	Montare armături la constr.h < 35 m din bare în grinzii si stalpi d	kg	6,083.00	25,409.03	-	-			6,083.00	4.18	25,409.03
21	Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragma laconst obis în at	kg	6,083.00	75,831.95	-	-			6,083.00	12.47	75,831.95
22	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	59.59	11,756.76	10.21	2,014.37			69.80	197.29	13,771.13
23	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	60.07	60,433.12	10.44	10,503.11			70.51	1,006.04	70,936.23
24	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	144.17	11,351.07	25.05	1,972.29			169.22	78.73	13,323.38
25	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	19.53	1,281.40	-	-			19.53	65.61	1,281.40
26	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	4.00	3,149.36	2.00	1,574.68			6.00	787.34	4,724.04
27	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	596.51	118,814.20	-	-			596.51	199.18	118,814.20
28	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	5,282.43	21,253.98	166.89	671.49			5,449.32	4.02	21,925.47
29	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	5,282.43	65,851.88	166.89	2,080.49			5,449.32	12.47	67,932.37
30	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	64.85	12,794.53	-	-			64.85	197.29	12,794.53
31	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	65.40	65,795.34	-	-			65.40	1,006.04	65,795.34
32	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	156.90	12,353.36	-	-			156.90	78.73	12,353.36
33	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	17.21	1,129.18	-	-			17.21	65.61	1,129.18
34	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	6.00	4,724.04	-	-			6.00	787.34	4,724.04
35	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6.00	2,755.69	-	-			6.00	459.28	2,755.69
36	Cofraje din panouri refozibile din scanduri la constructii cu h <	mp	391.98	82,337.39	1.89	397.00			393.87	210.06	82,734.39
37	Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr	buc	685.00	29,821.37	-	-			685.00	43.53	29,821.37
38	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	369,900.00	32,359.64	-	-			369,900.00	0.09	32,359.64
39	Montare armături la constr.h < 35 m din bare în grinzii si stalpi d	kg	6,745.00	28,174.24	313.72	1,310.43			7,058.72	4.18	29,487.49
40	Confect armat pt pereti grinzii stalpi diafragma laconst obis în at	kg	6,745.00	84,084.59	313.72	3,910.90			7,058.72	12.47	87,995.49
41	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	58.80	11,800.90	6.66	1,313.98			65.46	197.29	12,914.88
42	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	59.27	59,628.29	6.71	6,750.56			65.98	1,006.04	66,378.85
43	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	142.25	11,199.90	16.10	1,267.62			158.35	78.73	12,467.52
44	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	21.44	1,406.71	-	-			21.44	65.61	1,406.71
45	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	6.00	4,724.04	-	-			6.00	787.34	4,724.04
46	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6.00	2,755.69	-	-			6.00	459.28	2,755.69
47	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	7.24	1,442.08	-	-			7.24	199.18	1,442.08
48	Cofraje din panouri refozibile din scanduri la constructii cu h <	mp	16.53	3,472.21	-	-			16.53	210.06	3,472.21
49	Sustineri cu popl extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turr	buc	16.00	696.56	-	-			16.00	43.53	696.56
50	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	8,640.00	755.85	-	-			8,640.00	0.09	755.85
51	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	491.85	1,978.97	-	-			491.85	4.02	1,978.97
52	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	497.00	6,195.71	-	-			497.00	12.47	6,195.71
53	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	4.20	828.64	-	-			4.20	197.29	828.64
54	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	4.24	4,265.63	-	-			4.24	1,006.04	4,265.63
55	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	10.17	800.72	-	-			10.17	78.73	800.72
56	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	0.98	64.30	-	-			0.98	65.61	64.30
57	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	10.60	2,111.33	-	-			10.60	199.18	2,111.33
58	Cofraje pt.beton în pereti,diafragma,din panouri scanduri la ctil	mp	196.53	38,677.48	33.12	6,518.08			229.65	196.80	45,195.56
59	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	1,583.25	7,100.53	-	-			1,583.25	4.48	7,100.53
60	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	1,600.00	19,945.94	-	-			1,600.00	12.47	19,945.94
61	Montare armături la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/	kg	2,275.00	10,431.25	-	-			2,275.00	4.59	10,431.25
62	PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79.0 KG/BUJ) OL 37-1N	kg	2,275.00	24,081.65	-	-			2,275.00	10.59	24,081.65
63	Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m în pereti si diafra	mc	35.26	7,027.92	-	-			35.26	199.32	7,027.92
64	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.sj	mc	35.54	35,754.84	-	-			35.54	1,006.04	35,754.84
65	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	85.30	6,716.01	-	-			85.30	78.73	6,716.01
66	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	8.05	528.17	-	-			8.05	65.61	528.17
PP6915-CA-TR 3 INFRASTRUCTURA											
01	Săpătură cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit,natur	100 mc	-	-	3.51	43,050.50			3.51	12,265.10	43,050.50
02	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	30.01	4,953.95	-	-			30.01	165.08	4,953.95
03	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	-	-	-	-			-	3.32	-
04	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	-	-	-	-			-	11.75	-
05	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	-	-	1.01	109.09			1.01	108.01	109.09
06	Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 în funda	mc	-	-	1.01	757.84			1.01	750.34	757.84
07	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	-	-	2.43	180.33			2.43	74.21	180.33
12	Strat anticantaminator din material textil netesut filtrant sinteti	mp	461.25	12,413.95	-	-			461.25	26.91	12,413.95
15	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gr	mc	290.06	8,044.43	61.24	1,698.41			351.30	27.73	9,742.84
16	Compactare cu mal.mec.de 150-200kg a umpl.in strat.de 20-30c	100 mc	2.90	3,162.92	-	-			2.90	1,090.66	3,162.92
17	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	356.40	22,040.08	-	-			356.40	61.84	22,040.08
18	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	209.50	28,775.02	-	-			209.50	127.80	28,775.02
19	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gr	mc	209.50	5,810.20	-	-			209.50	27.73	5,810.20
20	Strat termolizator la terase, acoperisuri si plansee din placi din	mp	82.32	9,496.18	-	-			82.32	115.36	9,496.18
21	Placa striata din polistiren extrudat pt izolarea subsolurilor si so	mp	86.45	12,474.33	-	-			86.45	144.30	12,474.33
22	Compactarea cu mal.de mina a umplut.execut.pe strat cu udare	mc	165.00	13,207.63	351.30	28,120.24			516.30	80.05	41,327.86
23	Montare armături la constr h < 35 m din plase cu g= 3-3 kg/	kg	-	-	147.75	477.83			147.75	3.23	477.83
24	PLASA SUDATA TIP 322 NR 283X4,2(30,2KG/BUJ) OL 37-1N	kg	-	-	147.75	1,474.10			147.75	9.98	1,474.10
25	PLASA SUDATA TIP 322 NR 332X5,4(44,1KG/BUJ) OL 37-1N	kg	-	-	-	-			-	9.98	-
26	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	37.74	4,078.34	-	-			37.74	108.01	4,078.34
27	Preparare beton b300 agreg.grele < 7mm ciment p40 pt.monolit	mc	38.04	30,424.71	-	-			38.04	799.81	30,424.71
28	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	91.29	6,774.54	-	-			91.29	74.21	6,774.54
29	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	2.00	123.68	-	-			2.00	61.84	123.68
30	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	48.04	7,930.29	-	-			48.04	165.08	7,930.29
31	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	-	-	482.50	1,602.24			482.50	3.32	1,602.24
32	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	-	-	487.33	5,726.01			487.33	11.75	5,726.01
33	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub c	mc	-	-	-	-			-	108.01	-
34	Preparare beton b250 agreg.grele <31mm ciment pa35 în funda	mc	-	-	-	-			-	750.34	-
35	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	-	-	-	-			-	74.21	-
36	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	19.63	1,213.94	-	-			19.63	61.84	1,213.94
37	Cofraje în cușinete fund.pahar,fund.utillaje,din panouri refozibili	mp	11.49	1,896.73	59.68	9,851.78			71.17	165.08	11,748.51
38	Montare armături din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	238.37	791.56	1,250.00	4,150.88			1,488.37	3.32	4,942.44
39	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continui si radiere i	kg	241.00	2,831.69	1,259.27	14,796.12			1,		

15	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	4.13	270.98	-	-	-	4.13	65.61	270.98
16	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	2.00	1,574.68	-	-	-	2.00	787.34	1,574.68
17	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <	mp	142.27	29,884.54	-	-	-	142.27	210.06	29,884.54
18	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn	buc	150.00	6,530.23	-	-	-	150.00	43.53	6,530.23
19	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	75,600.00	6,613.65	-	-	-	75,600.00	0.09	6,613.65
20	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d	kg	2,722.00	8,699.30	-	-	-	2,722.00	3.20	8,699.30
21	Confect.armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at	kg	2,722.00	33,933.02	-	-	-	2,722.00	12.47	33,933.02
22	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	21.34	2,445.50	3.58	410.26	-	24.92	114.60	2,855.76
23	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	21.52	21,650.09	3.60	3,621.76	-	25.12	1,006.04	25,271.85
24	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	51.65	4,066.61	8.64	680.26	-	60.29	78.73	4,746.87
25	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	7.08	464.53	-	-	-	7.08	65.61	464.53
26	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	2.00	1,574.68	-	-	-	2.00	787.34	1,574.68
27	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi	mp	321.67	56,338.06	-	-	-	321.67	175.14	56,338.06
28	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	5,870.14	20,681.59	-	-	-	5,870.14	3.52	20,681.59
29	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i	kg	5,929.00	73,912.16	-	-	-	5,929.00	12.47	73,912.16
30	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	46.55	5,334.50	-	-	-	46.55	114.60	5,334.50
31	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	46.92	47,203.63	-	-	-	46.92	1,006.04	47,203.63
32	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	112.61	8,866.23	-	-	-	112.61	78.73	8,866.23
33	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	12.37	811.62	-	-	-	12.37	65.61	811.62
34	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	4.00	3,149.36	-	-	-	4.00	787.34	3,149.36
35	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <	mp	386.63	81,213.60	5.76	1,209.92	-	392.39	210.06	82,423.51
36	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn	buc	670.00	29,168.35	8.00	348.28	-	678.00	43.53	29,516.63
37	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	337,680.00	29,540.96	4,320.00	377.92	-	342,000.00	0.09	29,918.89
38	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d	kg	6,060.00	19,367.28	372.38	1,190.10	-	6,432.38	3.20	20,557.38
39	Confect.armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at	kg	6,060.00	75,545.23	372.38	4,642.17	-	6,432.38	12.47	80,187.40
40	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	59.98	6,873.54	12.58	1,441.63	-	72.56	114.60	8,315.17
41	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	60.46	60,825.48	12.68	12,756.65	-	73.14	1,006.04	73,582.13
42	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	145.10	11,424.30	30.43	2,395.87	-	175.53	78.73	13,820.17
43	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	20.50	1,345.04	-	-	-	20.50	65.61	1,345.04
44	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	6.00	4,724.04	1.00	787.34	-	7.00	787.34	5,511.38
45	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6.00	2,755.69	-	-	-	6.00	459.28	2,755.69
46	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi	mp	636.73	111,518.43	-	-	-	636.73	175.14	111,518.43
47	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	7,970.00	28,079.79	-	-	-	7,970.00	3.52	28,079.79
48	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i	kg	7,970.00	99,355.69	-	-	-	7,970.00	12.47	99,355.69
49	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	74.25	8,508.84	-	-	-	74.25	114.60	8,508.84
50	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	74.85	75,302.47	-	-	-	74.85	1,006.04	75,302.47
51	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	179.64	14,143.77	-	-	-	179.64	78.73	14,143.77
52	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	20.70	1,358.16	-	-	-	20.70	65.61	1,358.16
53	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	6.00	4,724.04	-	-	-	6.00	787.34	4,724.04
54	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	6.00	2,755.69	-	-	-	6.00	459.28	2,755.69
55	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <	mp	67.16	14,107.30	-	-	-	67.16	210.06	14,107.30
56	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn	buc	90.00	3,918.14	-	-	-	90.00	43.53	3,918.14
57	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	45,360.00	3,968.19	-	-	-	45,360.00	0.09	3,968.19
58	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d	kg	1,337.36	4,274.10	-	-	-	1,337.36	3.20	4,274.10
59	Confect.armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at	kg	1,337.36	16,671.81	-	-	-	1,337.36	12.47	16,671.81
60	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	10.07	1,153.99	-	-	-	10.07	114.60	1,153.99
61	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	10.15	10,211.36	-	-	-	10.15	1,006.04	10,211.36
62	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	24.36	1,917.96	-	-	-	24.36	78.73	1,917.96
63	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	3.58	234.89	-	-	-	3.58	65.61	234.89
64	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	2.00	1,574.68	-	-	-	2.00	787.34	1,574.68
65	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	3.00	1,377.84	-	-	-	3.00	459.28	1,377.84
66	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <	mp	264.50	55,559.57	-	-	-	264.50	210.06	55,559.57
67	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn	buc	450.00	19,590.68	-	-	-	450.00	43.53	19,590.68
68	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	226,800.00	19,840.95	-	-	-	226,800.00	0.09	19,840.95
69	Montare armaturi la constr.h < 35 m din bare in grinzii si stalpi d	kg	4,146.00	13,250.29	-	-	-	4,146.00	3.20	13,250.29
70	Confect.armat pt pereti grinzii stalpi diafragme laconst obis in at	kg	4,146.00	51,684.91	-	-	-	4,146.00	12.47	51,684.91
71	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	41.65	4,772.97	-	-	-	41.65	114.60	4,772.97
72	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	41.99	42,243.83	-	-	-	41.99	1,006.04	42,243.83
73	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	100.78	7,934.81	-	-	-	100.78	78.73	7,934.81
74	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	13.94	914.63	-	-	-	13.94	65.61	914.63
75	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40	ora	5.00	3,936.70	-	-	-	5.00	787.34	3,936.70
76	MACARA PE PNEURI 10-14,9TF	ora	5.00	2,296.41	-	-	-	5.00	459.28	2,296.41
77	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi	mp	10.45	1,830.24	-	-	-	10.45	175.14	1,830.24
78	Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu h <	mp	17.95	3,770.49	0.70	147.04	-	18.65	210.06	3,917.53
79	Sustineri cu popi extens. PE 3100 R pt mont.placi,predale la turn	buc	24.00	1,044.84	-	-	-	24.00	43.53	1,044.84
80	Pop metalic extens.pe3100incl.elem.tub de constr. d=51x3,5mm	ora	12,096.00	1,058.18	-	-	-	12,096.00	0.09	1,058.18
81	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	601.15	2,117.96	-	-	-	601.15	3.52	2,117.96
82	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i	kg	607.00	7,566.99	-	-	-	607.00	12.47	7,566.99
83	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub co	mc	3.40	389.63	0.38	43.55	-	3.78	114.60	433.18
84	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	3.43	3,450.73	0.37	372.24	-	3.80	1,006.04	3,822.97
85	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	8.24	648.77	0.88	69.29	-	9.12	78.73	718.05
86	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	1.10	86.61	-	-	-	1.10	78.73	86.61
87	Cofraje pt.beton in pereti,diafragme,din panouri scanduri la ctii	mp	113.24	22,285.85	-	-	-	113.24	196.80	22,285.85
88	Montare armaturi din otel beton d < 18 mm in fundatii izolate c	kg	347.65	1,224.84	210.90	743.04	-	558.55	3.52	1,967.88
89	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i	kg	351.00	4,375.64	213.01	2,655.43	-	564.01	12.47	7,031.07
90	Montare armaturi la constructii h < 35 m din plase cu g= 3-6 kg/	kg	965.00	3,032.78	-	-	-	965.00	3.14	3,032.78
91	PLASA SUDATA TIP 118 GQ 298(79.0 KG/BUCL 37-1N	kg	965.00	10,214.86	-	-	-	965.00	10.59	10,214.86
92	Turnare beton armat la constructii cu h < 35 m, in pereti si diafra	mc	15.16	2,365.99	-	-	-	15.16	156.07	2,365.99
93	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in elem.sj	mc	15.30	15,392.49	-	-	-	15.30	1,006.04	15,392.49
94	Transportul rutier al betonului-mortalului cu autobetoniera de 5	to	36.68	2,887.96	-	-	-	36.68	78.73	2,887.96
95	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	3.59	235.55	-	-	-	3.59	65.61	235.55
PP6971-CA-EVACUARE NOXE										
1	Trapa autom de fum montata la acoperisuri metalice sau din b.a. s	buc	3.00	57,319.78	-	-	-	3.00	19,106.59	57,319.78
2	TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN USA) 3buc	lei	1.00	14,841.80	-	-	-	1.00	14,841.80	14,841.80
3	Diverse accesorii la Invelitori luminari trapa pentru evacuare fur	buc	4.00	3,887.69	-	-	-	4.00	971.92	3,887.69
4	TRAPA EVACUARE FUM (MONTAJ IN TAVAN) CU DESCHIDE	buc	1.00	149,852.74	-	-	-	1.00	149,852.74	149,852.74
OB 6 - AMENAJARI EXTERIOARE										
PP7051-AE-DEPOZIT STOC AVARIE										
</										

13	Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus	to	211.50	187,612.55	-	-	-	211.50	887.06	187,612.55	
14	Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica	mp	1,500.00	53,376.75	-	-	-	1,500.00	35.58	53,376.75	
15	Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus	to	141.00	142,942.90	-	-	-	141.00	1,013.78	142,942.90	
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	352.50	22,334.83	-	-	-	352.50	63.36	22,334.83	
PP7054-AE-AMENAJARE EXT. PARCARI SI DRUMURI											
01	Borduri prefabricate din beton pt trotuare 20x25 cm, pe fundatie	m	835.00	174,619.72	340.00	71,102.64	-	1,175.00	209.13	245,722.36	
02	Preparare beton b 200,agreg grele,sort.granul.<16mm cim.m30	mc	37.86	27,828.72	15.40	11,318.85	-	53.26	734.99	39,145.57	
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	90.90	6,911.44	36.96	2,810.20	-	127.86	76.03	9,721.64	
04	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	50.95	3,228.25	20.74	1,314.11	-	71.69	63.36	4,542.37	
05	Strat anticantaminator din material textil netesut filtrant sintetic	mp	9,306.00	256,616.57	1,636.41	45,124.64	-	10,942.41	27.58	301,741.22	
06	Strat de repart.din balast sub prisma de balastare cf.compact.cu	mc	1,775.50	629,553.06	309.87	109,873.05	-	2,085.37	354.58	739,426.12	
07	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu	to	3,773.00	239,061.86	660.23	41,832.97	-	4,433.23	63.36	280,894.83	
08	Strat fund. reprof. plată spartă pt drum cu asternere mecanica	mc	1,692.00	890,192.47	295.06	155,236.52	-	1,987.06	526.12	1,045,428.99	
09	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu	to	4,325.00	274,037.25	761.84	48,271.11	-	5,086.84	63.36	322,308.35	
10	Amors supraf strat baza sau imbrac exist în vederea aplic strat u	100 mp	84.60	15,738.97	7.15	1,330.18	-	91.75	186.04	17,069.16	
11	BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447	to	8.46	39,309.30	0.71	3,299.01	-	9.17	4,646.49	42,608.30	
12	Asfalt turnat pe part caros gros 6 cm astereala mecanica	mp	8,460.00	384,162.73	715.30	32,481.28	-	9,175.30	45.41	416,644.00	
13	Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus	to	1,193.00	1,058,258.98	166.25	147,473.22	-	1,359.25	887.06	1,205,732.20	
14	Asfalt turnat pe part caros gros 4 cm astereala mecanica	mp	8,460.00	301,044.89	715.30	25,453.59	-	9,175.30	35.58	326,488.48	
15	Prepararea bitumului asfaltic, bogat în criblura, cu conținut redus	to	795.00	805,954.63	67.22	68,148.25	-	862.22	1,013.78	874,100.88	
16	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	1,988.00	125,962.09	1,597.40	101,213.20	(242.85)	(15,387.27)	3,342.55	63.36	211,788.02
PP7055-AE-ZONA PIETONALA ACCES CORP ADMINISTRATIV											
01	Borduri mici, pref. beton 10x15 cm pt incadr. trotuare, spatii ver	m	391.50	58,115.84	-	-	(122.50)	(18,184.39)	269.00	148.44	39,931.45
02	Preparare beton b 200,agreg grele,sort.granul.<16mm cim.m30	mc	7.90	5,806.42	-	-	(2.47)	(1,815.43)	5.43	734.99	3,991.00
03	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	18.95	1,440.83	-	-	(5.92)	(450.12)	13.03	76.03	990.72
04	Strat anticantaminator din material textil netesut filtrant sintetic	mp	968.00	26,892.98	-	-	(2.48)	(68.39)	965.52	27.58	26,824.59
05	Strat de repart.din balast sub prisma de balast.compact.cu placa	mc	84.30	26,990.92	-	-	(0.22)	(70.44)	84.08	320.18	26,920.48
06	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobascu	to	179.20	11,354.33	-	-	(0.47)	(29.78)	178.73	63.36	11,324.55
07	Trotuar din placi de beton pentru pavaje pe nisip,rosturile umpli	mp	843.00	66,202.25	-	-	(2.16)	(169.63)	840.84	78.53	66,032.62
08	PROCURARE PAVAJ DUBLU T 6cm - 843 mp	lei	1.00	124,631.51	-	-	-	-	1.00	124,631.51	124,631.51
09	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamio	to	132.78	8,413.10	-	-	-	-	132.78	63.36	8,413.10
10	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamio	to	134.32	8,510.68	-	-	-	-	134.32	63.36	8,510.68
PP7056-AE-IMPREJUMUIRE CU GARD PLASA BORDURATA											
01	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez	mc	-	-	44.34	8,687.85	-	-	44.34	195.94	8,687.85
02	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculant	to	-	-	74.05	469.19	-	-	74.05	6.34	469.19
03	Turnare beton simplu în fundatii (continue,izolate) si socluri cu v	mc	62.40	11,859.24	-	-	(33.49)	(6,364.84)	28.91	190.05	5,494.40
04	Preparare beton b150,cu agregate grele,granulatie<31mm,cime	mc	62.90	43,308.23	-	-	(33.77)	(23,251.50)	29.13	688.53	20,056.74
05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	150.96	11,478.01	-	-	(81.04)	(6,161.75)	69.92	76.03	5,316.26
06	Cofraje în cuzinetti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri refolosibi	mp	467.00	89,827.68	390.45	75,103.25	-	-	857.45	192.35	164,930.93
07	Montare armaturii din otel beton d < 18 mm în fundatii izolate c	kg	3,631.36	14,109.73	391.58	1,521.49	-	-	4,022.94	3.89	15,631.22
08	Confect.armat.fasonare bare pt.fundatii izol.continuu si radiere i	kg	3,667.70	44,154.09	395.47	4,760.92	-	-	4,063.17	12.04	48,915.00
09	Turnare beton simplu în fundatii (continue,izolate) si socluri cu v	mc	46.68	8,871.63	23.16	4,401.60	-	-	69.84	190.05	13,273.23
10	Preparare beton b500,agreg.grele<7mm,ciment p45 pt.monolit	mc	47.05	61,610.33	23.34	30,562.91	-	-	70.39	1,309.47	92,173.25
11	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5	to	112.93	8,586.46	56.01	4,258.63	-	-	168.94	76.03	12,845.09
12	Împrejmuiri din sârma, fixate pe stâlpi metalici cu panouri de ga	m	778.00	215,814.19	1.50	416.09	-	-	779.50	277.40	216,230.28
13	Montarea confectiilor metalice aparente: diverse, exclusiv para	kg	9,938.00	94,646.18	-	-	(3,877.75)	(36,930.39)	6,060.25	9.52	57,715.79
14	Confecții metalice diverse, din profile laminate, tabla, tabla stria	kg	5,517.00	77,649.78	-	-	-	-	5,517.00	14.07	77,649.78
15	PROCURARE CONFECTII METALICE STALPI-TRAVERSE - 9214.85	lei	1.00	272,469.90	-	-	(0.39)	(106,263.26)	0.61	272,469.90	166,206.64
16	PROCURARE PLASA BORDURATA 2000X2000 - 390 buc	lei	1.00	271,819.60	-	-	-	-	1.00	271,819.60	271,819.60
17	PROCURARE PORTI ACCES - 3 buc (Total - 64mp)	lei	1.00	295,263.25	-	-	-	-	1.00	295,263.25	295,263.25
PP7057-AE. PLATFORMA BETONATA GRUP ELECTROGEN											
OB 10 - LUCRARI PROTECTIA MEDIULUI											
NCS - SL 1 - Aug											
OB 1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA											
PP6915/I-CA-TR 3 INFRASTRUCTURA											
08	Umplut compactata la profil taluz,pe 0,5m gros.execut.man.eda	mc	-	351.30	65,071.30	-	-	-	185.23	65,071.30	
03	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculant	to	-	597.21	39,182.95	-	-	-	65.61	39,182.95	
NCS - SL 3 - Oct											
ADRESA NR 7403 / 28.11.2019											
01	Penalitate curatenie	buc	-	1.00	(500.00)	-	-	-	(500.00)	(500.00)	
NCS - FINAL											
NCS	Placa gresie Arkel 120*60	mp	-	490.30	243,188.80	-	-	-	496.00	243,188.80	
NCS	Placare trepte de Granit pentru scari tip "Patang Brown T-20" placate (Inklusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - material + manopera	mp	-	49.00	77,657.69	-	-	-	1,584.85	77,657.69	
NCS	Placare pardoseli de Granit tip "Patang Brown T-20" placate (Inklusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - balcoane - material + manopera	mp	-	143.73	227,790.61	-	-	-	1,584.85	227,790.61	
NCS	Placare pardoseli de Granit tip "Patang Brown T-20" placate (Inklusiv desiv pentru placare si fuga pentru rosturi) - terase parter - material + manopera	mp	-	651.27	1,032,165.82	-	-	-	1,584.85	1,032,165.82	
NCS	Placare perete existent cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat - Intrados balcon 1	mp	-	74.88	11,688.33	-	-	-	156.09	11,688.33	
NCS	Placare perete existent cu placi de gips-carton cu structura metalica independenta într-un strat - Intrados balcon 2	mp	-	76.38	11,780.85	-	-	-	154.24	11,780.85	
NCS	USA VITRATA, METALICA, ETANSE SI REZISTENTA LA FOC (Asimilat din deviz OB2 -Atelier Mecanic PP6973-Am-Inchideti Exteriora poz46	mp	-	20.05	177,720.28	-	-	-	8,863.85	177,720.28	
NCS	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametri mediu de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sarma zincata D = 4 mm grosime, prevazuta cu plasa de sarma zincata la acoperisuri si terase necirculabile (OB 2)	buc	-	8.00	810.70	-	-	-	101.34	810.70	
NCS	Scafe racord.din chit anticorrosiv cu latimea pana la 40 mm (OB 2)	m	-	4.00	121.13	-	-	-	30.28	121.13	
NCS	CHIT ALOREX AL-111 RASINI EPOXIDICE NII 6613-78 (OB 2)	mc	-	0.00	14.46	-	-	-	24,100.49	14.46	
NCS	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii deflectoare (dispozitive pentru comunicarea stratului de de scurgere) cu diametri mediu de 120 mm dintr-o carcasa sudata din sarma zincata D = 4 mm grosime, prevazuta cu plasa de sarma zincata la acoperisuri si terase necirculabile (OB 3)	buc	-	8.00	810.70	-	-	-	101.34	810.70	
NCS	Scafe racord.din chit anticorrosiv cu latimea pana la 40 mm (OB 3)	m	-	100.00	3,054.60	-	-	-	30.55	3,054.60	
NCS	CHIT ALOREX AL-111 RASINI EPOXIDICE NII 6613-78 (OB 3)	mc	-	0.02	385.61	-	-	-	24,100.49	385.61	
NCS	Grintulrea,aplicarea mortarului hidroizolant Sika Top Sil 107 cu armare din plasa cu fibre din sticla	mp	-	115.63	30,467.35	-	-	-	263.49	30,467.35	
NCS	Aplicarea Tencuelli decorative cu vopsea lavabila cauciucata	mp	-	115.63	25,072.05	-	-	-	216.83	25,072.05	
NCS	USI INTERIOARE MDF Fonice Directori	mp	-	6.09	16,000.01	-	-	-	2,627.26	16,000.01	
NCS	Masti de gips carton sub luminator (ascundere instalatii)	pau	-	1.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	40,000.00	
NCS	Turnare beton armat în fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc	-	3.10	611.61	-	-	-	197.29	611.61	
	Preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 în elem.spec.monolitizari inst.centralizate	mc	-	3.12	3,138.86	-	-	-	1,006.04	3,138.86	
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 mc dist.=50 km	to	-	7.49	589.72	-	-	-	78.73	589.72	
	Adaos Sika WT	l	-	11.00	990.00	-	-	-	90.00	990.00	
	Adaos Sika 1 La beton	kg	-	20.00	1,290.00	-	-	-	64.50	1,290.00	
	Demontarea perete BOND	m.l.	-	77.00	14,245.00	-	-	-	185.00	14,245.00	
	Monarea perete Bond	m.l.	-	77.00	14,245.00	-	-	-	185.00	14,245.00	
	Amorsare Sika Primer	l	-	10.25	3,716.65	-	-	-	362.60	3,716.65	
	Aplicarea Membraneli Lichide Sika Lastic 614	kg	-	65.25	11,510.10	-	-	-	176.40	11,510.10	
	Sika Reemat Premium	m2	-	38.50	2,037.42	-	-	-	52.92	2,037.42	
NCS	Manopera	lei	-	1.00	20,250.00	-	-	-	20,250.00	20,250.00	
	Montarea confectiilor metalice aparente: balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare (structura scara)	kg	-	107.52	573.36	-	-	-	5.33	573.36	
NCS	Procurare confectii metalice diverse montate aparent 1586.5kg	lei	-	0.07	3,113.37	-	-	-	45,784.90	3,113.37	

[Signature]

NCS scari ext	Curatire rugina cu perle sarma a pleselor metalice grinzii zabrele,ferme,contravintului	to	-	0.11	19.87				180.68	19.87
	Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la constructii metalice	to	-	0.11	77.90				708.21	77.90
	Placaj din falanta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe la pereti si stalpi cu sectiuni complexe,cu rosturi alternante,in incaperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca 2 cm gros.		-	55.03	11,985.69				217.80	11,985.69
	Placa gresie mapisa 50x50 carpa-g(Asimilat)		-	55.03	9,982.44				161.40	9,982.44
	Demontarea confectionilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg		536.38	7,500.00				13.98	7,500.00

NCS	Montarea conectorilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg		1,384.57	19,359.82			13.98	19,359.82
	Procurare conectori metalice diverse montate aparent	lei		1.00	26,748.09			26,748.09	26,748.09
	Curățire rugina cu perie sarma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravinturi	to		0.89	166.67			187.27	166.67
	Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje tehnologice	to		0.89	349.95			393.20	349.95
	Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice	to		0.89	382.70			430.00	382.70
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=50km.	to		0.89	57.10			64.16	57.10
NCS	Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 290x240x188mm,cal.A	mc		1.02	1,932.69			1,894.79	1,932.69
	Preparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment f25,manual,cu var hidratat	mc		0.11	310.26			2,820.55	310.26
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km	to		0.25	19.23			76.93	19.23
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to		1.10	70.52			64.11	70.52
NCS	Confectii metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon (structura tamplarie conf. extrase nr.9+20)	kg		7.03	12.30			1.75	12.30
	Procurare conectori metalice diverse montate aparent (conf. extrase conectori metalici nr.9)	lei		0.04	234.39			5,859.81	234.39
NCS	Demontarea conectorilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg		-	-			13.49	-
	Montarea conectorilor metalice aparente: parapeti panouri despartitoare balcon	kg		1,385.20	18,685.72			13.49	18,685.72
	Procurare conectori metalice diverse montate aparent	lei		1.00	39,996.26			39,996.26	39,996.26
	Curățire rugina cu perie sarma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravinturi	to		1.39	251.12			180.66	251.12
	Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la utilaje tehnologice	to		1.39	527.27			379.33	527.27
	Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructii metalice	to		-	-			430.00	-
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to		1.39	85.96			61.84	85.96
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to		7.14	441.54			61.84	441.54
NCS	Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format 290x240x188mm,cal.A	mc		6.53	11,936.32			1,827.92	11,936.32
	Preparare mortar var-ciment pt.zidarie m10-z cu ciment f25,manual,cu var hidratat	mc		0.72	1,959.12			2,721.00	1,959.12
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km	to		1.66	123.19			74.21	123.19
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	to		7.14	441.54			61.84	441.54
NCS	Montare armaturi la constr h < 35 m din plase cu g= 1-3 kg/mp in pereti diafragme cu distanteri din plastic	kg		708.18	2,287.42			3.23	2,287.42
	PLASA SUDATA TIP 13 GQ 223(78,18 KG/BU) OL 37-1N	kg		708.18	7,067.64			9.98	7,067.64
	Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros < 30 cm	mc		62.45	12,321.02			197.29	12,321.02
	Preparare beton b250 agreg.grele < 31mm ciment pa35 in fundatii,struct.bet.armat,in inst.centraliz.	mc		62.95	47,233.63			750.34	47,233.63
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=50 km	to		151.10	11,212.98			74.21	11,212.98
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin +2cm	mp		290.00	28,467.50			98.16	28,467.50
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	mc		20.30	20,504.36			1,010.07	20,504.36
	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare, in 2 culori, cu desen	mp		135.00	18,569.38			137.55	18,569.38
	Placa gresie Arkel 120*60	mp		139.05	68,968.80			496.00	68,968.80
	Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,incl.curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu supr. > 16 mp plinte orizontale cu H-max= 15 cm la pereti	ml		78.70	4,496.10			57.13	4,496.10
	Procurare placi gresie Arkel 120*60 pentru plinte	mp		16.20	8,035.20			496.00	8,035.20
Total MDL fara TVA				29,761,476.48	7,613,664.71		(2,817,941.19)		34,557,200.00
TVA 20%				5,952,295.30	1,522,732.94		(563,588.24)		6,911,440.00
Total MDL cu TVA				35,713,771.78	9,136,397.66		(3,381,529.43)		41,468,640.00

Prestator de servicii:

Antreprenor General:



Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019
 Antreprenor General: ACI CLUJ SA
 Prestator de servicii: Eurostil Construct S.R.L
 Obiectul contractului: Executie lucrari ctii ob 1, 6, 10
 Valoare contract: 22,102,869.17 MDL + TVA
 Termen incepere: 01.08.2019
 Termen finalizare: 15.07.2020

Anexa nr 1B - Instalatii la Contract nr: 1 / LOT 7 / 20.09.2019

CONTRACT INITIAL

Nr. Crt	Denumine	Valoare CONTRACT INITIAL [MDL fara TVA]	Valoare NCS [MDL fara TVA]	Valoare NR [MDL fara TVA]	Valoare CONTRACT FINAL [MDL fara TVA]
1	CLADIRE ADMINISTRATIVA	5,103,010.39	926,255.81	-2,102,350.50	3,926,915.69
2	ATELIER MECANIC	1,284,619.83	130,419.16	-717,102.75	697,936.23
3	DEPOZIT TEAVA	282,952.02	217,931.52	-172,122.24	328,761.30
4	LABORATOR	885,947.29	29,178.00	-251,094.20	664,031.09
5	CABINA POARTA	150,564.36	3,918.05	-29,790.49	124,691.93
6	INST.EXT.APA, CANALIZARE, INCENDIU	4,943,053.31	3,642,288.72	-3,608,381.92	4,976,960.11
7	INSTLATII UTILIZARE GAZE	245,843.70	456,722.92	-277,852.91	424,713.71
TOTAL C+M		12,895,990.91	5,406,714.17	-7,158,695.01	11,144,010.06
8	Formular F4- ECHIPAMENTE	9,922,830.93	5,527,530.33	-4,465,661.75	10,984,699.51
TOTAL INSTALATII [MDL fara TVA]		22,818,821.84	10,934,244.50	-11,624,356.76	22,128,709.57
TVA 20%		4,563,764.37	2,186,848.90	-2,324,871.35	4,425,741.91
TOTAL INSTALATII [MDL cu TVA inclus]		27,382,586.20	13,121,093.40	-13,949,228.12	26,554,451.49

Prestator de servicii:

Antreprenor General:



01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA
41-CA INSTAL. INCALZIRE/CLIMATIZARE

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
NCS	IC14G1#	Teava ol.ctii fara sud sau sud long pentru consr. Montare prin sudura la legaturi la aparate in instalatie incalz. centrala cu diametrul de 102x4108x4	METRU		206,33	0,00	4,8	206,33	990,37
NCS	2722103254224	TEAVA OTEL D=108 x 3,5 mm-36 m	LEI		6 889,12	0,00	0,13	6 889,12	895,59
TOTAL									1885,96

511

01-CLADIRE ADMINISTRATIVA

43-CA CANALIZARE INTERIOARA SEDIU BIROURI

Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]
NCS	SB16C1 NCS	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d= 50mm	METRU		84,43		42	84,43	3546,08
NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare,avind d=50 mm	BUCATA		30,28		35	30,28	1059,80
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24		1,03	384,24	395,76
NCS	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA		38,33		72	38,33	2759,64
NCS	2523156712241	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167	BUCATA		5,48		72	5,48	394,78
NCS	SB17C1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d= 50 mm	BUCATA		38,33		5	38,33	191,64
NCS	2523156712318	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII 2167	BUCATA		5,82		5	5,82	29,09
NCS	SB16E1 NCS	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU		85,09		33	85,09	2807,98
NCS	SB16E1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU		85,09		115	85,09	9785,39
NCS	SB16E1	Teava pvc-u neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in nisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu d=110 mm	METRU		85,09		36	85,09	3063,25
NCS	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		55,20		36	55,20	1987,32
NCS	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA		25,53		36	25,53	919,15

ing. Gălin Ferenc
ing. Dorca 1007
ing. Vladim Grigoriu

dir. Scrisoara Angela
ing. Barca Andrei

Accept.

NCS	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA		57,27		21	57,27	1202,58
NCS	2523156712813	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50-50 NII 2167	BUCATA		11,47		21	11,47	240,84
NCS	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d= 50 mm	BUCATA		57,27		2	57,27	114,53
NCS	2523156712928	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 50-50 NII 2167	BUCATA		11,47		2	11,47	22,94
NCS	SB17C1	Trecere 110/50 pentru canalizare cu imbinari	BUCATA		38,33		4	38,33	153,31
NCS	2523156712241	Trecere 110/50	BUCATA		5,48		4	5,48	21,93
NCS	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA		85,18		12	85,18	1022,14
NCS	2523156712849	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-50 NII 2167	BUCATA		46,67		12	46,67	560,03
NCS	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si d=110 mm	BUCATA		85,18		1	85,18	85,18
NCS	2523156712954	RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRD. 30 MIN 110-50 NII 2167	BUCATA		46,67		1	46,67	46,67
NCS	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		113,97		3	113,97	341,91
NCS	2523156713130	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-50 MM NII 2167	BUCATA		168,97		3	168,97	506,91
NCS	SB20C1	Ramificatii duble pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		113,97		1	113,97	113,97
NCS	2523156713269	RAMIFICATIE DUBLA PVC-U 87 GRD 30 MIN 110-110 NII 2167	BUCATA		180,57		1	180,57	180,57
NCS	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		55,20		73	55,20	4029,84
NCS	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA		20,43		73	20,43	1491,07
NCS	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		55,20		15	55,20	828,05
NCS	2523156712265	COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUCATA		20,43		15	20,43	306,38
NCS	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		55,20			55,20	0,00
NCS	2523156712332	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA		18,79			18,79	0,00
NCS	SB17E1	Coturi pvc-u,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind d=110 mm	BUCATA		55,20		7	55,20	386,42
NCS	2523156712409	COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167	BUCATA		25,53		7	25,53	178,72
NCS	2523156715504	PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110MM- 8 BUC	LEI		239,08			239,08	0,00
NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare,avind d=110 mm	BUCATA		30,28		5	30,28	151,40
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24		0,15	384,24	57,64

ing. Cristian Ferent
ing. Rosca Ion
ing. Ureduc Grigoriu

dr. Sarbas Angela
ing. Bures Andrei

NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm	BUCATA		30,28			6	30,28	181,68
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24			6	384,24	2305,41
NCS	SA43K1	Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli	BUCATA		46,18			12	46,18	554,11
NCS	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI		1 265,72			0,17	1 265,72	215,17
NCS	SA43K1	Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli	BUCATA		46,18			12	46,18	554,11
NCS	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI		1 265,72			0,17	1 265,72	215,17
NCS	SA43K1	Bratara pt. fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, mont. prin incastrare, cond. avind d=4 toli	BUCATA		46,18			16	46,18	738,81
NCS	8080103	BRATARA TV PVC D 110-70 BUC	LEI		1 265,72			0,23	1 265,72	291,12
NCS	SB24E1	Dop din pvc tip u, pentru conducte de canalizare, avind d=110 mm	BUCATA		30,28			9	30,28	272,52
NCS	25231575763PI	DOP PVC PT PIESA DE CURATIRE -34 BUC	LEI		384,24			0,265	384,24	101,82
TOTAL										44412,85
01-CLADIRE ADMINISTRATIVA										
44-CA CANALIZARI PLUVIALE INT-EXT										
Nr. Crt	Cod	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	Cantitate	Pret unitar [mdl fara TVA]	Pret total [mdl fara TVA]	
NCS	20019340	Procurare TEAVA PVC-KG SN4 D=160 mm, L=4 m - 12 buc	LEI		2 549,51	0,00	1,33	2 549,51	3390,85	
NCS	ACA15E1	Montare tuburi din PVC-KG, in pamant exteriorie clad., cu garni	METRU		21,31	0,00	64	21,31	1363,89	
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriorie, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		151,83		5	151,83	759,16	
NCS	X000000008980	Tub PVC KG O110	METRU		50,23		5,1	50,23	256,16	
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriorie, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		170,23		40	170,23	6809,36	
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M	METRU		128,87		40,8	128,87	5258,05	
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriorie, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		151,83		24	151,83	3643,94	
NCS	X000000008980	Tub PVC KG O110	METRU		50,23		24,48	50,23	1229,55	

ing. Cristian Terent
ing. Rosca Ion
ing. Vasile Grigoriu

dr. Scutaru Bogdan
ing. Burca Andrei

NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		170,23		20	170,23	3404,68
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M	METRU		128,87		20,4	128,87	2629,03
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson (250mm)teava 5m	METRU		170,23		9	170,23	1532,11
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 250 X5.9 M, L=6.0 M	METRU		128,87		9,18	128,87	1183,06
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		151,83		12	151,83	1821,97
NCS	X000000008980	Tub PVC KG O110	METRU		50,23		12,24	50,23	614,78
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		170,23		27	170,23	4596,32
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 200 X5.9 M, L=6.0 M	METRU		128,87		27,54	128,87	3549,18
NCS	ACD27A4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exteriora, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 5m	METRU		170,23		12	170,23	2042,81
NCS	500102	TEAVA PVC KG SN8 DN 250 X5.9 M, L=6.0 M	METRU		128,87		12,24	128,87	1577,42
NCS	ACE08A1	Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	METRU CUB		56,13	0,00	0,5	56,13	28,06
NCS	TRB01C14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	TONE		71,22	0,00	0,8	71,22	56,97
NCS	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50km.	TONE		62,78	0,00	0,9	62,78	56,51
NCS	1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	METRU CUB		159,05	0,00	0,5	159,05	79,53
NCS	TSD04A1	Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 10cm gros.t.necoeziv	METRU CUB		81,27	0,00	0,5	81,27	40,63
TOTAL									45 924,01
NCS1		Montarea fantinilor (inel de beton) pentru canalizare si canalizare Pluviala compusa din Inel SR-F-10-10/Capac SO-H	buc				2	806,51	1 613,02
NCS2		Procurarea fantinilor (inel de beton) pentru canalizare si canalizare Pluviala compusa din Inel SR-F-10-10/Capac SO-H	buc				2	1 382,62	2 765,24

ing. Carlin Ferent
ing. Rosca Ion
ing. Vladic Corigori

dir. Scurbas Angel
ing. Burca Andrei

