

		(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500				
26	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	1,0000	144,917 51,317	144,917 51,317
27	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole (Фильтрующий элемент для аграрных дренажей)	m3	22,2000	399,896 322,896	8 877,691 7 168,291
28	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Отмостка из бутового камня или речного булыжника, толщиной 20 см)	m2	2,0000	74,958 74,958	149,916 149,916
Total			Lei		70 138,398	
Total Constructia colectorului -dren					70 138,398	
Inclusiv salariu					27 652,005	
5. Evacuatorul de apa EA-1						
5.1. Constructia evacuatorului de apa EA-1						
29	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,5300	804,000 0,000	1 230,120 0,000
30	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	4,2500	940,000 0,000	3 995,000 0,000
31	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat	m3	24,0000	93,986 0,000	2 255,659 2 255,659