

**Reconstrucția rețelelor de
contact pentru virarea și
dezvoltarea liniilor de troleibuz
in zona centrala de la str.
Grigore Vieru pina la str. Vasile
Alecsandri din or. Chișinău
inclusiv întreținerea lucrărilor
executate (repetat).**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3381-2-4 (nr.2)
Reconstrucția rețelei de contact (demontare)**

Valoarea de deviz 272 204,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-016-1 k=0,5	Demontarea (k=0,5)Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	21,535	2 266,11 765,42	48 800,78 16 483,32
2	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	23,000	205,13 42,58	4 717,90 979,38
3	Tr11AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 (погрузка материалов -металлические отходы -с переноской до 10м - группы F2A- с площадки в авто 1 категория)	t	21,535	57,83 57,83	1 245,33 1 245,33
4	TrB22D1B 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6		21,535	21,66 9,99	466,44 215,12

1	2	3	4	5	6	7
		m (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъёма 0-6 м)				
5	Ts150B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	21,535	68,79 0,00	1 481,31 0,00
6	TR11AA09 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	10,421	15,77 15,77	164,33 164,33
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (отбивка бетонных фундаментов)	m3	2,000	319,44 289,13	638,88 578,27
8	Tr11AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,600	31,54 31,54	145,09 145,09
9	Ts150F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km cu KAMAZ.	t	4,600	63,47 0,00	291,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 952,00
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			4 457,44
		<i>Total</i>	100,00 +			62 409,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 049,37
		<i>Total</i>	100,00 +			71 458,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			3 572,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				75 031,75 19 810,84
		2. Lucrari de demontare				
10	08-02-306- 2 k=0,5	Demontare Izolatoare de sectionare pentru troleibuz	buc	134,000	171,32 51,52	22 956,47 6 903,49
11	08-02-303- 2 k=0,5	Demontare Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажимы)	buc	31,000	132,23 48,89	4 099,00 1 515,59



1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-305- 1 κ=0,5	Bratara pe stilp	buc	96,000	72,13 6,31	6 924,19 605,61
13	08-02-301- 4 κ=0,5	Demontare. Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri	buc	20,000	348,66 106,45	6 973,26 2 129,09
14	08-02-309- 2 κ=0,5	Demontare .Suport curb	buc	5,000	185,37 66,76	926,85 333,82
15	08-02-307- 1 κ=0,5	Demontare. Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn	buc	18,000	51,36 14,46	924,43 260,22
16	08-02-302- 5 κ=0,5	Demontare Traverse din sirma, lungime pina la: 30 m	buc	27,000	114,00 44,95	3 077,98 1 213,58
17	08-02-308- 5 κ=0,5	Demontare .Arc mic suplimentar, lungime 2,5 m	buc	7,000	15,65 7,62	109,52 53,36
18	08-02-312- 1 κ=0,5	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m	l km	4,170	10 701,11 2 917,64	44 623,61 12 166,54
19		Valoarea materialelor restituite in urma demontarii (Conductor MF-85)	km	0,570	0,00 0,00	0,00 0,00
20	08-02-303- 7 K=0,5	Demontare Cablu de otel, longitudinal-portant	l km	0,700	1 258,47 812,20	880,93 568,54
21	08-02-366- 4 κ=0,5	Placa: 2x2 (demontare)	buc	8,000	129,07 29,96	1 032,59 239,72
22	08-02-307- 4 κ=0,5	Demontare Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant pe consola	l ansamb lu	10,000	126,45 27,86	1 264,53 278,62
23	Tr11AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1	t	2,885	57,84 57,84	166,86 166,86
24	Ts150B1	Transportarea (conductor +tros) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	2,885	68,79 0,00	198,46 0,00
25		Valoarea materialelor restituite in urma demontarii se determina in timpul lucrarilor efectuate dintre beneficiar si antreprenor	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	41,000	11,57 11,57	474,18 474,18
27	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	14,000	23,66 23,66	331,19 331,19

1	2	3	4	5	6	7
28	RpEO03A	Demontarea suportului cu 2 brate	buc	19,000	34,17 34,17	649,24 649,24
29	RpEB13C	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp	m	1 400,000	3,68 3,68	5 151,86 5 151,86
30	08-01-052-1 k=0,5	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (demontare)	buc	247,000	13,49 12,09	3 331,66 2 986,50
31	08-02-305-2 k=0,5	Cirlig de perete, simplu (demontare уголк)	buc	10,000	144,15 32,07	1 441,54 320,68
32	RpEL05A	Demontarea conductorului aerian cu legare dubla (SIP2)	l km	1,000	1 051,40 1 051,40	1 051,40 1 051,40
33	RpED18C	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 16 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	50,000	11,57 11,57	578,27 578,27
		<i>Total</i>	lei			107 168,02
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			8 545,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			28 863,55
		<i>Total</i>	100,00 +			144 576,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			7 228,84
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				151 805,54 37 978,36

		Total	lei		226 837,29
		TVA	20,00 %		45 367,46
		Total deviz: Inklusiv salariu			272 204,75 57 789,20



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția rețelelor de contact pentru
virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz in
zona centrala de la str. Grigore Vieru pina
la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău
inclusiv întreținerea lucrărilor executate
(repetat).**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3381-2-4 (nr.2)
Reconstrucția rețelei de contact (demontare)**

Valoarea de deviz 272 204,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3381-2-4 (nr.2):				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	894,770	52,57	47 038,06
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,000	52,57	420,56
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	38,650	52,57	2 031,83
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	118,020	52,57	6 204,31
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,841	52,57	1 936,73
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000	52,57	157,71
		Total manopera				57 789,20

Materiale:

1.	1-019	Valoarea materialelor restituite in urma demontarii (Conductor MF-85)	km	0,570	0,00	0,00
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	0,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,000	0,00	0,00
5.	1019852	Vopsea	kg	0,000	0,00	0,00
6.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	0,00	0,00
7.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,000	0,00	0,00
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,839	194,52	941,27
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	33,164	13,93	461,97
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,494	19,03	9,40
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	172,090	385,57	66 352,74
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165)kW (c.p.)-10 t (cu remorca)	h-ut	33,056	194,52	6 430,05
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	10,120	337,71	3 417,63

7.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	46,731	348,79	16 299,31
8.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	11,198	194,52	2 178,23
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,700	43,29	30,30
10.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,400	13,93	5,57
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,700	35,35	24,74
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,292	194,52	251,32
13.	34105400000001	Autocamion, 5 t (KAMAZ)	h-ut	0,837	348,79	291,94
14.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,816	348,79	1 679,77
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,920	348,79	320,89
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,839	348,79	1 687,79
17.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	19,920	348,79	6 947,90
Total utilaje de constructii						107 330,82

Total	lei	226 837,29
TVA	20,00 %	45 367,46

Total deviz:

**272 204,7
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstrucția rețelilor de contact pentru
virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz in
zona centrala de la str. Grigore Vieru pina la str.
Vasile Alecsandri din or. Chișinău inclusiv
întreținerea lucrărilor executate (repetat).

Investitor DIRECTIA GENERALA
TRANSPORT PUBLIC SI CAI DE
COMUNICATIE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-01-016-1 k=0,5	Demontarea (k=0,5) Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			2 266,11 <hr/> 765,42
	1	Muncitor	h-om	29,1200	52,57	765,42
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	0,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	13,93	21,45
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	194,52	298,59
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	348,79	756,88
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	194,52	101,15
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	348,79	322,63
2	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			205,13 <hr/> 42,58
	1	Muncitor	h-om	0,8100	52,57	42,58
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	337,71	148,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	348,79	13,95
3	Tr11AF08A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 (погрузка материалов - металлические отходы -с переноской до 10м -группы F2А- с площадки в авто 1 категория)	t			57,83 <hr/> 57,83
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	52,57	57,83



1	2	3	4	5	6	7
4	TrB22D1B1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Транспортировка материалов пневматическим краном расположенным неподвижно на позиции, 10 тс, вес материалов 0,5 - 1 т и высота подъема 0-6 м)	t			21,66 9,99
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	52,57	9,99
	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	194,52	11,67
5	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			68,79 0,00
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	348,79	68,79
6	TR11AA09C 1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			15,77 15,77
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,57	15,77
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (отбивка бетонных фундаментов)	m3			319,44 289,13
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	52,57	78,86
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002 509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	43,29	15,15
	2952270003 370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,35	12,37
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	13,93	2,79
8	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			31,54 31,54
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,57	31,54
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km cu KAMAZ	t			63,47 0,00
	3410540000 0001	Autocamion, 5 t (KAMAZ)	h-ut	0,1820	348,79	63,47
		2. Lucrari de demontare				
10	08-02-306-2	Demontare Izolatoare de sectionare	buc			171,32

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,5	pentru troleibuz				51,52
	1	Muncitor	h-om	1,9600	52,57	51,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	194,52	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,6200	385,57	119,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	348,79	0,17
11	08-02-303-2 k=0,5	Demontare Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din cablu cu izolatie, lungime pina la: 60 m(зажимы)	buc			132,23 48,89
	1	Muncitor	h-om	1,8600	52,57	48,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	194,52	2,92
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3900	385,57	75,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	348,79	5,23
12	08-02-305-1 κ=0,5	Bratară pe stilp	buc			72,13 6,31
	1	Muncitor	h-om	0,2400	52,57	6,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	194,52	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	385,57	65,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	348,79	0,17
13	08-02-301-4 κ=0,5	Demontare. Consola pe stilpi montati, de troleibuz de 6 metri	buc			348,66 106,45
	1	Muncitor	h-om	4,0500	52,57	106,45
	1019852	Vopsea	kg	0,3500	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	194,52	3,89
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,2000	385,57	231,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	348,79	6,98
14	08-02-309-2 k=0,5	Demontare .Suport curb	buc			185,37 66,76
	1	Muncitor	h-om	2,5400	52,57	66,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110	194,52	1,05
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,6000	385,57	115,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110	348,79	1,88
15	08-02-307-1 k=0,5	Demontare. Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn	buc			51,36 14,46
	1	Muncitor	h-om	0,5500	52,57	14,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	194,52	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	385,57	36,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	348,79	0,17

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-302-5 k=0,5	Demontare Traverse din sirma, lungime pina la: 30 m	buc			114,00 ----- 44,95
	1	Muncitor	h-om	1,7100	52,57	44,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0050	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	194,52	1,95
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	385,57	63,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	348,79	3,49
17	08-02-308-5 k=0,5	Demontare .Arc mic suplimentar, lungime 2,5 m	buc			15,65 ----- 7,62
	1	Muncitor	h-om	0,2900	52,57	7,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	194,52	0,11
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,0400	385,57	7,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	348,79	0,20
18	08-02-312-1 k=0,5	Conductor de contact la troleibuz, la suspendare longitudinala, in lant, semicompensata, deschidere (panou) pina la 60 m	1 km			10 701,11 ----- 2 917,64
	1	Muncitor	h-om	111,0000	52,57	2 917,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3300	194,52	129,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	38,5000	385,57	7 422,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3300	348,79	231,94
19		Valoarea materialelor restituite in urma demontarii (Conductor MF-85)	km			0,00 ----- 0,00
	1-019	Valoarea materialelor restituite in urma demontarii (Conductor MF-85)	km	1,0000	0,00	0,00
20	08-02-303-7 K=0,5	Demontare Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km			1 258,47 ----- 812,20
	1	Muncitor	h-om	30,9000	52,57	812,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3100	194,52	30,01
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,8800	385,57	362,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3100	348,79	53,81
21	08-02-366-4 k=0,5	Placa: 2x2 (demontare)	buc			129,07 ----- 29,96
	1	Muncitor	h-om	1,1400	52,57	29,96
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	194,52	0,97
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5000	385,57	96,39

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	348,79	1,74
22	08-02-307-4 k=0,5	Demontare Nod de suspendare a cablului longitudinal-portant pe consola	1 ansamblu			126,45 <hr/> 27,86
	1	Muncitor	h-om	1,0600	52,57	27,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	194,52	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5100	385,57	98,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	348,79	0,17
23	Tr11AF08A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1	t			57,84 <hr/> 57,84
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	52,57	57,84
24	Ts150B1	Transportarea (conductor +tros) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			68,79 <hr/> 0,00
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	348,79	68,79
25		Valoarea materialelor restituite in urma demontarii se determina in timpul lucrarilor efectuate dintre beneficiar si antreprenor	buc			0,00 <hr/> 0,00
	1-019	Valoarea materialelor restituite in urma demontarii (Conductor MF-85)	km	1,0000	0,00	
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,57 <hr/> 11,57
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57
27	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc			23,66 <hr/> 23,66
	7137010011 510	Electromontor	h-om	0,4500	52,57	23,66
28	RpEO03A	Demontarea suportului cu 2 brate	buc			34,17 <hr/> 34,17
	7137010011 510	Electromontor	h-om	0,6500	52,57	34,17
29	RpEB13C	Demontarea conductorilor de aluminu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp				3,68 <hr/> 3,68
	7137010011	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,57	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	520					
30	08-01-052-1 k=0,5	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (demontare)	buc			13,49 ----- 12,09
	1	Muncitor	h-om	0,4600	52,57	12,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	194,52	0,49
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	19,03	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	348,79	0,87
31	08-02-305-2 k=0,5	Cirlig de perete, simplu (demontare угол)	buc			144,15 ----- 32,07
	1	Muncitor	h-om	1,2200	52,57	32,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	194,52	0,10
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	385,57	111,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	348,79	0,17
32	RpEL05A	Demontarea conductorului aerian cu legare dubla (SIP2)	1 km			1 051,40 ----- 1 051,40
	7137010011 510	Electromontor	h-om	20,0000	52,57	1 051,40
33	RpED18C	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 16 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m			11,57 ----- 11,57
	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.