

**Lucrari de reparatie cu beton asfaltic
str. Stamati din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari

(denumirea lucrări)


Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei
1	2	3	4	5	6	7
		1. Piatra sparta si asfalt				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	4 400,000		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	88,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,400		
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4 400,000		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,860		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,860		
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	44,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	245,520		
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 31.5 mm LA30	m3	50,600		
	1411122201752	Piatra sparta 8 - 31.5 mm LA30	m3	242,000		
	1212121212121	apa	m3	110,000		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	13,200		
	29525000050040	Tractor	h-ut	3,124		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	94,160		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	36,168		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	17,072		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,640		
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50B1	t	2,719		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,792		
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (h med=5 cm)	t	517,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,570		
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	522,170		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,628		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	68,761		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,854		
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	1 420,000		

1	2	3	4	5	6	7
		strat de piatra sparta de 10 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,014		
	14111222016601	Piatra sparta 8 - 31.5 mm LA30	m3	178,920		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,940		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,984		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,377		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,620		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,639		
Total Piatra sparta si asfalt						
		2. Amenajarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,100		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,247		
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	181,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,572		
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	77,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,750		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,700		
10	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	7,700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 258,950		
	26631021000001	Beton C20/25	m3	121,344		
	232032260004011	Bitum	t	2,062		
	2873122000751	Piese forjate	kg	356,895		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,190		
	14111222016601	Piatra sparta 8 - 31.5 mm LA30	m3	84,862		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,510		
11	DI124	Montarea placilor din beton armat carosabile la rigole 3x1,2x0.15 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	21,600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	125,280		

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	2,670		
	2666122800563	Dale din beton armat carosabile la rigole 3x1.2x0.15 m	m3	22,248		
	2922140007000	Macara	h-ut	15,984		
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,250		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,192		
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	41,250		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,266		
14	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	2,250		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,005		
	1421102206036	Piatra sparta 8 - 31.5 mm LA30	m3	2,812		
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,115		
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, etansate cu garnituri de cauciuc, tip PE/ SN8/ DN/OD 315/271/6m Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	45,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,550		
	2521216700500	Teava corugata din PE/ SN8/ DN/OD 315/271/6m	m	47,260		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	5,246		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,090		
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	71240100107001	Dulgher	h-om	36,400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,400		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320		
17	DII19	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (betonarea peretilor de sprijin) Alte utilaje=1,030	m3	4,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,760		
	26631021000001	Beton C20/25	m3	4,080		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,148		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	1,763		
18	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (strat suport teava) Alte utilaje=1,030	m3	1,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,742		
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,836		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,067		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,794		
Total Amenajarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale						

Conducătorul grupului de lucru:



Vitalie VRABIE