

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Inundeni, s.
Ruslanovca, com.Vasilcau, r-nul
Soroca**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 528 677,01 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inundeni				
		1.1. str.Trandafirilor				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	308,58	45,51 16,80	14 044,71 5 184,14
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	493,73	13,23 0,00	6 532,04 0,00
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,09	227,66 32,00	703,46 98,88
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,34	120,40 0,00	1 485,68 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,85	4 243,18 405,60	7 849,89 750,36
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta	m3	123,43	470,21	58 038,63

1	2	3	4	5	6	7
		la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT			29,60	3 653,53
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,34	8 464,08 395,20	104 446,76 4 876,77
		<i>Total</i>	lei			193 101,17
		Total str.Trandafirilor Inclusiv salariu				193 101,17 14 563,68
		1.2. str.Miorita				
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	270,15	45,51 16,80	12 295,61 4 538,52
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	432,24	13,23 0,00	5 718,54 0,00
10	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,70	227,66 32,00	614,68 86,40
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,81	120,39 0,00	1 301,45 0,00
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	1,62	4 243,17 405,60	6 873,94 657,07

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	108,06	470,22 29,60	50 811,49 3 198,58
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,81	8 464,08 395,20	91 496,70 4 272,11
		<i>Total</i>	lei			169 112,41
		Total str.Miorita Inclusiv salariu				169 112,41 12 752,68
		1.3. str.Mihai Voluntir				
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	309,55	45,51 16,80	14 088,84 5 200,44
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	495,28	13,23 0,00	6 552,57 0,00
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,70	227,66 32,00	614,68 86,40
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,38	120,39 0,00	1 490,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,86	4 243,18 405,60	7 892,31 754,42
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	123,82	470,22 29,60	58 222,08 3 665,07
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,38	8 464,08 395,20	104 785,33 4 892,58
		<i>Total</i>	lei			193 646,26
		Total str.Mihai Volontir Inclusiv salariu				193 646,26 14 598,91
		1.4. str.Mihai Eminescu				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	385,93	45,51 16,80	17 565,22 6 483,62
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	617,49	13,23 0,00	8 169,38 0,00
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,86	227,66 32,00	878,77 123,52

1	2	3	4	5	6	7
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,44	120,39 0,00	1 858,89 0,00
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,32	4 243,17 405,60	9 844,16 940,99
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	154,37	470,22 29,60	72 587,11 4 569,35
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,44	8 464,08 395,20	130 685,40 6 101,89
		<i>Total</i>	lei			241 588,93
		Total str.Mihai Eminescu Inclusiv salariu				241 588,93 18 219,37
		1.5. str.Grigore Vieru				
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	276,08	45,51 16,80	12 565,51 4 638,14

1	2	3	4	5	6	7
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	441,73	13,23 0,00	5 844,08 0,00
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,76	227,66 32,00	628,35 88,32
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,04	120,39 0,00	1 329,16 0,00
33	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,66	4 243,18 405,60	7 043,68 673,30
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	110,43	470,21 29,60	51 925,82 3 268,73
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,04	8 464,08 395,20	93 443,45 4 363,01
		<i>Total</i>	lei			172 780,05
		Total str.Grigore Vieru Inclusiv salariu				172 780,05 13 031,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			970 228,82
		Total Inundeni Inclusiv salariu				970 228,82 73 166,14
		2. Ruslanovca				
		2.1. str.Leonid Ignatev				
36	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	230,58	45,51 16,80	10 494,62 3 873,74
37	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	368,93	13,23 0,00	4 880,94 0,00
38	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,31	227,66 32,00	525,90 73,92
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,22	120,39 0,00	1 110,04 0,00
40	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,38	4 243,20 405,60	5 855,61 559,73
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	92,23	470,21 29,60	43 367,92 2 730,01
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate	100m2	9,22	8 409,20 395,20	77 532,81 3 643,74

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2- 22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			143 767,84
		Total str.Leonid Ignatev Inclusiv salariu				143 767,84 10 881,14
		<i>Total</i>	lei			143 767,84
		Total Ruslanovca Inclusiv salariu				143 767,84 10 881,14

		Total	lei	1 113 996,66
		Contributii la asigurari sociale	24 %	20 171,35
		Total	100 %	1 134 168,01
		Cheltuieli de regie	8 %	90 733,44
		Total	100 %	1 224 901,45
		Beneficiu de deviz	4 %	48 996,06
		Total	100 %	1 273 897,51
		TVA	20 %	254 779,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 528 677,01 <hr/> 84 047,28

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Inundeni, s.
Ruslanovca, com.Vasilcau, r-nul
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 528 677,01 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	263,5658	80,00	21 085,27
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,1663	80,00	4 893,31
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	373,9827	80,00	29 918,60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	351,8762	80,00	28 150,10
Total manopera						84 047,28

Materiale:

1.	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	71,2300	250,00	17 807,50
2.	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	71,2300	270,00	19 232,10
3.	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1 346,2470	270,00	363 486,69
4.	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,1046	270,00	28,23
5.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-	m3	106,8450	270,00	28 848,15

		22,4 mm				
6.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	933,8777	250,00	233 469,44
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	378,9529	25,00	9 473,84
Total materiale de construcții						672 345,95

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	50,6466	637,00	32 261,89
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	93,0243	441,00	41 023,72
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	108,9881	441,00	48 063,75
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	193,0333	441,00	85 127,68
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,3264 69,4512	343,00 392,00	3 541,96 27 224,87
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	104,3590	490,00	51 135,91
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,3773	392,00	7 203,90
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,6648	441,00	3 380,17
9.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	7,5503	392,00	2 959,72
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	76,9338	490,00	37 697,55
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,8732	392,00	17 982,31
Total utilaje de construcții						357 603,43

Total	lei	1 113 996,66
Contributii la asigurari sociale	24 %	20 171,35
Total	100 %	1 134 168,01
Cheltuieli de regie	8 %	90 733,44
Total	100 %	1 224 901,45
Beneficiu de deviz	4 %	48 996,06
Total	100 %	1 273 897,51
TVA	20 %	254 779,50

Total deviz:

1 528 677,01

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Inundeni, s. Ruslanovca, com.Vasilcau, r-nul Soroca

Investitor Primaria com.Vasilcau, r-nul Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inundeni				
		1.1. str.Trandafirilor				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	490,00	28,71
		<i>Total</i>	lei			14 044,71
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	490,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			6 532,04
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			227,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	270,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	441,00	194,04
		<i>Total</i>	lei			703,46
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			120,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	637,00	120,40
		<i>Total</i>	lei			1 485,68
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 243,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	441,00	3 837,58
		<i>Total</i>	lei			7 849,89
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3			470,21
						29,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	441,00	67,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	392,00	9,02
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	637,00	30,58
		Total	lei			58 038,63
7	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistență la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 464,08 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	637,00	26,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	392,00	101,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	392,00	439,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	441,00	1 195,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	392,00	162,29
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	392,00	41,55
		Total	lei			104 446,76
		1.2. str.Miorita				
8	RCsA08A	Săpături mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,51 ----- 16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	490,00	28,71
		Total	lei			12 295,61
9	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			13,23 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	490,00	13,23
		Total	lei			5 718,54
10	TsC51D	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria IV	100 m3			227,66 ----- 32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistență la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	270,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	441,00	194,04
		Total	lei			614,68
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			120,39 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	637,00	120,39
		Total	lei			1 301,45

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 243,17 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	441,00	3 837,57
		Total	lei			6 873,94
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			470,22 29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	441,00	67,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	392,00	9,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	637,00	30,58
		Total	lei			50 811,49
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 464,08 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	637,00	26,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	392,00	101,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	392,00	439,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	441,00	1 195,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	392,00	162,29
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	392,00	41,55
		Total	lei			91 496,70
		1.3. str.Mihai Volontir				
15	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,51 16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	490,00	28,71
		Total	lei			14 088,84
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	490,00	13,23
		Total	lei			6 552,57

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			227,66 32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	270,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	441,00	194,04
		Total	lei			614,68
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			120,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	637,00	120,39
		Total	lei			1 490,45
19	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 243,18 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	441,00	3 837,58
		Total	lei			7 892,31
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			470,22 29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	441,00	67,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	392,00	9,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	637,00	30,58
		Total	lei			58 222,08
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 464,08 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	637,00	26,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	392,00	101,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	392,00	439,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	441,00	1 195,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	392,00	162,29
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	392,00	41,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104 785,33
		1.4. str.Mihai Eminescu				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,51 ----- 16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	490,00	28,71
		<i>Total</i>	lei			17 565,22
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,23 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	490,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			8 169,38
24	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			227,66 ----- 32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	270,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	441,00	194,04
		<i>Total</i>	lei			878,77
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			120,39 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	637,00	120,39
		<i>Total</i>	lei			1 858,89
26	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 243,17 ----- 405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	441,00	3 837,57
		<i>Total</i>	lei			9 844,16
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			470,22 ----- 29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	441,00	67,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	392,00	9,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	637,00	30,58
		<i>Total</i>	lei			72 587,11
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 464,08 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63	m3	18,9000	270,00	5 103,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	637,00	26,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	392,00	101,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	392,00	439,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	441,00	1 195,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	392,00	162,29
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	392,00	41,55
		Total	lei			130 685,40
		1.5. str.Grigore Vieru				
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,51
						16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	490,00	28,71
		Total	lei			12 565,51
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,23
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	490,00	13,23
		Total	lei			5 844,08
31	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			227,66
						32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	270,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	441,00	194,04
		Total	lei			628,35
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			120,39
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	637,00	120,39
		Total	lei			1 329,16
33	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 243,18
						405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	8,7020	441,00	3 837,58
		Total	lei			7 043,68
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistentă la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avînd funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			470,21
						29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	441,00	67,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	392,00	9,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	637,00	30,58
		<i>Total</i>	lei			51 925,82
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 464,08 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	637,00	26,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	392,00	101,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	392,00	439,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	441,00	1 195,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	392,00	162,29
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	392,00	41,55
		<i>Total</i>	lei			93 443,45
		2. Ruslanovca				
		2.1. str.Leonid Ignatev				
36	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,51 16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	80,00	16,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	490,00	28,71
		<i>Total</i>	lei			10 494,62
37	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	490,00	13,23
		<i>Total</i>	lei			4 880,94
38	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			227,66 32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	80,00	32,00
	1411122201752	Agregate naturale concosate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	270,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	441,00	194,04
		<i>Total</i>	lei			525,90
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			120,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	637,00	120,39
		<i>Total</i>	lei			1 110,04
40	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12	100 m3			4 243,20

1	2	3	4	5	6	7
		t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				405,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	441,00	3 837,59
		<i>Total</i>	lei			5 855,61
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			470,21 ----- 29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	441,00	67,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	392,00	9,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	637,00	30,58
		<i>Total</i>	lei			43 367,92
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 409,20 ----- 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	270,00	5 103,00
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	270,00	405,00
	1411122201645	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	270,00	270,00
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	637,00	26,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	392,00	101,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	343,00	384,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	441,00	1 195,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	392,00	162,29
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	392,00	41,55
		<i>Total</i>	lei			77 532,81

APROBAT:

Intocmit
Serghei Zabolica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.