

Inclusiv salariu					18 658,760	
8.3. Camin de vizitare						
159	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,4100	445,963 57,083	182,845 23,404
160	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0043	m3	2,5300	1 811,670 528,166	4 583,524 1 336,259
161	AcE15B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в мокрых грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,4200	445,964 57,083	187,305 23,975
163	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,6400	445,963 57,084	1 623,307 207,784
164	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	3,6400	1 237,523 123,969	4 504,583 451,247
165	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m (Подземная укладка напорных полиэфировых труб, длиной 6 м, армированных стекловолокном путем обвертывания, соединенных муфтой и пробкой типа P-200-800 мм и L-800-1200 мм, диаметр 800-1000 мм x 6 м) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	m	54,0000	113,855 69,192	6 148,196 3 736,368
166	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor			683,694	35 552,090

