

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructii generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 2 431 904,35 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare si demontare cota 6,600 (SAC pl.-6,7) | | | | |
| | | 1.1. Coridor, Hol 1 si Hol 2 | | | | |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavanului suspendat de tip "ARMSTRONG") | m2 | 50,9000 | 17,50 17,50 | 890,75 890,75 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 7,5000 | 64,10 16,10 | 480,75 120,75 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | 88,4000 | 12,35 9,80 | 1 091,74 866,32 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 25,1000 | 64,10 16,10 | 1 608,91 404,11 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, | m2 | 2,4000 | 29,40 | 70,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|----------|-----------------|----------------------|
| | | masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc) | | | 29,40 | 70,56 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc) | m2 | 3,8400 | 29,40 29,40 | 112,90 112,90 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 0,8mx2,15m -2 buc) | m2 | 3,4400 | 29,40 29,40 | 101,14 101,14 |
| 8 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos $\delta=100\text{mm}$) | m2 | 6,5000 | 101,60 92,40 | 660,40 600,60 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | 194,0000 | 21,40 18,90 | 4 151,60 3 666,60 |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | 88,8000 | 71,40 64,40 | 6 340,32 5 718,72 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | 8,1000 | 28,00 21,00 | 226,80 170,10 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | 8,1000 | 28,00 21,00 | 226,80 170,10 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea captuselei din PAL, 1200x600mm) | m2 | 0,7200 | 17,50 17,50 | 12,60 12,60 |
| 14 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | 3,5600 | 5,60 5,60 | 19,94 19,94 |
| 15 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, | m2 | 3,5600 | 19,45 | 69,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | rezervoarelor etc., in interior si in exterior | | | 16,80 | 59,81 |
| 16 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 3,5600 | 161,80 84,00 | 576,02 299,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 640,47 |
| | | Total Coridor, Hol 1 si Hol 2 Inclusiv salariu | | | | 16 640,47 13 284,04 |
| | | 1.2. Palata nr. 1 | | | | |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | 19,6000 | 12,35 9,80 | 242,06 192,08 |
| 18 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 8,6000 | 64,10 16,10 | 551,26 138,46 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\bar{\sigma}$ =30mm) | m2 | 43,5000 | 21,40 18,90 | 930,90 822,15 |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum) | m2 | 19,6000 | 39,70 32,20 | 778,12 631,12 |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\bar{\sigma}$ =50mm) | m2 | 19,6000 | 28,00 21,00 | 548,80 411,60 |
| 22 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 5 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | 2,5400 | 5,60 5,60 | 14,22 14,22 |
| 23 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 1,5200 | 5,60 5,60 | 8,51 8,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 24 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 4,0600 | 19,45 16,80 | 78,96 68,21 |
| 25 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 4,0600 | 161,80 84,00 | 656,92 341,04 |
| 26 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica) | buc | 1,0000 | 66,50 66,50 | 66,50 66,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 876,25 |
| | | Total Palata nr. 1 Inclusiv salariu | | | | 3 876,25 2 693,89 |
| | | 1.3. Palata nr. 2 | | | | |
| 27 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | 23,8000 | 12,35 9,80 | 293,93 233,24 |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | 37,3000 | 114,31 112,00 | 4 263,76 4 177,60 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | 37,3000 | 21,40 18,90 | 798,22 704,97 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea pereti despartitori din caramida rosie $\delta=150\text{mm}$) | m3 | 2,3100 | 290,90 276,50 | 671,97 638,71 |
| 31 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic $\delta=50\text{mm}$) | m2 | 23,8000 | 71,40 64,40 | 1 699,32 1 532,72 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea | m2 | 3,8100 | 5,60 5,60 | 21,34 21,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15 sectii/ 1buc si remontarea lor) | | | | |
| 33 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 3,8100 | 19,45 16,80 | 74,10 64,01 |
| 34 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 3,8100 | 161,81 84,00 | 616,48 320,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 439,12 |
| | | Total Palata nr. 2 Inclusiv salariu | | | | 8 439,12 7 692,63 |
| | | 1.4. Palata nr. 3 | | | | |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 37,9000 | 64,10 16,10 | 2 429,39 610,19 |
| 36 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 12,9000 | 64,10 16,10 | 826,89 207,69 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | 43,2000 | 114,31 112,00 | 4 938,19 4 838,40 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | 43,2000 | 21,40 18,90 | 924,48 816,48 |
| 39 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic $\delta=50\text{mm}$) | m2 | 37,9000 | 71,40 64,40 | 2 706,06 2 440,76 |
| 40 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | 5,0800 | 5,60 5,60 | 28,45 28,45 |
| 41 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in | m2 | 5,0800 | 19,45 16,80 | 98,79 85,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------------|-------------------------------|
| | | exterior | | | | |
| 42 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 5,0800 | <u>161,81</u> 84,00 | <u>821,98</u> 426,72 |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica) | buc | 1,0000 | <u>66,50</u> 66,50 | <u>66,50</u> 66,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 840,73 |
| | | Total Palata nr. 3 Inclusiv salariu | | | | 12 840,73 9 520,53 |
| | | 1.5. Palata nr. 4 | | | | |
| 44 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 40,1000 | <u>64,10</u> 16,10 | <u>2 570,41</u> 645,61 |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 12,7200 | <u>64,10</u> 16,10 | <u>815,35</u> 204,79 |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | 66,1000 | <u>114,31</u> 112,00 | <u>7 555,90</u> 7 403,20 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | 66,1000 | <u>21,40</u> 18,90 | <u>1 414,54</u> 1 249,29 |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | 38,2000 | <u>63,10</u> 54,60 | <u>2 410,42</u> 2 085,72 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | 38,2000 | <u>28,00</u> 21,00 | <u>1 069,60</u> 802,20 |
| 50 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 11 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 2,7900 | <u>5,60</u> 5,60 | <u>15,62</u> 15,62 |
| 51 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a | m2 | 3,5600 | <u>5,60</u> | <u>19,94</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14 sectii/ 1buc si remontarea lor) | | | 5,60 | 19,94 |
| 52 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 6,3500 | 19,45 16,80 | 123,49 106,68 |
| 53 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 6,3500 | 161,81 84,00 | 1 027,47 533,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 022,74 |
| | | Total Palata nr. 4 Inclusiv salariu | | | | 17 022,74 13 066,45 |
| | | 1.6. Incapere supraveghere | | | | |
| 54 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 11,0000 | 64,10 16,10 | 705,10 177,10 |
| 55 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 2,2400 | 64,10 16,10 | 143,58 36,06 |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn 1,2mx1,6m -2 buc) | m2 | 3,8400 | 29,40 29,40 | 112,90 112,90 |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | 34,5000 | 114,31 112,00 | 3 943,69 3 864,00 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | 34,5000 | 21,40 18,90 | 738,30 652,05 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | 11,0000 | 63,10 54,60 | 694,10 600,60 |
| 60 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | 11,0000 | 28,00 21,00 | 308,00 231,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 61 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 2,0300 | 5,60 5,60 | 11,37 11,37 |
| 62 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 2,0300 | 19,45 16,80 | 39,48 34,10 |
| 63 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 2,0300 | 161,81 84,00 | 328,48 170,52 |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica) | buc | 1,0000 | 66,50 66,50 | 66,50 66,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 091,50 |
| | | Total Incapere supraveghere Inklusiv salariu | | | | 7 091,50 5 956,20 |
| | | 1.7. Cabinet sora superioara | | | | |
| 65 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic) | m2 | 7,0000 | 65,80 65,80 | 460,60 460,60 |
| 66 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | 9,2000 | 12,35 9,80 | 113,62 90,16 |
| 67 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de chituirea decorativa) | m2 | 34,3000 | 12,35 9,80 | 423,60 336,14 |
| 68 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 3.0cm) | m2 | 3,4300 | 154,63 119,00 | 530,37 408,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| 69 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=0,0200 K=2,0000 | m2 | 3,4300 | 34,90 22,40 | 119,72 76,84 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata fixata cu dibluri) | m2 | 3,4300 | 27,65 14,00 | 94,85 48,02 |
| 71 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din PVC) | m | 11,4000 | 20,05 17,50 | 228,57 199,50 |
| 72 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demontarea invelisului de podea din laminat) | m2 | 9,2000 | 46,40 37,80 | 426,88 347,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 398,21 |
| | | Total Cabinet sora superioara Inclusiv salariu | | | | 2 398,21 1 967,19 |
| | | 1.8. Depozit medicamente | | | | |
| 73 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | 10,7000 | 12,35 9,80 | 132,14 104,86 |
| 74 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn 1,0mx2,8m -3buc) | m2 | 8,4000 | 29,40 29,40 | 246,96 246,96 |
| 75 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos $\delta=100\text{mm}$) | m2 | 1,4800 | 101,60 92,40 | 150,37 136,75 |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de | m2 | 39,9000 | 21,40 18,90 | 853,86 754,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----------|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | tencuiala din mortar $\bar{\delta}=30\text{mm}$) | | | | |
| 77 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum) | m2 | 11,2000 | 39,70 32,20 | 444,64 360,64 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\bar{\delta}=50\text{mm}$) | m2 | 11,2000 | 28,00 21,00 | 313,60 235,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 141,57 |
| | | Total Depozit medicamente Inklusiv salariu | | | | 2 141,57 1 838,52 |
| | | 1.9. Evacuarea deseurilor | | | | |
| 79 | Tr11AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t | 1,1000 | 31,50 31,50 | 34,65 34,65 |
| 80 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule) | 100 m3 | 0,3100 | 9 982,10 511,00 | 3 094,45 158,41 |
| 81 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 6.8 km) | t | 56,2000 | 47,74 0,00 | 2 683,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 812,10 |
| | | Total Evacuarea deseurilor Inklusiv salariu | | | | 5 812,10 193,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 262,69 |
| | | Total Lucrari de demolare si demontare cota 6,600 (SAC pl.-6,7) Inklusiv salariu | | | | 76 262,69 56 212,51 |
| | | 2. Pardoseli cota 6,600 (SAC pl.-12) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|-----------|------------------|---------------------------------|
| | | 2.1. 249,7 m2 | | | | |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala se inlocuete cu Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum cu pastrarea normei de consum) Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | 267,7000 | 894,89 223,30 | 239 560,85 59 777,41 |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 249,7000 | 138,23 16,38 | 34 515,80 4 090,09 |
| 84 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 3mm, inclusi in linoleum) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0050 K=3,0000 | m2 | -249,7000 | 40,28 4,83 | -10 059,06 -1 206,05 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | 249,7000 | 88,56 49,00 | 22 113,43 12 235,30 |
| 86 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm K=2,0000 | m2 | 249,7000 | 29,72 16,80 | 7 422,33 4 194,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 293 553,35 |
| | | Total 249,7 m2 Inclusiv salariu | | | | 293 553,35 79 091,71 |
| | | 2.2. Podele | | | | |
| 87 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum) | m | 180,2000 | 66,44 18,20 | 11 973,29 3 279,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 973,29 |
| | | Total Podele Inclusiv salariu | | | | 11 973,29 3 279,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 305 526,64 |
| | | Total Pardoseli cota 6,600 (SAC pl.-12) Inclusiv salariu | | | | 305 526,64 82 371,35 |
| | | 3. Finisarea incaperilor cota 6,600 (SAC pl.-13) 3.1. Hol, coridor, cabinet sora superioara, palata nr.1-3, incapere supraveghere, vestiar 3.1.1. Tavanul | | | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 224,9000 | 7,41 2,10 | 1 665,39 472,29 |
| 89 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain) | m2 | 224,9000 | 720,60 154,00 | 162 062,94 34 634,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 163 728,33 |
| | | Total Tavanul Inclusiv salariu | | | | 163 728,33 35 106,89 |
| | | 3.1.2. Peretii | | | | |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 460,5000 | 24,84 9,80 | 11 437,90 4 512,90 |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 460,5000 | 145,14 119,00 | 66 836,97 54 799,50 |
| 92 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | 460,5000 | 30,90 18,20 | 14 229,45 8 381,10 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida) | m2 | 460,5000 | 36,02 14,00 | 16 585,37 6 447,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|------------------|----------------------------------|
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 478,9000 | 119,55 85,40 | 57 251,06 40 898,06 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 478,9000 | 27,66 14,00 | 13 244,46 6 704,60 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 478,9000 | 47,06 38,50 | 22 537,96 18 437,65 |
| 97 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | 478,9000 | 857,00 284,90 | 410 418,73 136 438,61 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 612 541,90 |
| | | Total Peretii Inclusiv salariu | | | | 612 541,90 276 619,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 776 270,23 |
| | | Total Hol, coridor, cabinet sora superioara, palata nr.1-3, incapere supraveghere, vestiar Inclusiv salariu | | | | 776 270,23 311 726,31 |
| | | 3.2. Depozit medicamente | | | | |
| | | 3.2.1. Tavanul | | | | |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,4000 | 7,40 2,10 | 62,20 17,64 |
| 99 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain) | m2 | 8,4000 | 720,60 154,00 | 6 053,04 1 293,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 115,24 |
| | | Total Tavanul Inclusiv salariu | | | | 6 115,24 1 311,24 |
| | | 3.2.2. Peretii | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 3,4300 | 24,83 9,80 | 85,18 33,61 |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 3,4300 | 145,13 119,00 | 497,81 408,17 |
| 102 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | 3,4300 | 30,91 18,20 | 106,03 62,43 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida) | m2 | 3,4300 | 36,01 14,00 | 123,53 48,02 |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,3300 | 119,55 85,40 | 4 104,05 2 931,78 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,3300 | 27,66 14,00 | 949,43 480,62 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,3300 | 47,06 38,50 | 1 615,65 1 321,71 |
| 107 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | 34,3300 | 857,00 284,90 | 29 420,89 9 780,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 902,57 |
| | | Total Peretii Inclusiv salariu | | | | 36 902,57 15 066,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 017,81 |
| | | Total Depozit medicamente Inclusiv salariu | | | | 43 017,81 16 378,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 819 288,04 |
| | | Total Finisarea incaperilor cota 6,600 (SAC pl.-13) Inclusiv salariu | | | | 819 288,04 328 104,51 |
| | | 4. Materiale de finisare cota 6,600 (SAC pl.-13) | | | | |
| | | 4.1. Tavan (Grinzi cota 9,050) | | | | |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 23,6500 | 24,84 9,80 | 587,42 231,77 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 23,6500 | 145,14 119,00 | 3 432,56 2 814,35 |
| 110 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | 23,6400 | 30,90 18,20 | 730,49 430,25 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,6500 | 119,55 85,40 | 2 827,29 2 019,71 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,6500 | 27,66 14,00 | 654,06 331,10 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,6500 | 47,06 38,50 | 1 113,01 910,53 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,6500 | 7,41 2,10 | 175,13 49,67 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 23,6500 | 63,13 38,50 | 1 493,03 910,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|-------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 116 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi) | m | 60,0000 | 26,78 18,20 | 1 606,62 1 092,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 619,61 |
| | | Total Tavan (Grinzi cota 9,050) Inclusiv salariu | | | | 12 619,61 8 789,90 |
| | | 4.2. Pereti | | | | |
| 117 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi) | m | 134,0000 | 26,78 18,20 | 3 588,12 2 438,80 |
| 118 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,0920 | 39 736,96 7 049,67 | 3 655,80 648,57 |
| 119 | CK26A aplic | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m | 59,3500 | 2 216,05 25,20 | 131 522,45 1 495,62 |
| 120 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 87,5000 | 93,69 18,20 | 8 198,05 1 592,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 146 964,42 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 146 964,42 6 175,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 159 584,03 |
| | | Total Materiale de finisare cota 6,600 (SAC pl.-13) Inclusiv salariu | | | | 159 584,03 14 965,39 |
| | | 5. Blocuri de usa si fereastră cota 6,600 (SAC pl.-13) | | | | |
| 121 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 5,4600 | 10 815,00 74,20 | 59 049,92 405,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc) | | | | |
| 122 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta) U2 - 5600*2700h=1buc) | m2 | 15,1200 | 7 974,40 110,60 | 120 572,92 1 672,27 |
| 123 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc) | m2 | 3,8400 | 6 055,03 77,00 | 23 251,33 295,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 202 874,17 |
| | | Total Blocuri de usa si fereastră cota 6,600 (SAC pl-13) Inklusiv salariu | | | | 202 874,17 2 373,08 |
| | | 6. Goluri in pereti, ferestre si usi | | | | |
| | | 6.1. Muchii de fereastră finisate L=100mm, l=48,75 m | | | | |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 4,8800 | 24,84 9,80 | 121,21 47,82 |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 4,8800 | 145,14 119,00 | 708,26 580,72 |
| 126 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | 4,8800 | 30,91 18,20 | 150,84 88,82 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | 4,8800 | 119,55 85,40 | 583,39 416,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,8800 | 27,66 14,00 | 134,96 68,32 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,8800 | 47,06 38,50 | 229,66 187,88 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,8800 | 7,41 2,10 | 36,14 10,25 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana) | m2 | 4,8800 | 71,35 38,50 | 348,19 187,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 312,65 |
| | | Total Muchii de fereastră finisate L=100mm, l=48,75 m Inclusiv salariu | | | | 2 312,65 1 588,44 |
| | | 6.2. Muchii de fereastră finisate L=250mm, l=21,35 m | | | | |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 5,3400 | 24,84 9,80 | 132,64 52,33 |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 5,3400 | 145,15 119,00 | 775,09 635,46 |
| 134 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | 5,3400 | 30,90 18,20 | 165,03 97,19 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,3400 | 119,55 85,40 | 638,39 456,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,3400 | 27,66 14,00 | 147,68 74,76 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,3400 | 47,06 38,50 | 251,31 205,59 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,3400 | 7,40 2,10 | 39,54 11,21 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana) | m2 | 5,3400 | 71,35 38,50 | 381,01 205,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 530,69 |
| | | Total Muchii de fereastră finisate L=250mm, l=21,35 m Inclusiv salariu | | | | 2 530,69 1 738,17 |
| | | 6.3. Captusiala gol: | | | | |
| 140 | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 0,7200 | 387,07 141,89 | 278,69 102,16 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,7200 | 47,06 38,50 | 33,88 27,72 |
| 142 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | 0,7200 | 857,01 284,90 | 617,05 205,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 929,62 |
| | | Total Captusiala gol: Inclusiv salariu | | | | 929,62 335,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-----|---|---|------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 772,96 |
| | | Total Goluri in pereti, ferestre si usi Inclusiv salariu | | | | 5 772,96 3 661,62 |

| | | | | |
|--|--|--|------|------------------------------------|
| | | Total | lei | 1 569 308,53 |
| | | CAS | 24 % | 117 045,23 |
| | | Cheltuieli de transport | 6 % | 63 853,75 |
| | | Cheluieli de aprovizionare-depozitare | 2 % | 21 284,58 |
| | | Total CD | | 1 771 492,09 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | 177 149,21 |
| | | Total cu CR | | 1 948 641,30 |
| | | Beneficiu | 4 % | 77 945,65 |
| | | Total cu B | | 2 026 586,95 |
| | | TVA | 20 % | 405 317,40 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 2 431 904,35 487 688,46 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructii generale (marca SAC)**

Valoarea de deviz 2 431 904,35 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № | | | | Valoarea de deviz, lei |
|---|--|--|--|------------------------|
| | | | | |

| crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură | Total |
|------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 055,4295 | 70,00 | 73 880,06 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 246,5190 | 70,00 | 17 256,34 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 672,9157 | 70,00 | 47 104,10 |
| 4. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,2800 | 70,00 | 579,60 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 820,2750 | 70,00 | 127 419,25 |
| 6. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 144,8800 | 70,00 | 10 141,60 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 240,9605 | 70,00 | 16 867,24 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 113,7840 | 70,00 | 7 964,88 |
| 9. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8500 | 70,00 | 199,50 |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9912 | 70,00 | 139,39 |
| 11. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35,8416 | 70,00 | 2 508,91 |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 62,9974 | 70,00 | 4 409,81 |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 69,6920 | 70,00 | 4 878,43 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 31,2534 | 70,00 | 2 187,74 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 629,5288 | 70,00 | 44 067,02 |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4950 | 70,00 | 34,65 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 686,0100 | 70,00 | 48 020,71 |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 139,5521 | 70,00 | 79 768,66 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7224 | 70,00 | 260,57 |
| | | Total manopera | | | | 487 688,46 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,4617 | 320,00 | 147,74 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0926 | 320,00 | 29,63 |
| 3. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 4,2313 | 80,00 | 338,52 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 68,1532 | 20,00 | 1 363,08 |
| 5. | 20301129381001 | Bloc de fereastră din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc | m2 | 3,8400 | 5 800,00 | 22 272,00 |
| 6. | 20301129510001 | Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta) U2 - 5600*2700h=1buc) | m2 | 15,1200 | 7 800,00 | 117 936,00 |
| 7. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,0854 | 1,20 | 1,30 |
| 8. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 4,9780 | 22,60 | 112,50 |
| 9. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,9912 | 25,60 | 50,96 |
| 10. | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,1540 | 80,00 | 92,32 |
| 11. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,2634 | 168,00 | 1 556,25 |
| 12. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 40,0755 | 32,50 | 1 302,45 |
| 13. | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 4,2313 | 75,00 | 317,34 |
| 14. | 2430116103800 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 9,4600 | 47,60 | 450,30 |
| 15. | 24301161038001 | vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 4,0880 | 68,15 | 278,60 |
| 16. | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 2,4890 | 325,00 | 808,93 |
| 17. | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 206,5869 | 35,20 | 7 271,86 |
| 18. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 22,6487 | 36,00 | 815,35 |
| 19. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 117,8337 | 45,00 | 5 302,51 |
| 20. | 2430226101260 | Grund minium | kg | 4,2313 | 48,00 | 203,10 |
| 21. | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,2489 | 120,00 | 29,87 |
| 22. | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 3,2421 | 185,00 | 599,78 |
| 23. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,3531 | 7,60 | 2,68 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 24. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 79,0300 | 80,00 | 6 322,40 |
| 25. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 313,6844 | 85,00 | 26 663,18 |
| 26. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 40,3558 | 48,00 | 1 937,08 |
| 27. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 152,1690 | 16,20 | 2 465,14 |
| 28. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 412,4521 | 7,47 | 10 551,02 |
| 29. | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 903,9096 | 7,47 | 6 752,20 |
| 30. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,0963 | 6,30 | 6,91 |
| 31. | 25211067183861 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum | m | 295,9424 | 62,30 | 18 437,21 |
| 32. | 25211067183922 | Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor | m | 60,5370 | 2 145,00 | 129 851,86 |
| 33. | 25231167163462 | Covor linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$ | m ² | 282,4904 | 480,00 | 135 595,39 |
| 34. | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti $\delta=2,5\text{mm}$ | m ² | 542,3457 | 480,00 | 260 325,94 |
| 35. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 1,7005 | 5,20 | 8,84 |
| 36. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ² | m ² | 605,5830 | 10,20 | 6 176,93 |
| 37. | 26141226019131 | plasa de armare expandata zincata | m ² | 510,3230 | 17,80 | 9 083,75 |
| 38. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 44,3676 | 2,68 | 118,90 |
| 39. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2 691,4788 | 7,47 | 20 105,34 |
| 40. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,0322 | 5,00 | 10,16 |
| 41. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 907,9500 | 4,05 | 15 827,20 |
| 42. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 577,8953 | 8,05 | 4 652,05 |
| 43. | 26621027010001 | PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ | m ² | 1,5196 | 76,70 | 116,55 |
| 44. | 26621027019018 | Placi din ipsos gr 8 cm | m ² | 9,3104 | 307,81 | 2 865,83 |
| 45. | 2664102100000 | Mortar | m ³ | 0,0416 | 980,00 | 40,77 |
| 46. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m ³ | 0,0823 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 26641021020101 | Mortar ciment 150 | m ³ | 10,9868 | 1 120,00 | 12 305,21 |
| 48. | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m ³ | 17,9208 | 1 050,00 | 18 816,84 |
| 49. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30,0750 | 8,50 | 255,64 |
| 50. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 801,2695 | 6,00 | 4 807,62 |
| 51. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,5318 | 15,30 | 8,14 |
| 52. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 1,5919 | 14,20 | 22,60 |
| 53. | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m ² | 244,9650 | 537,00 | 131 546,20 |
| 54. | 27431235490251 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum | m | 189,2100 | 42,15 | 7 975,20 |
| 55. | 27431235490252 | Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi | m | 203,7000 | 7,80 | 1 588,86 |
| 56. | 27431235490254 | Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 91,8750 | 68,10 | 6 256,69 |
| 57. | 28121063060501 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc) | m ² | 5,4600 | 10 600,00 | 57 876,00 |
| 58. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 1 938,5880 | 0,60 | 1 163,15 |
| 59. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4,1969 | 0,30 | 1,26 |
| 60. | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm | buc | 9,3417 | 0,50 | 4,67 |
| 61. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 933,2000 | 0,50 | 466,60 |
| 62. | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 55,8000 | 8,50 | 474,29 |
| 63. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S | buc | 3,7335 | 8,50 | 31,75 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|---------|-------|---------------------|
| | | 1581 | | | | |
| 64. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,8600 | 4,20 | 70,81 |
| 65. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 32,4901 | 20,00 | 649,80 |
| 66. | 4100126202818 | Apa | m3 | 19,0549 | 20,00 | 381,11 |
| 67. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 38,2485 | 8,60 | 328,95 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 1 064 229,11 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,1794 | 750,00 | 134,55 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 8,7648 | 150,00 | 1 314,73 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 20,0992 | 150,00 | 3 014,87 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 62,0795 | 50,00 | 3 103,99 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 16,2446 | 75,00 | 1 218,35 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 10,9217 | 15,00 | 163,82 |
| 7. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 5,5397 | 530,00 | 2 936,04 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,7415 | 75,00 | 580,61 |
| 9. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0274 | 75,00 | 2,06 |
| 10. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 89,5573 | 25,00 | 2 238,94 |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,6657 | 350,00 | 2 683,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 17 390,96 |

| | | |
|--|------|--------------|
| Total | lei | 1 569 308,53 |
| CAS | 24 % | 117 045,23 |
| Cheltuieli de transport | 6 % | 63 853,75 |
| Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | 2 % | 21 284,58 |
| Total CD | | 1 771 492,09 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 177 149,21 |
| Total cu CR | | 1 948 641,30 |
| Beneficiu | 4 % | 77 945,65 |
| Total cu B | | 2 026 586,95 |
| TVA | 20 % | 405 317,40 |

Total deviz:

2 431 904,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția incaperilor etajul 2
(Terapie Intensiva) a blocului administrativ
Spitalului de Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare si demontare cota 6,600 (SAC pl.-6,7) | | | | |
| | | 1.1. Coridor, Hol 1 si Hol 2 | | | | |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavanului suspendat de tip "ARMSTRONG") | m2 | | | 17,50 17,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 70,00 | 9,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 890,75 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 480,75 |
| 3 | RplzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | | | 12,35 9,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 8,50 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 091,74 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 608,91 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc) | m2 | | | 29,40 29,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 70,56 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc) | m2 | | | 29,40 29,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,90 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din PVC 0,8mx2,15m -2 | m2 | | | 29,40 29,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | buc) | | | | |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 101,14 |
| 8 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos $\delta=100\text{mm}$) | m2 | | | 101,60 92,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 70,00 | 92,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 660,40 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 151,60 |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | | | 71,40 64,40 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 70,00 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 70,00 | 32,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 340,32 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | | | 28,00 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 226,80 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | | | 28,00 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 226,80 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea captuselei din PAL, 1200x600mm) | m2 | | | 17,50 17,50 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,1300 | 70,00 | 9,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12,60 |
| 14 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,94 |
| 15 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | | | 19,45 16,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 | 25,60 | 2,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 69,24 |
| 16 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 strat-uri, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 161,80 84,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 70,00 | 84,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 48,00 | 8,16 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 | 22,60 | 4,52 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 325,00 | 32,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccitat | kg | 0,1700 | 80,00 | 13,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 8,50 | 1,28 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 576,02 |
| | | 1.2. Palata nr. 1 | | | | |
| 17 | RplZA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | | | 12,35 9,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 8,50 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 242,06 |
| 18 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleoasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 551,26 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 930,90 |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum) | m2 | | | 39,70 32,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr-a | h-ut | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 778,12 |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | | | 28,00 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 548,80 |
| 22 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 5 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,22 |
| 23 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si | m2 | | | 5,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6 sectii/ 1buc si remontarea lor) | | | | 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8,51 |
| 24 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | | | 19,45 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 | 25,60 | 2,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 78,96 |
| 25 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 161,80 |
| | | | | | | 84,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 70,00 | 84,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 48,00 | 8,16 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 | 22,60 | 4,52 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 325,00 | 32,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1700 | 80,00 | 13,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 8,50 | 1,28 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 656,92 |
| 26 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica) | buc | | | 66,50 |
| | | | | | | 66,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 70,00 | 66,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,50 |
| | | 1.3. Palata nr. 2 | | | | |
| 27 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | | | 12,35 |
| | | | | | | 9,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 8,50 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 293,93 |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | | | 114,31 |
| | | | | | | 112,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 263,76 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 798,22 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea pereti despartitori din caramida rosie $\delta=150\text{mm}$) | m3 | | | 290,90 |
| | | | | | | 276,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 70,00 | 245,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 671,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 31 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic $\delta=50\text{mm}$) | m2 | | | 71,40 64,40 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 70,00 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 70,00 | 32,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 699,32 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,34 |
| 33 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | | | 19,45 16,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 | 25,60 | 2,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 74,10 |
| 34 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 161,81 84,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 70,00 | 84,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 48,00 | 8,16 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 | 22,60 | 4,52 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 325,00 | 32,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,1700 | 80,00 | 13,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 8,50 | 1,28 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 616,48 |
| | | 1.4. Palata nr. 3 | | | | |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 429,39 |
| 36 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 826,89 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | | | 114,31 112,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 938,19 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 924,48 |
| 39 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic $\delta=50\text{mm}$) | m2 | | | 71,40 64,40 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 70,00 | 32,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 70,00 | 32,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 706,06 |
| 40 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28,45 |
| 41 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | | | 19,45 16,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 | 25,60 | 2,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,79 |
| 42 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 161,81 84,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 70,00 | 84,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 48,00 | 8,16 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 | 22,60 | 4,52 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 325,00 | 32,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccitat | kg | 0,1700 | 80,00 | 13,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 8,50 | 1,28 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 821,98 |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica) | buc | | | 66,50 66,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 70,00 | 66,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,50 |
| | | 1.5. Palata nr. 4 | | | | |
| 44 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 570,41 |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 815,35 |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | | | 114,31 112,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 555,90 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 414,54 |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | | | 63,10 |
| | | | | | | 54,60 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 70,00 | 27,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 70,00 | 27,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 410,42 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | | | 28,00 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 069,60 |
| 50 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 11 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 |
| | | | | | | 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15,62 |
| 51 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 |
| | | | | | | 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,94 |
| 52 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | | | 19,45 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 | 25,60 | 2,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,49 |
| 53 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 161,81 |
| | | | | | | 84,00 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 70,00 | 84,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 48,00 | 8,16 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 | 22,60 | 4,52 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 325,00 | 32,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,1700 | 80,00 | 13,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 8,50 | 1,28 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 027,47 |
| | | 1.6. Incapere supraveghere | | | | |
| 54 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea tavanului de vopsea | m2 | | | 64,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | uleioasa) | | | | 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 705,10 |
| 55 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | | | 64,10 |
| | | | | | | 16,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 80,00 | 40,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 143,58 |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn 1,2mx1,6m -2 buc) | m2 | | | 29,40 |
| | | | | | | 29,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,90 |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Curatarea peretilor de faianta) | m2 | | | 114,31 |
| | | | | | | 112,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 943,69 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\phi=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 738,30 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea invelisului de podea din gresie) | m2 | | | 63,10 |
| | | | | | | 54,60 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 70,00 | 27,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 70,00 | 27,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,10 |
| 60 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\phi=50\text{mm}$) | m2 | | | 28,00 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 308,00 |
| 61 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | | | 5,60 |
| | | | | | | 5,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11,37 |
| 62 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | | | 19,45 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 | 25,60 | 2,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,48 |
| 63 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 strat-uri, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 161,81 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 70,00 | 84,00 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 48,00 | 8,16 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 | 22,60 | 4,52 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 325,00 | 32,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1700 | 80,00 | 13,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 8,50 | 1,28 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 328,48 |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Demontarea lavuar din ceramica) | buc | | | 66,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 70,00 | 66,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66,50 |
| | | 1.7. Cabinet sora superioara | | | | |
| 65 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic) | m2 | | | 65,80 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 460,60 |
| 66 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | | | 12,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 8,50 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 113,62 |
| 67 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de chitirea decorativa) | m2 | | | 12,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 8,50 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 423,60 |
| 68 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 3.0cm) | m2 | | | 154,63 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 70,00 | 93,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 70,00 | 25,90 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,68 | 25,65 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 320,00 | 8,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr-a | h-ut | 0,0040 | 150,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 530,37 |
| 69 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=0,0200 K=2,0000 | m2 | | | 34,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 | 70,00 | 18,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 4,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 980,00 | 11,89 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 75,00 | 0,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr-a | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 119,72 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata fixata cu dibluri) | m2 | | | 27,65 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,20 | 11,22 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 94,85 |
| 71 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din PVC) | m | | | 20,05 17,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 70,00 | 9,10 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 228,57 |
| 72 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Demontarea invelisului de podea din laminat) | m2 | | | 46,40 37,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 70,00 | 18,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 70,00 | 18,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 80,00 | 2,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 426,88 |
| | | 1.8. Depozit medicamente | | | | |
| 73 | RplzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var) | m2 | | | 12,35 9,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 | 8,50 | 2,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,14 |
| 74 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor din lemn 1,0mx2,8m -3buc) | m2 | | | 29,40 29,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 246,96 |
| 75 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos $\delta=100\text{mm}$) | m2 | | | 101,60 92,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 70,00 | 92,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,37 |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuiala din mortar $\delta=30\text{mm}$) | m2 | | | 21,40 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 853,86 |
| 77 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum) | m2 | | | 39,70 32,20 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|--------|------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 70,00 | 16,10 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 444,64 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea sapei din mortar $\delta=50\text{mm}$) | m2 | | | 28,00 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 313,60 |
| | | 1.9. Evacuarea deșeurilor | | | | |
| 79 | Tr11AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deșeurile de la demontari) | t | | | 31,50 |
| | | | | | | 31,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,65 |
| 80 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule) | 100 m3 | | | 9 982,10 |
| | | | | | | 511,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,3000 | 70,00 | 511,00 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,8700 | 530,00 | 9 471,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 094,45 |
| 81 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 6.8 km) | t | | | 47,74 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 | 350,00 | 47,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 683,00 |
| | | 2. Pardoseli cota 6,600 (SAC pl.-12) | | | | |
| | | 2.1. 249,7 m2 | | | | |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala se inlocuete cu Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum cu pastrarea normei de consum) Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | | | 894,89 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 70,00 | 140,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 70,00 | 83,30 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 85,00 | 29,90 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 7,47 | 39,41 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 6,00 | 6,15 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 48,00 | 7,24 |
| | 25211067183861 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum | m | 1,1000 | 62,30 | 68,87 |
| | 25231167163462 | Covor linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$ | m2 | 1,0500 | 480,00 | 506,52 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 239 560,85 |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | | | 138,23 |
| | | | | | | 16,38 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 70,00 | 16,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------------|
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,47 | 114,86 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 36,00 | 3,26 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 75,00 | 3,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34 515,80 |
| 84 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 3mm, inclusi in linoleum) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,0050 K=3,0000 | m2 | | | 40,28 4,83 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 | 70,00 | 4,83 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 | 7,47 | 34,34 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,06 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 | 75,00 | 0,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | -10 059,06 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | | | 88,56 49,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 | 1 120,00 | 36,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22 113,43 |
| 86 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm K=2,0000 | m2 | | | 29,72 16,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 70,00 | 2,80 |
| | 26641021020101 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0055 | 1 120,00 | 12,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 50,00 | 0,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 75,00 | 0,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 422,33 |
| | | 2.2. Podele | | | | |
| 87 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum) | m | | | 66,44 18,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 70,00 | 18,20 |
| | 27431235490251 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum | m | 1,0500 | 42,15 | 44,26 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,68 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 320,00 | 0,32 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 973,29 |
| | | 3. Finisarea incaperilor cota 6,600 (SAC pl.-13) | | | | |
| | | 3.1. Hol, coridor, cabinet sora superioara, palata nr.1-3, incapere supraveghere, vestiar | | | | |
| | | 3.1.1. Tavanul | | | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 7,41 2,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,50 | 4,88 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 665,39 |
| 89 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain) | m2 | | | 720,60 154,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 70,00 | 143,50 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 537,00 | 563,85 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 162 062,94 |
| | | 3.1.2. Peretii | | | | |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 24,84 9,80 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 35,20 | 14,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 437,90 |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | | | 145,14 119,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 66 836,97 |
| 92 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | | | 30,90 18,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 4,20 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 12,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 229,45 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida) | m2 | | | 36,02 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 26141226019131 | plasa de armare expandata zincata | m2 | 1,1000 | 17,80 | 19,58 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 585,37 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 119,55 85,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,05 | 28,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 75,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 57 251,06 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,66 14,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,20 | 11,22 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 244,46 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 47,06 38,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22 537,96 |
| 97 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | | | 857,00 284,90 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 | 70,00 | 175,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 | 70,00 | 109,90 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 | 85,00 | 36,31 |
| | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 | 7,47 | 13,14 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 6,00 | 6,15 |
| | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti $\delta=2,5\text{mm}$ | m2 | 1,0500 | 480,00 | 506,52 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 410 418,73 |
| | | 3.2. Depozit medicamente | | | | |
| | | 3.2.1. Tavanul | | | | |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 7,40 2,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,50 | 4,87 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 62,20 |
| 99 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain) | m2 | | | 720,60 154,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 70,00 | 143,50 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 537,00 | 563,85 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 053,04 |
| | | 3.2.2. Peretii | | | | |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 24,83 9,80 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 35,20 | 14,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 85,18 |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | | | 145,13 119,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 497,81 |
| 102 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | | | 30,91 18,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 4,20 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 12,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 106,03 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida) | m2 | | | 36,01 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 26141226019131 | plasa de armare expandata zincata | m2 | 1,1000 | 17,80 | 19,58 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 123,53 |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 119,55 85,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,05 | 28,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 75,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 104,05 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,66 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,20 | 11,22 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 949,43 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 47,06 38,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 615,65 |
| 107 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | | | 857,00 284,90 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 | 70,00 | 175,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 | 70,00 | 109,90 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 | 85,00 | 36,31 |
| | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 | 7,47 | 13,14 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 6,00 | 6,15 |
| | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti $\delta=2,5\text{mm}$ | m2 | 1,0500 | 480,00 | 506,52 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29 420,89 |
| | | 4. Materiale de finisare cota 6,600 (SAC pl.-13) | | | | |
| | | 4.1. Tavan (Grinzi cota 9,050) | | | | |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 24,84 9,80 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 35,20 | 14,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 587,42 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | | | 145,14 119,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 432,56 |
| 110 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | | | 30,90 18,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 4,20 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 12,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 730,49 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 119,55 85,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,05 | 28,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 75,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 827,29 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,66 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,20 | 11,22 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 654,06 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 47,06 38,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 113,01 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 7,41 2,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,50 | 4,87 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 175,13 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 63,13 38,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50 |
| | 2430116103800 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,4000 | 47,60 | 19,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 493,03 |
| 116 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi) | m | | | 26,78 18,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 70,00 | 18,20 |
| | 27431235490252 | Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi | m | 1,0500 | 7,80 | 8,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,68 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 320,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 606,62 |
| | | 4.2. Pereti | | | | |
| 117 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi) | m | | | 26,78 18,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 70,00 | 18,20 |
| | 27431235490252 | Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi | m | 1,0500 | 7,80 | 8,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,68 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 320,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 588,12 |
| 118 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | | | 39 736,96 7 049,67 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 | 70,00 | 6 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 | 70,00 | 749,67 |
| | 26621027019018 | Placi din ipsos gr 8 cm | m2 | 101,2000 | 307,81 | 31 150,33 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 | 4,05 | 72,93 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 | 20,00 | 1,52 |
| | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 | 750,00 | 1 462,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 655,80 |
| 119 | CK26A aplic | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m | | | 2 216,05 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 70,00 | 19,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | 25211067183922 | Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor | m | 1,0000 | 2 145,00 | 2 187,90 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 131 522,45 |
| 120 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | | | 93,69 18,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 70,00 | 18,20 |
| | 27431235490254 | Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 1,0500 | 68,10 | 71,51 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,68 | 0,07 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 320,00 | 0,32 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 198,05 |
| | | 5. Blocuri de usa si fereastră cota 6,600 (SAC pl.-13) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-----------|--------------------|
| 121 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc) | m2 | | | 10 815,00 74,20 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 70,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70 |
| | 28121063060501 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc) | m2 | 1,0000 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 168,00 | 92,40 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 185,00 | 35,71 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,50 | 5,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,20 | 4,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 59 049,92 |
| 122 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta) U2 - 5600*2700h=1buc) | m2 | | | 7 974,40 110,60 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,4700 | 70,00 | 102,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70 |
| | 20301129510001 | Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta) U2 - 5600*2700h=1buc) | m2 | 1,0000 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2350 | 168,00 | 39,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0820 | 185,00 | 15,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5000 | 4,20 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 120 572,92 |
| 123 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc) | m2 | | | 6 055,03 77,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 20301129381001 | Bloc de fereastră din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc | m2 | 1,0000 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 168,00 | 118,44 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 185,00 | 45,70 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,60 | 3,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 8,50 | 5,10 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,20 | 4,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23 251,33 |
| | | 6. Goluri in pereti, ferestre si usi | | | | |
| | | 6.1. Muchii de fereastră finisate L=100mm, l=48,75 m | | | | |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 24,84 9,80 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 35,20 | 14,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 121,21 |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 145,14 119,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | | (gr.30mm) | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 708,26 |
| 126 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | | | 30,91 18,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 4,20 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 12,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,84 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 119,55 85,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,05 | 28,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 75,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 583,39 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,66 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,20 | 11,22 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,96 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 47,06 38,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 229,66 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 7,41 2,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,50 | 4,88 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,14 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana) | m2 | | | 71,35 38,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50 |
| | 24301161038001 | vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,4000 | 68,15 | 27,26 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 348,19 |
| | | 6.2. Muchii de fereastră finisate L=250mm, l=21,35 m | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | | | 24,84 9,80 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80 |
| | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 35,20 | 14,61 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,64 |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | | | 145,15 119,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,09 |
| 134 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) K=2,0000 | m2 | | | 30,90 18,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 4,20 |
| | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 12,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 165,03 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 119,55 85,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,05 | 28,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 50,00 | 3,95 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 75,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 638,39 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,66 14,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,20 | 11,22 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 16,20 | 2,43 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 147,68 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 47,06 38,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,31 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 7,40 2,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,50 | 4,87 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,60 | 0,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,54 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana) | m2 | | | 71,35 38,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50 |
| | 24301161038001 | vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,4000 | 68,15 | 27,26 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 8,50 | 4,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 381,01 |
| | | 6.3. Captusiala gol: | | | | |
| 140 | CF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | | | 387,07 ----- 141,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 | 70,00 | 141,89 |
| | 26621027010001 | PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ | m2 | 2,1000 | 76,70 | 161,88 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 | 15,30 | 11,31 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 14,20 | 31,39 |
| | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 | 0,50 | 6,49 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 2,3500 | 5,20 | 12,28 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 | 6,30 | 9,60 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 | 7,60 | 3,72 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 36,00 | 3,17 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 1,20 | 1,81 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 | 0,30 | 1,75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 | 50,00 | 0,39 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 | 25,00 | 1,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 278,69 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 47,06 ----- 38,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,88 |
| 142 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5\text{mm}$), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050 | m2 | | | 857,01 ----- 284,90 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 | 70,00 | 175,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 | 70,00 | 109,90 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 | 85,00 | 36,31 |
| | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 | 7,47 | 13,14 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 6,00 | 6,15 |
| | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti $\delta=2,5\text{mm}$ | m2 | 1,0500 | 480,00 | 506,53 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0080 | 150,00 | 1,21 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,22 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 617,05 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Apeduct si canalizare (marca RAC)**

Valoarea de deviz 10 033,93 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Alimentarea cu apa A1, T3 | | | | |
| 1 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de trecere) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 8,0000 | 187,08 11,20 | 1 496,60 89,60 |
| 2 | | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 6,20 0,00 | 6,20 0,00 |
| 3 | | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 3,0000 | 5,00 0,00 | 15,00 0,00 |
| 4 | | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc | 6,0000 | 8,30 0,00 | 49,80 0,00 |
| 5 | | Furtun din metaloplast 1/2" L=600 | buc | 6,0000 | 68,60 0,00 | 411,60 0,00 |
| 6 | | Cot din polipropilena d20 | buc | 4,0000 | 4,50 0,00 | 18,00 0,00 |
| 7 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- | m | 6,0000 | 85,28 52,50 | 511,71 315,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|------|--------|------------------|----------------------------|
| | | 25 mm de exclus resursele Cot, Teu, Reductie, Racord (Teava polipropilena d20) | | | | |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,0000 | 11,20 11,20 | 67,20 67,20 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,6000 | 7,70 7,70 | 4,62 4,62 |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 6,0000 | 3,50 3,50 | 21,00 21,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 601,73 |
| | | Total Alimentarea cu apa A1, T3 Inklusiv salariu | | | | 2 601,73 497,42 |
| | | 2. Canalizarea C1 | | | | |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 | 66,50 66,50 | 266,00 266,00 |
| 12 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,0000 | 59,50 59,50 | 238,00 238,00 |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuarul de la demontare) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 4,0000 | 395,33 154,00 | 1 581,33 616,00 |
| 14 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (bateriei amestecatoare de la demontare) | buc | 4,0000 | 324,00 140,00 | 1 296,00 560,00 |
| 15 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu | m | 4,0000 | 70,68 | 282,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|------|--------|----------------|------------------------------|
| | | garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | 21,00 | 84,00 |
| 16 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50) | buc | 4,0000 | 38,50 21,00 | 154,00 84,00 |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,4000 | 5,60 5,60 | 2,24 2,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 820,29 |
| | | Total Canalizarea C1 Inclusiv salariu | | | | 3 820,29 1 850,24 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------------|
| | | Total | lei | 6 422,02 |
| | | CAS | 24 % | 563,44 |
| | | Cheltuieli de transport | 6 % | 242,73 |
| | | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | 2 % | 80,91 |
| | | Total CD | | 7 309,10 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | 730,90 |
| | | Total cu CR | | 8 040,00 |
| | | Beneficiu | 4 % | 321,61 |
| | | Total cu B | | 8 361,61 |
| | | TVA | 20 % | 1 672,32 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 10 033,93 2 347,66 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Apeduct si canalizare (marca RAC)**

Valoarea de deviz 10 033,93 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 33,5380 | 70,00 | 2 347,66 |
| | | Total manopera | | | | 2 347,66 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|-----|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2640 | 25,00 | 6,60 |
| 2. | 22 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 6,20 | 6,20 |
| 3. | 23 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 3,0000 | 5,00 | 15,00 |
| 4. | 24 | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc | 6,0000 | 8,30 | 49,80 |
| 5. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0960 | 80,00 | 7,68 |
| 6. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0120 | 320,00 | 3,84 |
| 7. | 25 | Furtun din metaloplast 1/2" L=600 | buc | 6,0000 | 68,60 | 411,60 |
| 8. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,0000 | 92,00 | 736,00 |
| 9. | 25212167170502 | Teava polipropilena d20 | m | 2,4480 | 26,00 | 63,65 |
| 10. | 25212167170502 0 | Teava polipropilena d20 | m | 6,1200 | 25,80 | 157,90 |
| 11. | 25212167201605 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 4,1200 | 47,63 | 196,24 |
| 12. | 25231567210151 | Teu d50 din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 | 15,30 | 61,20 |
| 13. | 26 | Cot din polipropilena d20 | buc | 4,0000 | 4,50 | 18,00 |
| 14. | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar de la demontare | buc | 4,0800 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,0800 | 65,00 | 265,20 |
| 16. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 8,1600 | 78,00 | 636,48 |
| 17. | 29131242021001 | Robinet de trecere | buc | 8,0400 | 115,00 | 924,60 |
| 18. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 8,0400 | 60,00 | 482,40 |
| 19. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 | 85,00 | 3,06 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 4 045,45 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------|------|--------|--------|-------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2514 | 115,00 | 28,91 |
|----|---------------|------------------|------|--------|--------|-------|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 28,91 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------|

| | | |
|--|------|----------|
| Total | lei | 6 422,02 |
| CAS | 24 % | 563,44 |
| Cheltuieli de transport | 6 % | 242,73 |
| Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | 2 % | 80,91 |
| Total CD | | 7 309,10 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 730,90 |
| Total cu CR | | 8 040,00 |
| Beneficiu | 4 % | 321,61 |
| Total cu B | | 8 361,61 |
| TVA | 20 % | 1 672,32 |

Total deviz: 10 033,93

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2
(Terapie Intensiva) a blocului administrativ
Spitalului de Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Alimentarea cu apa A1, T3 | | | | |
| 1 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de trecere) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | | | 187,08 11,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 70,00 | 11,20 |
| | 29131242021001 | Robinet de trecere | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,58 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 496,60 |
| 2 | | Teu din polipropilena d20 | buc | | | 6,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 22 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 6,20 | 6,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6,20 |
| 3 | | Teu din polipropilena d25x20 | buc | | | 5,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15,00 |
| 4 | | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc | | | 8,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24 | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc | 1,0000 | 8,30 | 8,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,80 |
| 5 | | Furtun din metaloplast 1/2" L=600 | buc | | | 68,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 25 | Furtun din metaloplast 1/2" L=600 | buc | 1,0000 | 68,60 | 68,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 411,60 |
| 6 | | Cot din polipropilena d20 | buc | | | 4,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 26 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18,00 |
| 7 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm de exclus resursele Cot, Teu,Reductie, Racord (Teava polipropilena d20) | m | | | 85,28 |
| | | | | | | 52,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 70,00 | 52,50 |
| | 252121671705020 | Teava polipropilena d20 | m | 1,0200 | 25,80 | 26,32 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 85,00 | 0,51 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 320,00 | 0,64 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 115,00 | 4,82 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 511,71 |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 11,20 |
| | | | | | | 11,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 70,00 | 11,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,20 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | | | 7,70 |
| | | | | | | 7,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4,62 |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | | | 3,50 |
| | | | | | | 3,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,00 |
| | | 2. Canalizarea C1 | | | | |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 66,50 |
| | | | | | | 66,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 70,00 | 66,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 266,00 |
| 12 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 59,50 |
| | | | | | | 59,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 70,00 | 59,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 238,00 |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuorul de la demontare) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | | | 395,33 ----- 154,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 70,00 | 154,00 |
| | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar de la demontare | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,30 |
| | 25212167170502 | Teava polipropilena d20 | m | 0,6000 | 26,00 | 15,91 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 78,00 | 159,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 581,33 |
| 14 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (bateriei amestecatoare de la demontare) | buc | | | 324,00 ----- 140,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 70,00 | 140,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 92,00 | 184,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 296,00 |
| 15 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 70,68 ----- 21,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 | 47,63 | 49,06 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 80,00 | 0,32 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 282,72 |
| 16 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50) | buc | | | 38,50 ----- 21,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00 |
| | 25231567210151 | Teu d50 din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 15,30 | 15,30 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 154,00 |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 5,60 ----- 5,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2,24 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstrucția incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzire, ventilare si conditionare (marca IVC)

Valoarea de deviz 355 690,33 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Conditionare | | | | |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv - Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 | m | 29,4000 | 95,92 17,50 | 2 820,14 514,50 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv - Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 | m | 29,2000 | 160,95 17,50 | 4 699,65 511,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 519,79 |
| | | Total Conditionare Inclusiv salariu | | | | 7 519,79 1 025,50 |
| | | 1.2. Ventilare | | | | |
| 3 | | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc | 2,0000 | 656,00 0,00 | 1 312,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
| 4 | | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc | 1,0000 | 815,00 0,00 | 815,00 0,00 |
| 5 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150)-doar manopera | buc | 4,0000 | 258,70 242,20 | 1 034,80 968,80 |
| 6 | | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150 | buc | 4,0000 | 425,00 0,00 | 1 700,00 0,00 |
| 7 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 150-100)-doar manopera | buc | 9,0000 | 258,70 242,20 | 2 328,30 2 179,80 |
| 8 | | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 150-100 | buc | 9,0000 | 368,00 0,00 | 3 312,00 0,00 |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-100)-doar manopera | buc | 1,0000 | 258,70 242,20 | 258,70 242,20 |
| 10 | | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-100 | buc | 1,0000 | 310,00 0,00 | 310,00 0,00 |
| 11 | SB27A | Caciula de ventilare CV d100 | buc | 2,0000 | 268,98 39,20 | 537,97 78,40 |
| 12 | SB27A | Caciula de ventilare CV d125 | buc | 1,0000 | 206,99 39,20 | 206,99 39,20 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor circular D. d100 | buc | 5,0000 | 155,07 35,00 | 775,37 175,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor circular D. d125 | buc | 1,0000 | 252,07 35,00 | 252,07 35,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor | buc | 1,0000 | 359,07 35,00 | 359,07 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
| | | circular D. d160 | | | | |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100 | buc | 4,0000 | 1 357,08 35,00 | 5 428,30 140,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150 | buc | 16,0000 | 325,08 35,00 | 5 201,20 560,00 |
| 18 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Fiting din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 1,0600 | 422,92 117,53 | 448,29 124,58 |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 8,6900 | 463,23 117,53 | 4 025,48 1 021,34 |
| 20 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 16,6400 | 432,78 93,10 | 7 201,50 1 549,18 |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Tub de aer din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 9,6600 | 402,71 117,53 | 3 890,14 1 135,34 |
| 22 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie | m2 | 64,2700 | 422,83 | 27 175,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|------|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | | | 117,53 | 7 553,65 |
| 23 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 45,2000 | 473,18 93,10 | 21 387,84 4 208,12 |
| 24 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1800 b=0,7 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 64,7300 | 452,44 70,07 | 29 286,12 4 535,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 117 246,43 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 117 246,43 24 581,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 124 766,22 |
| | | <i>CAS</i> | 24 % | | | 6 145,62 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 6 % | | | 5 863,33 |
| | | <i>Cheltuieli de aprovizionare- depozitare</i> | 2 % | | | 1 954,44 |
| | | <i>Total CD</i> | | | | 138 729,61 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 13 872,95 |
| | | <i>Total cu CR</i> | | | | 152 602,56 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 4 % | | | 6 104,10 |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 158 706,66 25 606,74 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Conditionare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|------|--------|----------------------|------------------------------|
| 25 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub cauciuc inspumat Materiale marunte=1,0500 | buc | 4,0000 | 1 781,89 266,00 | 7 127,57 1 064,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 127,57 |
| | | Total Conditionare Inclusiv salariu | | | | 7 127,57 1 064,00 |
| | | 2.2. Ventilare | | | | |
| 26 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc | 1,0000 | 3 392,00 3 140,90 | 3 392,00 3 140,90 |
| 27 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 3,0000 | 840,00 808,50 | 2 520,00 2 425,50 |
| 28 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / -doar manopera/ Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric -in utilaj | buc | 3,0000 | 244,00 227,50 | 732,00 682,50 |
| 29 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Priza de aer din otel GE 800- 400)-doar manopera | buc | 2,0000 | 140,10 117,60 | 280,20 235,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 924,20 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 6 924,20 6 484,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 051,77 |
| | | <i>CAS</i> | 24 % | | | 1 811,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|------|--------|-------------------|-------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 6 % | | | 290,28 |
| | | <i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i> | 2 % | | | 96,76 |
| | | <i>Total CD</i> | | | | 16 250,35 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 60 % | | | 4 528,86 |
| | | <i>Total cu CR</i> | | | | 20 779,21 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 4 % | | | 831,16 |
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 21 610,37 7 548,10 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. Conditionare | | | | |
| 30 | | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc | 4,0000 | 18 600,00 0,00 | 74 400,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74 400,00 |
| | | Total Conditionare Inclusiv salariu | | | | 74 400,00 |
| | | 3.2. Ventilare | | | | |
| 31 | | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc | 1,0000 | 28 600,00 0,00 | 28 600,00 0,00 |
| 32 | | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc | 1,0000 | 2 300,00 0,00 | 2 300,00 0,00 |
| 33 | | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc | 2,0000 | 1 800,00 0,00 | 3 600,00 0,00 |
| 34 | | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc | 1,0000 | 985,00 0,00 | 985,00 0,00 |
| 35 | | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc | 2,0000 | 1 630,00 0,00 | 3 260,00 0,00 |
| 36 | | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc | 2,0000 | 785,00 0,00 | 1 570,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 315,00 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 40 315,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 114 715,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-------|---|---|-------------------|
| | | <i>Cmd</i> | 1,2 % | | | 1 376,58 |
| | | Total Utilaje Inclusiv salariu | | | | 116 091,58 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 296 408,61 |
| | | TVA | 20 % | | | 59 281,72 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 355 690,33 |
| | | | | | | 33 154,84 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Incalzire, ventilare si conditionare (marca IVC)**

Valoarea de deviz 355 690,33 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----------|-------|-----------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,6900 | 70,00 | 888,30 |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6800 | 70,00 | 117,60 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,6500 | 70,00 | 1 025,50 |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 443,8105 | 70,00 | 31 066,74 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 | 70,00 | 56,70 |
| | | Total manopera | | | | 33 154,84 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 10 | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-100 | buc | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| 2. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 63,0000 | 0,60 | 37,80 |
| 3. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0502 | 60,00 | 3,01 |
| 4. | 2411117322835 | Freon | kg | 3,7800 | 460,00 | 1 738,80 |
| 5. | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0586 | 85,00 | 4,98 |
| 6. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1508 | 48,00 | 7,24 |
| 7. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 2,1000 | 34,60 | 72,66 |
| 8. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 8,4000 | 16,25 | 136,50 |
| 9. | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| 10. | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 243,6641 | 2,50 | 609,18 |
| 11. | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice / Fitinguri circulare din otel zincat b=0,50 mm | m2 | 1,0706 | 280,00 | 299,77 |
| 12. | 26261473700092 | Canale de ventilare metalice/ Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,55 mm | m2 | 8,7769 | 320,00 | 2 808,61 |
| 13. | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice / Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 16,8064 | 320,00 | 5 378,05 |
| 14. | 26261473700094 | Canale de ventilare metalice circulare din otel zincat b=0,50 mm | m2 | 9,7566 | 260,00 | 2 536,72 |
| 15. | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,55 mm | m2 | 64,9127 | 280,00 | 18 175,56 |
| 16. | 26261473700096 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 45,6520 | 360,00 | 16 434,72 |
| 17. | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 65,3773 | 360,00 | 23 535,83 |
| 18. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0050 | 2,65 | 2,66 |
| 19. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,65 | 35,76 |
| 20. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,8468 | 28,00 | 23,71 |
| 21. | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,1720 | 325,00 | 380,90 |
| 22. | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0586 | 310,00 | 18,16 |
| 23. | 27461633340001 | Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 | m | 29,6940 | 70,82 | 2 102,93 |
| 24. | 27461633340002 | Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 | m | 29,4920 | 135,20 | 3 987,32 |
| 25. | 2811236305075 | Console | kg | 33,6000 | 78,00 | 2 620,80 |
| 26. | 28112363062001 | Difuzor circular D. d100 | buc | 5,0000 | 118,00 | 590,00 |
| 27. | 28112363062002 | Difuzor circular D. d125 | buc | 1,0000 | 215,00 | 215,00 |
| 28. | 28112363062003 | Difuzor circular D. d160 | buc | 1,0000 | 322,00 | 322,00 |
| 29. | 28112363062004 | Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100 | buc | 4,0000 | 1 320,00 | 5 280,00 |
| 30. | 28112363062005 | Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150 | buc | 16,0000 | 288,00 | 4 608,00 |
| 31. | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| 32. | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| 33. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 267,7520 | 0,20 | 253,55 |
| 34. | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 1 210,0608 | 0,25 | 302,51 |
| 35. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0100 | 2,50 | 5,02 |
| 36. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,3000 | 1,20 | 72,36 |
| 37. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0400 | 6,80 | 54,67 |
| 38. | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| 39. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,3000 | 0,50 | 30,15 |
| 40. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0400 | 0,80 | 6,43 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|------------|-----------|-------------------|
| 41. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,1088 | 35,00 | 38,81 |
| 42. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 267,7520 | 0,30 | 380,33 |
| 43. | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 1 210,0608 | 0,20 | 242,00 |
| 44. | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0156 | 32,00 | 0,50 |
| 45. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 269,7620 | 0,60 | 761,86 |
| 46. | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1 210,0608 | 0,30 | 363,02 |
| 47. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 4,0500 | 5,00 | 20,25 |
| 48. | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| 49. | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 4,2000 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 4,2000 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | 30 | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc | 4,0000 | 18 600,00 | 74 400,00 |
| 52. | 311 | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc | 1,0000 | 28 600,00 | 28 600,00 |
| 53. | 32 | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 54. | 33 | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc | 2,0000 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 55. | 33206346255501 | Caciula de ventilare CV d100 | buc | 2,0000 | 225,00 | 450,00 |
| 56. | 33206346255502 | Caciula de ventilare CV d125 | buc | 1,0000 | 163,00 | 163,00 |
| 57. | 333 | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc | 2,0000 | 656,00 | 1 312,00 |
| 58. | 334 | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc | 1,0000 | 815,00 | 815,00 |
| 59. | 34 | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc | 1,0000 | 985,00 | 985,00 |
| 60. | 35 | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc | 2,0000 | 1 630,00 | 3 260,00 |
| 61. | 36 | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc | 2,0000 | 785,00 | 1 570,00 |
| 62. | 6 | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-150 | buc | 4,0000 | 425,00 | 1 700,00 |
| 63. | 8 | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100 | buc | 9,0000 | 368,00 | 3 312,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 217 275,13 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,8500 | 150,00 | 127,50 |
| 2. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,6400 | 35,00 | 57,40 |
| 3. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 15,0790 | 80,00 | 1 206,32 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 150,00 | 45,00 |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4800 | 35,00 | 16,80 |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,4000 | 90,00 | 306,00 |
| 7. | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 4,4800 | 300,00 | 1 344,00 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 3 103,02 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 296 408,6 1 |
| TVA | 20 % | 59 281,72 |

Total deviz:

**355 690,3
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2
(Terapie Intensiva) a blocului administrativ
Spitalului de Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

Investitor**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Conditionare | | | | |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv - Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 | m | | | 95,92 17,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 70,00 | 17,50 |
| | 27461633340001 | Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 | m | 1,0100 | 70,82 | 71,53 |
| | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 85,00 | 0,09 |
| | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 310,00 | 0,31 |
| | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 325,00 | 6,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 820,14 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv - Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 | m | | | 160,95 17,50 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 70,00 | 17,50 |
| | 27461633340002 | Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 | m | 1,0100 | 135,20 | 136,55 |
| | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 85,00 | 0,08 |
| | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 310,00 | 0,31 |
| | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 325,00 | 6,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 699,65 |
| | | 1.2. Ventilare | | | | |
| 3 | | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc | | | 656,00 0,00 |
| | 333 | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc | 1,0000 | 656,00 | 656,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 312,00 |
| 4 | | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc | | | 815,00 0,00 |
| | 334 | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc | 1,0000 | 815,00 | 815,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 815,00 |
| 5 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale | buc | | | 258,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150)-doar manopera | | | | 242,20 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4600 | 70,00 | 242,20 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 90,00 | 13,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 034,80 |
| 6 | | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150 | buc | | | 425,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6 | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150 | buc | 1,0000 | 425,00 | 425,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 700,00 |
| 7 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 150-100)-doar manopera | buc | | | 258,70 |
| | | | | | | 242,20 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4600 | 70,00 | 242,20 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 90,00 | 13,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 328,30 |
| 8 | | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 150-100 | buc | | | 368,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8 | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 150-100 | buc | 1,0000 | 368,00 | 368,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 312,00 |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-100)-doar manopera | buc | | | 258,70 |
| | | | | | | 242,20 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4600 | 70,00 | 242,20 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 90,00 | 13,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 258,70 |
| 10 | | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-100 | buc | | | 310,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 10 | Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-100 | buc | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 310,00 |
| 11 | SB27A | Caciula de ventilare CV d100 | buc | | | 268,98 |
| | | | | | | 39,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 70,00 | 39,20 |
| | 33206346255501 | Caciula de ventilare CV d100 | buc | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,1650 | 28,00 | 4,62 |
| | 2874125884803 | Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0052 | 32,00 | 0,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 537,97 |
| 12 | SB27A | Caciula de ventilare CV d125 | buc | | | 206,99 |
| | | | | | | 39,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 70,00 | 39,20 |
| | 33206346255502 | Caciula de ventilare CV d125 | buc | 1,0000 | 163,00 | 163,00 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,1650 | 28,00 | 4,62 |
| | 2874125884803 | Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0052 | 32,00 | 0,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 206,99 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor circular D. d100 | buc | | | 155,07 |
| | | | | | | 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 28112363062001 | Difuzor circular D. d100 | buc | 1,0000 | 118,00 | 118,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 775,37 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor circular D. d125 | buc | | | 252,07 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 28112363062002 | Difuzor circular D. d125 | buc | 1,0000 | 215,00 | 215,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,07 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor circular D. d160 | buc | | | 359,07 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 28112363062003 | Difuzor circular D. d160 | buc | 1,0000 | 322,00 | 322,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 359,07 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100 | buc | | | 1 357,08 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 28112363062004 | Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100 | buc | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 428,30 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150 | buc | | | 325,08 35,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 28112363062005 | Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150 | buc | 1,0000 | 288,00 | 288,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 201,20 |
| 18 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Fiting din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | | | 422,92 117,53 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 70,00 | 117,53 |
| | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice / Fitinguri circulare din otel zincat b=0,50 mm | m2 | 1,0000 | 280,00 | 282,80 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,30 | 4,55 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,20 | 3,03 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 2,50 | 1,59 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 80,00 | 4,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 448,29 |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Fiting din otel zincat dreptugiular perimetrul: pina la 700 | m2 | | | 463,23 117,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | | b=0,55 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 70,00 | 117,53 |
| | 26261473700092 | Canale de ventilare metalice/ Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,55 mm | m2 | 1,0000 | 320,00 | 323,20 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,30 | 4,55 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,20 | 3,03 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 | 2,50 | 1,52 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 80,00 | 4,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 025,48 |
| 20 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Fiting din otel zincat dreptugiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | | | 432,78 <hr/> 93,10 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 70,00 | 93,10 |
| | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice / Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 1,0000 | 320,00 | 323,20 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 | 0,30 | 3,33 |
| | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 | 0,20 | 2,22 |
| | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 | 0,25 | 2,78 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,2000 | 2,50 | 3,03 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 | 80,00 | 5,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 201,50 |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Tub de aer din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | | | 402,71 <hr/> 117,53 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 70,00 | 117,53 |
| | 26261473700094 | Canale de ventilare metalice circulare din otel zincat b=0,50 mm | m2 | 1,0000 | 260,00 | 262,60 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,30 | 4,54 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,20 | 3,03 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6300 | 2,50 | 1,59 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 80,00 | 4,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 890,14 |
| 22 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptugiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | | | 422,83 <hr/> 117,53 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6790 | 70,00 | 117,53 |
| | 26261473700095 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,55 mm | m2 | 1,0000 | 280,00 | 282,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|--------------------------|
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,09 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,0000 | 0,30 | 4,55 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,0000 | 0,20 | 3,03 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,6000 | 2,50 | 1,52 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0540 | 80,00 | 4,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27 175,29 |
| 23 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | | | 473,18 <hr/> 93,10 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 | 70,00 | 93,10 |
| | 26261473700096 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 1,0000 | 360,00 | 363,60 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 | 0,30 | 3,33 |
| | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 | 0,20 | 2,22 |
| | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 | 0,25 | 2,78 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,2000 | 2,50 | 3,03 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 | 80,00 | 5,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 387,84 |
| 24 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1800 b=0,7 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | | | 452,44 <hr/> 70,07 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 | 70,00 | 70,07 |
| | 26261473700097 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 1,0000 | 360,00 | 363,60 |
| | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,0000 | 15,00 | 0,00 |
| | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,0000 | 35,00 | 0,00 |
| | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,0000 | 120,00 | 0,00 |
| | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,0000 | 50,00 | 0,00 |
| | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,0000 | 85,00 | 0,00 |
| | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,0000 | 0,30 | 2,42 |
| | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,0000 | 0,20 | 1,62 |
| | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,0000 | 0,25 | 2,02 |
| | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,8000 | 2,50 | 4,55 |
| | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,1020 | 80,00 | 8,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29 286,12 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Conditionare | | | | |
| 25 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub cauciuc inspumat Materiale marunte=1,0500 | buc | | | 1 781,89 <hr/> 266,00 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8000 | 70,00 | 266,00 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 | 78,00 | 655,20 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 34,60 | 18,17 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 16,25 | 34,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|-----------|----------------------------|
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,60 | 9,45 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 | 35,00 | 9,70 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 460,00 | 434,70 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 | 35,00 | 14,35 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 1,1200 | 300,00 | 336,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 127,57 |
| | | 2.2. Ventilare | | | | |
| 26 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc | | | 3 392,00 <hr/> 3 140,90 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 70,00 | 3 140,90 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 28,00 | 9,85 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,66 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 48,00 | 7,24 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 60,00 | 3,01 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,50 | 30,15 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,80 | 6,43 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,21 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 1,20 | 72,36 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 6,80 | 54,67 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 2,50 | 5,02 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 90,00 | 13,50 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 150,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 392,00 |
| 27 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | | | 840,00 <hr/> 808,50 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 70,00 | 808,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 90,00 | 9,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 520,00 |
| 28 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / -doar manopera/ Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric -in utilaj | buc | | | 244,00 <hr/> 227,50 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 90,00 | 13,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 732,00 |
| 29 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Priza de aer din otel GE 800- 400)-doar manopera | buc | | | 140,10 <hr/> 117,60 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 | 70,00 | 117,60 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 90,00 | 18,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 150,00 | 4,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 280,20 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. Conditionare | | | | |
| 30 | | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc | | | 18 600,00 <hr/> 0,00 |
| | 30 | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc | 1,0000 | 18 600,00 | 18 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|--|-----|--------|-----------|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 74 400,00 |
| | | 3.2. Ventilare | | | | |
| 31 | | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc | | | 28 600,00 0,00 |
| | 311 | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc | 1,0000 | 28 600,00 | 28 600,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28 600,00 |
| 32 | | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc | | | 2 300,00 0,00 |
| | 32 | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 300,00 |
| 33 | | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc | | | 1 800,00 0,00 |
| | 33 | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 600,00 |
| 34 | | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc | | | 985,00 0,00 |
| | 34 | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc | 1,0000 | 985,00 | 985,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,00 |
| 35 | | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc | | | 1 630,00 0,00 |
| | 35 | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc | 1,0000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 260,00 |
| 36 | | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc | | | 785,00 0,00 |
| | 36 | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc | 1,0000 | 785,00 | 785,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 570,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Automatizare (marca AIVC)

Valoarea de deviz 20 518,31 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.1. Panou dirijare antifum | | | | |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou dirijare antifum) | buc | 1,0000 | 1 904,32 360,50 | 1 904,32 360,50 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,0000 | 80,30 78,40 | 80,30 78,40 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 7,0000 | 140,00 140,00 | 980,00 980,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 964,62 |
| | | Total Panou dirijare antifum Inclusiv salariu | | | | 2 964,62 1 418,90 |
| | | 1.2. Aparate locale | | | | |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 4,0000 | 140,00 140,00 | 560,00 560,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 560,00 |
| | | Total Aparate locale Inclusiv salariu | | | | 560,00 560,00 |
| | | 1.3. Cablu si conductori, materiale | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|---------|----------------------|------------------------------|
| | | pentru montare | | | | |
| 5 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ² | 100 m | 0,1500 | 3 449,47 1 071,00 | 517,42 160,65 |
| 6 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 0,6500 | 608,85 471,80 | 395,75 306,67 |
| 7 | | Cablu KBBГГГ LSLT 4x1,0 | m | 80,0000 | 15,90 0,00 | 1 272,00 0,00 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,5000 | 5 304,60 1 666,00 | 2 652,30 833,00 |
| 9 | | Teava PVC D20 | m | 50,0000 | 4,60 0,00 | 230,00 0,00 |
| 10 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,1000 | 6 220,30 2 632,00 | 622,03 263,20 |
| 11 | | Canal metalic 50x50x2000, 5 buc | m | 10,0000 | 70,00 0,00 | 700,00 0,00 |
| 12 | | Cutie de imbinare-doza | buc | 3,0000 | 41,60 0,00 | 124,80 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 514,30 |
| | | Total Cablu si conductori, materiale pentru montare Inklusiv salariu | | | | 6 514,30 1 563,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 038,92 |
| | | <i>CAS</i> | 24 % | | | 850,18 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 6 % | | | 262,65 |
| | | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i> | 2 % | | | 87,55 |
| | | <i>Total CD</i> | | | | 11 239,30 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 60 % | | | 2 125,45 |
| | | <i>Total cu CR</i> | | | | 13 364,75 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 4 % | | | 534,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-------|--------|------------------|-------------------------------|
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 13 899,35 3 542,42 |
| | | 2. Utilaje | | | | |
| 13 | | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 1 430,00 0,00 | 1 430,00 0,00 |
| 14 | | Intrerupator automat monopolar 220B, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc | 1,0000 | 78,30 0,00 | 78,30 0,00 |
| 15 | | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 2,0000 | 591,00 0,00 | 1 182,00 0,00 |
| 16 | | Borne GZM4, RelPol | buc | 2,0000 | 74,00 0,00 | 148,00 0,00 |
| 17 | | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" 8LP2TILM4 | buc | 1,0000 | 38,00 0,00 | 38,00 0,00 |
| 18 | | Comutator cu 2 poz. fixate (13. +1p.), AKS-22, ИЭК | buc | 1,0000 | 94,20 0,00 | 94,20 0,00 |
| 19 | | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc | 1,0000 | 42,16 0,00 | 42,16 0,00 |
| 20 | | Buton de comanda , IEK SB7 | buc | 4,0000 | 37,16 0,00 | 148,64 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 161,30 |
| | | <i>Cmd</i> | 1,2 % | | | 37,94 |
| | | Total Utilaje Inclusiv salariu | | | | 3 199,24 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------------|
| | | Total | lei | 17 098,59 |
| | | TVA | 20 % | 3 419,72 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 20 518,31 3 542,42 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Automatizare (marca AIVC)**

Valoarea de deviz 20 518,31 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-4: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 50,6060 | 70,00 | 3 542,42 |
| | | Total manopera | | | | 3 542,42 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0010 | 25 000,00 | 25,00 |
| 2. | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,0000 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3. | 1011111 | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,0070 | 12 000,00 | 84,00 |
| 4. | 1011292 | White-spirit | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| 5. | 1011513 | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm | t | 0,0001 | 62 300,00 | 6,23 |
| 6. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0004 | 15 000,00 | 6,00 |
| 7. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 1,4490 | 62,60 | 90,71 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| 9. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 | 35,00 | 8,32 |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,9500 | 12,00 | 95,40 |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,9500 | 15,00 | 119,25 |
| 13. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0730 | 75,00 | 5,48 |
| 14. | 11 | Canal metalic 50x50x2000, 5 buc | m | 10,0000 | 70,00 | 700,00 |
| 15. | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm | buc | 10,0000 | 120,00 | 1 200,00 |
| 16. | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| 17. | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde | t | 0,0000 | 75 000,00 | 0,00 |
| 18. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| 19. | 12 | Cutie de imbinare-doza | buc | 3,0000 | 41,60 | 124,80 |
| 20. | 13 | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 1 430,00 | 1 430,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|---------|--------|-----------------|
| 21. | 14 | Intrerupator automat monopolar 220B, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc | 1,0000 | 78,30 | 78,30 |
| 22. | 15 | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 2,0000 | 591,00 | 1 182,00 |
| 23. | 16 | Borne GZM4, RelPol | buc | 2,0000 | 74,00 | 148,00 |
| 24. | 17 | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" 8LP2TILM4 | buc | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| 25. | 18 | Comutator cu 2 poz. fixate (13.+1p.), AKS-22, ИЭК | buc | 1,0000 | 94,20 | 94,20 |
| 26. | 19 | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc | 1,0000 | 42,16 | 42,16 |
| 27. | 20 | Buton de comanda , IEK SB7 | buc | 4,0000 | 37,16 | 148,64 |
| 28. | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 | 60,00 | 180,00 |
| 29. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| 30. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 | 15,00 | 50,25 |
| 31. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,2255 | 120,00 | 27,06 |
| 32. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,5200 | 15,00 | 7,80 |
| 33. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 16,9300 | 3,50 | 59,26 |
| 34. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 | 30,00 | 27,00 |
| 35. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0030 | 900,00 | 2,70 |
| 36. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0325 | 180,00 | 5,85 |
| 37. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0745 | 150,00 | 11,18 |
| 38. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0083 | 78,00 | 0,65 |
| 39. | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0450 | 150,00 | 6,75 |
| 40. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЭСИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1280 | 65,00 | 8,32 |
| 41. | 7 | Cablu KBBΓHΓ LSLT 4x1,0 | m | 80,0000 | 15,90 | 1 272,00 |
| 42. | 9 | Teava PVC D20 | m | 50,0000 | 4,60 | 230,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 7 538,81 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5215 | 250,00 | 130,38 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,5585 | 150,00 | 1 433,78 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,2320 | 114,00 | 254,45 |
| 4. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 | 35,00 | 18,55 |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,9375 | 35,00 | 102,81 |
| 6. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4815 | 350,00 | 168,52 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 2 118,99 |

| | | |
|-------|------|-----------|
| Total | lei | 17 098,59 |
| TVA | 20 % | 3 419,72 |

Total deviz:

20 518,31

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Reconstrucția incaperilor etajul 2
(Terapie Intensiva) a blocului administrativ
Spitalului de Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.1. Panou dirijare antifum | | | | |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou dirijare antifum) | buc | | | 1 904,32 360,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 | 70,00 | 360,50 |
| | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 1011111 | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,0070 | 12 000,00 | 84,00 |
| | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 1011513 | Electrozi "ГФ-021", diametru 4 mm | t | 0,00012 | 62 300,00 | 6,23 |
| | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 | 35,00 | 8,32 |
| | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm | buc | 10,0000 | 120,00 | 1 200,00 |
| | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 1130227 | Email "XB-124" de protectie, verde | t | 0,00002 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 | 60,00 | 180,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2300 | 114,00 | 26,22 |
| | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 | 35,00 | 18,55 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 | 350,00 | 10,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 904,32 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 80,30 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 350,00 | 0,70 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,30 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | | | 140,00 140,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 70,00 | 140,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 980,00 |
| | | 1.2. Aparate locale | | | | |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu | buc | | | 140,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--|----------|---------|-----------|----------------------|
| | | pregatire loc de montare | | | | 140,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 70,00 | 140,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 560,00 |
| | | 1.3. Cablu si conductori, materiale pentru montare | | | | |
| 5 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ² | 100 m | | | 3 449,47 1 071,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 15,3000 | 70,00 | 1 071,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,9000 | 62,60 | 118,93 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1600 | 120,00 | 19,20 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 900,00 | 18,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 | 150,00 | 61,53 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0550 | 78,00 | 4,33 |
| | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,3000 | 150,00 | 45,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,8900 | 250,00 | 472,53 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,3900 | 150,00 | 508,53 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 114,00 | 307,80 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,4500 | 35,00 | 120,73 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,8900 | 350,00 | 661,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 517,42 |
| 6 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 608,85 471,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 70,00 | 471,80 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,23 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,51 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 120,00 | 37,20 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 15,00 | 12,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 3,50 | 42,71 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 180,00 | 9,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 150,00 | 3,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 395,75 |
| 7 | | Cablu КВВГнг LSLT 4x1,0 | m | | | 15,90 0,00 |
| | 7 | Cablu КВВГнг LSLT 4x1,0 | m | 1,0000 | 15,90 | 15,90 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 272,00 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 5 304,60 1 666,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 70,00 | 1 666,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 25 000,00 | 50,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 62,60 | 60,10 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 12,00 | 160,80 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 | 80,00 | 16,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 3,50 | 63,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 30,00 | 54,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,1100 | 250,00 | 27,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|----------|----------|
| | | principale), 10 t | | | | |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 150,00 | 2 370,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 114,00 | 307,80 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 35,00 | 169,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 652,30 |
| 9 | | Teava PVC D20 | m | | | 4,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 9 | Teava PVC D20 | m | 1,0000 | 4,60 | 4,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 230,00 |
| 10 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | | | 6 220,30 |
| | | | | | | 2 632,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 | 70,00 | 2 632,00 |
| | 1011924 | Electrozi ̳42A, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 62,60 | 428,20 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 12,00 | 150,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 120,00 | 48,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 15,00 | 187,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2800 | 250,00 | 320,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 | 150,00 | 1 725,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 | 114,00 | 281,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2800 | 350,00 | 448,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 622,03 |
| 11 | | Canal metalic 50x50x2000, 5 buc | m | | | 70,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 11 | Canal metalic 50x50x2000, 5 buc | m | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 700,00 |
| 12 | | Cutie de imbinare-doza | buc | | | 41,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 12 | Cutie de imbinare-doza | buc | 1,0000 | 41,60 | 41,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,80 |
| | | 2. Utilaje | | | | |
| 13 | | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc | | | 1 430,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13 | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 430,00 |
| 14 | | Intrerupator automat monopolar 220B, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc | | | 78,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 14 | Intrerupator automat monopolar 220B, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc | 1,0000 | 78,30 | 78,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 78,30 |
| 15 | | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23-5230-WT | buc | | | 591,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 15 | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 1,0000 | 591,00 | 591,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 182,00 |
| 16 | | Borne GZM4, RelPol | buc | | | 74,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 16 | Borne GZM4, RelPol | buc | 1,0000 | 74,00 | 74,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,00 |
| 17 | | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" 8LP2TILM4 | buc | | | 38,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 17 | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" | buc | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|---|-----|--------|-------|--------|
| | | 8LP2TILM4 | | | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 38,00 |
| 18 | | Comutator cu 2 poz. fixate (13.+1p.), AKS-22, ИЭК | buc | | | 94,20 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 18 | Comutator cu 2 poz. fixate (13.+1p.), AKS-22, ИЭК | buc | 1,0000 | 94,20 | 94,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 94,20 |
| 19 | | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc | | | 42,16 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 19 | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc | 1,0000 | 42,16 | 42,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,16 |
| 20 | | Buton de comanda , IEK SB7 | buc | | | 37,16 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 20 | Buton de comanda , IEK SB7 | buc | 1,0000 | 37,16 | 37,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,64 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta

Valoarea de deviz 780 415,57 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 0,00 |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Tablouri de distributie | | | | |
| | | 2.1.1. TIA | | | | |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 1,0000 | 269,48 162,40 | 269,48 162,40 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,0000 | 80,60 78,40 | 403,00 392,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,0000 | 80,60 78,40 | 161,20 156,80 |
| 4 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 5 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|----------|------------------|----------------------------|
| 6 | | Pictograma pe panou TIA | buc | 1,0000 | 50,75 0,00 | 50,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 109,43 |
| | | Total TIA Inclusiv salariu | | | | 1 109,43 711,20 |
| | | 2.1.2. TI | | | | |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 1,0000 | 269,48 162,40 | 269,48 162,40 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | 8,0000 | 80,60 78,40 | 644,80 627,20 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,0000 | 80,60 78,40 | 161,20 156,80 |
| 10 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 11 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 12 | | Pictograma pe panou TIA | buc | 1,0000 | 50,75 0,00 | 50,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 351,23 |
| | | Total TI Inclusiv salariu | | | | 1 351,23 946,40 |
| | | 2.1.3. TF1.....TF8 | | | | |
| 13 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 8,0000 | 269,48 162,40 | 2 155,84 1 299,20 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | 152,0000 | 80,60 78,40 | 12 251,20 11 916,80 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 16,0000 | 80,60 78,40 | 1 289,60 1 254,40 |
| 16 | | Bara de conexiune a firului de N | buc | 1,0000 | 96,80 | 96,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 96,80 0,00 | 96,80 0,00 |
| 18 | | Pictograma pe panou TF1.....TF8 | buc | 8,0000 | 50,75 0,00 | 406,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 296,24 |
| | | Total TF1.....TF8 Inclusiv salariu | | | | 16 296,24 14 470,40 |
| | | 2.1.4. TD1 | | | | |
| 19 | 08-03-572- 8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 1,0000 | 269,48 162,40 | 269,48 162,40 |
| 20 | 08-03-575- 1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | 15,0000 | 80,60 78,40 | 1 209,00 1 176,00 |
| 21 | 08-03-575- 1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,0000 | 80,60 78,40 | 161,20 156,80 |
| 22 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 23 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 24 | | Pictograma pe panou TD1 | buc | 1,0000 | 50,75 0,00 | 50,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 915,43 |
| | | Total TD1 Inclusiv salariu | | | | 1 915,43 1 495,20 |
| | | 2.1.5. TD2 | | | | |
| 25 | 08-03-572- 8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 1,0000 | 269,48 162,40 | 269,48 162,40 |
| 26 | 08-03-575- 1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : | buc | 10,0000 | 80,60 78,40 | 806,00 784,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|---------|------------------|------------------------------|
| | | separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | | | | |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,0000 | 80,60 78,40 | 161,20 156,80 |
| 28 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 0,00 | 136,15 0,00 |
| 29 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 0,00 | 136,15 0,00 |
| 30 | | Pictograma pe panou TD2 | buc | 1,0000 | 50,75 0,00 | 50,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 559,73 |
| | | Total TD2 Inclusiv salariu | | | | 1 559,73 1 103,20 |
| | | 2.1.6. TDsv | | | | |
| 31 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | 1,0000 | 269,48 162,40 | 269,48 162,40 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 13,0000 | 80,60 78,40 | 1 047,80 1 019,20 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,0000 | 80,60 78,40 | 161,20 156,80 |
| 34 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 0,00 | 136,15 0,00 |
| 35 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 0,00 | 136,15 0,00 |
| 36 | | Pictograma pe panou TDsv | buc | 1,0000 | 50,75 0,00 | 50,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 801,53 |
| | | Total TDsv Inclusiv salariu | | | | 1 801,53 1 338,40 |
| | | 2.1.7. TPD | | | | |
| 37 | 08-03-572- | Bloc de comanda de executare tip | buc | 1,0000 | 269,48 | 269,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|------------------------|--------------------------------|
| | 8 | dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | | | 162,40 | 162,40 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | 11,0000 | 80,60 78,40 | 886,60 862,40 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,0000 | 80,60 78,40 | 161,20 156,80 |
| 40 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 41 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 0,00 | 112,50 0,00 |
| 42 | | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,0000 | 50,75 0,00 | 50,75 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 593,03 |
| | | Total TPD Inclusiv salariu | | | | 1 593,03 1 181,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 626,62 |
| | | Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu | | | | 25 626,62 21 246,40 |
| | | 2.2. Echipament de iluminat | | | | |
| 43 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,4200 | 32 052,43 18 690,00 | 13 462,02 7 849,80 |
| 44 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc | 24,0000 | 596,00 0,00 | 14 304,00 0,00 |
| 45 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare | buc | 14,0000 | 525,00 0,00 | 7 350,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|--------|------------------------|--------------------|
| | | incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | | | | |
| 46 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc | 4,0000 | 620,00 0,00 | 2 480,00 0,00 |
| 47 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0700 | 11 217,14 6 181,00 | 785,20 432,67 |
| 48 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc | 7,0000 | 412,00 0,00 | 2 884,00 0,00 |
| 49 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0300 | 32 056,00 18 690,00 | 961,68 560,70 |
| 50 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220x230) 840 WH High Lumen | buc | 3,0000 | 588,00 0,00 | 1 764,00 0,00 |
| 51 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,1100 | 9 571,73 6 874,00 | 1 052,89 756,14 |
| 52 | | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED | buc | 7,0000 | 380,00 0,00 | 2 660,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|----------|------------------|-------------------------------|
| | | 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | | | | |
| 53 | | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „NU INTRATI!”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 4,0000 | 388,00 0,00 | 1 552,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 255,79 |
| | | Total Echipament de iluminat Inklusiv salariu | | | | 49 255,79 9 599,31 |
| | | 2.3. Ansamblu de cabluri | | | | |
| 54 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 5,8000 | 568,44 471,80 | 3 296,96 2 736,44 |
| 55 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(A)-HFLTx 3x1,5 mm ² | m | 250,0000 | 16,80 0,00 | 4 200,00 0,00 |
| 56 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(A)-HFLTx 4x1,5 mm ² | m | 180,0000 | 22,63 0,00 | 4 073,40 0,00 |
| 57 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(A)-HFLTx 1x4 mm ² | m | 100,0000 | 132,15 0,00 | 13 215,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|----------|------------------|----------------------|
| 58 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-HFLT _x 1x6 mm ² | m | 50,0000 | 146,10 0,00 | 7 305,00 0,00 |
| 59 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | 10,2000 | 676,60 550,20 | 6 901,37 5 612,04 |
| 60 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-HFLT _x 3x2,5 mm ² | m | 950,0000 | 22,16 0,00 | 21 052,00 0,00 |
| 61 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-HFLT _x 5x2,5 mm ² | m | 70,0000 | 34,10 0,00 | 2 387,00 0,00 |
| 62 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² | 100 m | 0,6000 | 930,18 784,00 | 558,11 470,40 |
| 63 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-HFLT _x 5x4 mm ² | m | 45,0000 | 63,16 0,00 | 2 842,20 0,00 |
| 64 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de | m | 15,0000 | 95,12 0,00 | 1 426,80 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| | | emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓnr(A)-HFLT _x 5x6 mm ² | | | | |
| 65 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 3,7000 | <u>568,31</u> 471,80 | <u>2 102,75</u> 1 745,66 |
| 66 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓnr(A)-FRHFLT _x 3x1,5 mm ² | m | 240,0000 | <u>18,20</u> 0,00 | <u>4 368,00</u> 0,00 |
| 67 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓnr(A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ² | m | 80,0000 | <u>28,60</u> 0,00 | <u>2 288,00</u> 0,00 |
| 68 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓnr(A)-FRHFLT _x 1x2,5 mm ² | m | 50,0000 | <u>34,10</u> 0,00 | <u>1 705,00</u> 0,00 |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | 3,3000 | <u>676,78</u> 550,20 | <u>2 233,38</u> 1 815,66 |
| 70 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓnr(A)-FRHFLT _x 5x1,5 mm ² | m | 50,0000 | <u>28,60</u> 0,00 | <u>1 430,00</u> 0,00 |
| 71 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa | m | 200,0000 | <u>26,50</u> | <u>5 300,00</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|
| | | a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-FRHFLTx3x2,5 mm2 | | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-FRHFLTx5x2,5 mm2 | m | 80,0000 | 36,20 0,00 | 2 896,00 0,00 |
| 73 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 4,0000 | 929,92 784,00 | 3 719,68 3 136,00 |
| 74 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-FRHFLTx5x4 mm2 | m | 110,0000 | 65,30 0,00 | 7 183,00 0,00 |
| 75 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-FRHFLTx5x6 mm2 | m | 250,0000 | 98,12 0,00 | 24 530,00 0,00 |
| 76 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГнг(A)-FRHFLTx1x25 mm2 | m | 40,0000 | 385,00 0,00 | 15 400,00 0,00 |
| 77 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,1500 | 3 050,67 2 751,00 | 457,60 412,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 78 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓнг(A)-FRHFLTx5x50 mm2 | m | 15,0000 | 682,00 0,00 | 10 230,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 151 101,25 |
| | | Total Ansamblu de cabluri Inklusiv salariu | | | | 151 101,25 15 928,85 |
| | | 2.4. Accesorii electrice | | | | |
| 79 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1500 | 2 556,60 2 254,00 | 383,49 338,10 |
| 80 | | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 15,0000 | 48,00 0,00 | 720,00 0,00 |
| 81 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1300 | 2 594,77 2 296,00 | 337,32 298,48 |
| 82 | | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 13,0000 | 56,00 0,00 | 728,00 0,00 |
| 83 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,0000 | 2 602,85 2 303,00 | 5 205,70 4 606,00 |
| 84 | | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 2,0000 | 48,00 0,00 | 96,00 0,00 |
| 85 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3200 | 3 100,94 2 667,00 | 992,30 853,44 |
| 86 | | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 32,0000 | 113,00 0,00 | 3 616,00 0,00 |
| 87 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,0200 | 5 839,00 5 138,00 | 116,78 102,76 |
| 88 | | Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc | 2,0000 | 249,00 0,00 | 498,00 0,00 |
| 89 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 1,2300 | 3 447,59 1 730,40 | 4 240,54 2 128,39 |
| 90 | | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru | buc | 63,0000 | 7,50 | 472,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|-------|------------|----------------------|---------------------------------|
| | | fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 91 | | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 50,0000 | 42,10 0,00 | 2 105,00 0,00 |
| 92 | | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 10,0000 | 62,60 0,00 | 626,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 137,63 |
| | | Total Accesorii electrice Inclusiv salariu | | | | 20 137,63 8 327,17 |
| | | 2.5. Tevi si accesorii | | | | |
| 93 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 20,0000 | 2 297,23 1 330,00 | 45 944,60 26 600,00 |
| 94 | | Teava din OtZn d20 | m | 750,0000 | 40,92 0,00 | 30 690,00 0,00 |
| 95 | | Teava din OtZn d25 | m | 1 250,0000 | 52,50 0,00 | 65 625,00 0,00 |
| 96 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 2,9500 | 2 786,78 1 659,00 | 8 221,01 4 894,05 |
| 97 | | Teava din OtZn d32 | m | 260,0000 | 95,00 0,00 | 24 700,00 0,00 |
| 98 | | Teava din OtZn d40 | m | 35,0000 | 101,67 0,00 | 3 558,45 0,00 |
| 99 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,1500 | 3 170,80 1 988,00 | 475,62 298,20 |
| 100 | | Teava din OtZn d50 | m | 15,0000 | 87,60 0,00 | 1 314,00 0,00 |
| 101 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal) | t | 0,3000 | 9 944,93 4 354,00 | 2 983,48 1 306,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183 512,16 |
| | | Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu | | | | 183 512,16 33 098,45 |
| | | 2.6. Sistem de legara de pamint | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|-------|---------|----------------------|------------------------------|
| 102 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² | 100 m | 0,6000 | 6 126,58 1 491,00 | 3 675,95 894,60 |
| 103 | | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc | 10,0000 | 72,50 0,00 | 725,00 0,00 |
| 104 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal) | t | 0,0500 | 9 945,00 4 354,00 | 497,25 217,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 898,20 |
| | | Total Sistem de legara de pamint Inklusiv salariu | | | | 4 898,20 1 112,30 |
| | | 2.7. Jgheaburi metalice | | | | |
| 105 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,8400 | 3 528,08 2 058,00 | 2 963,59 1 728,72 |
| 106 | | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc | 10,0000 | 16,80 0,00 | 168,00 0,00 |
| 107 | | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 | 78,60 0,00 | 235,80 0,00 |
| 108 | | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 | 15,30 0,00 | 45,90 0,00 |
| 109 | | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 25,0000 | 78,60 0,00 | 1 965,00 0,00 |
| 110 | | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 25,0000 | 34,60 0,00 | 865,00 0,00 |
| 111 | | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 mm | buc | 80,0000 | 6,20 0,00 | 496,00 0,00 |
| 112 | | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | 2,0000 | 107,50 0,00 | 215,00 0,00 |
| 113 | | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 2,0000 | 28,60 0,00 | 57,20 0,00 |
| 114 | | Accesoriu de Imbinare T | buc | 2,0000 | 15,62 | 31,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
| | | orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | | | 0,00 | 0,00 |
| 115 | | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 2,0000 | 22,80 0,00 | 45,60 0,00 |
| 116 | | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | 7,0000 | 78,30 0,00 | 548,10 0,00 |
| 117 | | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 7,0000 | 25,30 0,00 | 177,10 0,00 |
| 118 | | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | buc | 10,0000 | 22,15 0,00 | 221,50 0,00 |
| 119 | | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 10,0000 | 18,25 0,00 | 182,50 0,00 |
| 120 | | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 180,0000 | 7,50 0,00 | 1 350,00 0,00 |
| 121 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal) | t | 0,3000 | 9 944,93 4 354,00 | 2 983,48 1 306,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 551,01 |
| | | Total Jgheaburi metalice Inklusiv salariu | | | | 12 551,01 3 034,92 |
| | | 2.8. Altele | | | | |
| 122 | | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 15,0000 | 52,00 0,00 | 780,00 0,00 |
| 123 | | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 7,0000 | 55,00 0,00 | 385,00 0,00 |
| 124 | | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc | 4,0000 | 50,00 0,00 | 200,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 365,00 |
| | | Total Altele Inklusiv salariu | | | | 1 365,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|------|--------|------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 448 447,66 |
| | | <i>CAS</i> | 24 % | | | 22 163,38 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 6 % | | | 20 245,46 |
| | | <i>Cheltueili de achizitionare-depozitare</i> | 2 % | | | 6 748,49 |
| | | <i>Total CD</i> | | | | 497 604,99 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 60 % | | | 55 408,44 |
| | | <i>Total cu CR</i> | | | | 553 013,43 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 4 % | | | 22 120,55 |
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 575 133,98 92 347,40 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. TIA | | | | |
| 125 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,0000 | 985,00 0,00 | 985,00 0,00 |
| 126 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 224,17 0,00 | 224,17 0,00 |
| 127 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 4,0000 | 112,00 0,00 | 448,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 657,17 |
| | | Total TIA Inclusiv salariu | | | | 1 657,17 |
| | | 3.2. TI | | | | |
| 128 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc | 1,0000 | 1 250,00 0,00 | 1 250,00 0,00 |
| 129 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 224,17 0,00 | 224,17 0,00 |
| 130 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 5,0000 | 112,00 0,00 | 560,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|----------|------------------|-------------------|
| 131 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 2,0000 | 162,30 0,00 | 324,60 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 358,77 |
| | | Total TI Inclusiv salariu | | | | 2 358,77 |
| | | 3.3. TF1.....TF8 | | | | |
| 132 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 8,0000 | 1 825,00 0,00 | 14 600,00 0,00 |
| 133 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 8,0000 | 98,00 0,00 | 784,00 0,00 |
| 134 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 24,0000 | 82,60 0,00 | 1 982,40 0,00 |
| 135 | | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 8,0000 | 82,60 0,00 | 660,80 0,00 |
| 136 | | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc | 8,0000 | 94,15 0,00 | 753,20 0,00 |
| 137 | | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 24,0000 | 105,20 0,00 | 2 524,80 0,00 |
| 138 | | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V | buc | 8,0000 | 87,10 0,00 | 696,80 0,00 |
| 139 | | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V | buc | 8,0000 | 87,10 0,00 | 696,80 0,00 |
| 140 | | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc | 64,0000 | 98,63 0,00 | 6 312,32 0,00 |
| 141 | | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc | 128,0000 | 55,80 0,00 | 7 142,40 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|--------|------------------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 153,52 |
| | | Total TF1.....TF8 Inclusiv salariu | | | | 36 153,52 |
| | | 3.4. TD1 | | | | |
| 142 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI IUMPI-4 | buc | 1,0000 | 1 325,00 0,00 | 1 325,00 0,00 |
| 143 | | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A | buc | 1,0000 | 3 870,83 0,00 | 3 870,83 0,00 |
| 144 | | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 8,0000 | 115,25 0,00 | 922,00 0,00 |
| 145 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 3,0000 | 224,00 0,00 | 672,00 0,00 |
| 146 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA | buc | 2,0000 | 224,00 0,00 | 448,00 0,00 |
| 147 | | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc | 1,0000 | 2 356,00 0,00 | 2 356,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 593,83 |
| | | Total TD1 Inclusiv salariu | | | | 9 593,83 |
| | | 3.5. TD2 | | | | |
| 148 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,0000 | 1 610,00 0,00 | 1 610,00 0,00 |
| 149 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 269,00 0,00 | 269,00 0,00 |
| 150 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 9,0000 | 224,00 0,00 | 2 016,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|-----|--------|------------------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 895,00 |
| | | Total TD2 Inclusiv salariu | | | | 3 895,00 |
| | | 3.6. TDsv | | | | |
| 151 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc | 1,0000 | 1 610,00 0,00 | 1 610,00 0,00 |
| 152 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 | 308,00 0,00 | 308,00 0,00 |
| 153 | | Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40А | buc | 1,0000 | 554,17 0,00 | 554,17 0,00 |
| 154 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 6,0000 | 162,30 0,00 | 973,80 0,00 |
| 155 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 3,0000 | 82,60 0,00 | 247,80 0,00 |
| 156 | | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 | 275,30 0,00 | 275,30 0,00 |
| 157 | | Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25А | buc | 1,0000 | 554,17 0,00 | 554,17 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 523,24 |
| | | Total TDsv Inclusiv salariu | | | | 4 523,24 |
| | | 3.7. TIA | | | | |
| 158 | | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-YXJI4 | buc | 1,0000 | 3 440,00 0,00 | 3 440,00 0,00 |
| 159 | | Intrerupator automat , tripolar, In=63A, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului | buc | 2,0000 | 525,00 0,00 | 1 050,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|-----|--------|------------------|-------------------|
| | | termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | | | | |
| 160 | | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc | 1,0000 | 189,00 0,00 | 189,00 0,00 |
| 161 | | Contactator de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc | 2,0000 | 5 307,50 0,00 | 10 615,00 0,00 |
| 162 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 | 162,30 0,00 | 162,30 0,00 |
| 163 | | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | buc | 1,0000 | 142,30 0,00 | 142,30 0,00 |
| 164 | | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 | 82,60 0,00 | 82,60 0,00 |
| 165 | | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 | 132,25 0,00 | 132,25 0,00 |
| 166 | | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,0000 | 115,25 0,00 | 115,25 0,00 |
| 167 | | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc | 1,0000 | 210,25 0,00 | 210,25 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 138,95 |
| | | Total TIA Inclusiv salariu | | | | 16 138,95 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74 320,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-------|---|---|------------------|
| | | <i>Cmd</i> | 1,2 % | | | 891,85 |
| | | Total Utilaje Inclusiv salariu | | | | 75 212,33 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
| | | Total | lei | | | 650 346,31 |
| | | TVA | 20 % | | | 130 069,26 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 780 415,57 |
| | | | | | | 92 347,40 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția incaperilor etajul
2 (Terapie Intensiva) a blocului
administrativ Spitalului de
Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Iluminat Electric Interior/Echiptament Electric de Forta**

Valoarea de deviz 780 415,57 lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-5: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1 319,2486 | 70,00 | 92 347,40 |
| | | Total manopera | | | | 92 347,40 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|-----|--------------------|---|---------|-------|----------|
| 1. | 100 | Teava din OtZn d50 | m | 15,0000 | 87,60 | 1 314,00 |
|----|-----|--------------------|---|---------|-------|----------|

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 2. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,0002 | 35 000,00 | 7,00 |
| 3. | 1010219 | Lianti de ipsos "T-3" | t | 0,0082 | 15 000,00 | 123,00 |
| 4. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0485 | 25 000,00 | 1 212,50 |
| 5. | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0074 | 12 000,00 | 88,80 |
| 6. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1170 | 2 600,00 | 304,20 |
| 7. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0024 | 28 000,00 | 67,20 |
| 8. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1383 | 28 000,00 | 3 872,40 |
| 9. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0254 | 15 000,00 | 381,00 |
| 10. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 38,7351 | 2,60 | 100,72 |
| 11. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 29,9300 | 65,00 | 1 945,45 |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 297,6480 | 10,00 | 2 976,48 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 3,5304 | 150,00 | 529,56 |
| 14. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,5200 | 150,00 | 78,00 |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 297,6480 | 8,00 | 2 381,18 |
| 16. | 1019373 | Otel fisie necalcat 40x4 mm | t | 0,0780 | 28 000,00 | 2 184,00 |
| 17. | 1019852 | Vopsea | kg | 3,7050 | 75,00 | 277,87 |
| 18. | 103 | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc | 10,0000 | 72,50 | 725,00 |
| 19. | 106 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc | 10,0000 | 16,80 | 168,00 |
| 20. | 107 | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 | 78,60 | 235,80 |
| 21. | 108 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 3,0000 | 15,30 | 45,90 |
| 22. | 109 | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 25,0000 | 78,60 | 1 965,00 |
| 23. | 110 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 25,0000 | 34,60 | 865,00 |
| 24. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 5,7750 | 350,00 | 2 021,24 |
| 25. | 111 | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 mm | buc | 80,0000 | 6,20 | 496,00 |
| 26. | 112 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | 2,0000 | 107,50 | 215,00 |
| 27. | 113 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 2,0000 | 28,60 | 57,20 |
| 28. | 1130211 | Email "ЭИ-140" de protectie | t | 0,0246 | 65 000,00 | 1 599,00 |
| 29. | 114 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | buc | 2,0000 | 15,62 | 31,24 |
| 30. | 115 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 2,0000 | 22,80 | 45,60 |
| 31. | 116 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | 7,0000 | 78,30 | 548,10 |
| 32. | 117 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 7,0000 | 25,30 | 177,10 |
| 33. | 118 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, | buc | 10,0000 | 22,15 | 221,50 |

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|----------|----------|-----------|
| | | (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | | | | |
| 34. | 119 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 10,0000 | 18,25 | 182,50 |
| 35. | 120 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 180,0000 | 7,50 | 1 350,00 |
| 36. | 122 | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 15,0000 | 52,00 | 780,00 |
| 37. | 123 | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 7,0000 | 55,00 | 385,00 |
| 38. | 124 | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc | 4,0000 | 50,00 | 200,00 |
| 39. | 125 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,0000 | 985,00 | 985,00 |
| 40. | 126 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 2,0000 | 224,17 | 448,34 |
| 41. | 127 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 9,0000 | 112,00 | 1 008,00 |
| 42. | 128 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 43. | 131 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 2,0000 | 162,30 | 324,60 |
| 44. | 132 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 8,0000 | 1 825,00 | 14 600,00 |
| 45. | 133 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 8,0000 | 98,00 | 784,00 |
| 46. | 134 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 24,0000 | 82,60 | 1 982,40 |
| 47. | 135 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 8,0000 | 82,60 | 660,80 |
| 48. | 136 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc | 8,0000 | 94,15 | 753,20 |
| 49. | 137 | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 24,0000 | 105,20 | 2 524,80 |
| 50. | 138 | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V | buc | 8,0000 | 87,10 | 696,80 |
| 51. | 139 | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V | buc | 8,0000 | 87,10 | 696,80 |
| 52. | 140 | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc | 64,0000 | 98,63 | 6 312,32 |
| 53. | 141 | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc | 128,0000 | 55,80 | 7 142,40 |
| 54. | 142 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI IIIIMI-4 | buc | 1,0000 | 1 325,00 | 1 325,00 |
| 55. | 143 | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A(l)x220(g) + SSI IIIIMI-4 | buc | 1,0000 | 3 870,83 | 3 870,83 |
| 56. | 144 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A, Un=400V | buc | 8,0000 | 115,25 | 922,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|--------|----------|-----------|
| | | DX3 - IAM/3P/C-32A | | | | |
| 57. | 145 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 3,0000 | 224,00 | 672,00 |
| 58. | 146 | Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA | buc | 2,0000 | 224,00 | 448,00 |
| 59. | 147 | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc | 1,0000 | 2 356,00 | 2 356,00 |
| 60. | 148 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,0000 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 61. | 149 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 269,00 | 269,00 |
| 62. | 150 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 9,0000 | 224,00 | 2 016,00 |
| 63. | 151 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc | 1,0000 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 64. | 152 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 | 308,00 | 308,00 |
| 65. | 153 | Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / KMI-40A | buc | 1,0000 | 554,17 | 554,17 |
| 66. | 154 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 6,0000 | 162,30 | 973,80 |
| 67. | 155 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 3,0000 | 82,60 | 247,80 |
| 68. | 156 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,30 |
| 69. | 157 | Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / KMI-25A | buc | 1,0000 | 554,17 | 554,17 |
| 70. | 158 | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-YXJ4 | buc | 1,0000 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| 71. | 159 | Intrerupator automat , tripolar, In=63A, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | buc | 2,0000 | 525,00 | 1 050,00 |
| 72. | 16 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 96,80 | 96,80 |
| 73. | 160 | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| 74. | 161 | Contactator de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc | 2,0000 | 5 307,50 | 10 615,00 |
| 75. | 162 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 | 162,30 | 162,30 |
| 76. | 163 | Intrerupator automat modular, tripolar cu | buc | 1,0000 | 142,30 | 142,30 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|---------|----------|-----------|
| | | caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | | | | |
| 77. | 164 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 | 82,60 | 82,60 |
| 78. | 165 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 | 132,25 | 132,25 |
| 79. | 166 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,0000 | 115,25 | 115,25 |
| 80. | 167 | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc | 1,0000 | 210,25 | 210,25 |
| 81. | 17 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 96,80 | 96,80 |
| 82. | 18 | Pictograma pe panou TF1.....TF8 | buc | 8,0000 | 50,75 | 406,00 |
| 83. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,7900 | 1 500,00 | 1 185,00 |
| 84. | 24 | Pictograma pe panou TD1 | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| 85. | 28 | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 2,0000 | 136,15 | 272,30 |
| 86. | 29 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 2,0000 | 136,15 | 272,30 |
| 87. | 30 | Pictograma pe panou TD2 | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| 88. | 36 | Pictograma pe panou TDsv | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| 89. | 4 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 4,0000 | 112,50 | 450,00 |
| 90. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0492 | 980,00 | 48,21 |
| 91. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,0975 | 320,00 | 31,20 |
| 92. | 42 | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| 93. | 44 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc | 24,0000 | 596,00 | 14 304,00 |
| 94. | 45 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | buc | 14,0000 | 525,00 | 7 350,00 |
| 95. | 46 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc | 4,0000 | 620,00 | 2 480,00 |
| 96. | 48 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc | 7,0000 | 412,00 | 2 884,00 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|----------|----------|-----------|----------|
| 97. | 5 | Masa utilajului | t | 0,0369 | 1 500,00 | 55,35 |
| 98. | 5 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 4,0000 | 112,50 | 450,00 |
| 99. | 50 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220x230) 840 WH High Lumen | buc | 3,0000 | 588,00 | 1 764,00 |
| 100. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 23,4090 | 10,00 | 234,09 |
| 101. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,9000 | 30,00 | 27,00 |
| 102. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 8,7453 | 60,00 | 524,72 |
| 103. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 22,2000 | 12,00 | 266,40 |
| 104. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 603,7500 | 2,30 | 1 388,63 |
| 105. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 138,6000 | 6,50 | 900,90 |
| 106. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 54,0000 | 16,20 | 874,80 |
| 107. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0239 | 900,00 | 21,51 |
| 108. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 8,0400 | 15,00 | 120,60 |
| 109. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0714 | 120,00 | 8,57 |
| 110. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 3,2355 | 15,00 | 48,54 |
| 111. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,5550 | 300,00 | 166,50 |
| 112. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0450 | 65,00 | 2,93 |
| 113. | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,6995 | 68,00 | 47,57 |
| 114. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0016 | 15 000,00 | 24,00 |
| 115. | 52 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 7,0000 | 380,00 | 2 660,00 |
| 116. | 53 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „NU INTRATI!”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 4,0000 | 388,00 | 1 552,00 |
| 117. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 7,7402 | 88,00 | 681,14 |
| | 55 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara | m | 250,0000 | 16,80 | 4 200,00 |

| | | | | | | |
|------|----|---|-----|----------|--------|-----------|
| 118. | | halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 3x1,5 mm2 | | | | |
| 119. | 56 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 4x1,5 mm2 | m | 180,0000 | 22,63 | 4 073,40 |
| 120. | 57 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 1x4 mm2 | m | 100,0000 | 132,15 | 13 215,00 |
| 121. | 58 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 1x6 mm2 | m | 50,0000 | 146,10 | 7 305,00 |
| 122. | 59 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 3x2,5 mm2 | m | 950,0000 | 22,16 | 21 052,00 |
| 123. | 6 | Pictograma pe panou TIA | buc | 2,0000 | 50,75 | 101,50 |
| 124. | 61 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 5x2,5 mm2 | m | 70,0000 | 34,10 | 2 387,00 |
| 125. | 63 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 5x4 mm2 | m | 45,0000 | 63,16 | 2 842,20 |
| 126. | 64 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-HFLTx 5x6 mm2 | m | 15,0000 | 95,12 | 1 426,80 |
| 127. | 66 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLTx3x1,5 mm2 | m | 240,0000 | 18,20 | 4 368,00 |
| 128. | 67 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa | m | 80,0000 | 28,60 | 2 288,00 |

| | | | | | | |
|------|----|--|-----|----------|--------|-----------|
| | | de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ² | | | | |
| 129. | 68 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 1x2,5 mm ² | m | 50,0000 | 34,10 | 1 705,00 |
| 130. | 70 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 5x1,5 mm ² | m | 50,0000 | 28,60 | 1 430,00 |
| 131. | 71 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 3x2,5 mm ² | m | 200,0000 | 26,50 | 5 300,00 |
| 132. | 72 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 5x2,5 mm ² | m | 80,0000 | 36,20 | 2 896,00 |
| 133. | 74 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 5x4 mm ² | m | 110,0000 | 65,30 | 7 183,00 |
| 134. | 75 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 5x6 mm ² | m | 250,0000 | 98,12 | 24 530,00 |
| 135. | 76 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 1x25 mm ² | m | 40,0000 | 385,00 | 15 400,00 |
| 136. | 78 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHR(A)-FRHFLT _x 5x50 mm ² | m | 15,0000 | 682,00 | 10 230,00 |
| 137. | 80 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 15,0000 | 48,00 | 720,00 |
| 138. | 82 | Intreruptor cu 2 clapete, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 13,0000 | 56,00 | 728,00 |
| 139. | 84 | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 2,0000 | 48,00 | 96,00 |
| 140. | 86 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, | buc | 32,0000 | 113,00 | 3 616,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|-----|------------|--------|-------------------|
| | | U=230V | | | | |
| 141. | 88 | Priza trifazata industrială cu montare incorporată, cu împământare de protecție, IP20, In=32A, U=380V | buc | 2,0000 | 249,00 | 498,00 |
| 142. | 90 | Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, întrerupătoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 63,0000 | 7,50 | 472,50 |
| 143. | 91 | Cutie de distribuție, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporată | buc | 50,0000 | 42,10 | 2 105,00 |
| 144. | 92 | Cutie de distribuție, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporată | buc | 10,0000 | 62,60 | 626,00 |
| 145. | 94 | Teava din OtZn d20 | m | 750,0000 | 40,92 | 30 690,00 |
| 146. | 95 | Teava din OtZn d25 | m | 1 250,0000 | 52,50 | 65 625,00 |
| 147. | 97 | Teava din OtZn d32 | m | 260,0000 | 95,00 | 24 700,00 |
| 148. | 98 | Teava din OtZn d40 | m | 35,0000 | 101,67 | 3 558,45 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 411 744,73 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 18,1574 | 250,00 | 4 539,34 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 50,9038 | 60,00 | 3 054,23 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 123,1374 | 60,00 | 7 388,24 |
| 4. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,7920 | 35,00 | 62,72 |
| 5. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 18,1574 | 200,00 | 3 631,48 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 18 676,01 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 650 346,3 1 |
| TVA | 20 % | 130 069,2 6 |

Total deviz:

**780 415,5
7**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2
(Terapie Intensiva) a blocului administrativ
Spitalului de Psihiatrie din mun. Balti din str.
Iurie Gagarin nr. 114**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 2. Lucrari de montaj | | | | |
| | | 2.1. Tablouri de distributie | | | | |
| | | 2.1.1. TIA | | | | |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 |
| | | | | | | 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,48 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,20 |
| 4 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 5 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 6 | | Pictograma pe panou TIA | buc | | | 50,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6 | Pictograma pe panou TIA | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,75 |
| | | 2.1.2. TI | | | | |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,48 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | | | 80,60 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 644,80 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,20 |
| 10 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 0,00 |
| | 4 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 11 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 0,00 |
| | 5 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 12 | | Pictograma pe panou TIA | buc | | | 50,75 0,00 |
| | 6 | Pictograma pe panou TIA | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,75 |
| | | 2.1.3. TF1.....TF8 | | | | |
| 13 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 155,84 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 251,20 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 289,60 |
| 16 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | | | 96,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 16 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 96,80 | 96,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,80 |
| 17 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | | | 96,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 17 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 96,80 | 96,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,80 |
| 18 | | Pictograma pe panou TF1.....TF8 | buc | | | 50,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 18 | Pictograma pe panou TF1.....TF8 | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 406,00 |
| | | 2.1.4. TD1 | | | | |
| 19 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 |
| | | | | | | 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,48 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 209,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,20 |
| 22 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 23 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 24 | | Pictograma pe panou TD1 | buc | | | 50,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24 | Pictograma pe panou TD1 | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,75 |
| | | 2.1.5. TD2 | | | | |
| 25 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 |
| | | | | | | 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,48 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 806,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,20 |
| 28 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | | | 136,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 28 | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 | 136,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 136,15 |
| 29 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | | | 136,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 29 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 | 136,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 136,15 |
| 30 | | Pictograma pe panou TD2 | buc | | | 50,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 30 | Pictograma pe panou TD2 | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,75 |
| | | 2.1.6. TDsv | | | | |
| 31 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 |
| | | | | | | 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,48 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 047,80 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,20 |
| 34 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | | | 136,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 28 | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 | 136,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 136,15 |
| 35 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | | | 136,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 29 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 136,15 | 136,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 136,15 |
| 36 | | Pictograma pe panou TDsv | buc | | | 50,75 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
| | 36 | Pictograma pe panou IDsv | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,75 |
| | | 2.1.7. TPD | | | | |
| 37 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc | | | 269,48 |
| | | | | | | 162,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 70,00 | 162,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 2,60 | 0,78 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,00 | 11,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,48 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intreruptoare automate | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 886,60 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | | | 80,60 |
| | | | | | | 78,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 70,00 | 78,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,20 |
| 40 | | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 41 | | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | | | 112,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,50 |
| 42 | | Pictograma pe panou TPD | buc | | | 50,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 42 | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,0000 | 50,75 | 50,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,75 |
| | | 2.2. Echipament de iluminat | | | | |
| 43 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | | | 32 052,43 |
| | | | | | | 18 690,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 | 70,00 | 18 690,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1500 | 28 000,00 | 4 200,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 2,60 | 5,45 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 65,00 | 676,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 75,00 | 225,00 |
| | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 16,20 | 1 944,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|-----------------------|
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 900,00 | 47,79 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 15 000,00 | 46,43 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 88,00 | 36,95 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 | 250,00 | 387,50 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 89,5000 | 60,00 | 5 370,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 60,00 | 106,81 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 200,00 | 310,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 462,02 |
| 44 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc | | | 596,00 0,00 |
| | 44 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc | 1,0000 | 596,00 | 596,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 304,00 |
| 45 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | buc | | | 525,00 0,00 |
| | 45 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | buc | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 350,00 |
| 46 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc | | | 620,00 0,00 |
| | 46 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 480,00 |
| 47 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | | | 11 217,14 6 181,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 70,00 | 6 181,00 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 150,00 | 612,00 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 60,00 | 122,43 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 120,00 | 122,43 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 88,00 | 27,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 250,00 | 340,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 60,00 | 2 544,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 35,00 | 896,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 | 200,00 | 272,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|----------|----------|-----------|------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 785,20 |
| 48 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc | | | 412,00 0,00 |
| | 48 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc | 1,0000 | 412,00 | 412,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 884,00 |
| 49 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | | | 32 056,00 18 690,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 | 70,00 | 18 690,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1500 | 28 000,00 | 4 200,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 2,60 | 5,33 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 65,00 | 676,00 |
| | 1019852 | Yopsea | kg | 3,0000 | 75,00 | 225,00 |
| | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 16,20 | 1 944,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 900,00 | 48,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,1000 | 65,00 | 6,67 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 15 000,00 | 50,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 88,00 | 37,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 | 250,00 | 387,33 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 89,5000 | 60,00 | 5 370,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 60,00 | 106,67 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 200,00 | 310,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 961,68 |
| 50 | | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220x230) 840 WH High Lumen | buc | | | 588,00 0,00 |
| | 50 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220x230) 840 WH High Lumen | buc | 1,0000 | 588,00 | 588,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 764,00 |
| 51 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | | | 9 571,73 6 874,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 70,00 | 6 874,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 150,00 | 612,00 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 15 000,00 | 27,27 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 88,00 | 18,45 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 250,00 | 280,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 | 60,00 | 1 536,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 200,00 | 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 052,89 |
| 52 | | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, | buc | | | 380,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|------------------|
| | | luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | | | | |
| | 52 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 1,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 660,00 |
| 53 | | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „NU INTRATI!”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | | | 388,00 0,00 |
| | 53 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „NU INTRATI!”, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m ² , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 1,0000 | 388,00 | 388,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 552,00 |
| | | 2.3. Ansamblu de cabluri | | | | |
| 54 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | | | 568,44 471,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 70,00 | 471,80 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 15 000,00 | 9,05 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,06 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 88,00 | 14,08 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 296,96 |
| 55 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНР(A)-HFLTx 3x1,5 mm ² | m | | | 16,80 0,00 |
| | 55 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНР(A)-HFLTx 3x1,5 mm ² | m | 1,0000 | 16,80 | 16,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 200,00 |
| 56 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНР(A)-HFLTx 4x1,5 mm ² | m | | | 22,63 0,00 |
| | 56 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBГНР(A)-HFLTx 4x1,5 mm ² | m | 1,0000 | 22,63 | 22,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 073,40 |
| 57 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara | m | | | 132,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|------------------|
| | | halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 1x4 mm2 | | | | 0,00 |
| | 57 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 1x4 mm2 | m | 1,0000 | 132,15 | 132,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 215,00 |
| 58 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 1x6 mm2 | m | | | 146,10 0,00 |
| | 58 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 1x6 mm2 | m | 1,0000 | 146,10 | 146,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 305,00 |
| 59 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | | | 676,60 550,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 70,00 | 550,20 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 15 000,00 | 15,74 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,06 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 88,00 | 28,16 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 901,37 |
| 60 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 3x2,5 mm2 | m | | | 22,16 0,00 |
| | 59 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 | 22,16 | 22,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 052,00 |
| 61 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 5x2,5 mm2 | m | | | 34,10 0,00 |
| | 61 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHT(A)-HFLTx 5x2,5 mm2 | m | 1,0000 | 34,10 | 34,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 387,00 |
| 62 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune | 100 m | | | 930,18 784,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|------------------|
| | | sumara pina la 35 mm2 | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 70,00 | 784,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 | 15 000,00 | 17,50 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,07 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 88,00 | 28,17 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 200,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 558,11 |
| 63 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHΓ(A)-HFLTx 5x4 mm2 | m | | | 63,16 0,00 |
| | 63 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHΓ(A)-HFLTx 5x4 mm2 | m | 1,0000 | 63,16 | 63,16 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 842,20 |
| 64 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHΓ(A)-HFLTx 5x6 mm2 | m | | | 95,12 0,00 |
| | 64 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHΓ(A)-HFLTx 5x6 mm2 | m | 1,0000 | 95,12 | 95,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 426,80 |
| 65 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 568,31 471,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 70,00 | 471,80 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 15 000,00 | 8,92 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,06 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 88,00 | 14,08 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 102,75 |
| 66 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHΓ(A)-FRHFLTx3x1,5 mm2 | m | | | 18,20 0,00 |
| | 66 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓHΓ(A)-FRHFLTx3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | 18,20 | 18,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 368,00 |
| 67 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x4x1,5 mm2} | m | | | 28,60 0,00 |
| | 67 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x4x1,5 mm2} | m | 1,0000 | 28,60 | 28,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 288,00 |
| 68 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x1x2,5 mm2} | m | | | 34,10 0,00 |
| | 68 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x1x2,5 mm2} | m | 1,0000 | 34,10 | 34,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 705,00 |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | | | 676,78 550,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 70,00 | 550,20 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 15 000,00 | 15,91 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,06 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 88,00 | 28,16 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 233,38 |
| 70 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x1,5 mm2} | m | | | 28,60 0,00 |
| | 70 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x1,5 mm2} | m | 1,0000 | 28,60 | 28,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 430,00 |
| 71 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x3x2,5 mm2} | m | | | 26,50 0,00 |
| | 71 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x3x2,5 mm2} | m | 1,0000 | 26,50 | 26,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 300,00 |
| 72 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara | m | | | 36,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|----------------------|
| | | halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x2,5} mm ² | | | | 0,00 |
| | 72 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x2,5} mm ² | m | 1,0000 | 36,20 | 36,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 896,00 |
| 73 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² | 100 m | | | 929,92 784,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 70,00 | 784,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 | 15 000,00 | 17,25 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,06 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 88,00 | 28,16 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 200,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 719,68 |
| 74 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x4} mm ² | m | | | 65,30 0,00 |
| | 74 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x4} mm ² | m | 1,0000 | 65,30 | 65,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 183,00 |
| 75 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x6} mm ² | m | | | 98,12 0,00 |
| | 75 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x5x6} mm ² | m | 1,0000 | 98,12 | 98,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 530,00 |
| 76 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x1x25} mm ² | m | | | 385,00 0,00 |
| | 76 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _{x1x25} mm ² | m | 1,0000 | 385,00 | 385,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 400,00 |
| 77 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune | 100 m | | | 3 050,67 2 751,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|----------|-----------|----------------------|
| | | sumara pina la 240 mm2 | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,3000 | 70,00 | 2 751,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00157 | 15 000,00 | 20,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,47 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 12,00 | 9,60 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,30 | 28,07 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 15,00 | 0,73 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 88,00 | 35,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4000 | 250,00 | 100,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 | 200,00 | 80,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 457,60 |
| 78 | | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x50 mm2 | m | | | 682,00 0,00 |
| | 78 | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x50 mm2 | m | 1,0000 | 682,00 | 682,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 230,00 |
| | | 2.4. Accesorii electrice | | | | |
| 79 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 556,60 2 254,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 70,00 | 2 254,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 15 000,00 | 50,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 2,30 | 234,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 383,49 |
| 80 | | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | | | 48,00 0,00 |
| | 80 | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 720,00 |
| 81 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 594,77 2 296,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 70,00 | 2 296,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 15 000,00 | 46,15 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 2,30 | 234,62 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 337,32 |
| 82 | | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc | | | 56,00 0,00 |
| | 82 | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 728,00 |
| 83 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 602,85 2 303,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,9000 | 70,00 | 2 303,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 15 000,00 | 47,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 2,30 | 234,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 205,70 |
| 84 | | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc | | | 48,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 84 | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,00 |
| 85 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 3 100,94 |
| | | | | | | 2 667,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 70,00 | 2 667,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 15 000,00 | 46,87 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 65,00 | 97,50 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 2,30 | 234,59 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 88,00 | 36,97 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 992,30 |
| 86 | | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | | | 113,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 86 | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 1,0000 | 113,00 | 113,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 616,00 |
| 87 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | | | 5 839,00 |
| | | | | | | 5 138,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 73,4000 | 70,00 | 5 138,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 | 28 000,00 | 280,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,4000 | 10,00 | 204,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,4000 | 8,00 | 163,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 250,00 | 30,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,78 |
| 88 | | Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc | | | 249,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 88 | Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc | 1,0000 | 249,00 | 249,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 498,00 |
| 89 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | | | 3 447,59 |
| | | | | | | 1 730,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 | 70,00 | 1 730,40 |
| | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn" | t | 0,0060 | 12 000,00 | 72,20 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0000 | 150,00 | 300,00 |
| | 1130211 | Email "ЭИ-140" de protectie | t | 0,0200 | 65 000,00 | 1 300,00 |
| | 5 | Masa utilajului | t | 0,0300 | 1 500,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 240,54 |
| 90 | | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | | | 7,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 90 | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,50 |
| 91 | | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | | | 42,10 0,00 |
| | 91 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 1,0000 | 42,10 | 42,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 105,00 |
| 92 | | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | | | 62,60 0,00 |
| | 92 | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 | 62,60 | 62,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 626,00 |
| | | 2.5. Tevi si accesorii | | | | |
| 93 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 297,23 1 330,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 70,00 | 1 330,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 25 000,00 | 52,50 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 | 28 000,00 | 84,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 2,60 | 2,73 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 8,00 | 97,60 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0020 | 980,00 | 1,96 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 10,00 | 10,20 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 6,0000 | 6,50 | 39,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 68,00 | 2,04 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 | 250,00 | 117,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,2500 | 60,00 | 255,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 | 200,00 | 94,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 45 944,60 |
| 94 | | Teava din OtZn d20 | m | | | 40,92 0,00 |
| | 94 | Teava din OtZn d20 | m | 1,0000 | 40,92 | 40,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30 690,00 |
| 95 | | Teava din OtZn d25 | m | | | 52,50 0,00 |
| | 95 | Teava din OtZn d25 | m | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65 625,00 |
| 96 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | | | 2 786,78 1 659,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,7000 | 70,00 | 1 659,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 25 000,00 | 52,54 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0034 | 28 000,00 | 94,92 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 2,60 | 2,73 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 8,00 | 97,60 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0030 | 980,00 | 2,92 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 10,00 | 10,20 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 6,0000 | 6,50 | 39,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 68,00 | 2,18 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 250,00 | 200,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de | h-ut | 4,2500 | 60,00 | 255,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | | curent continuu) | | | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 200,00 | 160,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 221,01 |
| 97 | | Teava din OtZn d32 | m | | | 95,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 97 | Teava din OtZn d32 | m | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 700,00 |
| 98 | | Teava din OtZn d40 | m | | | 101,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98 | Teava din OtZn d40 | m | 1,0000 | 101,67 | 101,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 558,45 |
| 99 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | | | 3 170,80 |
| | | | | | | 1 988,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 28,4000 | 70,00 | 1 988,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 25 000,00 | 50,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0042 | 28 000,00 | 112,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 | 2,60 | 4,13 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 10,00 | 122,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 8,00 | 97,60 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 350,00 | 87,47 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0030 | 980,00 | 2,60 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 6,0000 | 6,50 | 39,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0340 | 68,00 | 2,33 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,9100 | 250,00 | 227,47 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,2500 | 60,00 | 255,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9100 | 200,00 | 182,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 475,62 |
| 100 | | Teava din OtZn d50 | m | | | 87,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 100 | Teava din OtZn d50 | m | 1,0000 | 87,60 | 87,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 314,00 |
| 101 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal) | t | | | 9 944,93 |
| | | | | | | 4 354,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 70,00 | 4 354,00 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 2 600,00 | 468,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 2,60 | 10,93 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 65,00 | 1 755,00 |
| | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 150,00 | 120,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 | 320,00 | 48,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 250,00 | 435,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 60,00 | 906,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 200,00 | 348,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 983,48 |
| | | 2.6. Sistem de legara de pamint | | | | |
| 102 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | | | 6 126,58 |
| | | | | | | 1 491,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 70,00 | 1 491,00 |
| | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 28 000,00 | 112,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 | 2,60 | 3,38 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 10,00 | 82,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 8,00 | 65,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| | 1019373 | Otel fisie necalmat 40x4 mm | t | 0,1300 | 28 000,00 | 3 640,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 | 75,00 | 172,50 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 30,00 | 45,00 |
| | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 60,00 | 201,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 50,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 675,95 |
| 103 | | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc | | | 72,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 103 | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc | 1,0000 | 72,50 | 72,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 725,00 |
| 104 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal) | t | | | 9 945,00 |
| | | | | | | 4 354,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 70,00 | 4 354,00 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 2 600,00 | 468,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 2,60 | 11,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 65,00 | 1 755,00 |
| | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 150,00 | 120,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 | 320,00 | 48,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 250,00 | 435,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 60,00 | 906,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 200,00 | 348,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 497,25 |
| | | 2.7. Jgheaburi metalice | | | | |
| 105 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | | | 3 528,08 |
| | | | | | | 2 058,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 | 70,00 | 2 058,00 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 2,60 | 17,79 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 10,00 | 125,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 150,00 | 60,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 8,00 | 100,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 250,00 | 272,50 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 | 60,00 | 547,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 | 60,00 | 129,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 | 200,00 | 218,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 963,59 |
| 106 | | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc | | | 16,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 106 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc | 1,0000 | 16,80 | 16,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 168,00 |
| 107 | | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | | | 78,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 107 | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 78,60 | 78,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,80 |
| 108 | | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | | | 15,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 108 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 15,30 | 15,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|-----|--------|--------|----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 45,90 |
| 109 | | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | | | 78,60 0,00 |
| | 109 | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 78,60 | 78,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 965,00 |
| 110 | | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | | | 34,60 0,00 |
| | 110 | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 34,60 | 34,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 865,00 |
| 111 | | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 MM | buc | | | 6,20 0,00 |
| | 111 | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 MM | buc | 1,0000 | 6,20 | 6,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 496,00 |
| 112 | | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | | | 107,50 0,00 |
| | 112 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | 1,0000 | 107,50 | 107,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 215,00 |
| 113 | | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | | | 28,60 0,00 |
| | 113 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 28,60 | 28,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 57,20 |
| 114 | | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | buc | | | 15,62 0,00 |
| | 114 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | buc | 1,0000 | 15,62 | 15,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,24 |
| 115 | | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | | | 22,80 0,00 |
| | 115 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 22,80 | 22,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 45,60 |
| 116 | | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | | | 78,30 0,00 |
| | 116 | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic CPO 90 | buc | 1,0000 | 78,30 | 78,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 548,10 |
| 117 | | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | | | 25,30 0,00 |
| | 117 | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 25,30 | 25,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 177,10 |
| 118 | | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | buc | | | 22,15 0,00 |
| | 118 | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | buc | 1,0000 | 22,15 | 22,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 221,50 |
| 119 | | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | | | 18,25 0,00 |
| | 119 | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 1,0000 | 18,25 | 18,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|---------|----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 182,50 |
| 120 | | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | | | 7,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 120 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 350,00 |
| 121 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal) | t | | | 9 944,93 |
| | | | | | | 4 354,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 70,00 | 4 354,00 |
| | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 2 600,00 | 468,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 2,60 | 10,93 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 65,00 | 1 755,00 |
| | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 150,00 | 120,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 | 320,00 | 48,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 250,00 | 435,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 60,00 | 906,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 200,00 | 348,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 983,48 |
| | | 2.8. Altele | | | | |
| 122 | | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | | | 52,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 122 | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 1,0000 | 52,00 | 52,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 780,00 |
| 123 | | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | | | 55,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 123 | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 385,00 |
| 124 | | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc | | | 50,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 124 | Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 200,00 |
| | | 3. Utilaje | | | | |
| | | 3.1. TIA | | | | |
| 125 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | | | 985,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 125 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,0000 | 985,00 | 985,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 985,00 |
| 126 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | | | 224,17 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 126 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 224,17 | 224,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 224,17 |
| 127 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | | | 112,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 127 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 1,0000 | 112,00 | 112,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|-----|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 448,00 |
| | | 3.2. TI | | | | |
| 128 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc | | | 1 250,00 0,00 |
| | 128 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 250,00 |
| 129 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | | | 224,17 0,00 |
| | 126 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 224,17 | 224,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 224,17 |
| 130 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | | | 112,00 0,00 |
| | 127 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 1,0000 | 112,00 | 112,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 560,00 |
| 131 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | | | 162,30 0,00 |
| | 131 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 | 162,30 | 162,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 324,60 |
| | | 3.3. TF1.....TF8 | | | | |
| 132 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | | | 1 825,00 0,00 |
| | 132 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 1,0000 | 1 825,00 | 1 825,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 600,00 |
| 133 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | | | 98,00 0,00 |
| | 133 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 | 98,00 | 98,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 784,00 |
| 134 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | | | 82,60 0,00 |
| | 134 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 1,0000 | 82,60 | 82,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 982,40 |
| 135 | | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | | | 82,60 0,00 |
| | 135 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 | 82,60 | 82,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 660,80 |
| 136 | | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc | | | 94,15 0,00 |
| | 136 | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc | 1,0000 | 94,15 | 94,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 753,20 |
| 137 | | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | | | 105,20 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|-----|--------|----------|----------|
| | 137 | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 1,0000 | 105,20 | 105,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 524,80 |
| 138 | | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V | buc | | | 87,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 138 | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V | buc | 1,0000 | 87,10 | 87,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 696,80 |
| 139 | | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V | buc | | | 87,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 139 | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V | buc | 1,0000 | 87,10 | 87,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 696,80 |
| 140 | | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc | | | 98,63 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 140 | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc | 1,0000 | 98,63 | 98,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 312,32 |
| 141 | | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc | | | 55,80 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 141 | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc | 1,0000 | 55,80 | 55,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 142,40 |
| | | 3.4. TD1 | | | | |
| 142 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI ИИМПІ-4 | buc | | | 1 325,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 142 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI ИИМПІ-4 | buc | 1,0000 | 1 325,00 | 1 325,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 325,00 |
| 143 | | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A | buc | | | 3 870,83 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 143 | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A(l)x220(g) + SSI ИИМПІ-4 | buc | 1,0000 | 3 870,83 | 3 870,83 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 870,83 |
| 144 | | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | | | 115,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 144 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,0000 | 115,25 | 115,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 922,00 |
| 145 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | | | 224,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 145 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 | 224,00 | 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 672,00 |
| 146 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA | buc | | | 224,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 146 | Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA | buc | 1,0000 | 224,00 | 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 448,00 |
| 147 | | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc | | | 2 356,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|--|-----|--------|----------|----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 147 | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc | 1,0000 | 2 356,00 | 2 356,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 356,00 |
| | | 3.5. TD2 | | | | |
| 148 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | | | 1 610,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 148 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,0000 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 610,00 |
| 149 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | | | 269,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 149 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,0000 | 269,00 | 269,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 269,00 |
| 150 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | | | 224,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 150 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 | 224,00 | 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 016,00 |
| | | 3.6. TDsv | | | | |
| 151 | | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc | | | 1 610,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 151 | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc | 1,0000 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 610,00 |
| 152 | | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | | | 308,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 152 | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,0000 | 308,00 | 308,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 308,00 |
| 153 | | Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40А | buc | | | 554,17 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 153 | Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40А | buc | 1,0000 | 554,17 | 554,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 554,17 |
| 154 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | | | 162,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 154 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 | 162,30 | 162,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 973,80 |
| 155 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | | | 82,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 155 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 1,0000 | 82,60 | 82,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 247,80 |
| 156 | | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | | | 275,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 156 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 | 275,30 | 275,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|-----|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 275,30 |
| 157 | | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25А | buc | | | 554,17 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 157 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25А | buc | 1,0000 | 554,17 | 554,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 554,17 |
| | | 3.7. TIA | | | | |
| 158 | | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-YXJ14 | buc | | | 3 440,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 158 | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-YXJ14 | buc | 1,0000 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 440,00 |
| 159 | | Intrerupator automat , tripolar, In=63A, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | buc | | | 525,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 159 | Intrerupator automat , tripolar, In=63A, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | buc | 1,0000 | 525,00 | 525,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 050,00 |
| 160 | | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc | | | 189,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 160 | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,00 |
| 161 | | Contactor de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc | | | 5 307,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 161 | Contactor de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc | 1,0000 | 5 307,50 | 5 307,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 615,00 |
| 162 | | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | | | 162,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 162 | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,0000 | 162,30 | 162,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 162,30 |
| 163 | | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | buc | | | 142,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 163 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | buc | 1,0000 | 142,30 | 142,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 142,30 |
| 164 | | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | | | 82,60 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 164 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,0000 | 82,60 | 82,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 82,60 |
| 165 | | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - | buc | | | 132,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|-----|--------|--------|--------|
| | | IAM/3P/C-20A | | | | 0,00 |
| | 165 | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,0000 | 132,25 | 132,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 132,25 |
| 166 | | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | | | 115,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 166 | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,0000 | 115,25 | 115,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 115,25 |
| 167 | | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc | | | 210,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 167 | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc | 1,0000 | 210,25 | 210,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 210,25 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.