

«General Constructions»

MD-2020, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 109/2, ap. 15
Tel. /fax +(373)79328240, e-mail: negrutasasa@gmail.com
Cont de decontare MD48AG00000022513181932 la BC <<Moldova-Agroindbank>> SA
codul băncii AGRNMD2X493
Codul fiscal 1017600028818 Cod TVA 0610468

Anexa nr.12
la Documentația standard

DECLARAȚIE privind experiența similară 5

1. Denumirea și obiectul contractului „*Construcția rețelelor exterioare canalizare sub presiune conform proiectului 380/2024E-REC or. Criuleni*”
2. Numărul și data contractului 78 din 14.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului „TECHNO-TEST” SRL
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 70, of. 305
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 916 666,67 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) – 916 666,67 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – 1 lună
 - b) efectiv realizată - 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **FN din 31.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte-

Data completării: 08.06.2026

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Negruță Alexandru
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: „General Constructions” SRL

14 noiembrie 2025

mun. Chișinău

În vederea realizării Contractului de achiziție pentru proiectarea, furnizarea și instalarea fabricii de procesare a subproduselor de origine animală, Nr. MD-CAPMU-334513-CW-RFB, încheiat între asocieria S.R.L. "Techno-Test" și UCIMPA din 31.07.2023, implementat în cadrul Proiectului "Agricultura Competitivă", finanțat din Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului "Agricultura competitivă", care este inclus în Lista granturilor cu nr. de ordine nr. 1 în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului Nr. 246 din 08.04.2010,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

"General Constructions" S.R.L., reprezentată de directorul dl Alexandru Negruța, denumită în continuare „Antreprenor”

și,

"TECHNO-TEST" S.R.L., reprezentată de directorul dl Gheorghe Burdila, denumită în continuare „Client”, ambele denumite în continuare „Părți” sau în mod individual „Parte”, acționând în baza liberului consimțământ, au convenit să încheie prezentul Contract (în continuare „Contract”) în următoarele condiții:

II. INTERPRETĂRI ȘI ABREVIERI:

2.1. În prezentul Contract, cu excepția cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

- a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice și/sau juridice, după caz;
- d) referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice actenormative subsecvente prin care acestea sunt completate;
- e) termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

2.2. În prezentul Contract următorul termen va fi interpretat astfel:

- a) *Lucrare* – ansamblu de operații efectuate de Antreprenor cu ajutorul utilajelor, mașinilor etc., precum și materialele utilizate și manopera respectivă, în vederea, construirii, transformării etc.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 3.1. Antreprenorul se obligă să execute în folosul Clientului, cu materialele proprii și pe riscul său lucrări la Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală din extravilanul orașului Criuleni, rețele exterioare de canalizare (denumite în continuare "lucrări de construcție"), iar Clientul se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul convenit în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
- 3.2. Antreprenorul execută lucrările folosind materiale proprii (cu excepția materialelor furnizate de către Client, indicate în Anexa la prezentul Contract) și după efectuarea lucrării va transfera Clientului prin procesul verbal de primire-predare a lucrărilor, dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate.
- 3.3. Antreprenorul desemnează pe cetățeanul Negruța Alexandru tel. 079328240; e-mail: negrutasasa@gmail.com în calitate de reprezentant al său la executarea prezentului Contract.
- 3.4. Clientul desemnează pe cetățeanul Ceban Alexandr tel.076732036, e-mail: alexandr.ceban@technotest.md, în calitate de reprezentant al său la executarea prezentului



Contract.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE

- 4.1. Antreprenorul este obligat să execute lucrările (care includ și darea în exploatare) și să transmită Clientului rezultatul lucrărilor executate conform procesului verbal de primire-predare corespunzător până la data de **31 decembrie 2025**.
- 4.2. Termenul executării lucrării poate fi modificat doar printr-un acord adițional semnat de ambele Părți contractante.


V. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI PLATA RETRIBUȚIEI

- 5.1. **Prețul total al Contractului este de 916 667,67 MDL (nouă sute șaisprezece mii șase sute șazecei și șapte lei moldovenești, șazecei și șapte bani).** Livrarea conform prezentului Contract este scutită de TVA cu drept de deducere, conform art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal al RM.
- 5.2. Clientul va achita prețul lucrărilor executate în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor, fără neajunsuri depistate.

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

6.1. Obligațiile Antreprenorului:

- a) să execute lucrările conform reglementărilor tehnice, standardelor și normelor stabilite în Republica Moldova;
- b) să utilizeze materiale și construcții de calitate;
- c) să invite Clientul la întocmirea actului de efectuare a lucrărilor ascunse;
- d) să permită Clientului supravegherea desfășurării lucrărilor;
- e) să execute lucrarea cu respectarea termenelor stabilite de prezentul Contract;
- f) să asigure pe parcursul executării lucrărilor respectarea cerințelor protecției și securității muncii, antiincendiară, protecției mediului ambiant, spațiilor verzi și solului, respectarea normelor sanitare;
- g) să fie responsabil material pentru cauzarea eventualelor pagube terțelor persoane, rezultate din procesul de executare a lucrărilor;
- h) să dețină toate actele permisive pentru executarea lucrărilor;
- i) să execute lucrările cu respectarea normativelor admise de emitere a zgomotului și a vibrației, în caz contrar va purta răspunderea contravențională și materială stabilită de legislația în vigoare;
- j) să nu execute lucrările în zilele de duminică, precum și în timpul săptămânii de la ora 18 până la ora 8, în caz contrar va purta răspunderea contravențională și materială stabilită de legislația în vigoare;
- k) să informeze Clientul despre finalizarea executării lucrării;
- l) să transmită Clientului dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate în modul stabilit de prezentul Contract;
- m) să fie responsabil de curățenia la locul de executare a lucrărilor;
- n) să înlăture din cont propriu toate neajunsurile și defectele depistate pe parcursul perioadei de garanție (5 (cinci) ani de la data semnării de către ambele Părți a proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor executate), în decurs de maximum 3 (trei) zile de la data primirii notificării scrise sau verbale din partea Clientului;
- o) la terminarea executării lucrării, să evacueze de pe șantier toate utilajele, surplusurile de materiale și deșeurile proprii;
- p) să îndeplinească cu strictețe indicațiile Clientului în procesul executării lucrărilor;
- q) să nu încredințeze executarea obligațiilor sale prevăzute de prezentul Contract terțelor





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EVE000399707

Data eliberării / data livrării 31.12.2025 / 31.12.2025 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: "GENERAL CONSTRUCTIONS" S.R.L., SEC.RISCANI Calea Orheiului nr.109 bl.2 of.15 Cont MD48AG00000022513181932, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, Postavnic AGRNMD2X493		9. Transportator "TECHNO-TEST" S.R.L., SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.70 of.305 Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: "TECHNO-TEST" S.R.L., SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.70 of.305 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600030906 / ф.к./ код НДС 0200498	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
		10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
		10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Construcția rețelelor exterioare canalizare sub presiune conform proiectului 380/2024E - REC	serv	1	916666.67
			916666.67
			0
			0.00
			916666.67
			X
			X
			X
			0.00

13. Permis eliberarea: contabil ALEXANDRU NEGRUTA
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.12.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ALEXANDRU NEGRUTA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 31.12.2025

L.Ș.
M.П

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil CORINA CIORBU-BRAGARI

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 16.01.2026

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки Conform contractului Nr.MD - CAPMU -334513-CW-RFB din 31 iulie 2024 ,acest obiect este scutit de TVA					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

Antreprenor General Constructions SRL
 (denumirea)

Investitor Techno Test SRL
 (denumirea)

Obiect **Unitatea de procesare a
 subproduselor de origine
 animala pe terenul cu numarul
 cadastral 3101101.144 situat in
 extravilan,orasul
 Criuleni,raionul Criuleni.Obiect
 38/2024-REC.SU.**

Valoarea lucrarilor executate **916 667,67 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Decembrie an 20 25

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	13,025	<u>2 546,21</u> 0,00	<u>33 164,400</u> 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	39,075	<u>144,20</u> 144,20	<u>5 634,580</u> 5 634,580
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime	m3	21,050	<u>185,50</u> 185,50	<u>3 904,740</u> 3 904,740

1	2	3	4	5	6	7	
		< 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele subterane) la fiecare 50 m de sapat manual pentru indentificarea retelelor de cablu					
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu deasupra tevei pentru a monta banda de avertizare	m3	316,640	21,70 21,70	6 871,060 6 871,060	
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	316,640	53,50 52,50	16 940,240 16 623,600	
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,459	523,19 0,00	5 472,000 0,000	
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,459	1 513,24 617,40	15 827,020 6 457,360	
		<i>Total</i>	lei			87 814,040	
		Total capitol: Inclusiv salariu				87 814,040 39 491,340	
		1.2. Conducte si armaturi					
8	AcA52D	Teava din polietilena,	m	1 875,000	146,10	273 939,375	

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului			19,46	36 487,500
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta din PVC SN4 Dn200mm	m	104,000	176,05 27,30	18 309,516 2 839,200
10	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm	m	1 979,000	1,20 0,00	2 374,800 0,000
11	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 979,000	21,40 4,90	42 350,600 9 697,100
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 979,000	0,42 0,29	826,042 567,980
13	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	10,400	5,60 5,60	58,240 58,240
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 d200mm	buc	16,000	140,28 66,50	2 244,460 1 064,000

1	2	3	4	5	6	7
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100	buc	1,000	$\frac{1\ 571,48}{62,30}$	$\frac{1\ 571,480}{62,300}$
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/50	buc	1,000	$\frac{1\ 571,48}{62,30}$	$\frac{1\ 571,480}{62,300}$
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100	buc	3,000	$\frac{2\ 287,48}{62,30}$	$\frac{6\ 862,440}{186,900}$
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,000	$\frac{1\ 259,46}{38,50}$	$\frac{1\ 259,460}{38,500}$
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vantus Dn50mm	buc	1,000	$\frac{1\ 543,69}{38,50}$	$\frac{1\ 543,692}{38,500}$
20	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110	buc	5,000	$\frac{677,29}{106,40}$	$\frac{3\ 386,450}{532,000}$
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a	buc	5,000	384,48	1 922,400

1	2	3	4	5	6	7
		pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn110/100)			62,30	311,500
22	GD56C	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament cu cap anodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 200 mm	buc	1,000	4 027,84 308,00	4 027,840 308,000
		<i>Total</i>	lei			362 248,275
		Total capitol: Inclusiv salariu				362 248,275 52 254,020
		1.3. Camine circulare				
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	3,500	2 443,73 970,90	8 553,070 3 398,150
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,315	1 817,24 674,77	2 389,673 887,320
25		Placi prefabricate pentru camine KИД 10 (0.18m3)	buc	5,000	818,20 0,00	4 091,000 0,000
26		Inel i prefabricat pentru camine KИ 10-9 (0.24 m3)	buc	5,000	835,00 0,00	4 175,000 0,000
27		Inel i prefabricat pentru camine KИ 10-6 (0.16m3)	buc	5,000	682,00 0,00	3 410,000 0,000
28		Placi prefabricate pentru camine KИИ1-10-2 (0.10 m3)	buc	5,000	890,00 0,00	4 450,000 0,000
29	pert de	Placi prefabricate	buc	1,000	1 850,00	1 850,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	pt.camine KИД-15 (0,38 m3)			0,00	0,000
30	pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-15-6 (0,265m3)	buc	1,000	1 380,00 0,00	1 380,000 0,000
31	pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,000 0,000
32	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,000 0,000
33	pret de piata	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	18,000	125,00 0,00	2 250,000 0,000
34		Capac apa fonta circular C250 ,cu balama si lacat	buc	6,000	1 275,00 0,00	7 650,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			43 898,743
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 898,743 4 285,470
		1.4. Montarea tuburilor de protectie				
35	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm	buc	3,000	7 075,50 3 955,70	21 226,500 11 867,100
36	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm)	m	88,000	1 040,14 394,80	91 532,725 34 742,400
37	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PE Dn180 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 110 mm	m	88,000	207,49 79,94	18 259,296 7 034,720

1	2	3	4	5	6	7
38	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm)	m	66,500	565,88 122,50	37 630,913 8 146,250
39	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevilor de protectie existente din PE Dn180 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 110 mm	m	66,500	207,49 79,94	13 798,218 5 316,010
40	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc	2,000	8 542,60 4 776,80	17 085,200 9 553,600
41	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm Tub de protectie otel DN426 x 8 mm	m	16,000	5 295,00 1 342,60	84 720,000 21 481,600
42	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevilor de protectie existente din otel diam.426 mm a tevilor din PVC, avind diam. 200 mm	m	16,000	207,49 79,94	3 319,872 1 279,040
		<i>Total</i>	lei			287 572,724
		Total capitol: Inclusiv salariu				287 572,724 99 420,720
		<i>Total</i>	lei			781 533,782

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				781 533,782 195 451,550

		Total	lei			781 533,79
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			46 908,37
		Transport materiale	1 %			3 303,95
		Cheltuieli directe				831 746,11
		Cheltuieli de regie	7 %			58 222,23
		Total				889 968,34
		Beneficiu de deviz	3 %			26 698,33
		Total				916 666,67
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				916 666,67 195 451,55

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
General Constructions SRL

Investitor
Techno Test SRL


(denumirea)

(denumirea)

Negruta Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Unitatea de procesare a
subproduselor de origine
animala pe terenul cu numarul
cadastral 3101101.144 situat in
extravilan,orasul
Criuleni,raionul Criuleni.Obiect
38/2024-REC.SU.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 916 666,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	178,370	70,00	12 485,900
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,832	70,00	58,240
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,200	70,00	1 064,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	472,109	70,00	33 047,630
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	351,239	70,00	24 586,730
6.	7137010011500	Electrician	h-om	5,052	70,00	353,640
7.	7212030022700	Sudor	h-om	70,928	70,00	4 964,960
8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,000	70,00	840,000
9.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	930,840	70,00	65 158,800
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	559,110	70,00	39 137,700
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,125	70,00	12 468,750
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,360	70,00	1 285,200
Total manopera						195 451,55

Materiale:

1.	1213121314	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	18,000	125,00	2 250,000
2.	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm	m	1 979,000	1,20	2 374,800
3.	1234567896	KIИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	1 380,00	1 380,000
4.	12345678961	KIИ-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
5.	12345678962	KIИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
6.	12345678963	KIИI-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,355	350,00	124,250
8.	1412112205599	Ghips macinat vrac cal II	kg	4,400	65,00	286,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,564	280,00	157,920
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,058	280,00	16,240
11.	1422102205513	Bentonita macinata	kg	16,800	18,60	312,480
12.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	6 096,000	1,00	6 096,000

13.	1740217355648	Tesetura fibre liberiene pt. saci si ambalaje	m2	0,540	125,00	67,500
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,243	3 600,00	874,800
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,005	3 600,00	18,000
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,618	250,00	154,500
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,800	78,00	374,400
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,112	25,00	52,800
19.	2430116103294	Var	kg	1,120	15,00	16,800
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	10,100	18,00	181,800
21.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	12,124	14,00	169,736
22.	25212167005500	Conducta PVC SN4 DN200mm	m	109,223	140,00	15 291,220
23.	25212167010021-0	Conducta SDR17 PE100 PN10 DN110mm	m	1 884,375	88,20	166 201,875
24.	2521216710200	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm (prin foraj orizontal dirijat)	m	88,264	248,20	21 907,125
25.	2521216710200-	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm	m	68,510	248,20	17 004,182
26.	2521216716002	Tub de protectie otel DN480 x 8 mm	m	16,048	2 500,00	40 120,000
27.	2523156713812	Fiting din PE pt.conexiune bransamente Dn200mm	buc	1,010	1 450,00	1 464,500
28.	2523156713813	Fiting din PE Dn200	buc	1,010	980,00	989,800
29.	25231567138141	Capat Flansa PEID RC PE100 D110	buc	5,050	189,00	954,450
30.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	1,147	123,00	141,081
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,272	2,50	25,680
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,820	2,50	7,050
33.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLI-10	buc	5,000	818,20	4 091,000
34.	266112643310109	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9	buc	5,000	835,00	4 175,000
35.	2661126433101099	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6	buc	5,000	682,00	3 410,000
36.	266112643310851	Placi prefabricate pt. camine KLI-1-10-2	buc	5,000	890,00	4 450,000
37.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,266	1 400,00	372,400
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,445	1 400,00	2 023,000
39.	2664102101126	Var	kg	0,147	15,00	2,205
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,284	1 250,00	355,000
41.	272210331022	Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 200mm	m	3,200	217,00	694,400
42.	2754107302213	Anod din magneziu	buc	1,000	45,00	45,000
43.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	40,000	18,00	720,000
44.	2874117302150	Vana sertar cauciuc din fonta PN10 d50mm	buc	1,040	1 174,00	1 220,960
45.	2874117302150-	Vantus Dn50mm	buc	1,040	1 447,30	1 505,192
46.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,107	44,00	4,708
47.	2875274110100199	Flansa libera din otel zincat dn 110/100	buc	5,000	232,00	1 160,000
48.	287527411012100	Vana sertar cauciuc PN10 D100	buc	3,000	2 135,00	6 405,000
49.	287527411201100	Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100	buc	1,000	1 419,00	1 419,000
50.	287527411201100-1	Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/50	buc	1,000	1 419,00	1 419,000
51.	28752742000124	Capac apa fonta circular C250 ,cu balama si lacat	buc	6,120	1 250,00	7 650,000
52.	2875274202101	Robinet din fonta sau otel	buc	1,000	185,00	185,000
53.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	3,410	65,00	221,650
54.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	31,664	10,00	316,640

		drumuri-terasam.				
55.	4100116202820	Apa potabila	m3	296,864	10,00	2 968,640
56.	4100126202818	Apa	m3	101,600	10,00	1 016,000
Total materiale de constructii						330 394,79

Utilaje de constructii:

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	28,985	465,60	13 495,416
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	0,300	65,20	19,560
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	3,958	65,20	258,062
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	8,525	65,00	554,125
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	86,450	125,00	10 806,250
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	36,585	125,00	4 573,125
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,400	125,00	175,000
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	57,180	580,00	33 164,400
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,400	480,00	5 472,000
10.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	178,370	380,00	67 780,600
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,208	45,00	9,360
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	98,628	95,00	9 369,660
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,745	45,00	888,525
14.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,000	125,00	1 125,000
15.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	28,985	125,00	3 623,125
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,048	380,00	3 438,240
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	187,500	380,00	71 250,000
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	98,950	300,00	29 685,000
Total utilaje de constructii						255 687,45

Total	lei	781 533,79
Asigurarea sociala si medicala	24 %	46 908,37
Transport materiale	1 %	3 303,95
Cheltuieli directe		831 746,11
Cheltuieli de regie	7 %	58 222,23
Total		889 968,34
Beneficiu de deviz	3 %	26 698,33
Total		916 666,67

Total deviz:

916 666,67

Intocmit

Negruta Alexandru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Unitatea de procesare a subproduselor de origine animala pe terenul cu numarul cadastral 3101101.144 situat in extravilan,orasul Criuleni,raionul Criuleni.Obiect 38/2024-REC.SU. **Investitor Techno Test SRL**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 546,21 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	580,00	2 546,21
		<i>Total</i>	lei			33 164,400
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		<i>Total</i>	lei			5 634,580
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele subterane) la fiecare 50 m de sapat manual pentru indentificarea retelelor de cablu	m3			185,50 185,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			3 904,740
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu deasupra tevei pentru a monta banda de avertizare	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			6 871,060
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			16 940,240

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,19
		Total	lei			5 472,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 513,24 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	95,00	895,85
		Total	lei			15 827,020
		1.2. Conducte si armaturi				
8	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			146,10 19,46
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	25212167010021-0	Conducta SDR17 PE100 PN10 DN110mm	m	1,0050	88,20	88,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
		Total	lei			273 939,375
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Conducta din PVC SN4 Dn200mm	m			176,05 27,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	25212167005500	Conducta PVC SN4 DN200mm	m	1,0450	140,00	147,03
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	14,00	1,63
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	45,00	0,09
		Total	lei			18 309,516
10	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm	m			1,20 0,00
	1234567890	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm	m	1,0000	1,20	1,20
		Total	lei			2 374,800
11	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21,40 4,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		Total	lei			42 350,600
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,42 0,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	65,20	0,13
		Total	lei			826,042
13	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,60 5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
		Total	lei			58,240
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii	buc			140,28

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 d200mm				66,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	272210331022	Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 200mm	m	0,2000	217,00	43,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	78,00	23,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	25,00	3,30
	2430116103294	Var	kg	0,0700	15,00	1,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,50	1,60
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	280,00	1,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	10,00	0,01
		Total	lei			2 244,460
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100	buc			1 571,48 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411201100	Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/100	buc	1,0000	1 419,00	1 419,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,18
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,00	72,00
		Total	lei			1 571,480
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/50	buc			1 571,48 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411201100-1	Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/50	buc	1,0000	1 419,00	1 419,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,18
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,00	72,00
		Total	lei			1 571,480
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100	buc			2 287,48 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411012100	Vana sertar cauciucat PN10 D100	buc	1,0000	2 135,00	2 135,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,18
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,00	72,00
		Total	lei			6 862,440
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc			1 259,46 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117302150	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	1 174,00	1 220,96
		Total	lei			1 259,460
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vantus Dn50mm	buc			1 543,69 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117302150-	Vantus Dn50mm	buc	1,0000	1 447,30	1 505,19
		Total	lei			1 543,692
20	GD53C1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110	buc			677,29 106,40
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,5200	70,00	106,40
	25231567138141	Capat Flansa PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	189,00	190,89
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,5200	125,00	190,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5200	125,00	190,00
		Total	lei			3 386,450
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc			384,48

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat dn110/100)				62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110100199	Flansa libera din otel zincat dn 110/100	buc	1,0000	232,00	232,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,00	18,18
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	18,00	72,00
		<i>Total</i>	lei			1 922,400
22	GD56C	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament cu cap anodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 200 mm	buc			4 027,84 308,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,4000	70,00	308,00
	2523156713812	Fiting din PE pt.conexiune bransamente Dn200mm	buc	1,0100	1 450,00	1 464,50
	2523156713813	Fiting din PE Dn200	buc	1,0100	980,00	989,80
	2875274202101	Robinet din fonta sau otel	buc	1,0000	185,00	185,00
	2754107302213	Anod din magneziu	buc	1,0000	45,00	45,00
	1740217355648	Tesetura fibre liberiene pt. saci si ambalaje	m2	0,5400	125,00	67,50
	1422102205513	Bentonita macinata	kg	16,8000	18,60	312,48
	1412112205599	Ghips macinat vrac cal II	kg	4,4000	65,00	286,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,4000	125,00	175,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3000	65,20	19,56
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4000	125,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			4 027,840
		1.3. Camine circulare				
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			2 443,73 970,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 250,00	96,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	280,00	45,12
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	380,00	718,20
		<i>Total</i>	lei			8 553,070
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 817,24 674,77
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,28
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 400,00	283,19
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 250,00	12,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	350,00	94,49
	2664102101126	Var	kg	0,1100	15,00	1,68
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	44,00	3,58
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 600,00	13,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	380,00	703,07
		<i>Total</i>	lei			2 389,673
25		Placi prefabricate pentru camine KИИ 10 (0.18m3)	buc			818,20 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10	buc	1,0000	818,20	818,20
		<i>Total</i>	lei			4 091,000
26		Inel i prefabricat pentru camine KИ 10-9 (0.24 m3)	buc			835,00 0,00
	266112643310109	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,0000	835,00	835,00
		<i>Total</i>	lei			4 175,000
27		Inel i prefabricat pentru camine KИ 10-6 (0.16m3)	buc			682,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	266112643310109 9	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	682,00	682,00
		Total	lei			3 410,000
28		Placi prefabricate pentru camine KIIII1-10-2 (0.10 m3)	buc			890,00 0,00
	266112643310851	Placi prefabricate pt. camine KIIII-1-10-2	buc	1,0000	890,00	890,00
		Total	lei			4 450,000
29	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc			1 850,00 0,00
	12345678961	KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		Total	lei			1 850,000
30	pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KII-15-6 (0,265m3)	buc			1 380,00 0,00
	1234567896	KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
		Total	lei			1 380,000
31	pret de piata	Inele prefabricate pt.camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 850,00 0,00
	12345678962	KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		Total	lei			1 850,000
32	pret de piata	Placi prefabricate pt.camine KIIII1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 850,00 0,00
	12345678963	KIIII1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		Total	lei			1 850,000
33	pret de piata	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			125,00 0,00
	1213121314	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			2 250,000
34		Capac apa fonta circular C250 ,cu balama si lacat	buc			1 275,00 0,00
	28752742000124	Capac apa fonta circular C250 ,cu balama si lacat	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
		Total	lei			7 650,000
		1.4. Montarea tuburilor de protectie				
35	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm	buc			7 075,50 3 955,70
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	48,3000	70,00	3 381,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,2100	70,00	574,70
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,2100	380,00	3 119,80
		Total	lei			21 226,500
36	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm)	m			1 040,14 394,80
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	70,00	329,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	70,00	65,80
	2521216710200	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm (prin foraj orizontal dirijat)	m	1,0030	248,20	248,94
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	10,00	5,60
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	1,00	33,60
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	380,00	357,20
		Total	lei			91 532,725
37	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din PE Dn180 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa,	m			207,49 79,94

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 110 mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	70,00	50,82
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	65,00	1,30
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	465,60	79,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	125,00	21,25
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	125,00	21,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			18 259,296
38	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm)	m			565,88 122,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	70,00	122,50
	2521216710200-	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d180mm	m	1,0150	248,20	255,70
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,0170	123,00	2,12
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 600,00	13,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,3000	125,00	162,50
		Total	lei			37 630,913
39	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PE Dn180 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 110 mm	m			207,49 79,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	70,00	50,82
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	65,00	1,30
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	465,60	79,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	125,00	21,25
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	125,00	21,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			13 798,218
40	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			8 542,60 4 776,80
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	70,00	4 083,10
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	70,00	693,70
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	380,00	3 765,80
		Total	lei			17 085,200
41	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm Tub de protectie otel DN426 x 8 mm	m			5 295,00 1 342,60
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	15,9800	70,00	1 118,60
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	3,2000	70,00	224,00
	2521216716002	Tub de protectie otel DN480 x 8 mm	m	1,0030	2 500,00	2 507,50
	4100126202818	Apa	m3	3,2700	10,00	32,70
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	196,2000	1,00	196,20
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	3,2000	380,00	1 216,00
		Total	lei			84 720,000
42	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.426 mm a tevilor din PVC, avind diam. 200 mm	m			207,49 79,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	70,00	29,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	70,00	50,82
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0200	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	465,60	79,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	125,00	21,25
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	125,00	21,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			3 319,872

APROBAT:

Intocmit

Negruta Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

