

CAIET DE SARCINI

privind achiziție de lucrări prin COP

27 noiembrie 2018

com. Răzeni, raionul Ialoveni
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Primăria comunei Răzeni, raionul Ialoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Crețu Ion – Primar
3. Obiectul achiziției : achiziționarea lucrărilor de reparație capitală și modernizare a pasajelor de colectare și evacuare a apelor pluviale la fundația Casei de cultură „Ion Incuțel” din com. Răzeni, raionul Ialoveni
4. Cod CPV 45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	4523213 0-2	<u>Lucrări de reparație capitală și modernizare a pasajelor de colectare și evacuare a apelor pluviale la fundația Casei de cultură „Ion Incuțel” din com. Răzeni, raionul Ialoveni</u>			
		<u>1 Lucrări de amenajare și evacuare a apelor pluviale</u>			
1		Demontari: pavaje din piatră sau pavele	m2	167,820	RpCS19D
2		Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat	m2	167,820	DE13B
3		Beton turnat în cofraje (de o parte), la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masiveetc, la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc 15 (B200)	m3	7,950	RpCB02D1
4		Strat suport sub pavaj executat din mortar din ciment M-100-T de 3 cm grosime	m2	95,800	CG01A
5		Strat suport sub pavaj executat din mortar din ciment M-100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M100-T, se adaugă 2 cm.	m2	95,800	CG01A1 k=4
6		Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale de evacuare a apelor pluviale V=32 buc.x3 m.l.	buc.	32,000	CP16B
7		Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, de 9 m lungime, etanșate cu garnituri de cauciuc având diametrul de 200 mm	m	20,000	AcA08B
8		Piese de legătură (cot, curbă, piesă de curățire, reducție), având diametrul nominal de 200 mm	buc.	1,000	SB23C
9		Executarea caminelor de acumulare a apelor pluviale cu diametrul de 2,0 m, în teren fără apă subterană	m ³	2,000	AcE12A
10		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de captare a apelor pluviale cu diametrul de 2,0 m	buc	1,000	Ace12A1

11	Demolarea elementelor de acoperiș-jghebur, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	28,000	RpC142A
12	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	28,000	CE22A
13	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m ³	2,500	RpCB18A
14	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, etc, la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m ³	2,500	RpCB02D
15	Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligoane de fundații, șanțuri, canale etc, executate în cantități de pînă la 20mc cu maluri nesprijinite	m ³	22,500	RpCA01A
16	Împlutură de pămînt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maiul de mîna și în cantități de pînă la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv împrăștierea pămîntului în straturi.	m ³	159,67	RpCA06A
17	Încărcarea materialelor, deșeurilor cu deplasare de pînă la 10 m pe teren	t	84,650	TrI1AF08A1
18	Transportarea deșeurilor cu autocamioane la distanța de 2 km.	t	84,650	TsI50B
	2 Copertina de protecție pe carcas metalic 7400x1500x2800(h)			
19	Executarea gropilor pentru instalarea pilonilor din metal 100x100 mm	buc	3.000	RpCU05E
20	Betonarea pilonilor la fundații de utilaje și stîlpi metalici locașul avînd dimensiunile de 100x100 mm	buc	3.000	CA08E
21	Țeava de oțel 100x100x3 mm model obișnuit	kg	69,84	CL18A
22	Țeava de oțel 80x40x2mm model obișnuit	kg	25,84	CL18A
23	Țeava de oțel 60x40x2 mm model obișnuit	kg	31,5	CL18A
24	Țeava de oțel 60x30x2 mm model obișnuit	kg	56,7	CL18A
25	Țeava de oțel 40x25x2 mm model obișnuit	kg	219	CL18A
26	Țeava de oțel 20x20x2 mm model obișnuit	kg	38,4	CL18A
27	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profite cu pensula de mîna	t	0,441	IzD03C
28	Dubluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau betoncelular autoclavizat (beton M12=320mm)	buc	15	CK35A
29	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip tiglă) pentru invelitorile acoperișurilor 8tip Lindab)	m ²	13	CE07A
30	Elemente din tablă amprentată protejată anticoroziv pentru aprirea zăpezii (parazăpadă)	m	7,4	CE23A3
31	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	7,4	CE20A
32	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	2,5	CE22A

5. Scopul achiziției: : **lucrări de reparație capitală și modernizare a pasajelor de colectare și evacuare a apelor pluviale la fundația Casei de cultură „Ion Inculeț” din com. Răzeni, raionul Ialoveni** Informație financiară:

- Sursa de finanțare: bugetul local
6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: noiembrie - decembrie 2018
7. Modul de prezentare a ofertelor:
- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, fără TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
 - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
8. Examinarea solicitării de participare va avea loc pe data de 12.2018, orele 09:00;
9. Solicitarea de participare se prezintă pînă la data de 12.2018, orele 09:00 pe adresa Raionul Ialoveni, com Răzeni, str. Ștefan cel Mare, 62
10. Condițiile de contractare:
- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și solicitantul în termen de 6 zile de la data determinării condițiilor amiabile.
 - modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
11. Documentele necesare a fi prezentate de către invitat:
- Devizul confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Avizul Inspecției de Stat în Construcții (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

Anexa: Contractul de antrepriză

12. Relații de contact: 076709494

Autoritatea contractantă Crețu Ion

L.Ș.

Executor: Munteanu Sergei
Tel.: 076709494

