

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 3x25 mmp				
77	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	40,00	30,22 20,76	1 208,74 830,30
78	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	5,00	73,86 47,86	369,29 239,29
79	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	652,52 563,34	652,52 563,34
80	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	74,75 17,87	224,26 53,62
81	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	2,00	9,70 5,77	19,41 11,53
82	RpEE19A	Inlocuirea soneriilor : sonerie Bing-Bang - simbol 8402	buc	1,00	208,10 27,10	208,10 27,10
83	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lampi : fasunguri E 27 - simbol 0140 A Plafon	buc	1,00	107,39 14,99	107,39 14,99
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	75,16 15,57	75,16 15,57
85		Montarea lampilor de semnalizare de camera, cu unul sau mai multe becuri, montate pe dibluri Signalizator	buc	1,00	24,06 23,06	24,06 23,06

Total Electricitate

4 312,08

