


Falesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum de baza L=1450m, b=6m		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	87,0000
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m ³	8,7000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta amestec fr. 0-40mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=8cm	m ³	696,0000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,9000

Proiectant Mihail Cucos



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.