

DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.105

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.105 str.Florilor
16/4**

Valoarea de deviz 236 926,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi(hidroizolare cu spuma poliuretanică)	m2	540,900	33,58 33,10	18 163,42 17 903,79
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	108,000	200,52 76,88	21 656,68 8 303,04
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	540,900	14,34 2,00	7 758,89 1 081,80
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	467,000	216,20 56,08	100 964,48 26 189,36
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate	m2	73,900	231,45	17 104,49 5 031,11

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)			68,08	
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	111,200	54,36 13,00	6 044,28 1 445,60
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	111,200	33,41 17,40	3 714,87 1 934,88
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,000	60,50 60,50	484,00 484,00
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,000	53,28 53,28	426,24 426,24
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	129,00 0,00	1 032,00 0,00
Total Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.						177 349,35
Inclusiv salariu						62 799,82
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						177 349,35
Inclusiv salariu						62 799,82
Cheltuieli directe			lei		177 349,35	
CNAS			24,00 %		15 071,96	
Total			100,00 +		192 421,31	
Transport			1,00 %		1 127,51	
Total			100,00 +		193 548,82	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 935,49	
Total			100,00 +		195 484,31	
Beneficiu			1,00 %		1 954,84	
Total			100,00 +		197 439,15	
TVA			20,00 %		39 487,83	

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**236 926,98
62 799,82**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)