

**Amenajarea transeului
ECOTurist "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-13-1
Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6).

Valoarea de deviz 777 238,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
1	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,00	331,10 331,10	331,10 331,10
		Total Cladirea administratiei, paza (poz.1) Inclusiv salariu				331,10 331,10
		1.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
2	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,00	1 794,56 1 794,56	1 794,56 1 794,56
		Total Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5) Inclusiv salariu				1 794,56 1 794,56
		1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
3	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost	set	1,00	468,27 468,27	468,27 468,27

1	2	3	4	5	6	7
		capitol "Utilaj")				
		Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) Inklusiv salariu				468,27 468,27
		<i>Total</i>	lei			2 593,93
		<i>Fond social</i>	24,00 %			622,54
		<i>Total</i>	100,00 +			3 216,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			225,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			172,09
		<i>Total</i>	100,00 +			3 613,72
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				3 613,72 2 593,93
		2. Utilaj				
		2.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
4	Pretul fimei	1 masa + 1 scaune <input type="checkbox"/> Dimensiuni: aproximativ 1200x750x760 mm <input type="checkbox"/> Vopsire: câmp electrostatic, polimerizat <input type="checkbox"/> Blat: PAL laminat 18 mm + strat HPL min. 0,5 mm <input type="checkbox"/> Culori neutre (stejar deschis, fag, crem etc.) IKEA TROTTEEN Birou, bej/antracit, 120x70 cm Justificare: mobilier rezistent pentru birouri cu trafic moderat, ușor de întreținut. Scaun birou tip ISO Destinație: personal administrativ. IKEA ELDBERGET / MALSKÄR Scaun rotativ Justificare: scaune ergonomice, robuste, destinate uzului intensiv.	set	4,00	7 038,00 0,00	28 152,00 0,00
5	Pretul fimei	PC (monobloc sau computer stationar)	set	4,00	7 800,00	31 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cerințe minime: <input type="checkbox"/> Tip: monobloc sau staționar Procesor: min. Intel Core i3 <input type="checkbox"/> RAM: min. 8 GB <input type="checkbox"/> SSD: min. 512 GB <input type="checkbox"/> Monitor: 24–27” <input type="checkbox"/> Sistem operare: Windows 11 OEM licențiat <input type="checkbox"/> Tastatură + mouse incluse Calculator personal Navigator 11024 Ryzen 3 3200G/ 8 GB/ / 500 GB + Monitor Philips 221V8 21.5” Full HD			0,00	0,00
6	Pretul fimei	Dulapuri Dulap multifunctional ON10B-S Detalii tehnice: <input type="checkbox"/> Material: Material: Panou aglomerat de particule acoperit cu melamina 100%. <input type="checkbox"/> Grosime: 18 mm <input type="checkbox"/> Latime: 160 cm <input type="checkbox"/> inaltime: 45. 1 cm <input type="checkbox"/> Adancime: 35. 5 cm <input type="checkbox"/> Picioare metalice pentru stabilitate <input type="checkbox"/> Culoare: nuc	buc	1,00	4 799,00 0,00	4 799,00 0,00
7	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape Material: metal Montaj: perete Rezistență la coroziune	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
8	Pretul fimei	Oglinzi Dimensiuni minime: 500x700 mm Sticlă securizată sau acril Margini protejate	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total Cladirea administratiei, paza (poz.1) Inclusiv salariu				65 701,00
		2.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
9	Pretul fimei	Paturi Tip: individual Dimensiuni: 900x1900–2000 mm Structură: metal sau lemn tratat Pe picioare Rezistență la minim 120 kg/persoană	buc	24,00	6 199,00 0,00	148 776,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		IKEA MALM Cadru pat inalt, negrumaro, 90x200 cm				
10	Pretul fimei	Saltele Grosime: min. 150-180 mm Husă detașabilă Antiialgică, lavabilă IKEA ÅFJÄLL Saltea din spuma, fermitate medie/alb, 90x200 cm	buc	24,00	<u>5 800,00</u> 0,00	<u>139 200,00</u> 0,00
11	Pretul fimei	Lengerie de pat Cearceaf cu elastic Material: bumbac min. 80–100% Rezistent la spălări ≥60°C	buc	30,00	<u>1 030,00</u> 0,00	<u>30 900,00</u> 0,00
12	Pretul fimei	Prosoape Dimensiuni: 70x140/65x130 cm Compoziție: bumbac 100% Culori neutre JYSK SVANVIK BASIC Prosop baie SVANVIK	buc	30,00	<u>130,00</u> 0,00	<u>3 900,00</u> 0,00
13	Pretul fimei	Covoare (1500*1000 mm) Rezistente la trafic Stil tradițional moldovenesc Material antiderapant COVOARE UNGHENI – BASARABIA	buc	8,00	<u>2 780,00</u> 0,00	<u>22 240,00</u> 0,00
14	Pretul fimei	Dulapuri Dimensiuni: 800x600–2000 mm PAL laminat rezistent la umiditate Pe picioare metalice Ușor de întreținut IKEA PLATSA Dulap 2usi, 80x42x173	buc	8,00	<u>5 826,00</u> 0,00	<u>46 608,00</u> 0,00
15	Pretul fimei	Scaune Cadru metalic sau lemn tratat/plastic Greutate redusă Stabilitate bună IKEA SANDSBERG Scaun, negru IKEA SANDSBERG Scaun, antracit/Remmarn antracit	buc	8,00	<u>850,00</u> 0,00	<u>6 800,00</u> 0,00
16	Pretul fimei	Televizoare 34d – 43d Rezoluție: 4k (3840 x 2160)	buc	8,00	<u>8 700,00</u>	<u>69 600,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		Montaj pe perete sau suport stabil LG 43QNE70A6A43" / QNE7 / 4K / Smart TV / Black Samsung QE43Q7FAUXUA43" / QLED / 4K / Smart TV / Black			0,00	0,00
17	Pretul fimei	Oglinzi Min. 500x700 mm Sticlă securizată sau plexiglas Folie de protecție	buc	4,00	1 200,00 0,00	4 800,00 0,00
18	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape Metalice Fixare pe perete Rezistente la umiditate	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
		Total Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5) Inclusiv salariu				474 224,00
		2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
19	Pretul fimei	1 masa + 4 scaune 900X900 / 1500X800 / 1200X750X760mm Masă cu 4 scaune (zonă servire) Destinație: spațiu alimentar interior. Cerințe tehnice: <input type="checkbox"/> Cadru: metal vopsit electrostatic sau inox. <input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox. <input type="checkbox"/> Rezistență obligatorie la: o apă și umiditate; o detergenți și dezinfectanți; o grăsimi și uleiuri alimentare; o aburi și temperaturi. <input type="checkbox"/> Suprafață: netedă, neporoasă, lavabilă. <input type="checkbox"/> Picioare cu protecție antiderapantă. Justificare: mobilier destinat spațiilor de alimentație publică.	set	3,00	6 541,00 0,00	19 623,00 0,00
20	Pretul fimei	1 masa +12 scaune Dimensiuni orientative masă: 1000x3500 mm. Cerințe: <input type="checkbox"/> Structură: metal/inox. <input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox. <input type="checkbox"/> Scaune: o cadru metalic; o șezut lavabil.	set	1,00	18 900,00 0,00	18 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<input type="checkbox"/> Rezistență la: o grăsimi; o detergenți profesionali; o umiditate și condens.				
21	Pretul fimei	<p>Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пицци (на 4 конфорки) Suprafață de lucru bucătărie Cerințe critice HoReCa (interior):</p> <input type="checkbox"/> Lungime: min. 9 m. <input type="checkbox"/> Material: oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) . Proprietăți: <input type="checkbox"/> o rezistent la coroziune; o rezistent la grăsimi; o rezistent la detergenți chimici; o rezistent la temperaturi ridicate; o suprafață netedă, neporoasă, igienică. <input type="checkbox"/> Muchii rotunjite. <input type="checkbox"/> Picioare reglabile. Justificare juridică: Respectă cerințele sanitar-veterinare pentru spații de preparare a alimentelor. Plite de gătit Cerințe: <input type="checkbox"/> 2 bucăți. <input type="checkbox"/> 4 arzătoare fiecare. <input type="checkbox"/> Tip: electric / inducție. <input type="checkbox"/> Carcasă: inox. <input type="checkbox"/> Protecție la umiditate: min. IPX4. <input type="checkbox"/> Rezistente la: o grăsimi; o aburi; o spălări frecvente cu detergenți. Пример : MASA DIN INOX CU POLITA SI BORDUR LA PERETE 2000x700x850 mm -SV-4-B Masă din inox cu polita si bordur la perete. Parametri (l/l/a): 2000x700x850 mm – 4 buc + Bartscher 2K2500 –	set	1,00	58 000,00 0,00	58 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4 buc				
		Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria) Inclusiv salariu				96 523,00
		<i>Total</i>	lei			636 448,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			7 637,38
		Total Utilaj Inclusiv salariu				644 085,38

		Total	lei			647 699,10
		TVA	20,00 %			129 539,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				777 238,92
						2 593,93

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului
ECOTurist "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-13-1
Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6).**

Valoarea de deviz 777 238,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-13-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	27,42	94,60	2 593,93
		Total manopera				2 593,93

Materiale:

1.	4442	Paturi	buc	24,00	6 199,00	148 776,00
2.	4442	1 masa +1 scaune	set	4,00	7 038,00	28 152,00
3.	44425	1 masa +4 scaune	set	3,00	6 541,00	19 623,00
4.	444256	1 masa +12 scaune	set	1,00	18 900,00	18 900,00
5.	4443	PC (monobloc sau computer stationar)	set	4,00	7 800,00	31 200,00
6.	4443444	Saltele	buc	24,00	5 800,00	139 200,00
7.	4444	Lengerie de pat	buc	30,00	1 030,00	30 900,00
8.	4444	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4конфорки)	set	1,00	58 000,00	58 000,00
9.	4445	Prosoape	buc	30,00	130,00	3 900,00
10.	4446	Covoare (1500*1000 mm)	buc	8,00	2 780,00	22 240,00
11.	4447	Dulapuri (numere)	buc	8,00	5 826,00	46 608,00
12.	4448	Scaune	buc	8,00	850,00	6 800,00
13.	4449	Televizoare 34d	buc	8,00	8 700,00	69 600,00
14.	44491	Oglinzi	buc	5,00	1 200,00	6 000,00
15.	44492	Dulapuri	buc	1,00	4 799,00	4 799,00
16.	44493	Cuier pentru prosoape	buc	5,00	350,00	1 750,00
		Total materiale de construcții				636 448,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	647 699,10
TVA	20,00 %	129 539,82

Total deviz:

777 238,92

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
1	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set			331,10 ----- 331,10
	1	Muncitor	h-om	3,5000	94,60	331,10
		1.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
2	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set			1 794,56 ----- 1 794,56
	1	Muncitor	h-om	18,9700	94,60	1 794,56
		1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
3	Calcul	Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj")	set			468,27 ----- 468,27
	1	Muncitor	h-om	4,9500	94,60	468,27
		2. Utilaj				
		2.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
4	Pretul fimei	1 masa + 1 scaune <input type="checkbox"/> Dimensiuni: aproximativ 1200x750x760 mm <input type="checkbox"/> Vopsire: câmp electrostatic, polimerizat <input type="checkbox"/> Blat: PAL laminat 18 mm + strat HPL min. 0,5 mm <input type="checkbox"/> Culori neutre (stejar deschis, fag, crem etc.) IKEA TROTTEEN Birou, bej/antracit,	set			7 038,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		120x70 cm Justificare: mobilier rezistent pentru birouri cu trafic moderat, ușor de întreținut. Scaun birou tip ISO Destinație: personal administrativ. IKEA ELDBERGET / MALSKÄR Scaun rotativ Justificare: scaune ergonomice, robuste, destinate uzului intensiv.				
	4442	1 masa +1 scaune	set	1,0000	7 038,00	7 038,00
5	Pretul fimei	PC (monobloc sau computer stationar) Cerințe minime: <input type="checkbox"/> Tip: monobloc sau staționar <input type="checkbox"/> Procesor: min. Intel Core i3 <input type="checkbox"/> RAM: min. 8 GB <input type="checkbox"/> SSD: min. 512 GB <input type="checkbox"/> Monitor: 24–27” <input type="checkbox"/> Sistem operare: Windows 11 OEM licențiat <input type="checkbox"/> Tastatură + mouse incluse Calculator personal Navigator 11024 Ryzen 3 3200G/ 8 GB/ / 500 GB + Monitor Philips 221V8 21.5" Full HD	set			7 800,00 <hr/> 0,00
	4443	PC (monobloc sau computer stationar)	set	1,0000	7 800,00	7 800,00
6	Pretul fimei	Dulapuri Dulap multifunctional ON10B-S Detalii tehnice: <input type="checkbox"/> Material: Material: Panou aglomerat de particule acoperit cu melamina 100%. <input type="checkbox"/> Grosime: 18 mm <input type="checkbox"/> Latime: 160 cm <input type="checkbox"/> inaltime: 45. 1 cm <input type="checkbox"/> Adancime: 35. 5 cm <input type="checkbox"/> Picioare metalice pentru stabilitate <input type="checkbox"/> Culoare: nuc	buc			4 799,00 <hr/> 0,00
	44492	Dulapuri	buc	1,0000	4 799,00	4 799,00
7	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape Material: metal Montaj: perete Rezistență la coroziune	buc			350,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	44493	Cuiere pentru prosoape	buc	1,0000	350,00	350,00
8	Pretul fimei	Oglinzi Dimensiuni minime: 500x700 mm Sticlă securizată sau acril Margini protejate	buc			1 200,00 <hr/> 0,00
	44491	Oglinzi	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		2.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)				
9	Pretul fimei	Paturi Tip: individual Dimensiuni: 900x1900–2000 mm Structură: metal sau lemn tratat Pe picioare Rezistență la minim 120 kg/persoană IKEA MALM Cadru pat inalt, negrumar, 90x200 cm	buc			6 199,00 <hr/> 0,00
	4442	Paturi	buc	1,0000	6 199,00	6 199,00
10	Pretul fimei	Saltele Grosime: min. 150-180 mm Husă detașabilă Antialergică, lavabilă IKEA ÄFJÄLL Saltea din spuma, fermitate medie/alb, 90x200 cm	buc			5 800,00 <hr/> 0,00
	4443444	Saltele	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
11	Pretul fimei	Lengerie de pat Cearceaf cu elastic Material: bumbac min. 80–100% Rezistent la spălări ≥60°C	buc			1 030,00 <hr/> 0,00
	4444	Lengerie de pat	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
12	Pretul fimei	Prosoape Dimensiuni: 70x140/65x130 cm Compoziție: bumbac 100% Culori neutre JYSK SVANVIK BASIC Prosop baie SVANVIK	buc			130,00 <hr/> 0,00
	4445	Prosoape	buc	1,0000	130,00	130,00
13	Pretul fimei	Covoare (1500*1000 mm) Rezistente la trafic Stil tradițional moldovenesc Material antiderapant COVOARE UNGHENI - BASARABIA	buc			2 780,00 <hr/> 0,00
	4446	Covoare (1500*1000 mm)	buc	1,0000	2 780,00	2 780,00
14	Pretul fimei	Dulapuri Dimensiuni: 800x600–2000 mm PAL laminat rezistent la umiditate Pe picioare metalice Ușor de întreținut IKEA PLATSA Dulap 2usi, 80x42x173	buc			5 826,00 <hr/> 0,00
	4447	Dulapuri (numere)	buc	1,0000	5 826,00	5 826,00
15	Pretul fimei	Scaune Cadru metalic sau lemn tratat/plastic Greutate redusă Stabilitate bună IKEA SANDSBERG Scaun, negru IKEA SANDSBERG Scaun, antracit/Remmarn antracit	buc			850,00 <hr/> 0,00
	4448	Scaune	buc	1,0000	850,00	850,00
16	Pretul fimei	Televizoare 34d – 43d Rezoluție: 4k (3840 x 2160) Montaj pe perete sau suport stabil	buc			8 700,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		LG 43QNE70A6A43" / QNED / 4K / Smart TV / Black Samsung QE43Q7FAAUXUA43" / QLED / 4K / Smart TV / Black				
	4449	Televizoare 34d	buc	1,0000	8 700,00	8 700,00
17	Pretul fimei	Oglinzi Min. 500x700 mm Sticlă securizată sau plexiglas Folie de protecție	buc			1 200,00 0,00
	44491	Oglinzi	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
18	Pretul fimei	Cuiere pentru prosoape Metalice Fixare pe perete Rezistente la umiditate	buc			350,00 0,00
	44493	Cuiere pentru prosoape	buc	1,0000	350,00	350,00
		2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
19	Pretul fimei	1 masa + 4 scaune 900X900 / 1500X800 / 1200X750X760mm Masă cu 4 scaune (zonă servire) Destinație: spațiu alimentar interior. Cerințe tehnice: <input type="checkbox"/> Cadru: metal vopsit electrostatic sau inox. <input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox. <input type="checkbox"/> Rezistență obligatorie la: o apă și umiditate; o detergenți și dezinfectanți; o grăsimi și uleiuri alimentare; o aburi și temperaturi. <input type="checkbox"/> Suprafață: netedă, neporoasă, lavabilă. <input type="checkbox"/> Picioare cu protecție antiderapantă. Justificare: mobilier destinat spațiilor de alimentație publică.	set			6 541,00 0,00
	44425	1 masa +4 scaune	set	1,0000	6 541,00	6 541,00
20	Pretul fimei	1 masa +12 scaune Dimensiuni orientative masă: 1000x3500 mm. Cerințe: <input type="checkbox"/> Structură: metal/inox. <input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox. <input type="checkbox"/> Scaune: o cadru metalic; o șezut lavabil. <input type="checkbox"/> Rezistență la: o grăsimi; o detergenți profesionali; o umiditate și condens.	set			18 900,00 0,00
	444256	1 masa +12 scaune	set	1,0000	18 900,00	18 900,00
21	Pretul fimei	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4 конфорки) Suprafață de lucru bucătărie Cerințe critice HoReCa (interior): <input type="checkbox"/> Lungime: min. 9 m. <input type="checkbox"/> Material: oțel inoxidabil alimentar (AISI 304). Proprietăți: <input type="checkbox"/> o rezistent la coroziune; o rezistent la grăsimi; o rezistent la detergenți chimici; o rezistent la temperaturi ridicate; o suprafață netedă, neporoasă, igienică.	set			58 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<input type="checkbox"/> Muchii rotunjite. <input type="checkbox"/> Picioare reglabile. Justificare juridică: Respectă cerințele sanitar-veterinare pentru spații de preparare a alimentelor. Plite de gătit Cerințe: <input type="checkbox"/> 2 bucăți. <input type="checkbox"/> 4 arzătoare fiecare. <input type="checkbox"/> Tip: electric / inducție. <input type="checkbox"/> Carcasă: inox. <input type="checkbox"/> Protecție la umiditate: min. IPX4. <input type="checkbox"/> Rezistente la: o grăsimi; o aburi; o spălări frecvente cu detergenți. Пример : MASA DIN INOX CU POLITA SI BORDUR LA PERETE 2000x700x850 mm -SV-4-B Masă din inox cu polita si bordur la perete. Parametri (l/l/a): 2000x700x850 mm – 4 buc + Bartscher 2K2500 – 4 buc				
	4444	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4конфорки)	set	1,0000	58 000,00	58 000,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului
ECOTurist "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1

Inventar pentru sport

Valoarea de deviz 142 265,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Copfer – Banca - Baruri push-up PTP 523-X.II Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de: Lungime: 2042 mm, Latime: 542 mm, Inaltime: 867 mm. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000	1 079,38 576,31	1 079,38 576,31
2	TsH91A	Instalarea Copfer Bancă abdominala orizontala PTP 523-X.Dg greutate modulară (gantere cauciucate) Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în	buc	2,000	1 079,38 576,31	2 158,77 1 152,62

1	2	3	4	5	6	7
		<p>două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, plastic, HDPE. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai putin de: Lungime: 1628 mm, Latime: 743 mm, Inaltime: 795 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m-2.5m. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)</p>				
3	TsH91A	<p>Instalarea 1. Spalier gimnastic dublu PTP 729C Copfer Dimensiuni generale ale construcției nu mai puțin de: Lungimea – 3070mm, Lățimea – 570mm, Înălțimea – 2400mm. (consum beton C16/20) - 0,25 m3/buc)</p>	buc	1,000	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$
4	TsH91A	<p>Instalarea 1. Structura Metalica p/u Leagan Dublu PP-36 PlayPark - Leagăne Dimensiuni: Lungime - 3450 mm; Lățime - 1680 mm Înălțime: 2200 mm Cu Leagan tip Scaun plat din HDPE Dimensiuni: 440 x 200 mm Grosime: 15 mm Greutate maximă: 75 kg (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)</p>	buc	2,000	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$	$\frac{2\ 158,77}{1\ 152,62}$
5	TsH91A	Instalarea Bara orizontala C-001	buc	3,000	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$	$\frac{3\ 238,15}{576,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		PlayPark -WORKOUT Dimensiuni: 1378 x 89 mm Înălțime: 2600 mm Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); <input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; <input type="checkbox"/> Montaj: fixare prin betonare pentru o stabilitate maximă. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)			576,31	1 728,93
6	TsH91A	Instalarea „Element gimnastic tip bătă pentru dezvoltarea coordonării și echilibrului” 2,5-3m Dimensiuni: 100 – 150 mm Înălțime: 300-500 mm (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$
7	TsH91A	Instalarea Bare paralele C-010 PlayPark - WORKOUT Dimensiuni: 1678 x 689 mm Înălțime: 1400 mm <input type="checkbox"/> Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); <input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; <input type="checkbox"/> Montaj: fixare prin betonare pentru o stabilitate maximă. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$	$\frac{1\ 079,38}{576,31}$
		<i>Total</i>	lei			11 873,21
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 521,46
		<i>Total</i>	100,00 +			13 394,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			276,69
		<i>Total</i>	100,00 +			13 671,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			443,76

		<i>Total</i>	100,00 +			14 115,12
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			705,75
		<i>Total</i>	100,00 +			14 820,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 820,87 6 783,17
		2. Inventar sportiv				
8	Pretul firmei	Banca - Baruri push-up	buc	1,000	2 737,00 0,00	2 737,00 0,00
9		Bancă abdominala orizontala greutăți modulare (gantere cauciucate)	buc	2,000	8 350,00 0,00	16 700,00 0,00
10	pretul firmei	Spalier gimnastic dublu	buc	1,000	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00
11	pretul firmei	Structura Metalica p/u Leagan Dublu Leagan tip Scaun plat din HDPE	buc	2,000	13 833,34 0,00	27 666,68 0,00
12	pretul firmei	Bara orizontala de diferite înălțimi	buc	3,000	6 800,00 0,00	20 400,00 0,00
13	pretul firmei	„Element gimnastic tip bârnă pentru dezvoltarea coordonării și echilibrului” 2,5-3m	buc	1,000	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00
14	pretul firmei	Bare paralele	buc	1,000	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			102 503,68
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 230,04
		Total Inventar sportiv Inclusiv salariu				103 733,72

		Total	lei			118 554,59
		TVA	20,00 %			23 710,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				142 265,51 6 783,17

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului
ECOTurist "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1
Inventar pentru sport**

Valoarea de deviz 142 265,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	53,350	94,60	5 046,91
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,900	50,00	1 045,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,950	50,00	247,50
Total manopera						6 783,17

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,650	20,50	33,80
2.	2663102100000200	Beton C16/20	m3	2,750	2 000,00	5 500,00
3.	5551	Banca - Baruri push-up	buc	1,000	2 737,00	2 737,00
4.	5552	Copfer Bancr abdominalaorizontala PTP 523-X.Dg greutr.imodule (gantere cauciucate)	buc	2,000	8 350,00	16 700,00
5.	5553	Spalier gimnastic dublu PTP 729C	buc	1,000	17 000,00	17 000,00
6.	5554	Structura Metalica p/u Leagan DubluLeagan tip Scaun plat din HDPE	buc	2,000	13 833,34	27 666,68
7.	5555	Bara orizontala de diferite onrl.imi	buc	3,000	6 800,00	20 400,00
8.	5556	Element gimnastic tip bbrnr pentru dezvoltarea coordonrii i echilibrului# 2,5-3m	buc	1,000	7 800,00	7 800,00
9.	5557	Bare paralele	buc	1,000	10 200,00	10 200,00
Total materiale de construcții						108 037,48
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	118 554,59
TVA	20,00 %	23 710,92

Total deviz:

142 265,51

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Copfer – Banca - Baruri push-up PTP 523-X.II Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de: Lungime: 2042 mm, Latime: 542 mm, Inaltime: 867 mm. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
2	TsH91A	Instalarea Copfer Bancă abdominala orizontala PTP 523-X.Dg greutate modulara (gantere cauciucate) Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, plastic, HDPE. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de: Lungime: 1628 mm, Latime: 743 mm, Inaltime: 795 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m-2.5m. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
3	TsH91A	Instalarea 1. Spalier gimnastic dublu PTP 729C Copfer Dimensiuni generale ale constructiei	buc			1 079,38 <hr/> 576,31

		nu mai puțin de: Lungimea – 3070mm, Lățimea – 570mm, Înălțimea – 2400mm. (consum beton C16/20) - 0,25 m3/buc)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
4	TsH91A	Instalarea 1. Structura Metalica p/u Leagan Dublu PP-36 PlayPark - Leagăne Dimensiuni: Lungime - 3450 mm; Lățime - 1680 mm Înălțime: 2200 mm Cu Leagan tip Scaun plat din HDPE Dimensiuni: 440 x 200 mm Grosime: 15 mm Greutate maximă: 75 kg (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
5	TsH91A	Instalarea Bara orizontala C-001 PlayPark -WORKOUT Dimensiuni: 1378 x 89 mm Înălțime: 2600 mm Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Montaj: fixare prin betonare pentru o stabilitate maximă. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
6	TsH91A	Instalarea „Element gimnastic tip bătă pentru dezvoltarea coordonării și echilibrului” 2,5-3m Dimensiuni: 100 – 150 mm Înălțime: 300-500 mm (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
7	TsH91A	Instalarea Bare paralele C-010 PlayPark - WORKOUT Dimensiuni: 1678 x 689 mm Înălțime: 1400 mm Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură); Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime; Montaj: fixare prin betonare pentru o stabilitate maximă. (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc			1 079,38 <hr/> 576,31

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,2500	2 000,00	500,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
		2. Inventar sportiv				
8	Pretul firmei	Banca - Baruri push-up	buc			2 737,00 0,00
	5551	Banca - Baruri push-up	buc	1,0000	2 737,00	2 737,00
9		Bancă abdominala orizontala greutăți modulare (gantere cauciucate)	buc			8 350,00 0,00
	5552	Copfer Bancr abdominala orizontala PTP 523-X.Dg greutr.imodulare (gantere cauciucate)	buc	1,0000	8 350,00	8 350,00
10	pretul firmei	Spalier gimnastic dublu	buc			17 000,00 0,00
	5553	1. Spalier gimnastic dublu	buc	1,0000	17 000,00	17 000,00
11	pretul firmei	Structura Metalica p/u Leagan Dublu Leagan tip Scaun plat din HDPE	buc			13 833,34 0,00
	5554	Structura Metalica p/u Leagan Dublu Leagan tip Scaun plat din HDPEs	buc	1,0000	13 833,34	13 833,34
12	pretul firmei	Bara orizontala de diferite înălțimi	buc			6 800,00 0,00
	5555	Bara orizontala de diferite onrl.imi	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
13	pretul firmei	„Element gimnastic tip bâră pentru dezvoltarea coordonării și echilibrului” 2,5-3m	buc			7 800,00 0,00
	5556	Element gimnastic tip bâră pentru dezvoltarea coordonării și echilibrului# 2,5-3m	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
14	pretul firmei	Bare paralele	buc			10 200,00 0,00
	5557	Bare paralele	buc	1,0000	10 200,00	10 200,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului
ECOTurist "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4-1
Echipeamente pentru montare la terenul de joaca

Valoarea de deviz 211 967,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	<p>Montarea Liana Cataratoare este destinata copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din otel in forma de liana. Carcasa necesita a fi confectionata din teava cu diametrul minim de 33mm si bare metalice cu diametrul minim de 27mm cu grosimea metalului cel putin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel.</p> <p>(consum beton C16/20 - 0,15</p>	buc	1,000	879,38 576,31	879,38 576,31

1	2	3	4	5	6	7				
		m3/buc)								
2	TsH91A	<p>Montarea Carusel 4-6 loc</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cadru din oțel, vopsit în câmp electrostatic – rezistent la coroziune și intemperii; <input type="checkbox"/> Scaune din plastic HDPE durabil – rezistente la razele UV și umiditate; <input type="checkbox"/> Platformă din placaj laminat – antiderapantă și rezistentă la apă; <input type="checkbox"/> Toate conexiunile sunt acoperite cu capace antivandalism; <p>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>	buc	1,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">879,38</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">576,31</td> </tr> </table>	879,38	576,31	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">879,38</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">576,31</td> </tr> </table>	879,38	576,31
879,38										
576,31										
879,38										
576,31										
3	TsH91A	<p>Montarea Balansoar din lemn</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Constructia principala din lemn 100 x100 mm <input type="checkbox"/> Stand cu balama <input type="checkbox"/> 2 manere din oțel inoxidabil <input type="checkbox"/> 2 scaune din cauciuc EPDM <input type="checkbox"/> 2 amortizoare din cauciuc SBR <p>Dimensiuni: 2250 x 287 x 630 mm Vârsta: 3 - 7 ani Țeavă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănelui sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate</p>	buc	2,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">879,38</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">576,31</td> </tr> </table>	879,38	576,31	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">1 758,77</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1 152,62</td> </tr> </table>	1 758,77	1 152,62
879,38										
576,31										
1 758,77										
1 152,62										

1	2	3	4	5	6	7
		<p>și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile săturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m³/buc)</p>				
4	TsH91A	<p>Montarea Carusel cu un loc Caruselul este destinat copiilor de la 6 ani. Greutate maximă utilizator: 55 kg. Număr de utilizatori: 1 persoană. Structura trebuie să fie realizată dintr-o țevă de susținere cu diametrul de cel puțin 89 mm, cu o grosime de metal de minim 9 mm și un corp rotativ pe axă pe rulmenți conici radiali. Suport trebuie să fie realizat din teava de oțel cu diametrul nu mai puțin de 43 mm cu grosimea de minim 3.5 mm. Platforma trebuie să fie realizată din HDPE cauciucat cu o grosime de minim 15 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiunile generale ale, nu mai puțin de: L=400 mm, H=1217 mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m³/buc)</p>	buc	1,000	879,38 576,31	879,38 576,31
5	TsH91A	<p>Montarea Complex de joacă Complex de joacă va fi constituit din turn fără acoperis, tobogan drept din HDPE (H=1m), scară, cataratoare din metal de tip "scară pompieri", cataratoare din metal de tip "Liana". Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu</p>	buc	1,000	879,38 576,31	879,38 576,31

1	2	3	4	5	6	7
		<p>diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri" si "liana" cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara din otel cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Tobogan trebuie sa dețină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. <p>In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm.</p> <p>Tobogan vor fi realizat din polietelena HDPE.</p> <p>Podeaua turnului urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și va fi confecționata din HDPE cu grosimea de cel puțin 15mm.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 2960mm, lățimea –</p>				

1	2	3	4	5	6	7
		2800mm, înălțimea – 1800mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)				
6	TsH91A	<p>Montarea Leagăn Leagan va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni.</p> <p>Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm.</p> <p>Scaun pentru leagan</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+</p> <p>Greutate maxima a unui utilizator: 55-75 kg. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>	buc	1,000	879,38 576,31	879,38 576,31
7	TsH91A	<p>Montarea Bara orizontala – întăresc mușchii brațelor, spatelui, umerilor și abdomenului;</p> <p>Materiale:</p> <p><input type="checkbox"/> Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură);</p> <p><input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime;</p> <p>Grupe de varsta: 3 - 12 ani (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>	buc	1,000	879,38 576,31	879,38 576,31
8	TsH91A	<p>Montarea Banca - Baruri push-up Banca - Baruri push-up combină funcțiile unei bare orizontale joase, bare paralele și un spalier de gimnastica. Potrivit pentru antrenamentul de forță și pentru țintirea mușchilor brațelor, brâului de umăr și abs.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, plastic.</p> <p>Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de: Lungime: 2042 mm, Latime: 542 mm, Inaltime: 867 mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>	buc	1,000	879,38 576,31	879,38 576,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 914,43
		<i>Fond social</i>	24,00 %			1 244,83
		<i>Total</i>	100,00 +			9 159,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			136,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			395,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			290,73
		<i>Total</i>	100,00 +			9 982,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 982,09 5 186,79
		2. Inventar sportiv				
9	Pretul firmei	Liana	buc	1,000	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00
10	Pretul firmei	Carusel	buc	1,000	22 250,00 0,00	22 250,00 0,00
11	Pretul firmei	Balansoar din lemn	buc	2,000	7 750,00 0,00	15 500,00 0,00
12	Pretul firmei	Carusel cu un loc	buc	1,000	10 080,00 0,00	10 080,00 0,00
13	Pretul firmei	Complex de joaca	buc	1,000	35 200,00 0,00	35 200,00 0,00
14	Pretul firmei	Leagan	buc	1,000	19 834,00 0,00	19 834,00 0,00
15	Pretul firmei	Bara orizontala	buc	1,000	22 900,00 0,00	22 900,00 0,00
16	Pretul firmei	Banca - Baruri push-up	buc	1,000	16 417,00 0,00	16 417,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			164 681,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 976,17
		Total Inventar sportiv Inclusiv salariu				166 657,17
		Total	lei			176 639,26
		TVA	20,00 %			35 327,85
		Total deviz: Inclusiv salariu				211 967,11 5 186,79

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului
ECOTurist "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4-1
Echipamente pentru montare la terenul de joaca**

Valoarea de deviz 211 967,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	43,650	94,60	4 129,29
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,100	50,00	855,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,050	50,00	202,50
Total manopera						5 186,79

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,350	20,50	27,64
2.	2663102100000200	Beton C16/20	m3	1,350	2 000,00	2 700,00
3.	4442	Liana	buc	1,000	22 500,00	22 500,00
4.	4443	Carusel	buc	1,000	22 250,00	22 250,00
5.	4444	Balansoar din lemn	buc	2,000	7 750,00	15 500,00
6.	4445	Carusel cu un loc	buc	1,000	10 080,00	10 080,00
7.	44451	Комбенированная горка	buc	1,000	35 200,00	35 200,00
8.	4446	Leagan	buc	1,000	19 834,00	19 834,00
9.	4447	Bara orizontala	buc	1,000	22 900,00	22 900,00
10.	4448	Banca - Baruri push-up	buc	1,000	16 417,00	16 417,00
Total materiale de construcții						167 408,64
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	176 639,26
TVA	20,00 %	35 327,85

Total deviz:

211 967,11

1

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea transeului ECOTurist
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
nul Briceni

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Montarea Liana Cataratoare este destinata copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din otel in forma de liana. Carcasa necesita a fi confectionata din teava cu diametrul minim de 33mm si bare metalice cu diametrul minim de 27mm cu grosimea metalului cel putin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
2	TsH91A	Montarea Carusel 4-6 loc <input type="checkbox"/> Cadru din oțel, vopsit în câmp electrostatic – rezistent la coroziune și intemperii; <input type="checkbox"/> Scaune din plastic HDPE durabil – rezistente la razele UV și umiditate; <input type="checkbox"/> Platformă din placaj laminat – antiderapantă și rezistentă la apă; <input type="checkbox"/> Toate conexiunile sunt acoperite cu capace antivandalism; (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc			879,38 <hr/> 576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
3	TsH91A	Montarea Balansoar din lemn <input type="checkbox"/> Constructia principala din lemn 100	buc			879,38 <hr/> 576,31

1	2	3	4	5	6	7
		<p>x100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stand cu balama <input type="checkbox"/> 2 manere din otel inoxidabil <input type="checkbox"/> 2 scaune din cauciuc EPDM <input type="checkbox"/> 2 amortizoare din cauciuc SBR <p>Dimensiuni: 2250 x 287 x 630 mm</p> <p>Vârsta: 3 - 7 ani</p> <p>Țeavă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de:: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm.</p>				

1	2	3	4	5	6	7
		(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
4	TsH91A	<p>Montarea Carusel cu un loc Caruselul este destinat copiilor de la 6 ani.</p> <p>Greutate maxima utilizator: 55 kg.</p> <p>Numar de utilizatori: 1 persoana.</p> <p>Structura trebuie să fie realizată dintr-o țevă de susținere cu diametrul de cel puțin 89 mm, cu o grosime de metal de minim 9 mm și un corp rotativ pe axă pe rulmenți conici radiali. Suport trebuie sa fie realizata din teava de otel cu diametrul nu mai puțin de 43 mm cu grosimea de minim 3.5 mm. Platforma trebuie sa fie realizata din HDPE cauciucat cu o grosime de minim 15 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Dimensiunile generale ale, nu mai puțin de: L=400 mm, H=1217 mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>	buc			<p>879,38</p> <hr/> <p>576,31</p>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
5	TsH91A	<p>Montarea Complex de joaca Complex de joaca va fi constituit din turn fara acoperis, tobogan drept din HDPE (H=1m), scara, cataratoare din metal de tip "scara pompieri", cataratoare din metal de tip "Liana".</p> <p>Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip "scara pompieri" si "liana" cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara din otel cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm.</p>	buc			<p>879,38</p> <hr/> <p>576,31</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Tobogan trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiuni de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Tobogan vor fi realizat din polietelena HDPE. Podeaua turnului urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și va fi confecționata din HDPE cu grosimea de cel puțin 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 2960mm, lățimea – 2800mm, înălțimea – 1800mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
6	TsH91A	Montarea Leagăn Leagan va fi constituita din 2 seturi de	buc			879,38

1	2	3	4	5	6	7
		<p>suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni.</p> <p>Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm.</p> <p>Scaun pentru leagan</p> <p>Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+</p> <p>Greutate maxima a unui utilizator: 55-75 kg. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>				576,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
7	TsH91A	<p>Montarea Bara orizontala – întăresc mușchii brațelor, spatelui, umerilor și abdomenului;</p> <p>Materiale:</p> <p><input type="checkbox"/> Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură);</p> <p><input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime;</p> <p>Grupe de varsta: 3 - 12 ani (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>	buc			<p>879,38</p> <hr/> <p>576,31</p>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2663102100000200	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
8	TsH91A	<p>Montarea Banca - Baruri push-up</p> <p>Banca - Baruri push-up combină funcțiile unei bare orizontale joase, bare paralele și un spalier de gimnastica. Potrivit pentru antrenamentul de forță și pentru țintirea mușchilor brațelor, brăului de umăr și abs.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, plastic.</p> <p>Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de:</p>	buc			<p>879,38</p> <hr/> <p>576,31</p>

1	2	3	4	5	6	7
		Lungime: 2042 mm, Latime: 542 mm, Inaltime: 867 mm. (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	266310210000020 0	Beton C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
		2. Inventar sportiv				
9	Pretul firmei	Liana	buc			22 500,00
						0,00
	4442	Liana	buc	1,0000	22 500,00	22 500,00
10	Pretul firmei	Carusel	buc			22 250,00
						0,00
	4443	Carusel	buc	1,0000	22 250,00	22 250,00
11	Pretul firmei	Balansoar din lemn	buc			7 750,00
						0,00
	4444	Balansoar din lemn	buc	1,0000	7 750,00	7 750,00
12	Pretul firmei	Carusel cu un loc	buc			10 080,00
						0,00
	4445	Carusel cu un loc	buc	1,0000	10 080,00	10 080,00
13	Pretul firmei	Complex de joaca	buc			35 200,00
						0,00
	44451	Комбенированная горка	buc	1,0000	35 200,00	35 200,00
14	Pretul firmei	Leagan	buc			19 834,00
						0,00
	4446	Leagan	buc	1,0000	19 834,00	19 834,00
15	Pretul firmei	Bara orizontala	buc			22 900,00
						0,00
	4447	Bara orizontala	buc	1,0000	22 900,00	22 900,00
16	Pretul firmei	Banca - Baruri push-up	buc			16 417,00
						0,00
	4448	Banca - Baruri push-up	buc	1,0000	16 417,00	16 417,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.