

S.A. Apă-Canal Chișinău", c/f 1002600015876, în persoana director generalinterimar, dna Diana TACU care activeaza în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, și „Adrika” S.R.L., c/f 1014600026086, mun. Chișinău, str. L.Kaczynski, 2/3, reprezentată prin dl. Adrian Covas, director, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă, să efectueze **lucrări de înlocuire a rețelelor termice la obiectivele S.A. Apă-Canal Chișinău**:

- **bd. Dacia, nr.67/1 spre CT-24;**
- **str. Aeroport nr.7 spre CT-3;**

în continuare “Lucrări”, conform Anexei (Formular 3, 5, 7) la prezentul Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza prezentului Contract vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

1.4. Licențe, autorizații, permise: Antreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele, în continuare „licențe”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate licențele (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract. Toate cheltuielile ce țin de coordonarea și obținerea autorizațiilor de lucru vor fi suportate de Antreprenor.

## 2. MODUL DE EXECUTARE

2.1. Data începerii și termenul de executare a Lucrărilor: Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor în termen de cel mult 3 zile calendaristice din ziua semnării prezentului contract și recepționarea comenzii de la Beneficiar.

Termenul de executare a Lucrărilor: în termen de până la 45 zile de la semnarea prezentului contract.

Materialul: Lucrările în baza prezentului Contract se vor executa cu materialul Antreprenorului. Antreprenorul va executa lucrările conform Anexei (Formular 3, 5, 7) la prezentul Contract, conform standardelor de calitate, stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instrucțiuni, etc.). Calitatea materialelor va fi dovedită prin certificate de conformitate.

2.2. Verificare și control: Beneficiarul, folosind personal propriu sau serviciile unei întreprinderi contractate, va putea verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora, la orice fază a acestora.

2.3. Responsabilii: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un reprezentant Responsabil pentru verificarea/coordonarea Lucrărilor.


Responsabilii vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.

2.4. Modul de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice prezentate de Beneficiar la momentul începerii lor. Executând Lucrările, Antreprenorul va respecta toate normele și cerințele tehnice obligatorii prevăzute de documentația tehnică de la uzina producătoare cât și cele în vigoare pe teritoriul RM.

## 3. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

3.1. Suma contractului: **Suma totală al contractului conform Anexelor (Formular 3, 5, 7) constituie 322885,38 lei inclusiv TVA.** Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a lucrărilor contractate.

3.2. Termenul de plată: Toate plățile, în baza prezentului Contract, se efectuează prin virament bancar, pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în prezentul Contract, în termen de 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului cu suma respectivă, transferată Antreprenorului.



- 3.3. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscala Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a Actului de recepționare a lucrărilor executate pentru fiecare obiect în parte.
- 3.4. Imposibilitatea majorării prețului: Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în Anexa (Formular 3, 5, 7) al prezentului Contract. Majorarea poate avea loc doar în cazurile când apar lucrări suplimentare ce nu țin de Anexa (Formular 3, 5, 7) (cu devizul descifrat). Antreprenorul nu este în drept să pretindă majorarea prețului în dependență de regimul, condițiile și timpul de executare a Lucrărilor (zilele de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI**

##### **4.1. Beneficiarul se obligă:**

- 4.1.1. să asigure Antreprenorului condiții necesare pentru efectuarea lucrărilor (accesul liber la locul executării lucrărilor, cameră izolată pentru păstrarea instrumentelor și utilajelor Antreprenorului cât și pentru personal);
- 4.1.2. să semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile art. 6 al prezentului Contract;
- 4.1.3. să achite prețul Lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 4.1.4. să respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.
- 4.2. Beneficiarul este în drept:
- 4.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- 4.2.2. să verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- 4.2.3. să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor.


#### **5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI**

##### **5.1. Antreprenorul se obligă:**

- 5.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în prezentul Contract;
- 5.1.2. să respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
- 5.1.3. să obțină toate autorizațiile și aprobările din partea organelor competente necesare executării prezentului Contract;
- 5.1.4. Să respecte, iar la finalizare – să refacă, curățenia la locul de executare a lucrărilor.
- 5.1.5. Să achite din contul său toate cheltuielile necesare executării Obiectului prezentului Contract, inclusiv prețul materialelor, cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prescris de prezentul Contract;
- 5.1.6. Să notifice imediat Beneficiarul orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor;
- 5.1.7. Efectuând Lucrările cu material propriu, să achiziționeze și să utilizeze doar materiale de calitate superioară care corespund standardelor naționale de calitate și securitate.
- 5.1.8. Să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;
- 5.1.9. Să înștiințeze, în scris, Beneficiarul despre finalizarea Lucrărilor;
- 5.1.10. Să predea Beneficiarului Lucrările executate corespunzător, în baza Actului de recepție a lucrărilor;
- 5.1.11. Să poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;
- 5.1.12. Să despăgubească pe Beneficiar de orice prejudiciu care s-ar produce prin acțiunile/inacțiunile Antreprenorului față de terți sau Beneficiar, sau/și neexecutării sau executării necorespunzătoare de către Antreprenor a obligațiilor sale contractuale, precum și să-l protejeze și să-l despăgubească pe Beneficiar de la orice reclamare, denunț, sancțiune ori litigiu de orice tip, înaintat împotriva Beneficiarului de oricare persoană, entitate publică ori privată, ce au ca obiect imputarea unei vinovății sau/și încasarea oricărui prejudiciu, de orice natură, cauzat prin acțiunile și/sau inacțiunile Antreprenorului întreprinse în procesul executării sau fiind în conexiune cu prezentul Contract.
- 5.1.13. Să respecte alte condiții stabilite de prezentul contract și Anexe (Formular 3, 5, 7).

##### **5.2. Antreprenorul este în drept :**

- 5.2.1. Să solicite documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține Beneficiarul;



5.2.2. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

## **6. Recepționarea lucrărilor**

6.1 General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Responsabilul Beneficiarului în urma verificării caracteristicilor tehnice ale materialelor și a lucrărilor executate. Actul de recepționare a lucrărilor executate se va perfecta în scris, **în 3 (trei) exemplare** și va fi semnat de Responsabilii părților contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea lucrărilor. Părțile cad de acord că recepționarea lucrărilor nu scutește pe Antreprenor de răspunderea pentru viciile sau neregulile acestora depistate ulterior recepționării.

6.2. Actul de recepție a lucrărilor: Actul de recepție a lucrărilor trebuie să conțină următoarea informație: Denumirea obiectului; lucrările executate; materialul folosit; termenul de executare; valoarea totală a lucrărilor.

## **7. Resurse**

7.1. În scopul executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, la data executării Lucrărilor, de resurse:

7.2. Materiale: Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, până la data începerii Lucrărilor, de materialul necesar executării acestora.

Antreprenorul declară că dispune sau va dispune până la data începerii Lucrărilor de instrumente, utilaj și alte materiale necesare executării acestora. Toate accesoriile necesare funcționării utilajului și instrumentelor (burghie, discuri pentru mașina de șlefuit ect.) sunt sau vor fi procurate de către Antreprenor. Pe tot parcursul executării Contractului, Antreprenorul se obligă să mențină tot utilajul și instrumentele antrenate în procesul de executare a Lucrărilor în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor tehnologii de producție, excluzând, astfel, pericolele și riscurile posibile și asigurând totodată calitatea corespunzătoare a Lucrărilor executate. Beneficiarul va fi în drept să ceară schimbarea materialelor folosite de Antreprenor în cazurile în care acestea nu asigură calitatea Lucrărilor, conform indicilor de calitate stabiliți în prezentul Contract.

Operațiunile de transportare a materialului și persoanelor la și de la locul executării Lucrărilor sunt în sarcina Antreprenorului, și sunt incluse în prețul Contractului.

7.3. Tehnice: Antreprenorul declară că dispune de tehnologia necesară executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute de prezentul Contract.

7.4. Umane: Antreprenorul declară că dispune de resursele umane necesare executării Lucrărilor în mod corespunzător, asigurând Beneficiarul că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențe sau autorizații necesare executării calitative a Lucrărilor prevăzute de prezentul Contract, precum și asigurării securității executării acestora.

## **8. Condiții speciale**


8.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii și tehnica securității, sănătății, mediului ambiant, altele care reglementează procesul de executare a Lucrărilor. Totodată, Antreprenorul va fi responsabil de prejudiciile cauzate prin deteriorarea utilajului, instalațiilor sau altor bunuri, proprietatea Beneficiarului sau a terțelor persoane, obligându-se să dețină poliță de asigurare a răspunderii civile față de terți, precum și poliță de asigurare a salariaților săi, conform dispozițiilor legislației în vigoare.

8.2. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații bănești, conform prevederilor legale ca urmare a unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu provocate din vina Beneficiarului.

8.3. Antreprenorul își asumă obligația, fiind și responsabil, la organizarea și desfășurarea lucrărilor de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

8.4. Antreprenorul se obligă de a organiza, până la începerea lucrărilor, instruirea introductiv generală a personalului său de către Sectorul securitatea și sănătatea muncii al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

8.5. Subantrepriza: Antreprenorul se obligă să execute personal Lucrările prevăzute în prezentul Contract.



8.6. Cesiunea de drepturi și obligații: Antreprenorul nu va putea cesiona drepturile și obligațiile sale privind executarea lucrărilor stipulate în prezentul Contract fără acordul scris al Beneficiarului; în cazul în care Beneficiarul va fi, totuși, de acord cu cesionarea acestora, Antreprenorul va fi responsabil de neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor de către Antreprenorul Cesionar. Antreprenorul va trebui să prezinte Beneficiarului, la cererea acestuia, acte și documente relevante referitoare la Antreprenorul Cesionar.

8.7. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

## **9. Garanțiile Antreprenorului**

9.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

9.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.

9.3. Garanții: Antreprenorul garantează calitatea materialelor și tuturor Lucrărilor executate, oferind un termen de garanție a acestora de 12 luni de la data semnării actului de predare-primire de către părțile contractante. Antreprenorul nu va suporta înlăturarea deficiențelor și piesele defecte în timpul garanției dacă acestea sau produs din vina Beneficiarului sau a terțelor.

9.4. Dacă până la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

9.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenorul, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Prestator, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenților sau angajaților acestora.

## **10. Circumstanțele care justifică neexecutarea**

10.1. Nici una dintre părți nu va purta răspundere pentru neexecutarea sau întârzierea executării oricărei obligațiuni asumate în termen de prezentul contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor prezentului contract, care ar include dar nu ar fi limitate la calamități naturale, război, alte acțiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza prezentului contract se va prelungi pe o perioadă egală de timp, cât durează asemenea circumstanțe, confirmate de organele abilitate ale Republicii Moldova.

10.2. Partea care invocă circumstanțe care justifică neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce primul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

## **11. Rezoluțiunea**


11.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

11.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenorul a termenelor de îndeplinire stabilite;
- c) Antreprenorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată;
- d) Antreprenorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract.

11.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

11.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.



11.5. Odată cu rezoluțiunea prezentului contract încetează și Acordul-cadru în temeiul căruia a fost semnat,.

## **12. Reclamații**

12.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

12.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

12.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

12.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

12.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

12.6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

## **13. Sancțiuni**

13.1. Pentru executarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea garanției de bună executare a contractului.

13.2. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului.

13.3. În cazul rezoluțiunii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Antreprenor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține 5% din suma totală a prezentului contract.

13.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

## **14. Modificarea contractului**

14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra completărilor și modificărilor la prezentul contract, doar în baza acordurilor adiționale semnate de ambele Părți. Modificările și completările la prezentul contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

14.2. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefon, fax, rechizitelor și a altor date indicate în prezentul contract, Partea la care s-au făcut astfel de schimbări este obligată să anunțe cealaltă Parte despre acestea, în scris, în decurs de 48 ore de la momentul apariției schimbărilor.

## **15. Clauze anti-corupție/anti-mită**

15.1. Antreprenorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei în consecință, Prestatorul nu va oferi, promite sau acorda, și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) angajaților sau membrilor din conducerea instituției, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strînse similare acestora. Dreptul de a pretinde daune va rămîne în vigoare.


## **16. Clauze de confidențialitate**

16.1. Părțile vor utiliza datele obținute pe parcursul raportului juridic comercial, doar în scopuri de afaceri permise și legale.

16.2. Părțile vor păstra confidențialitatea datelor, secretele tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor pe parcursul realizării contractului.

16.3. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul neautorizat al terțelor părți la date ale raportului juridic comercial. Companiile afiliate ale părților și personalul de lucră al acestora nu sunt considerate părți terțe.

16.4. Părțile își vor informa angajații care dețin acces la date ale raportului juridic comercial despre obligațiile rezultate din prezenta clauză de confidențialitate.



## 17. Dispoziții finale

- 17.1. De la data semnării prezentului contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 17.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 17.3. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.
- 17.4. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.
- 17.5. Prezentul contract este încheiat pe un termen de până la 31.12.2024, intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la îndeplinirea obligațiilor de către Părți. Termenul de valabilitate a prezentului Contract poate fi prelungit, cu acordul Părților în formă scrisă.
- 17.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 18. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

### Antreprenor

„Adrika” S.R.L.  
mun. Chișinău, str. L.Kaczynski, 2/3  
c/f 1014600026086, cod TVA 0208956,  
IBAN MD32EN000000222407756845,  
BC “Energbank” S.A., BIC ENEGMD22  
tel. + 373 (69) 118064;

Director Covas Adrian



### Beneficiar

“Apă-Canal Chișinău” S.A.  
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38  
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest  
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,  
IBAN MD48ML000000222402900913  
tel. 256-816, fax 256-909

Director general interimar Diana TACU



| Compartiment SA.Apă-Canal Chișinău       | Nume, Prenume      | Semnătura |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Director tehnic                          | Anatolie Lichii    |           |
| Director economic                        | Galina Bednarscaia |           |
| Departamentul juridic                    | Ghenadie Pavliuc   |           |
| Departamentul analize economice          | Denis Cișlari      |           |
| Departamentul aprovizionare și achiziții | Iacob Plămădeală   |           |
| Derulator de contract                    | Ilie Trifan        |           |
| Primit copia contract                    | Ilie Trifan        |           |

Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : S.A. "Apa-Canal Chusunau"

Contractul №

**Proces-verbal № 1**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna decembrie 2024

Obiectul: Lucrari de inlocuire a retelelor termice la  
obiectivele S.A. "Apa-Canal Chusunau". bd. Dacia  
67/1 spre CT-24

Valoarea lucrarilor exectuate: 158 394,20 lei lei

Intocmit in preturi curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                           |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Inlocuirea tronsonului de retea termica D108</b>                                                                                                                                                    |        |                                                |                                          |                              |
| 1         | TsC02D11                          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                           | 100 m3 | 1,900                                          | <u>2 388,15</u><br>0,00                  | <u>4 537,48</u><br>0,00      |
| 2         | TsI50A10                          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                    | t      | 323,000                                        | <u>54,60</u><br>0,00                     | <u>17 635,80</u><br>0,00     |
| 3         | TsD02B1                           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Astuparea teava nisip. pamint nisipos) | 100 m3 | 1,900                                          | <u>540,31</u><br>0,00                    | <u>1 026,58</u><br>0,00      |
| 4         | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.              | 100 m3 | 1,900                                          | <u>2 307,94</u><br>749,44                | <u>4 385,08</u><br>1 423,93  |
| 5         | RpIC20C                           | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la                                                                   | m      | 50,000                                         | <u>279,23</u><br>116,41                  | <u>13 961,74</u><br>5 820,44 |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                     | 4 | 5      | 6                  | 7                               |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------------|---------------------------------|
|   |          | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 mm                                        |   |        |                    |                                 |
| 6 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t | t | 0,513  | 227,66<br>48,36    | 116,79<br>24,81                 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                | t | 0,513  | 54,39<br>0,00      | 27,90<br>0,00                   |
| 8 | RpIC09C  | Montarea teorii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 108 mm | m | 50,000 | 1 207,31<br>188,63 | 60 365,30<br>9 431,67           |
|   |          | <b>Total Inlocuirea tronsonului de retea termica D108<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |   |        |                    | <b>102 056,67<br/>16 700,85</b> |

|  |                                          |          |                   |
|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  | Total                                    | lei      | 102 056,67        |
|  | Contributiile la asigurarile sociale     | 24,00 %  | 4 008,20          |
|  | Transportare materialelor                | 4,00 %   | 1 793,00          |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 2,00 %   | 896,50            |
|  | Total                                    | 100,00 + | 108 754,37        |
|  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 15 769,38         |
|  | Total                                    | 100,00 + | 124 523,75        |
|  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 7 471,42          |
|  | Total                                    | 100,00 + | 131 995,17        |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 26 399,03         |
|  |                                          |          | <b>158 394,20</b> |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |          | <b>16 700,85</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de inlocuire a retelelor  
termice la obiectivele S.A. "Apa-  
Canal Chusunau". bd. Dacia  
67/1 spre CT-24**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Proces-verbal № 1**

**Valoarea de lucrari executate 158 394,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 179,500 | 84,97 | 15 252,11        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 17,050  | 84,97 | 1 448,74         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>16 700,85</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                         |     |         |        |                  |
|----|------------------|-----------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
| 1. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031               | m3  | 73,535  | 42,00  | 3 088,47         |
| 2. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg  | 189,590 | 62,00  | 11 754,58        |
| 3. | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                       | kg  | 127,500 | 18,00  | 2 295,00         |
| 4. | 2722103300000108 | Teava neagra pentru instalatii d 108    | m   | 52,020  | 419,00 | 21 796,38        |
| 5. | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25     | kg  | 42,075  | 140,00 | 5 890,50         |
| 6. | 2875274021002    | Curbe sudate tratate termic             | buc | 2,550   | 0,00   | 0,00             |
|    |                  | <b>Total materiale de construcții</b>   |     |         |        | <b>44 824,93</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                     |      |        |        |                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,146  | 630,00 | 91,98            |
| 2. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex         | h-ut | 10,431 | 435,00 | 4 537,48         |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 1,596  | 643,22 | 1 026,58         |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 19,741 | 150,00 | 2 961,15         |
| 5. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 28,500 | 500,00 | 14 250,00        |
| 6. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 58,879 | 300,00 | 17 663,70        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |        |        | <b>40 530,89</b> |

|                                        |          |            |
|----------------------------------------|----------|------------|
| Total                                  | lei      | 102 056,67 |
| Contributiile la asigurarile sociale   | 24,00 %  | 4 008,20   |
| Transpotare materialelor               | 4,00 %   | 1 793,00   |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 %   | 896,50     |
| Total                                  | 100,00 + | 108 754,37 |
| Cheltuieli de regie                    | 14,50 %  | 15 769,38  |
| Total                                  | 100,00 + | 124 523,75 |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Beneficiu de deviz | 6,00 %   | 7 471,     |
| Total              | 100,00 + | 131 995,17 |
| TVA                | 20,00 %  | 26 399,03  |

**158 394,20**

**Total deviz:**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de inlocuire a retelelor termice la Investitor  
obiectivele S.A. "Apa-Canal Chusunau". bd.  
Dacia 67/1 spre CT-24

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Inlocuirea tronsonului de retea termica D108</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                        | 100 m3 |                                        |                      | 2 388,15               |
|          | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                            | h-ut   | 5,4900                                 | 435,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 2 388,15               |
| 2        | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 54,60                  |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1820                                 | 300,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 54,60                  |
| 3        | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Astuparea teava nisip. pamint nisipos)              | 100 m3 |                                        |                      | 540,31                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8400                                 | 643,22               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 540,31                 |
| 4        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                            | 100 m3 |                                        |                      | 2 307,94               |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 8,8200                                 | 84,97                | 749,44                 |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                  | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 749,44                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 1 558,50               |
| 5        | RpIC20C                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 mm | m      |                                        |                      | 279,23                 |
|          | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,3700                                 | 84,97                | 116,41                 |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,3130                                 | 42,00                | 13,15                  |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg     | 0,6400                                 | 62,00                | 39,68                  |
|          | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2200                                 | 500,00               | 110,00                 |
| 6        | TrB22E6A                    | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t                                                                                                  | t      |                                        |                      | 227,66                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,5700                                 | 84,97                | 48,36                  |
|          | 2922140006706               | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2850                                 | 630,00               | 48,36                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 179,30                 |
| 7        | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 54,39                  |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1820                                 | 300,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 54,39                  |
| 8        | RpIC09C                     | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 108 mm                                                                                                   | m      |                                        |                      | 1 207,31               |
|          | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,2200                                 | 84,97                | 188,63                 |
|          | 2722103300000108            | Teava neagra pentru instalatii d 108                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0200                                 | 419,00               | 188,63                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 435,93                 |
|          | 2710403605033               | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                      | kg     | 2,5000                                 | 18,00                | 45,90                  |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1350                                 | 42,00                | 48,62                  |

| 1 | 2             | 3                                       | 4    | 5      | 6      | 7      |
|---|---------------|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg   | 3,0900 | 62,00  | 195,41 |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25     | kg   | 0,8250 | 140,00 | 117,81 |
|   | 2875274021002 | Curbe sudate tratate termic             | buc  | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |
|   | 3410520001373 | Automacara 5 tf                         | h-ut | 0,3500 | 500,00 | 175,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : S.A. "Apa-Canal Chusunau"

Contractul №

**Proces-verbal № 2**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna decembrie 2024

Obiectul: Lucrari de inlocuire a retelelor termice la  
obiectivele S.A. "Apa-Canal Chusunau". str.  
Aeroport,7 spre CET-3

Intocmit in preturi curente

Valoarea lucrarilor exectuate: **164 491,18 lei**

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                               |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                             |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                             |
|        |                                   | <b>1. Inlocuirea tronsonului de retea termica D76</b>                                                                                                                                       |        |                                                |                                          |                               |
| 1      | TsC02D11                          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor             | 100 m3 | 2,160                                          | <u>2 388,07</u><br>0,00                  | <u>5 158,23</u><br>0,00       |
| 2      | TsI50A10                          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                      | t      | 367,000                                        | <u>54,60</u><br>0,00                     | <u>20 038,20</u><br>0,00      |
| 3      | TsD02B1                           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                           | 100 m3 | 1,720                                          | <u>540,38</u><br>0,00                    | <u>929,45</u><br>0,00         |
| 4      | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,720                                          | <u>2 307,93</u><br>749,41                | <u>3 969,64</u><br>1 288,99   |
| 5      | RpIC20A                           | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de                 | m      | 220,000                                        | <u>94,86</u><br>73,92                    | <u>20 870,06</u><br>16 263,26 |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|   |          | distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm                                                                                                                  |     |         |                    |                                 |
| 6 | RpIC09A  | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm                  | m   | 110,000 | 444,07<br>86,67    | 48 847,77<br>9 533,63           |
| 7 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t                                                 | t   | 0,906   | 227,79<br>48,39    | 206,38<br>43,84                 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Tevi demontate)                                                                               | t   | 0,906   | 54,64<br>0,00      | 49,50<br>0,00                   |
| 9 | RpID04C  | Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm (d 80 mm) | buc | 2,000   | 1 734,26<br>134,25 | 3 468,51<br>268,51              |
|   |          |                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                 |
|   |          | <b>Total Inlocuirea tronsonului de retea termica D76<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |     |         |                    | <b>103 537,74<br/>27 398,23</b> |

|  |                                          |          |                                 |
|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  | Total                                    | lei      | 103 537,74                      |
|  | Contributiile la asigurarile sociale     | 24,00 %  | 6 575,58                        |
|  | Transpotare materialelor                 | 4,00 %   | 1 884,84                        |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 2,00 %   | 942,42                          |
|  | Total                                    | 100,00 + | 112 940,58                      |
|  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 16 376,38                       |
|  | Total                                    | 100,00 + | 129 316,96                      |
|  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 7 759,02                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 137 075,98                      |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 27 415,20                       |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |          | <b>164 491,18<br/>27 398,23</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de inlocuire a retelelor  
termice la obiectivele S.A.  
"ApCanal Chusunau". str.  
Aeroport,7 spre CET-3**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Proces-verbal № 2**

Intocmit in prețuri curente

**Valoarea de lucrari executate 164 491,18 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 306,760 | 84,97 | 26 065,40        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 15,686  | 84,97 | 1 332,83         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>27 398,23</b> |

**Materiale:**

|    |                    |                                                               |     |         |          |                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 1. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 53,497  | 42,00    | 2 246,87         |
| 2. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 129,419 | 62,00    | 8 023,98         |
| 3. | 2710403605033      | Tabla neagra 4 mm                                             | kg  | 36,256  | 18,00    | 652,61           |
| 4. | 272210330000076    | Teava neagra pentru instalatii d 76                           | m   | 115,566 | 253,00   | 29 238,20        |
| 5. | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                           | kg  | 26,852  | 140,00   | 3 759,28         |
| 6. | 287527420270280080 | Robinet cu sertar cu corp oval sau plat turnat cu flanse d 80 | buc | 2,000   | 1 600,00 | 3 200,00         |
|    |                    | <b>Total materiale de construcții</b>                         |     |         |          | <b>47 120,94</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                     |      |        |        |                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,258  | 630,00 | 162,54           |
| 2. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex         | h-ut | 11,858 | 435,00 | 5 158,23         |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 1,445  | 643,22 | 929,45           |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 17,871 | 150,00 | 2 680,65         |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 66,959 | 300,00 | 20 087,70        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |        |        | <b>29 018,57</b> |

|                                        |                 |                   |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total</b>                           | <b>lei</b>      | <b>103 537,74</b> |
| Contributiile la asigurarile sociale   | 24,00 %         | 6 575,58          |
| Transpotare materialelor               | 4,00 %          | 1 884,84          |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 2,00 %          | 942,42            |
| <b>Total</b>                           | <b>100,00 +</b> | <b>112 940,58</b> |
| Cheltuieli de regie                    | 14,50 %         | 16 376,38         |
| <b>Total</b>                           | <b>100,00 +</b> | <b>129 316,96</b> |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Beneficiu de deviz | 6,00 %   | 7 759,02   |
| Total              | 100,00 + | 137 075,98 |
| TVA                | 20,00 %  | 27 415,20  |

**Total deviz:**

**164 491,18**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de inlocuire a retelelor termice la Investitor  
obiectivele S.A. "Apa-Canal Chusunau". str.  
Aeroport,7 spre CET-3

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Inlocuirea tronsonului de retea termica D76</b>                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 2 388,07               |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                      | h-ut   | 5,4900                                 | 435,00               | 0,00                   |
| 2       | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                           | t      |                                        |                      | 2 388,07               |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1820                                 | 300,00               | 54,60                  |
| 3       | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8400                                 | 643,22               | 540,38                 |
| 4       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                      | 100 m3 |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200                                 | 84,97                | 2 307,93               |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 749,41                 |
| 5       | RpIC20A                     | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m      |                                        |                      | 94,86                  |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8700                                 | 84,97                | 73,92                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 42,00                | 4,20                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,2700                                 | 62,00                | 16,74                  |
| 6       | RpIC09A                     | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm                                                                             | m      |                                        |                      | 444,07                 |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0200                                 | 84,97                | 86,67                  |
|         | 272210330000076             | Teava neagra pentru instalatii d 76                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0200                                 | 253,00               | 265,80                 |
|         | 2710403605033               | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,3200                                 | 18,00                | 5,93                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2780                                 | 42,00                | 12,03                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,6180                                 | 62,00                | 39,47                  |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,2370                                 | 140,00               | 34,18                  |
| 7       | TrB22E6A                    | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t                                                                                                            | t      |                                        |                      | 227,79                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5700                                 | 84,97                | 48,39                  |
|         | 2922140006706               | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2850                                 | 630,00               | 179,40                 |
| 8       | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Tevi demontate)                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 54,64                  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1820                                 | 300,00               | 0,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      | 54,64                  |

| 1 | 2                      | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 9 | RpID04C                | Montarea robinetului cu sertar pana din otel ,<br>cu corp oval sau plat, pentru instalatii de<br>incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul<br>nominal de 80-100 mm (d 80 mm) | buc  |        |          | 1 734,26 |
|   |                        |                                                                                                                                                                                |      |        |          | 134,25   |
|   | 7136040011800          | Instalator incalzire                                                                                                                                                           | h-om | 1,5800 | 84,97    | 134,25   |
|   | 287527420270280<br>080 | Robinet cu sertar cu corp oval sau plat turnat cu<br>flanse d 80                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

