

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

**1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria satului Grigorievca raionul Causeni

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria satului Grigorievca raionul Causeni

**3. Obiectul achizițiilor** Reparatia capitala a cailor de acces la Caminul Cultural satul Grigorievca raionul Causeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului</b>                                                                                                                                          |                    |         |
| 1      | RpCP44A Apl.                | Demontarea bancilor pe 2 picioare cu recuperarea materialelor<br>Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050                                                                                           | kg                 | 240,000 |
| 2      | RpCS19F                     | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip                                                                                                                                                                  | m                  | 247,000 |
| 3      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                           | m3                 | 21,440  |
| 4      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Asfalt +pietris )               | 100 m3             | 0,380   |
| 5      | DG06B                       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                                                                            | m3                 | 5,760   |
| 6      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                 | t                  | 88,600  |
| 7      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                 | 100 m3             | 0,880   |
| 8      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilot la trotuare ) | 100 m3             | 0,140   |
| 9      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                 | t                  | 23,100  |
| 10     | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,                                                                                                                                                                     | 100 m3             | 0,140   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |          | teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
|    |          | <b>2. Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului</b>                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 11 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                       | 100m2  | 16,149  |
| 12 | TsC58B   | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                                                                            | 100 m3 | 0,110   |
| 13 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m.                                                                       | 100 m3 | 0,110   |
| 14 | TsA20D   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare                                                                                          | m3     | 1,800   |
| 15 | TsI51A3  | Transportarea pamintului si materialelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                     | t      | 18,200  |
| 16 | TsC53B   | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                               | 100m2  | 0,550   |
| 17 | DE10E    | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm.                                                                                                                                                    | m      | 315,000 |
| 18 | DI111    | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                                              | m2     | 242,000 |
| 19 | TsH91A   | Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate)                                                                                                                                                                                                            | buc    | 6,000   |
| 20 | DE17A    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri ) | m2     | 302,000 |
|    |          | <b>3. Amenajarea spatiilor verzi</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |
| 21 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si                                                                                                                 | 100m2  | 5,400   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II                                                                                                                     |        |         |
| 22 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,810   |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                       | t      | 134,000 |
| 24 | TsH05B  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime                              | m2     | 540,000 |
| 25 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau în panta sub 30%                                                                                                              | 100m2  | 5,400   |
| 26 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                | 100m2  | 5,400   |