

**Achizitionarea "Lucrarilor de reparatii
curente in cadrul Centrului Consultativ
Diagnostic, str. Alecu Russo 11, pentru anul
2024.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 768 311,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Cab 202				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	42,200	13,96 12,78	589,19 539,39
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,200	17,17 15,15	724,53 639,28
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	42,200	6,67 1,42	281,48 59,93
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,200	85,55 57,75	3 610,00 2 437,25
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,200	23,12 9,47	975,84 399,55
8	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	42,200	67,09 11,36	2 831,26 479,46

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10				
9	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	35,000	12,76 6,15	446,72 215,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,200	4,32 1,42	182,29 59,93
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,200	34,53 26,04	1 457,08 1 098,76
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,200	4,32 1,42	182,29 59,93
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	42,200	47,54 26,04	2 006,05 1 098,76
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.1.1. Pereti Inclusiv salariu				14 280,32 7 514,17
		1.3. Capitolul 1.1.2. Glafuri rigle ,coloane				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,900	13,96 12,78	54,45 49,85
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi planeDriscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,900	134,22 70,34	523,45 274,34
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,900	34,53 26,04	134,66 101,54
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,900	4,32 1,42	16,85 5,54
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,900	47,54 26,04	185,40 101,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				914,81 532,81
		1.4. Capitolul 1.1.3. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,700	273,38 104,15	2 925,12 1 114,38
		Total Capitolul 1.1.3. Tavan Inclusiv salariu				2 925,12 1 114,38
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,600	23,49 21,78	342,90 317,94
23	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,600	242,33 22,16	3 537,97 323,47
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galete(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,400	639,29 151,01	9 845,13 2 325,62
		Total Capitolul 1.1.4. Pardoseli Inclusiv salariu				13 726,00 2 967,03
		1.6. Capitolul 1.1.5. Lucrari sanitare				
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
26	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
27	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
28	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
30	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
31	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	4,000	32,11	128,43

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			13,73	54,91
32	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.1.5. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				3 589,47 529,73
		1.7. Capitolul 1.2. Cab 206				
		Total Capitolul 1.2. Cab 206 Inclusiv salariu				0,00
		1.8. Capitolul 1.2.1. Pereti				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,200	13,96 12,78	547,31 501,05
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,200	17,17 15,15	673,02 593,83
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,200	6,67 1,42	261,47 55,67
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,200	85,54 57,75	3 353,36 2 263,99
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,200	23,12 9,47	906,47 371,15
41	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	39,200	67,09 11,36	2 629,98 445,37
42	CK18C k	Montarea coltari din aluminiu la muchii(	m	15,000	12,76	191,45

1	2	3	4	5	6	7
	sal 0.5	se exclud suruburi)			6,15	92,31
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,200	4,32 1,42	169,33 55,67
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,200	34,53 26,04	1 353,50 1 020,65
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,200	4,32 1,42	169,33 55,67
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,200	47,54 26,04	1 863,44 1 020,65
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.2.1. Pereti Inclusiv salariu				13 112,25 6 902,54
		1.9. Capitolul 1.2.2. Glafuri rigle ,coloane				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,500	13,96 12,78	34,90 31,95
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500	134,23 70,35	335,57 175,87
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,500	34,54 26,04	86,36 65,10
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,500	4,32 1,42	10,79 3,55
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,500	47,54 26,04	118,85 65,09
		Total Capitolul 1.2.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				586,47 341,56
		1.10. Capitolul 1.2.3. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,900	273,38 104,15	3 526,59 1 343,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2.3. Tavan Inclusiv salariu				3 526,59 1 343,51
		1.11. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	23,49 21,78	302,98 280,92
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,900	242,33 22,15	3 126,02 285,79
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,200	639,30 151,01	9 078,04 2 144,41
		Total Capitolul 1.2.4. Pardoseli Inclusiv salariu				12 507,04 2 711,12
		1.12. Capitolul 1.2.5. Lucrari sanitare				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
60	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
61	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
63	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
64	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95

1	2	3	4	5	6	7
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.2.5. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				3 589,47 529,73
		1.13. Capitolul 1.3. Cab 207				
		Total Capitolul 1.3. Cab 207 Inklusiv salariu				0,00
		1.14. Capitolul 1.3.1. Pereti				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,/	m2	39,200	13,96 12,78	547,31 501,05
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,250	17,17 15,15	691,08 609,74
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,250	6,67 1,42	268,49 57,19
71	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,250	85,55 57,75	3 443,19 2 324,63
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,250	23,12 9,47	930,73 381,09
74	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	40,250	67,09 11,36	2 700,45 457,30
75	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,000	12,76 6,15	191,45 92,31
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,250	4,32 1,42	173,89 57,19
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,250	34,53 26,04	1 389,77 1 048,01

1	2	3	4	5	6	7
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,250	4,32 1,42	173,89 57,19
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,250	47,54 26,04	1 913,40 1 048,01
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inclusiv salariu				13 417,24 7 060,24
		1.15. Capitolul 1.3.2. Glafuri rigle ,coloane				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11
		Total Capitolul 1.3.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.16. Capitolul 1.3.3. Tavan				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,900	273,38 104,15	3 253,18 1 239,36
		Total Capitolul 1.3.3. Tavan Inclusiv salariu				3 253,18 1 239,36
		1.17. Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	13,200	23,49	310,01

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			21,78	287,44
89	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,200	242,33 22,16	3 198,74 292,47
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,500	639,28 151,01	9 269,62 2 189,71
		Total Capitolul 1.3.4. Pardoseli Inklusiv salariu				12 778,37 2 769,62
		1.18. Capitolul 1.3.5. Lucrari sanitare				
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
92	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
93	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
94	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
95	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
96	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
97	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.3.5. Lucrari sanitare				3 589,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				529,73
		1.19. Capitolul 1.4. Cab 209				
		Total Capitolul 1.4. Cab 209 Inclusiv salariu				0,00
		1.20. Capitolul 1.4.1. Pereti				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	38,100	13,96 12,78	531,95 486,99
101	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,100	17,17 15,15	654,13 577,17
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	38,100	6,67 1,42	254,13 54,11
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,100	85,54 57,75	3 259,26 2 200,46
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,100	23,12 9,47	881,02 360,73
107	CF51B k mat, util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	38,100	67,09 11,36	2 556,20 432,88
108	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	12,76 6,15	255,26 123,08
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,100	4,32 1,42	164,58 54,11
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,100	34,53 26,04	1 315,53 992,01
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,100	4,32 1,42	164,58 54,11
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta	m2	38,100	47,54 26,04	1 811,15 992,01

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)				
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				12 841,38 6 754,19
		1.21. Capitolul 1.4.2. Glafuri rigle ,coloane				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
116	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11
		Total Capitolul 1.4.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.22. Capitolul 1.4.3. Tavan				
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,600	273,38 104,15	3 444,56 1 312,26
		Total Capitolul 1.4.3. Tavan Inclusiv salariu				3 444,56 1 312,26
		1.23. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	23,49 21,78	295,92 274,38
122	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,600	27,36 25,56	344,72 322,10
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	12,600	91,86 39,77	1 157,38 501,05

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	122,51 11,08	1 543,65 139,56
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,860	639,28 151,01	8 860,49 2 093,04
		Total Capitolul 1.4.4. Pardoseli Inklusiv salariu				12 202,16 3 330,13
		1.24. Capitolul 1.4.5. Lucrari sanitare				
126	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
127	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
128	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
129	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
130	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
131	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
132	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.4.5. Lucrari sanitare				3 589,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				529,73
		1.25. Capitolul 1.5. Cab 213,				
		Total Capitolul 1.5. Cab 213, Inclusiv salariu				0,00
		1.26. Capitolul 1.5.1. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,200	13,96 12,78	561,27 513,83
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,200	4,32 1,42	173,65 57,09
138	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,200	85,55 57,75	3 438,91 2 321,74
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,200	23,12 9,47	929,58 380,61
141	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	40,200	67,09 11,36	2 697,08 456,74
142	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	12,76 6,15	255,26 123,08
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,200	4,32 1,42	173,65 57,09
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,200	34,53 26,04	1 388,03 1 046,69
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,200	4,32 1,42	173,65 57,09
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,200	47,54 26,04	1 910,98 1 046,69

1	2	3	4	5	6	7
147	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inclusiv salariu				12 695,65 6 487,18
		1.27. Capitolul 1.5.2. Glafuri rigle ,coloane				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,500	13,96 12,78	48,86 44,73
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,500	134,22 70,35	469,78 246,22
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,500	34,54 26,04	120,88 91,13
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500	4,32 1,42	15,11 4,97
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,500	47,53 26,04	166,37 91,13
		Total Capitolul 1.5.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				821,00 478,18
		1.28. Capitolul 1.5.3. Tavan				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,100	273,38 104,15	3 854,61 1 468,48
		Total Capitolul 1.5.3. Tavan Inclusiv salariu				3 854,61 1 468,48
		1.29. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,100	23,49 21,78	331,15 307,04
156	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,100	91,86 39,77	1 295,17 560,70
157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,100	122,51 11,08	1 727,38 156,17
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din	m2	15,510	639,29	9 915,33

1	2	3	4	5	6	7
		vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)			151,01	2 342,24
		Total Capitolul 1.5.4. Pardoseli Inklusiv salariu				13 269,03 3 366,15
		1.30. Capitolul 1.5.5. Lucrari sanitare				
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
160	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
161	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
162	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
163	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
164	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
165	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
166	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
167	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.5.5. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				3 589,47 529,73
		1.31. Capitolul 1.6. Cab 214				
		Total Capitolul 1.6. Cab 214 Inklusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.32. Capitolul 1.6.1. Pereti				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	38,400	13,96 12,78	536,13 490,82
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	38,400	6,67 1,42	256,14 54,54
171	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,400	85,55 57,75	3 284,94 2 217,78
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,400	23,12 9,47	887,97 363,57
174	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	38,400	67,09 11,36	2 576,32 436,29
175	CK18C k saL 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	12,76 6,15	255,26 123,08
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,400	4,32 1,42	165,88 54,54
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,400	34,53 26,04	1 325,87 999,83
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,400	4,32 1,42	165,88 54,54
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	38,400	47,54 26,04	1 825,42 999,82
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92	139,84

1	2	3	4	5	6	7
					23,67	47,34
		Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				12 273,40 6 221,34
		1.33. Capitolul 1.6.2. Glafuri rigle ,coloane				
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
183	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11
		Total Capitolul 1.6.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.34. Capitolul 1.6.3. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	273,38 104,15	3 553,91 1 353,92
		Total Capitolul 1.6.3. Tavan Inclusiv salariu				3 553,91 1 353,92
		1.35. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
188	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,500	23,49 21,78	317,07 293,98
189	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,500	27,36 25,56	369,34 345,10
190	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,500	91,86 39,77	1 240,12 536,84
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,500	122,51 11,08	1 653,90 149,55
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu	m2	14,850	639,28 151,01	9 493,27 2 242,55

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
		Total Capitolul 1.6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				13 073,70 3 568,02
		1.36. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
193	RpCP45A	Demontarea usilormetalice	kg	45,000	3,20 2,84	143,82 127,82
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	1,900	2 686,21 38,35	5 103,79 72,86
		Total Capitolul 1.6.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 247,61 200,68
		1.37. Capitolul 1.6.6. Lucrari sanitare				
195	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
196	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
197	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
198	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
199	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
200	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
201	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
202	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	1,000	1 020,51	1 020,51

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			78,11	78,11
		Total Capitolul 1.6.6. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				3 589,47 529,73
		1.38. Capitolul 1.7. Cab 218				
		Total Capitolul 1.7. Cab 218 Inklusiv salariu				0,00
		1.39. Capitolul 1.7.1. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	27,200	13,96 12,78	379,77 347,67
205	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,000	63,77 62,49	510,15 499,91
206	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	10,800	76,07 75,74	821,60 818,04
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,200	6,67 1,42	261,47 55,67
208	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,200	87,64 56,81	3 435,63 2 226,88
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	39,200	310,65 78,11	12 177,58 3 061,95
210	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.7.1. Pereti Inklusiv salariu				17 726,04 7 057,46
		1.40. Capitolul 1.7.2. Glafuri rigle ,coloane				
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		Total Capitolul 1.7.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.41. Capitolul 1.7.3. Tavan				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	13,900	13,96 12,78	194,06 177,66
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,900	100,26 72,43	1 393,65 1 006,78
218	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,900	42,99 26,04	597,53 361,91
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,900	4,32 1,42	60,04 19,74
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,900	47,54 26,04	660,76 361,91
221	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	15,000	37,35 21,30	560,20 319,55
		Total Capitolul 1.7.3. Tavan Inclusiv salariu				3 466,24 2 247,55
		1.42. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,900	23,49 21,78	326,47 302,70
223	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,900	27,36 25,56	380,30 355,34
224	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	91,87 39,77	1 276,93 552,74
225	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,900	483,46 113,33	6 720,08 1 575,33
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inclusiv salariu				8 703,78 2 786,11
		1.43. Capitolul 1.7.5. Lucrari sanitare				
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97	44,97

1	2	3	4	5	6	7
					44,97	44,97
227	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24	40,24
					40,24	40,24
228	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91	351,64
					35,51	142,02
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30	42,30
					14,20	14,20
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52	65,03
					12,31	24,62
231	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70	87,39
					20,36	40,71
232	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	37,11	148,43
					13,73	54,91
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96	1 808,96
					89,95	89,95
234	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51	1 020,51
					78,11	78,11
		Total Capitolul 1.7.5. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				3 609,47 529,73
		1.44. Capitolul 1.8. Cab 222				
		Total Capitolul 1.8. Cab 222 Inklusiv salariu				0,00
		1.45. Capitolul 1.8.1. Pereti				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	41,200	13,96	575,23
					12,78	526,61
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,200	76,07	395,58
					75,74	393,86
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,200	6,67	274,81
					1,42	58,51
238	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	6,000	87,64	525,85

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			56,81	340,85
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,200	85,55 57,75	3 866,64 2 610,52
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,200	23,12 9,47	1 045,21 427,95
241	CF51Bk mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	45,200	67,09 11,36	3 032,53 513,54
242	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	25,000	12,76 6,15	319,07 153,85
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,200	4,32 1,42	195,25 64,19
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,200	34,53 26,04	1 560,67 1 176,88
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,200	4,32 1,42	195,25 64,19
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	45,200	47,54 26,04	2 148,66 1 176,87
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.8.1. Pereti Inclusiv salariu				14 833,70 7 695,76
		1.46. Capitolul 1.8.2. Glafuri rigle ,coloane				
249	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri de ferestre si usi plane				
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11
		Total Capitolul 1.8.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.47. Capitolul 1.8.3. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	273,38 104,15	4 100,67 1 562,22
		Total Capitolul 1.8.3. Tavan Inclusiv salariu				4 100,67 1 562,22
		1.48. Capitolul 1.8.4. Pardoseli				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,100	23,49 21,78	354,64 328,82
256	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,100	27,36 25,56	413,13 386,02
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	91,86 39,77	1 387,02 600,46
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,100	122,51 11,08	1 849,92 167,25
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,600	639,28 151,01	10 612,05 2 506,84
		Total Capitolul 1.8.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 616,76 3 989,39
		1.49. Capitolul 1.8.5. Lucrari sanitare				
260	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
261	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24	40,24

1	2	3	4	5	6	7
					40,24	40,24
262	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
263	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
264	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
265	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
266	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
267	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
268	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.8.5. Lucrari sanitare Inklusiv salariu				3 589,47 529,73
		1.50. Capitolul 1.9. Grup sanitar et 2				
		Total Capitolul 1.9. Grup sanitar et 2 Inklusiv salariu				0,00
		1.51. Capitolul 1.9.1. Pereti				
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	6,300	13,96 12,78	87,96 80,53
270	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,500	339,60 161,90	169,80 80,95
271	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,300	63,77 62,49	401,74 393,68
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	51,500	76,07 75,74	3 917,80 3 900,82
273	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu	100m2	0,200	48 677,45	9 735,49

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m			8 055,85	1 611,17
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,900	87,64 56,81	7 440,97 4 823,00
275	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	84,900	310,65 78,11	26 374,39 6 631,62
276	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	44,500	18,91 12,31	841,66 547,72
		Total Capitolul 1.9.1. Pereti Inclusiv salariu				48 969,81 18 069,49
		1.52. Capitolul 1.9.2. Glafuri rigle ,coloane				
277	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,600	13,96 12,78	50,26 46,01
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,000	39,27 31,24	549,82 437,42
279	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,600	310,67 78,11	1 118,41 281,20
		Total Capitolul 1.9.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 718,49 764,63
		1.53. Capitolul 1.9.3. Tavan				
280	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,000	253,38 90,42	3 293,88 1 175,45
281	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,000	42,99 26,04	558,84 338,48
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,000	4,32 1,42	56,15 18,46
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,000	47,54 26,04	617,98 338,48
284	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20	m	16,000	37,35	597,55

1	2	3	4	5	6	7
		cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)			21,30	340,85
		Total Capitolul 1.9.3. Tavan Inklusiv salariu				5 124,40 2 211,72
		1.54. Capitolul 1.9.4. Pardoseli				
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,500	38,83 36,93	524,15 498,50
286	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,500	91,86 39,77	1 240,12 536,84
287	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	15,500	797,22 90,89	12 356,95 1 408,84
288	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,500	483,44 113,33	6 526,49 1 529,98
		Total Capitolul 1.9.4. Pardoseli Inklusiv salariu				20 647,71 3 974,16
		1.55. Capitolul 1.9.5. Timplarie				
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	5,300	19,88 19,88	105,38 105,38
290	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	7,200	2 686,26 38,35	19 341,08 276,09
291	CK07B	Ancadrament la usi	m	10,000	64,80 3,79	647,97 37,87
		Total Capitolul 1.9.5. Timplarie Inklusiv salariu				20 094,43 419,34
		1.56. Capitolul 1.9.6. Lucrari apeduct canalizare				
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	5,000	29,35 29,35	146,76 146,76
293	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	23,01 20,36	115,05 101,78
294	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97

1	2	3	4	5	6	7
295	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
296	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	52,07 52,07	156,22 156,22
297	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	30,30 30,30	181,79 181,79
298	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,000	37,40 37,40	373,99 373,99
299	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	35,000	87,91 35,50	3 076,70 1 242,67
300	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	42,30 14,20	338,43 113,62
301	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	46,68 17,99	560,21 215,87
302	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	32,51 12,31	487,69 184,63
303	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	55,92 16,10	559,21 160,96
304	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	43,77 20,36	175,09 81,42
305	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,000	65,02 24,62	650,19 246,17
306	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,000	32,09 13,73	802,34 343,21
307	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
308	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,000	1 020,51	1 020,51

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			78,11	78,11
309	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	3,000	2 992,77 222,50	8 978,31 667,49
310	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	3,000	99,35 10,89	298,06 32,66
311	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	161,17 17,04	1 289,38 136,34
312	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	118,18 13,73	118,18 13,73
		Total Capitolul 1.9.6. Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				21 222,28 4 652,58
		1.57. Capitolul 1.9.7. Retele ventilare				
313	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm(inclusiv coturi ,teuri s.a.)	m	6,000	203,71 61,54	1 222,23 369,25
314	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 150 mm	buc	5,000	84,02 24,62	420,10 123,08
		Total Capitolul 1.9.7. Retele ventilare Inclusiv salariu				1 642,33 492,33
		1.58. Capitolul 1.10. Retele incalzire et 2				
315	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	20,000	7,57 7,57	151,49 151,49
316	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	10,000	147,80 8,52	1 477,97 85,21
317	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,000	51,41 18,94	1 028,24 378,72

1	2	3	4	5	6	7
318	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,000	13,99 8,52	419,69 255,64
319	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	20,000	25,23 18,94	504,52 378,72
		Total Capitolul 1.10. Retele incalzire et 2 Inclusiv salariu				3 581,91 1 249,78
		1.59. Capitolul 1.11. Cab 110 A,B				
		Total Capitolul 1.11. Cab 110 A,B Inclusiv salariu				0,00
		1.60. Capitolul 1.11.1. Pereti				
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	48,000	13,96 12,78	670,17 613,53
321	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	37,000	76,07 75,74	2 814,73 2 802,52
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	85,000	6,67 1,42	566,97 120,72
323	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	87,64 56,81	3 505,68 2 272,32
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,000	85,54 57,75	7 271,31 4 909,16
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,000	23,12 9,47	948,08 388,19
326	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,000	12,76 6,15	574,34 276,94
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	85,000	34,53 26,04	2 934,90 2 213,15
328	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	44,000	583,50 192,67	25 673,78 8 477,65

1	2	3	4	5	6	7
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	41,000	4,32 1,42	177,11 58,23
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,000	47,54 26,04	1 949,02 1 067,52
331	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
		Total Capitolul 1.11.1. Pereti Inclusiv salariu				47 645,20 23 340,53
		1.61. Capitolul 1.11.2. Glafuri rigle ,coloane				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	6,800	13,96 12,78	94,94 86,92
333	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,800	134,22 70,35	912,68 478,37
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,800	34,53 26,04	234,79 177,05
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,800	4,32 1,42	29,38 9,66
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,800	47,54 26,04	323,26 177,05
		Total Capitolul 1.11.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 595,05 929,05
		1.62. Capitolul 1.11.3. Tavan				
337	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,000	253,38 90,42	1 520,27 542,52
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	28,000	13,96 12,78	390,93 357,89
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	100,26 72,43	2 807,34 2 028,05
340	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe	m2	34,000	42,99	1 461,57

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavan			26,04	885,26
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,000	4,32 1,42	146,87 48,29
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	34,000	47,54 26,04	1 616,26 885,26
343	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	32,000	37,35 21,30	1 195,10 681,69
		Total Capitolul 1.11.3. Tavan Inclusiv salariu				9 138,34 5 428,96
		1.63. Capitolul 1.11.4. Pardoseli				
344	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,000	23,49 21,78	704,60 653,30
345	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000	242,33 22,16	7 269,78 664,65
346	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,000	639,28 151,01	21 096,38 4 983,48
		Total Capitolul 1.11.4. Pardoseli Inclusiv salariu				29 070,76 6 301,43
		1.64. Capitolul 1.11.5. Timplarie				
347	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,88 19,88	37,78 37,78
348	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 686,21 38,35	5 103,79 72,86
		Total Capitolul 1.11.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 141,57 110,64
		1.65. Capitolul 1.11.6. Retele de ventilare				
349	RCsB30S k=3.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 280 mm	buc	1,000	908,55 178,94	908,55 178,94
350	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime vopsita	m2	12,000	489,56 79,48	5 874,66 953,81

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea alba avind perimetrul: pina la 600 mm. .(se exclud cu norma 0)				
351	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,970	820,82 418,95	1 617,01 825,33
352	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (cost utilaj)	buc	3,000	30,50 23,67	91,50 71,01
353	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	1,000	940,83 290,67	940,83 290,67
		Total Capitolul 1.11.6. Retele de ventilare Inclusiv salariu				9 432,55 2 319,76
		1.66. Capitolul 1.11.7. Retele sanitare				
354	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,98 44,98	89,95 89,95
355	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	40,24 40,24	80,48 80,48
356	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,000	30,30 30,30	30,30 30,30
357	RpIA48B	Demontarea boilerului	buc	1,000	453,40 318,12	453,40 318,12
358	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
359	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat	buc	1,000	1 459,02 73,38	1 459,02 73,38
360	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 020,51 78,11	2 041,02 156,22
361	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	161,17 17,04	644,69 68,17
362	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02

1	2	3	4	5	6	7
363	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
364	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent)	buc	1,000	253,70 135,88	253,70 135,88
		Total Capitolul 1.11.7. Retele sanitare Inklusiv salariu				7 255,46 1 198,67
		1.67. Capitolul 1.11.8. Retele incalzire				
365	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	4,000	7,58 7,58	30,30 30,30
366	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	4,73 4,73	37,87 37,87
367	IB05A	Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	2,000	1 794,96 94,68	3 589,92 189,36
368	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	33,94 7,10	271,53 56,81
369	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,000	147,80 8,52	591,19 34,08
370	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	25,43 4,74	50,87 9,47
371	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,000	27,68 7,10	55,36 14,20
372	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,000	39,86 9,47	318,89 75,74
373	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	51,41 18,94	616,94 227,23
374	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	13,99 8,52	167,87 102,25
375	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	76,39 8,52	305,55 34,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.11.8. Retele incalzire Inclusiv salariu				6 036,29 811,39
		1.68. Capitolul 1.12. Cab 111				
		Total Capitolul 1.12. Cab 111 Inclusiv salariu				0,00
		1.69. Capitolul 1.12.1. Glafuri rigle ,coloane				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	13,96 12,78	39,09 35,79
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	134,22 70,35	375,81 196,98
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,800	34,54 26,04	96,70 72,91
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,800	4,32 1,42	12,10 3,98
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	47,54 26,04	133,11 72,90
		Total Capitolul 1.12.1. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				656,81 382,56
		1.70. Capitolul 1.12.2. Tavan				
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	13,700	13,96 12,78	191,28 175,11
382	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,700	100,26 72,43	1 373,57 992,29
383	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,700	42,99 26,04	588,93 356,71
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,700	4,32 1,42	59,19 19,46
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,700	47,54 26,04	651,26 356,71
386	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	12,500	37,35 21,30	466,84 266,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.12.2. Tavan Inclusiv salariu				3 331,07 2 166,57
		1.71. Capitolul 1.12.3. Pardoseli				
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	23,49 21,78	321,77 298,34
388	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,700	242,33 22,16	3 319,86 303,54
389	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,100	639,28 151,01	9 653,06 2 280,32
		Total Capitolul 1.12.3. Pardoseli Inclusiv salariu				13 294,69 2 882,20
		1.72. Capitolul 1.12.4. Timplarie				
390	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi (850x2100+ usi pentru predat analize)	m2	7,800	2 653,97 63,43	20 700,97 494,79
		Total Capitolul 1.12.4. Timplarie Inclusiv salariu				20 700,97 494,79
		1.73. Capitolul 1.12.5. Retele sanitare				
391	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,98 44,98	89,95 89,95
392	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	40,24 40,24	80,48 80,48
393	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,000	30,30 30,30	30,30 30,30
394	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 808,96 89,94	3 617,92 179,89
395	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	1 020,51 78,11	2 041,02 156,22
396	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	161,17 17,04	644,69 68,17
397	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm				
398	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
		Total Capitolul 1.12.5. Retele sanitare Inklusiv salariu				6 898,30 761,23
		1.74. Capitolul 1.12.6. Retele incalzire				
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	4,000	7,58 7,58	30,30 30,30
400	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	4,73 4,73	37,87 37,87
401	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind -20 elemente	buc	1,000	3 504,54 118,35	3 504,54 118,35
402	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	33,94 7,10	135,76 28,40
403	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	147,79 8,52	295,59 17,04
404	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	25,43 4,73	25,43 4,73
405	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,000	27,67 7,10	27,67 7,10
406	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	39,86 9,47	159,44 37,87
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	51,41 18,94	616,94 227,23
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	13,99 8,52	139,90 85,21
409	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	76,39 8,52	152,78 17,04
		Total Capitolul 1.12.6. Retele incalzire Inklusiv salariu				5 126,22 611,14

1	2	3	4	5	6	7
		1.75. Capitolul 1.13. Cam preparare clorura				
		Total Capitolul 1.13. Cam preparare clorura Inclusiv salariu				0,00
		1.76. Capitolul 1.13.1. Pereti				
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	16,600	13,96 12,78	231,77 212,18
411	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	16,400	76,07 75,74	1 247,61 1 242,20
412	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,000	87,64 56,81	2 892,17 1 874,66
413	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,000	310,65 78,11	10 251,60 2 577,66
		Total Capitolul 1.13.1. Pereti Inclusiv salariu				14 623,15 5 906,70
		1.77. Capitolul 1.13.2. Glafuri rigle ,coloane				
414	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,600	13,96 12,78	22,34 20,45
415	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,000	39,27 31,25	392,69 312,45
416	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	310,62 78,11	496,99 124,98
		Total Capitolul 1.13.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				912,02 457,88
		1.78. Capitolul 1.13.3. Tavan				
417	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	5,000	11,83 11,83	59,17 59,17
418	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,000	253,37 90,42	1 266,86 452,10
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	5,000	42,99	214,94

1	2	3	4	5	6	7
	kmat-2	ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan			26,04	130,19
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,000	4,32 1,42	21,60 7,10
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	5,000	47,54 26,04	237,69 130,19
422	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,000	37,35 21,30	597,55 340,85
		Total Capitolul 1.13.3. Tavan Inclusiv salariu				2 397,81 1 119,60
		1.79. Capitolul 1.13.4. Pardoseli				
423	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000	38,82 36,92	194,12 184,62
424	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	91,86 39,77	459,31 198,83
425	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	5,000	483,46 113,33	2 417,28 566,66
		Total Capitolul 1.13.4. Pardoseli Inclusiv salariu				3 070,71 950,11
		1.80. Capitolul 1.13.5. Timplarie				
426	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	3,800	19,88 19,88	75,56 75,56
427	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	3,800	2 686,26 38,34	10 207,78 145,71
		Total Capitolul 1.13.5. Timplarie Inclusiv salariu				10 283,34 221,27
		1.81. Capitolul 1.13.6. Lucrari apeduct canalizare				
428	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	29,35 29,35	58,70 58,70
429	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau	buc	2,000	22,31 20,36	44,62 40,71

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
430	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
431	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
432	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	52,07 52,07	52,07 52,07
433	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	30,30 30,30	60,60 60,60
434	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,40 37,40	224,39 224,39
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	12,000	87,91 35,51	1 054,89 426,06
436	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	42,30 14,20	169,22 56,81
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	81,70 17,99	490,23 107,94
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	32,51 12,31	195,07 73,85
439	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	55,92 16,09	335,52 96,57
440	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	43,77 20,36	175,09 81,42
441	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	65,01 24,62	390,05 147,70
442	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	32,08 13,73	384,99 164,74
443	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,000	1 808,96	1 808,96

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			89,95	89,95
444	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
445	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,000	2 991,53 222,50	2 991,53 222,50
446	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,000	99,36 10,89	99,36 10,89
447	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	161,17 17,04	322,34 34,08
		Total Capitolul 1.13.6. Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				9 963,35 2 112,30
		1.82. Capitolul 1.14. Cabinet et 1 Cartele				
		Total Capitolul 1.14. Cabinet et 1 Cartele Inclusiv salariu				0,00
		1.83. Capitolul 1.14.1. Pereti				
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	53,600	13,96 12,78	748,35 685,10
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	53,600	4,32 1,42	231,53 76,12
450	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,600	85,54 57,75	4 585,19 3 095,66
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,600	23,12 9,47	1 239,44 507,48

1	2	3	4	5	6	7
453	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,000	12,76 6,15	191,45 92,31
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,600	4,32 1,42	231,53 76,12
455	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	53,600	34,53 26,04	1 850,73 1 395,58
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,600	4,32 1,42	231,53 76,12
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	53,600	47,54 26,04	2 547,98 1 395,58
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
459	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.14.1. Pereti Inclusiv salariu				12 714,39 7 690,26
		1.84. Capitolul 1.14.2. Tavan				
460	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	42,000	11,84 11,84	497,07 497,07
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,000	273,38 104,15	11 481,87 4 374,21
		Total Capitolul 1.14.2. Tavan Inclusiv salariu				11 978,94 4 871,28
		1.85. Capitolul 1.14.3. Glafuri rigle ,coloane				
462	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
463	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
466	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	3,000	47,54	142,61

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)			26,04	78,11
		Total Capitolul 1.14.3. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.86. Capitolul 1.14.4. Pardoseli				
467	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,000	23,49 21,78	986,42 914,60
468	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	42,000	242,33 22,16	10 177,74 930,52
469	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,200	639,29 151,01	29 535,23 6 976,88
		Total Capitolul 1.14.4. Pardoseli Inclusiv salariu				40 699,39 8 822,00
		1.87. Capitolul 1.14.5. Timplarie				
470	RpCO42E	Repararea usilor de aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	2,000	377,02 89,00	754,04 178,00
		Total Capitolul 1.14.5. Timplarie Inclusiv salariu				754,04 178,00
		1.88. Capitolul 1.14.6. Lucrari sanitare				
471	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
472	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
473	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	5,000	87,90 35,51	439,50 177,53
474	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
475	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62

1	2	3	4	5	6	7
476	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
477	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	32,03 13,73	64,06 27,46
478	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
479	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.14.6. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				3 612,96 537,79
		1.89. Capitolul 1.14.7. Lucrari incalzire				
480	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	3,000	7,57 7,57	22,72 22,72
481	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	51,41 18,93	102,82 37,87
482	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	13,99 8,52	83,94 51,13
483	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	76,39 8,52	152,78 17,04
484	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	147,79 8,52	295,59 17,04
485	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	3,000	25,23 18,94	75,68 56,81
		Total Capitolul 1.14.7. Lucrari incalzire Inclusiv salariu				733,53 202,61

1	2	3	4	5	6	7
		1.90. Capitolul 1.15. Cab 301				
		Total Capitolul 1.15. Cab 301 Inclusiv salariu				0,00
		1.91. Capitolul 1.15.1. Pereti				
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	28,300	13,96 12,78	395,12 361,73
487	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	38,000	76,07 75,74	2 890,82 2 878,28
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	90,300	6,67 1,42	602,31 128,24
489	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	81,300	87,64 56,81	7 125,21 4 618,49
490	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,300	85,54 57,75	7 724,71 5 215,26
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,300	23,12 9,47	2 088,09 854,96
492	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	55,000	12,76 6,15	701,98 338,48
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	90,300	34,53 26,04	3 117,88 2 351,14
494	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	44,000	583,50 192,67	25 673,78 8 477,65
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,300	4,32 1,42	200,01 65,76
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	46,300	47,54 26,04	2 200,97 1 205,51
		Total Capitolul 1.15.1. Pereti Inclusiv salariu				52 720,88 26 495,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.92. Capitolul 1.15.2. Glafuri rigle ,coloane				
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	6,800	13,96 12,78	94,94 86,92
498	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,800	134,22 70,35	912,68 478,37
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,800	34,53 26,04	234,79 177,05
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,800	4,32 1,42	29,38 9,66
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,800	47,54 26,04	323,26 177,05
		Total Capitolul 1.15.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 595,05 929,05
		1.93. Capitolul 1.15.3. Tavan				
502	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,300	273,38 104,15	4 729,45 1 801,76
503	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	15,000	13,96 12,78	209,43 191,73
504	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	100,26 72,43	1 503,92 1 086,45
505	CF57A k mat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,000	42,99 26,04	644,82 390,56
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,32 1,42	64,79 21,30
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	15,000	47,54 26,04	713,06 390,56
508	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	17,000	37,35 21,30	634,91 362,15
		Total Capitolul 1.15.3. Tavan Inclusiv salariu				8 500,38 4 244,51
		1.94. Capitolul 1.15.4. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
509	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,100	38,82 36,92	702,73 668,34
510	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	91,86 39,77	1 662,61 719,76
511	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,200	242,33 22,16	3 441,07 314,62
512	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,100	122,51 11,08	2 217,43 200,48
513	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,750	639,28 151,01	22 854,37 5 398,75
		Total Capitolul 1.15.4. Pardoseli Inklusiv salariu				30 878,21 7 301,95
		1.95. Capitolul 1.15.5. Timplarie				
514	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	19,88 19,88	117,30 117,30
515	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,600	2 637,05 52,07	25 315,71 499,91
516	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi de revizie 2,05*0,5-2 buc)	m2	2,100	2 686,20 38,34	5 641,03 80,52
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	2 686,26 38,34	10 207,78 145,71
		Total Capitolul 1.15.5. Timplarie Inklusiv salariu				41 281,82 843,44
		1.96. Capitolul 1.15.6. Retele sanitare				
518	RpSC05A	Demontarea unui lavoar inclusiv accesorile	buc	2,000	44,98 44,98	89,95 89,95
519	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,000	30,30 30,30	30,30 30,30
520	RpIA48B	Demontarea boilerului	buc	1,000	453,40	453,40

1	2	3	4	5	6	7
					318,12	318,12
521	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	161,17 17,04	644,69 68,17
522	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
523	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
524	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (existenta)	buc	1,000	288,27 97,05	288,27 97,05
525	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent)	buc	1,000	253,70 135,88	253,70 135,88
		Total Capitolul 1.15.6. Retele sanitare Inklusiv salariu				2 154,25 895,69
		1.97. Capitolul 1.15.7. Retele incalzire				
526	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	4,000	7,58 7,58	30,30 30,30
527	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	4,73 4,73	37,87 37,87
528	IB05A	Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	2,000	1 794,96 94,68	3 589,92 189,36
529	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	33,94 7,10	271,53 56,81
530	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,000	147,80 8,52	591,19 34,08
531	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	25,43 4,74	50,87 9,47
532	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,000	27,68 7,10	55,36 14,20
533	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,000	39,86 9,47	318,89 75,74
534	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m	12,000	51,41	616,94

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			18,94	227,23
535	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	13,99 8,52	167,87 102,25
536	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	76,39 8,52	305,55 34,08
		Total Capitolul 1.15.7. Retele incalzire Inklusiv salariu				6 036,29 811,39
		1.98. Capitolul 1.16. Cab 312				
		Total Capitolul 1.16. Cab 312 Inklusiv salariu				0,00
		1.99. Capitolul 1.16.1. Tavan				
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	5,000	13,96 12,78	69,81 63,91
538	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,000	42,99 26,04	214,94 130,19
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,000	4,32 1,42	146,87 48,29
540	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,000	63,02 30,77	945,33 461,56
		Total Capitolul 1.16.1. Tavan Inklusiv salariu				1 376,95 703,95
		1.100. Capitolul 1.16.2. Timplarie				
541	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,88 19,88	37,78 37,78
542	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 686,21 38,35	5 103,79 72,86
543	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,000	69,92 23,67	209,76 71,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.16.2. Timplarie Inclusiv salariu				5 351,33 181,65
		1.101. Capitolul 1.16.3. Glafuri				
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
545	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11
		Total Capitolul 1.16.3. Glafuri Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.102. Capitolul 1.17. Cab 325				
549	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,000	6,67 1,42	13,34 2,84
551	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	87,64 56,81	175,29 113,62
552	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	2,000	13,96 12,78	27,92 25,56
553	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,000	310,61 78,11	621,21 156,22
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	12,600	13,96 12,78	175,92 161,05
555	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,600	134,22 70,35	1 691,16 886,39
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,600	4,32 1,42	54,42 17,89
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,600	34,53 26,04	435,09 328,07

1	2	3	4	5	6	7
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,600	4,32 1,42	54,42 17,89
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,600	47,54 26,04	598,97 328,07
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	3,000	7,57 7,57	22,72 22,72
561	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	3,000	25,23 18,94	75,68 56,81
562	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	2,000	147,79 8,52	295,59 17,04
563	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,000	51,41 18,93	102,82 37,87
564	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	13,99 8,52	55,95 34,08
		Total Capitolul 1.17. Cab 325 Inclusiv salariu				4 537,43 2 342,46
		1.103. Capitolul 1.18. Cab 326				
565	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
566	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
567	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	76,07 75,74	152,14 151,48
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,000	6,67 1,42	13,34 2,84
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,000	310,61 78,11	621,21 156,22
570	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(existent)	buc	1,000	898,44 89,95	898,44 89,95
571	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,000	256,51	256,51

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(existenta)			78,11	78,11
		Total Capitolul 1.18. Cab 326 Inclusiv salariu				2 026,85 563,81
		1.104. Capitolul 1.19. Cab 329				
		Total Capitolul 1.19. Cab 329 Inclusiv salariu				0,00
		1.105. Capitolul 1.19.1. Pereti				
572	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,200	13,96 12,78	547,31 501,05
573	RpCJ32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,250	37,04 33,14	1 490,96 1 333,81
574	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	76,07 75,74	136,93 136,34
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,250	6,67 1,42	268,49 57,19
576	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	87,62 56,81	157,71 102,25
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,250	85,55 57,75	3 443,19 2 324,63
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,250	23,12 9,47	930,73 381,09
579	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	40,250	67,09 11,36	2 700,45 457,30
580	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,000	12,76 6,15	191,45 92,31
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,250	4,32 1,42	173,89 57,19
582	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,250	34,53 26,04	1 389,77 1 048,01

1	2	3	4	5	6	7
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,250	4,32 1,42	173,89 57,19
584	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,250	47,54 26,04	1 913,40 1 048,01
585	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	1,800	310,62 78,11	559,11 140,60
586	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,92 23,67	139,84 47,34
		Total Capitolul 1.19.1. Pereti Inclusiv salariu				14 217,12 7 784,31
		1.106. Capitolul 1.19.2. Glafuri rigle ,coloane				
587	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,000	13,96 12,78	41,88 38,34
588	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	134,22 70,35	402,67 211,04
589	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	34,53 26,04	103,59 78,11
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	4,32 1,42	12,96 4,26
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	47,54 26,04	142,61 78,11
		Total Capitolul 1.19.2. Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				703,71 409,86
		1.107. Capitolul 1.19.3. Tavan				
592	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,900	273,38 104,15	3 253,18 1 239,36
		Total Capitolul 1.19.3. Tavan Inclusiv salariu				3 253,18 1 239,36
		1.108. Capitolul 1.19.4. Pardoseli				
593	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,200	23,49 21,78	310,01 287,44

1	2	3	4	5	6	7
594	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,200	242,33 22,16	3 198,74 292,47
595	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,500	639,28 151,01	9 269,62 2 189,71
		Total Capitolul 1.19.4. Pardoseli Inklusiv salariu				12 778,37 2 769,62
		1.109. Capitolul 1.19.5. Lucrari sanitare				
596	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,97 44,97	44,97 44,97
597	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
598	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,000	87,91 35,51	351,64 142,02
599	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	42,30 14,20	42,30 14,20
600	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	32,52 12,31	65,03 24,62
601	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	43,70 20,36	87,39 40,71
602	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	32,11 13,73	128,43 54,91
603	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 808,96 89,95	1 808,96 89,95
604	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,51 78,11	1 020,51 78,11
		Total Capitolul 1.19.5. Lucrari				3 589,47

1	2	3	4	5	6	7
		sanitare Inclusiv salariu				529,73
		1.110. Capitolul 1.20. Scara de rezerva				
605	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla neagra sstriata gr 3 mm 4 m2	kg	98,000	35,18 9,94	3 448,02 974,25
606	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,000	91,97 52,07	919,67 520,74
		Total Capitolul 1.20. Scara de rezerva Inclusiv salariu				4 367,69 1 494,99
		1.111. Capitolul 1.21. Lucrari de constructie electricitatea				
607	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,10 7,10	106,51 106,51
608	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	8,98 7,10	134,72 106,52
609	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	210,000	4,73 4,73	994,14 994,14
610	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	210,000	21,50 14,20	4 515,42 2 982,42
		Total Capitolul 1.21. Lucrari de constructie electricitatea Inclusiv salariu				5 750,79 4 189,59
		1.112. Capitolul 1.22. Lucrari sanitare				
		Total Capitolul 1.22. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				0,00
		1.113. Capitolul 1.22. Lucrari sanitare				
		Total Capitolul 1.22. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				0,00
		1.114. Capitolul 1.22.1. Apeduct rece				
611	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	14,20 14,20	170,42 170,42
612	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,000	9,56 7,57	114,71 90,89
613	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind	buc	2,000	136,33 49,70	272,66 99,41

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-mm				
614	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	1,500	263,36 25,09	395,04 37,64
615	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	35,000	97,33 8,52	3 406,58 298,24
616	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	35,000	69,76 7,57	2 441,57 265,10
617	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	34,000	41,37 6,63	1 406,51 225,34
618	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	82,22 29,82	1 315,59 477,19
619	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x60 mm	m	70,000	69,86 17,04	4 890,40 1 192,97
620	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	32,09 13,73	320,94 137,29
621	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	35,000	33,99 15,62	1 189,55 546,78
622	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,000	40,88 17,52	1 226,42 525,47
623	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	30,000	42,30 18,94	1 269,03 568,08
624	SD19A	Robinet de retenție PPR cu venturi drepte cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	20,000	101,22 10,89	2 024,46 217,76
625	SD19C	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	2,000	396,51 21,77	793,03 43,55
626	SD20C	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	4,000	154,34 14,20	617,38 56,81

1	2	3	4	5	6	7
627	RpSC38A apl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	4,000	146,75 146,75	587,02 587,02
628	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	198,38 71,01	2 380,50 852,12
629	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	12,000	4,73 4,73	56,81 56,81
		Total Capitolul 1.22.1. Apeduct rece Inclusiv salariu				24 878,62 6 448,89
		1.115. Capitolul 1.22.2. Sistema antiincendiu				
630	RCsB30E k=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	1,000	191,00 76,69	191,00 76,69
631	RpSD08C	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm	buc	1,000	12,78 12,78	12,78 12,78
632	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	2,000	295,20 170,43	590,40 340,85
633	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,000	29,35 29,35	88,05 88,05
634	SA05A k sal 3	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	35,000	261,83 59,65	9 164,02 2 087,69
635	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm	buc	20,000	136,33 49,71	2 726,66 994,14
636	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"	buc	1,000	265,69 39,29	265,69 39,29
637	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	38,000	43,76 20,36	1 662,95 773,54
638	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la	m2	5,600	53,96	302,19

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv			32,19	180,27
639	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	2,000	1 766,08 45,92	3 532,16 91,84
640	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 2"	buc	2,000	238,10 17,04	476,21 34,08
641	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	35,000	7,10 7,10	248,53 248,53
		Total Capitolul 1.22.2. Sistema antiincendiu Inclusiv salariu				19 260,64 4 967,75
		1.116. Capitolul 1.22.3. Retea incalzire				
642	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"	buc	2,000	14,20 14,20	28,40 28,40
643	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm	buc	2,000	2 129,28 35,51	4 258,56 71,01
		Total Capitolul 1.22.3. Retea incalzire Inclusiv salariu				4 286,96 99,41
		1.117. Capitolul 1.23. Diverse				
644	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	60,000	62,49 62,49	3 749,33 3 749,33
645	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	12,000	42,13 42,13	505,59 505,59
646	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	75,000	52,55 52,55	3 941,05 3 941,05
647	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	75,000	151,93 0,00	11 394,95 0,00
648	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	75,000	76,17 23,67	5 712,75 1 775,25
		Total Capitolul 1.23. Diverse				25 303,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 971,22
		<i>Total</i>	lei			956 331,25
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			71 842,34
		<i>Total</i>	100,00 +			1 028 173,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			12 607,72
		<i>Total</i>	100,00 +			1 040 781,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			31 223,44
		<i>Total</i>	100,00 +			1 072 004,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			32 160,14
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 104 164,89 299 343,10
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Dulap de forta				
649	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,000	597,34 109,83	3 584,03 658,97
650	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	56,000	192,02 73,85	10 753,26 4 135,62
651		Pictograma pe panou	buc	5,000	75,00 0,00	375,00 0,00
652		Sina PE	buc	10,000	49,00 0,00	490,00 0,00
653		Sina N	buc	10,000	49,00 0,00	490,00 0,00
		Total Capitolul 2.1. Dulap de forta Inclusiv salariu				15 692,29 4 794,59
		2.2. Capitolul 2.2. Retele cablare				
654	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16-40x40 mm	m	110,000	47,19 14,20	5 191,44 1 562,22
655	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	9,000	3 124,27 1 126,69	28 118,39 10 140,23
656	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	16,000	3 194,81 1 126,69	51 116,91 18 027,07

1	2	3	4	5	6	7
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	3,500	3 249,93 1 126,69	11 374,76 3 943,42
658	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	9,580	573,99 319,07	5 498,83 3 056,70
659		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	958,000	18,50 0,00	17 723,00 0,00
660	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	17,000	709,62 372,09	12 063,51 6 325,57
661	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,100	713,42 346,53	1 498,18 727,71
662		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1 910,000	24,95 0,00	47 654,50 0,00
663	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	3,700	884,65 530,21	3 273,20 1 961,77
664		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	250,000	51,70 0,00	12 925,00 0,00
665		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	120,000	59,20 0,00	7 104,00 0,00
666	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	3,060	604,91 582,28	1 851,03 1 781,78
667	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	306,000	8,00 0,00	2 448,00 0,00
668		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	16,000	27,50 0,00	440,00 0,00
		Total Capitolul 2.2. Rețele cablare Inclusiv salariu				208 280,75 47 526,47
		2.3. Capitolul 2.3. Prize,intrruptoare,corp de iluminat				
		Total Capitolul 2.3. Prize,intrruptoare,corp de iluminat Inclusiv salariu				0,00
		2.4. Capitolul 2.3.1. Cab 202				
669	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41	20,83

1	2	3	4	5	6	7
					10,41	20,83
670	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,84 2,84	14,20 14,20
671	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
672	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,000	74,48 20,83	521,36 145,81
673	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	145,95 14,68	291,90 29,35
674	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.1. Cab 202 Inclusiv salariu				2 373,69 312,82
		2.5. Capitolul 2.3.2. Cab 206				
675	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
676	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04
677	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
678	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,000	74,48 20,83	521,36 145,81
679	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,000	153,15 14,68	153,15 14,68
680	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.2. Cab 206 Inclusiv salariu				2 237,78 300,99
		2.6. Capitolul 2.3.3. Cab 207				
681	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83

1	2	3	4	5	6	7
682	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04
683	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
684	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,000	74,48 20,83	521,36 145,81
685	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
686	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.3. Cab 207 Inclusiv salariu				2 390,93 315,66
		2.7. Capitolul 2.3.4. Cab 213,				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
688	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04
689	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
690	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	8,000	74,48 20,83	595,84 166,64
691	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
692	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.4. Cab 213, Inclusiv salariu				2 465,41 336,49
		2.8. Capitolul 2.3.5. Cab 214				
693	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	4,000	2,84	11,36

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,84	11,36
695	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
696	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	4,000	74,48 20,83	297,92 83,32
697	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,000	153,15 14,68	153,15 14,68
698	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.5. Cab 214 Inclusiv salariu				2 008,66 232,82
		2.9. Capitolul 2.3.6. Cab 209				
699	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
700	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,84 2,84	11,36 11,36
701	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
702	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	4,000	74,48 20,83	297,92 83,32
703	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,000	153,15 14,68	153,15 14,68
704	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.6. Cab 209 Inclusiv salariu				2 008,66 232,82
		2.10. Capitolul 2.3.7. Cab 218				
705	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
706	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,	buc	4,000	2,84	11,36

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,84	11,36
707	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
708	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,000	74,48 20,83	521,36 145,81
709	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
710	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.7. Cab 218 Inclusiv salariu				2 385,25 309,98
		2.11. Capitolul 2.3.8. Cab 222				
711	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
712	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,84 2,84	11,36 11,36
713	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
714	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,000	74,48 20,83	521,36 145,81
715	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
716	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.8. Cab 222 Inclusiv salariu				2 385,25 309,98
		2.12. Capitolul 2.3.9. Grup sanitar				
717	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
718	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	2,000	2,84 2,84	5,68 5,68

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
719	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
720	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	3,000	59,62 14,20	178,86 42,61
721	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	1,000	74,48 20,83	74,48 20,83
722	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,050	48 092,00 4 421,60	2 404,60 221,08
		Total Capitolul 2.3.9. Grup sanitar Inclusiv salariu				2 748,07 325,23
		2.13. Capitolul 2.3.10. Cab 110				
723	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000	10,41 10,41	52,07 52,07
724	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,84 2,84	22,72 22,72
725	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,000	63,62 14,20	127,24 28,40
726	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	20,000	74,48 20,83	1 489,59 416,59
727	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
728	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,040	73 096,00 4 421,50	2 923,84 176,86
		Total Capitolul 2.3.10. Cab 110 Inclusiv salariu				4 921,76 725,99
		2.14. Capitolul 2.3.11. Cab 111				
729	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
730	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
731	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
732	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	8,000	74,48 20,83	595,84 166,64
733	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
734	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.11. Cab 111 Inclusiv salariu				2 465,41 336,49
		2.15. Capitolul 2.3.12. Cab 312				
735	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
736	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.12. Cab 312 Inclusiv salariu				1 482,61 109,26
		2.16. Capitolul 2.3.13. Cab 301				
737	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,41 10,41	41,66 41,66
738	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,84 2,84	22,72 22,72
739	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,000	63,62 14,20	127,24 28,40
740	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	10,000	74,48 20,83	744,80 208,30
741	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,000	153,15 14,68	153,15 14,68
742	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat /	100 buc	0,040	73 096,00 4 421,50	2 923,84 176,86

1	2	3	4	5	6	7
		Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog				
743	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,010	48 076,00 4 422,00	480,76 44,22
		Total Capitolul 2.3.13. Cab 301 Inclusiv salariu				4 494,17 536,84
		2.17. Capitolul 2.3.14. Cab 328				
744	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
745	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04
746	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,000	63,62 14,20	63,62 14,20
747	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,000	74,48 20,83	521,36 145,81
748	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,000	153,15 14,68	306,30 29,35
749	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,020	73 089,00 4 421,50	1 461,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.14. Cab 328 Inclusiv salariu				2 390,93 315,66
		2.18. Capitolul 2.3.15. Cabinet et 1 Cartele				
750	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	10,41 10,41	83,32 83,32
751	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,84 2,84	14,20 14,20
752	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,000	63,62 14,20	127,24 28,40
753	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	4,000	59,62 14,20	238,48 56,81

1	2	3	4	5	6	7
754	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inepamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	4,000	74,48 20,83	297,92 83,32
755	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,000	153,15 14,68	153,15 14,68
756	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,100	73 096,50 4 421,60	7 309,65 442,16
757	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,040	48 096,00 4 421,50	1 923,84 176,86
		Total Capitolul 2.3.15. Cabinet et 1 Cartele Inclusiv salariu				10 147,80 899,75
		2.19. Capitolul 2.3.16. Cam preparare clorura				
758	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,41 10,41	20,83 20,83
759	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
760	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	2,000	59,62 14,20	119,24 28,40
761	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inepamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	2,000	74,48 20,83	148,96 41,66
762	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,020	48 089,00 4 421,50	961,78 88,43
		Total Capitolul 2.3.16. Cam preparare clorura Inclusiv salariu				1 259,33 187,84
		2.20. Capitolul 2.4. Retele ventilare				
763	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc	5,000	554,20 546,78	2 770,99 2 733,89
764	VC21A	Montarea aparatelor incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si	buc	1,000	6 030,28	6 030,28

1	2	3	4	5	6	7
		ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h			3 370,13	3 370,13
765	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg	buc	1,000	2 674,71 2 436,12	2 674,71 2 436,12
766	08-03-605-1	Ventilator(partea electrica)	buc	5,000	110,40 58,70	552,01 293,51
		Total Capitolul 2.4. Retele ventilare Inklusiv salariu				12 027,99 8 833,65
		<i>Total</i>	lei			284 166,74
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 066,40
		<i>Total</i>	100,00 +			300 233,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			3 931,15
		<i>Total</i>	100,00 +			304 164,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			33 471,67
		<i>Total</i>	100,00 +			337 635,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			10 129,07
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				347 765,03 66 943,33
		3. Capitolul 3. Costul utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Retele ventilare				
767	Pret de piata	Ventilator d=125	buc	3,000	581,00 0,00	1 743,00 0,00
768	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 150	buc	1,000	940,00 0,00	940,00 0,00
769	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT Pro 200	buc	1,000	1 642,00 0,00	1 642,00 0,00
770	Pret de piata	Круглые электрические нагреватели НК 150-2,4-1	buc	1,000	3 867,00 0,00	3 867,00 0,00
771	Pret de piata	Filtru	buc	1,000	822,00 0,00	822,00 0,00
772	Pret de piata	Grile metal A2 200x150	buc	2,000	184,00 0,00	368,00 0,00
773	Pret de piata	Grile metal PH 200x200	buc	1,000	206,00 0,00	206,00 0,00
		Total Capitolul 3.1. Retele ventilare Inklusiv salariu				9 588,00
		3.2. Capitolul 3.2. Retele electrice				
774		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩПН-363-1 IP31	buc	2,000	1 426,00	2 852,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
775		Panou de distributie cu lacat, pentru9 mod. ИПН-9з-1 IP31	buc	3,000	1 156,00 0,00	3 468,00 0,00
776		Panou de distributie cu lacat, pentru9 mod. ИПН-12з-1 IP31	buc	3,000	1 156,00 0,00	3 468,00 0,00
777		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,000	89,00 0,00	178,00 0,00
778		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,000	86,00 0,00	258,00 0,00
779		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	5,000	87,00 0,00	435,00 0,00
780		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	14,000	30,00 0,00	420,00 0,00
781		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	20,000	30,00 0,00	600,00 0,00
782		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	12,000	33,00 0,00	396,00 0,00
		Total Capitolul 3.2. Retele electrice Inklusiv salariu				12 075,00
		Total Capitolul 3. Costul utilajului Inklusiv salariu				21 663,00

		Total	lei	1 473 592,92
		TVA	20,00 %	294 718,58
		Total deviz:		1 768 311,50
		Inklusiv salariu		366 286,43