

**Sonda arteziana din sat. Badicul
Moldovenesc, Cahul.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr. 7

DEVIZ LOCAL № 1

Statia de pompare a sondei arteziene. Solutie tehnologica.

Valoarea de deviz 121 760,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Vana de fonta d=50mm, PN-1,0 MPa)	buc	1,00	957,31 31,71	957,31 31,71
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Supapa de retinere d=50mm, PN10)	buc	1,00	2 423,71 31,71	2 423,71 31,71
3	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(Robinet cu 3 cai pentru manometru d=15mm. Manometru filet)	buc	1,00	266,90 26,52	266,90 26,52
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet antiincendiar in complet d=50mm PN=10MPa)	buc	1,00	957,31 31,71	957,31 31,71
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conector cu mufa de 50mm)	buc	1,00	133,44 51,32	133,44 51,32
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	6,00	137,76	826,58