

**Капитальный ремонт дороги по ул.
Горького в мун. Чадыр-Лунга**
(наименование стройки)

WinCмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА **Ремонт**

Сметная стоимость 1 331 125,95 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	50,00	11,20 11,20	560,00 560,00
2	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	23,41	48,69 8,75	1 139,75 204,75
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,12	1 053,57 0,00	1 180,00 0,00
4	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	60,00	127,58 56,00	7 655,00 3 360,00
5	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см)	100m2	6,00	466,90 466,90	2 801,40 2 801,40
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне, устройство	buc	520,00	10,43 4,20	5 421,00 2 184,00



1	2	3	4	5	6	7
		дренажа)				
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	22,00	102,20 102,20	2 248,40 2 248,40
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	724,00	186,60 23,45	135 095,45 16 977,80
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) средней толщ. t=5 см	m3	117,05	464,80 49,00	54 404,45 5 735,45
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7	m2	2 341,00	234,44 36,54	548 820,12 85 540,35
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	8,00	107,47 77,00	859,78 616,00
12	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	8,00	253,27 43,75	2 026,16 350,00
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	180,00	19,02 2,00	3 423,60 359,10



1	2	3	4	5	6	7
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0 м* шир. 0,2 м* глуб. 0,5 м - 4 шт	m3	2,00	1 311,21 161,00	2 622,43 322,00
15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под лотки)	m3	2,20	50,75 50,75	111,65 111,65
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчаная подготовка под ж/б лотки т= 10 см)	m3	0,60	221,83 31,50	133,10 18,90
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебеночная подготовка т= 5 см с укаткой под лотки)	m3	0,30	401,67 35,00	120,50 10,50
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U 3,0*0,5*0,5 м для ливневых каналов.)	buc	3,00	2 777,72 73,50	8 333,16 220,50
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Покрытие лотков (проезжая часть 9 м) Рама из уголка 70*70*6 мм, поперечки арматура AIII д= 25 мм)	kg	722,20	22,79 7,35	16 462,39 5 308,10
20	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в авто, 3 категории)	t	56,00	19,25 19,25	1 078,00 1 078,00
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfaltului)	100 m3	0,60	1 716,00 0,00	1 029,60 0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	176,00	13,68 0,00	2 408,40 0,00
Всего Ремонт дороги по ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова)						797 934,34
		2. Участок от ул. Буденного до ул. Бужакская				
23	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5	100 m3	0,33	1 060,61 0,00	350,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	12,00	102,20 102,20	1 226,40 1 226,40
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	400,00	186,60 23,45	74 638,40 9 380,00
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) т= 5 см	m3	32,50	267,50 40,26	8 693,80 1 308,30
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к= 0,7	m2	650,00	234,44 36,54	152 384,70 23 751,00
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	81,00	19,02 1,99	1 540,30 161,35
29	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) 3,0*0,2*0,5 м - 3 шт	m3	0,90	1 309,81 161,39	1 178,83 145,25
30	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip II-A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых	buc	1,00	107,54 77,00	107,54 77,00



1	2	3	4	5	6	7
		колодцах систем водоснабжения и канализации)				
31	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	1,00	253,27 43,75	253,27 43,75
32	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t	30,60	19,25 19,25	589,05 589,05
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	30,60	13,71 0,00	419,40 0,00
Всего Участок от ул. Буденного до ул. Буджакская						241 381,69

В том числе зарплата

36 682,10

Прямые затраты	лей.	1 039 316,03
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	39 525,36
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	8 573,21
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	1 087 414,60
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 1 %	1,00 %	10 874,14
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	1 098 288,74
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	10 982,88
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 109 271,62
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	221 854,33

Всего по смете:

1 331 125,9

в том числе зарплата

5

164 689,00



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

**Капитальный ремонт дороги по ул.
Горького в мун. Чадыр-Лунга**
(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 1 331 125,95 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,20	35,00	252,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	73,86	35,00	2 585,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,09	35,00	493,15
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,70	35,00	199,50
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3 819,67	35,00	133 688,45
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,05	35,00	141,75
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,80	35,00	693,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	7,22	35,00	252,70
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	137,22	35,00	4 802,70
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	415,58	35,00	14 545,30
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,49	35,00	367,15
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,52	35,00	3 308,20
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,00	35,00	3 360,00
		Итого по затратам труда				164 689,00

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,83	3,00	32,49
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	148,65	300,00	44 595,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,34	300,00	102,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,10	0,00	0,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,12	0,00	0,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,47 0,68	0,00 150,00	0,00 102,00
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,96	300,00	4 488,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	159,12	150,00	23 868,00
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	42,61	150,00	6 391,50
10.	2010237318750	Distantieri	buc	39,15	10,00	391,50
11.	2640112300739	Caramizi	buc	403,92	4,00	1 615,68
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 563,08	0,00	0,00
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 785,60	1,35	6 460,56
14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	541,86	0,00	0,00
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	327,24 7,05	0,00 1,35	0,00 9,52



16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	55 273,68	1,35	74 619,47
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3 035,86	154,00	467 522,44
18.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	9,18	0,00	0,00
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	53,58	1 100,00	58 938,00
20.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,27	1 000,00	270,00
21.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
22.	2666122800286	Bordura beton 30*15	m	1 129,62	113,00	127 647,06
23.	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,03	2 500,00	7 575,00
24.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	267,52	15,00	4 012,80
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,22	15,00	108,30
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,61	15,00	39,15
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	722,20	15,00	10 833,00
28.	2811236832352	Burghiu widia	buc	163,80	15,00	2 457,00
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,61	50,00	180,50
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	9,09	0,00	0,00
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	59,82	250,00	14 955,00
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	824,78	0,00	0,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,39	0,00	0,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,87	13,50	106,26
35.	4100126202818	Apa	m3	0,06	0,00	0,00
				0,03	13,50	0,40
Итого по строительным материалам						857 320,63

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,38	40,00	15,20
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	46,50	40,00	1 860,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,19	40,00	7,60
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,50	350,00	525,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,73	0,00	0,00
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	31,20	25,00	780,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,08	500,00	3 040,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	25,34	200,00	5 068,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,86	360,00	1 029,60
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,06	0,00	0,00
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,16	20,00	23,20
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	46,50	40,00	1 860,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,16	0,00	0,00
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,35	200,00	270,00
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,71	180,00	2 827,80
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,34	0,00	0,00
Итого по строительным машинам						17 306,40

Всего:


Прямые затраты	лей.	1 039 316,03
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	39 525,36
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	8 573,21
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	1 087 414,60
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 1 %	1,00 %	10 874,14
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	1 098 288,74
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	10 982,88



Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 109 271,62
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	221 854,33

Итого по смете:

**1 331 125,
95**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова)				
1	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			11,20 11,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	35,00	11,20
2	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,69 8,75
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	35,00	8,75
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	39,94
3	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 053,57 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	1 053,57
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			127,58 56,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,00
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,58
	29522700 03370	Clocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
5	TsE01	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2			466,90




1	2	3	4	5	6	7
	D	platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см)				466,90
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	35,00	466,90
6	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне- устройство дренажа)	buc			10,43 4,20
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	35,00	4,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
7	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			102,20 102,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	35,00	102,20
8	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			186,60 23,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	35,00	5,25
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	35,00	18,20
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton 30*15	m	1,0050	113,00	113,56
9	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) средней толщ. t=5 см	m3			464,80 49,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,4000	35,00	49,00
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	380,99
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,81
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0050	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
10	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7	m2			234,44 36,54
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	35,00	35,43
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	35,00	1,11
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	24,95
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,00	156,31
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	7,98
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
11	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			107,47 77,00
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	35,00	77,00
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,47
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
12	RpAcF 01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc			253,27 43,75



1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,8000	35,00	28,00
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,4500	35,00	15,75
	26401123 00739	Caramizi	buc	44,0000	4,00	179,52
	26631021 01183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
13	CC01F 1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			19,02 2,00
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	35,00	1,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,00	0,10
	27106022 00000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
14	CA02 A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Вс 5/В 75) (Устройство моноконтингентного ж/б зуба) дл.5,0 м* шир. 0,2 м* глѳб. 0,5 м - 4 шт	m3			1 311,21 161,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	35,00	138,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,75
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,50
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	13,50	3,71
	29522700 03700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
15	TsA01 C1	Săpătură manuală de pământ (Разработка грунта вручную под лотки)	m3			50,75 50,75
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	35,00	50,75
16	TsC54 A	Strat de fundație din nisip (Песчаная подготовка под ж/б лотки т= 10 см)	m3			221,83 31,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,50
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	41001262	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,67
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,67
17	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (Щебеночная подготовка т= 5 см с укаткой под лотки)	m3			401,67 35,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	35,00
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	340,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,33
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	17,33
18	CP16 A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U 3,0*0,5*0,5 м для ливневых каналов.)	buc			2 777,72 73,50
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,9000	35,00	66,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	26641021 00001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	26661228 00600	Element prefabricat	buc	1,0100	2 500,00	2 525,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,05
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,35	3,17
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,00
	29221400 06000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	350,00	175,00
19	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Покрытие лотков (проезжая часть 9 м) Рама из уголка 70*70*6 мм, поперечки арматура АIII д= 25 мм)	kg			22,79 7,35
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,35
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04



1	2	3	4	5	6	7
20	TR11A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в авто, 3 категории)	t			19,25 19,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	35,00	19,25
21	TsC02 D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfaltului)	100 m3			1 716,00 0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	360,00	1 716,00
22	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			13,68 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	180,00	13,68
		2. Участок от ул. Буденного до ул. Буджакская				
23	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 060,61 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	1 060,61
24	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			102,20 102,20
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	35,00	102,20
25	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			186,60 23,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	35,00	5,25
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	35,00	18,20
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton 30*15	m	1,0050	113,00	113,56
26	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, densire, antigeliva si	m3			267,50 40,26



1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) $t=5$ cm				
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,26
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,66
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,58
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
27	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент $k=0,7$	m2			234,44 36,54
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	35,00	35,43
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	35,00	1,11
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	24,95
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,00	156,31
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	7,98
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
28	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			19,02 1,99
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	35,00	1,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,00	0,10
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341338 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
29	CA02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3			1 309,81



1	2	3	4	5	6	7
	A	prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) 3,0*0,2*0,5 м - 3 шт				161,39
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	35,00	138,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,00	22,94
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 136,67
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,76
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
30	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			107,54 77,00
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	35,00	77,00
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,54
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
31	RpAcF 01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc			253,27 43,75
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,8000	35,00	28,00
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,4500	35,00	15,75
	26401123 00739	Caramizi	buc	44,0000	4,00	179,52
	26631021 01183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00



1	2	3	4	5	6	7
32	TRI1A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А , в авто, 3 категории)	t			19,25 19,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	35,00	19,25
33	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			13,71 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	180,00	13,71

Утверждаю:

L.S.



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)