

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и д протоко приема заверше работ
1	Капремонт кабинетов в лицее им Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	49 600 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
2	Капремонт пищеблока в д/с №2 в с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи	г/п	173 250 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
3	Капремонт пищеблока начальной школы в с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи	г/п	166 605 лей	Ноябрь 2021	Ноябрь 2021
4	Реконструкция санузлов в лицее им Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	245 308 лей	Август 2022	Сентябрь 2022
5	Реконструкция канализации и водопровода к санузлам в лицее им Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	144 206 лей	Декабрь 2022	Декабрь 2022

Подписано: _____
 Фамилия: Лазарев С.В.
 Должность в рамках фирмы: директор
 Наименование фирмы: АО «Монтаж»



2022-0000001999



Приложение № 25
к Стандартной документации № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 25
о закупке работ малой стоимости

"_06_" июля 2022 г.

Мун. Чадыр-Лунга
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № __ от «06» июля 2022 г
Между Публичное Учреждение Теоретический лицей «Валентина Мошкова»,
(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга улица Ленина , 112
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 17 37, факс: __, идентификационный номер 1011601000608
в лице Директора Кывыржик Татьяны

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и АО «Монтаж»,
(наименование экономического оператора)

С местонахождением в мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского ,1 ,
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 37 29, факс: __, идентификационный номер 1003611150806,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 0081469 от 18.10.1995 №
036944 от 25 марта 2011 года, выданное Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile
de activitate Constructiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări, reprezentat prin Lazarev Stepan, administrator,

, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Реконструкция санузлов в начальном корпусе Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова». В соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 1 месяцев и 15 дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;





влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

Приложение № 2
к Договору № 25
от " 06 " 07 2022 г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	<u>Реконструкция санузлов в начальном корпусе Публичного учреждения Теоретического лицей «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7		1	294369,00	294369,00	30.08.2022
	ИТОГО				294369,00	294369,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
 	 

Antreprenor АО « Монтаж»
 (denumirea)

Investitor Теоретический лицей им. В. Мошкова мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea)

Obiect **Реконструкция санузлов в учебном корпусе теоретического лицея им. В.Мошкова в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate 294 369,00 lei

Proces - verbal

Реконструкция санузлов в учебном корпусе теоретического лицея им. В.Мошкова в мун. Чадыр-Лунга
 За сентябрь 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. земляные работы				
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см)	m3	5,200	26,341 26,341	136,972 136,972
2	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	3,400	65,378 62,878	222,285 213,785
		Total capitol: Inclusiv salariu				359,257 350,757
		2. общестроительные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		рычагом для умывальника , с различным способом закрытия)				
68	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	3,000	602,980 29,740	1 808,939 89,219
69	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на стены)	buc	1,000	417,727 63,727	417,727 63,727
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 226,788 7 665,738

	Total	lei	177 053,786
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	16 392,385
	Транспортировка материалов	8,00 %	8 669,449
	Накладные расходы	14,50 %	29 306,765
	Итого	100,00 +	231 422,385
	Сметная прибыль	6,00 %	13 885,343
	Итого	100,00 +	245 308,00
	НДС	20,00 %	49 061,00
			294 369,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		68 301,603

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Теоретический лицей им. В.Мошкова мун.
Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Директор Кывыржик Т.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





2022-0000003248

Приложение № 25

к Стандартной документации № _____

от " ____ " _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 57
о закупке работ малой стоимости

" 24 " ноября 2022 г.

Мун. Чадыр-Лунга
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № ____ от «06» июля 2022 г.
Между Публичное Учреждение Теоретический лицей имени «Валентина Мошкова»,
(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга улица Ленина , 112
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 17 37, факс: _____, идентификационный номер 1011601000608
в лице Директора Кывыржик Татьяны,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и АО «Монтаж»,
(наименование экономического оператора)

С местонахождением в мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского ,1_,
(населенный пункт)

телефон: 0291 2 37 29, факс: _____, идентификационный номер 1003611150806,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 0081469_ от 18.10.1995 №
036944 от 25 марта 2011 года, выданное Camera de Licentiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile
de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări, reprezentat prin Lazarev Stepan, administrator,

в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Реконструкция канализации и водопровода к санузлам в начальном корпусе Публичного учреждения Теоретический лицей имени «Валентина Мошкова». в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет ____1____ месяцев и ____ дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;


вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

Приложение № 2
к Договору № 57
от " 24 " 11 2022 г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	<u>Реконструкция канализации и водопровода к санузлам в начальном корпусе Публичного учреждения Теоретического лицея имени «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7		1	173047,00	173047,00	31.12.2022
ИТОГО					173047,00	173047,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	<p>Digitally signed by Civiŗjic Tatiana Date: 2022.11.24 10:27:47 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 

Antreprenor АО « Монтаж»
 (denumirea)

Investitor Теоретический лицей им. В.
 Мошкова мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea)

Obiect **Реконструкция водопровода и
 канализации в учебном
 корпусе теоретического лицея
 им. В.Мошкова**

Valoarea lucrarilor executate 173 047,00lei

Proces - verbal

**Реконструкция водопровода и канализации в учебном корпусе теоретического лицея им.
 В.Мошкова**
 ре декабрь an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Вентиляция				
1	RpSB13F	Montare tevii din material plastic, avind diametrul de 125 mm(Устройство вентиляции из труб д125 мм)	m	12,000	118,207 36,537	1 418,485 438,445
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка)	buc	2,000	108,585 42,485	217,170 84,970
3	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră (Установка осевых оконных вентиляторов)	buc	2,000	1 719,684 1 177,684	3 439,368 2 355,368
4	RpSB14G	Montarea piesei de legatura pentru canalizare, de 160 mm(установка тройников 160x100)	buc	8,000	82,367 36,537	658,937 292,297
5	RpSB15E	Montarea piesei de legatura de 110 mm (Установка отводов(колена) , диаметр 110 мм)	buc	2,000	68,118 32,288	136,237 64,577

1	2	3	4	5	6	7
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка)	buc	10,000	64,485 42,485	644,850 424,850
7	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor (Крепления для фиксирования вентиляционных труб к стенам)	buc	8,000	63,482 50,982	507,856 407,856
Total capitol: Inclusiv salariu					7 022,903 4 068,363	
2. Водопровод и канализация						
8	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime la fundatii, canale pina la 1,5 m (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м в каналах и т.д., глубиной до 1,5 м, очень твердый грунт)	m3	32,400	309,291 309,291	10 021,022 10 021,022
9	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)	100 m3	0,336	3 087,054 0,000	1 037,250 0,000
10	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	1,000	131,703 131,703	131,703 131,703
11	RpAcA11A	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa (Подземная укладка труб, высокой плотности, для водоснабжения, диам. 25 мм)	m	40,000	78,277 66,277	3 131,064 2 651,064

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, , avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, канализационных, диаметр 160 мм)	m	59,000	123,439 31,439	7 282,895 1 854,895
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Засыпка труб песком)	m3	18,400	317,473 76,473	5 841,503 1 407,103
14	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual (Уплотняющая обратная засыпка грунта)	m3	47,600	141,050 141,050	6 713,990 6 713,990
15	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100m2	1,300	1 133,500 1 133,500	1 473,550 1 473,550
16	CA03Bпр	Beton turnat in fundatii sub cota zero, clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных днищ колодцев, бетон М200..)	m3	1,300	2 249,518 437,595	2 924,374 568,874
17	CD51Спр	Zidarie din caramida , (Кирпичная кладка армированных стенок колодцев, толщиной 1/2кирпича, , размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,082	32 066,878 14 459,415	2 629,484 1 185,672
18	CD51Спр	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida(Кирпичная кладка армированных стенок колодцев, толщиной 1/2кирпича, , размеры кирпича 250x120x90 мм)	100m2	0,120	29 835,175 14 459,775	3 580,221 1 735,173

1	2	3	4	5	6	7
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен колодцев	m2	20,200	170,860 144,449	3 451,370 2 917,870
20	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare(Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)люк пластмассовый	buc	4,000	1 291,271 152,946	5 165,084 611,784
21	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare(Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)люк чугунный	buc	1,000	2 124,621 152,946	2 124,621 152,946
22	RpCS19D	Demontari: pavaie din piatra sau pavele (Разборка: тротуарной плитки)	m2	48,600	29,740 29,740	1 445,340 1 445,340

1	2	3	4	5	6	7
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5см) без стоимости плитки	m2	48,600	131,421 88,710	6 387,039 4 311,293
24	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5см)	m2	0,700	293,593 88,733	205,515 62,113
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	2,000	44,184 44,184	88,368 88,368
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x25x8 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см) без стоимости бордюров	m	2,000	64,715 25,491	129,430 50,982

1	2	3	4	5	6	7
27	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta (Транспортировка грунта и строймусора автосамосвалом на расстояние 6 км)	t	47,000	48,400 0,000	2 274,800 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 038,623 37 383,742
		3. Двери				
28	CK27D	Glasvanduri din profile din alumini (Перегородки из алюминиевого профиля)	m2	3,500	2 382,647 7,647	8 339,266 26,766
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 из пластмассовых профилей,)	m2	12,528	1 816,076 6,796	22 751,800 85,140
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 091,066 111,906

	Total	lei	104 152,592
	Соц. и мед страхование	24,00 %	9 975,363
	Транспортировка материалов	8,00 %	4 687,210
	Накладные расходы	14,50 %	17 228,199
	Итого	100,00 +	136 043,364
	Сметная прибыль	6,00 %	8 162,603
	Итого	100,00 +	144 206,00
	НДС	20,00 %	28 841,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		173 047,00 41 564,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Теоретический лицей им. В.Мошкова мун.
Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.


Директор Кывыржик Т.В.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 121 о закупке работ

«02» 12 2021г

с.Баурчи
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости (Решение Сельского Совета с.Баурчи №8/2 от 28 октября 2021 г), между

Примэрией с.Баурчи

(наименование закупającego органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: primariabaurci@gmail.com,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,
в лице **Карапиря Николая Афанасьевича примара с.Баурчи**,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **АО «Монтаж»**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: irinanat59@mail.ru,
зарегистрированный в CAMERA INREGISTRARII DE STAT, за № 24 от 15.01.2013 года, уполномоченный для
строительной деятельности: пг.7 от 15.07.2021 года
выданное **Агенством по техническому надзору**, на 1 год, для видов деятельности **строительство и
реконструкция**.

в лице **Lazarev Stepan** в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Капремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2**

с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на

(краткое описание),

Код CPV: **45200000-9** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до **30 рабочих дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 207900 леев 00 бань (Двести семь тысяч девятьсот леев 00 бань) (включая НДС-34650,06.00 леев).

ЕСО: 311120

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполнят.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

с. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «02» 12 2021 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина,107а

Тел./Факс:029132236,029133355

Наименование банка: Казначество г.Чадыр-Лунга

Адрес банка:г.Чадыр-Лунга

Код банка:TREZMD2X

IBAN: MD36TRPDAR311120A10373AB

Фискальный код:1007601004401

«ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж».

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон:079644451

IBAN:MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

_____ Карапиря Н.А.



«ПОДРЯДЧИК»:

_____ Stepan LAZAREV



Antreprenor АО « Монтаж »
 (denumirea)

Investitor Примэрия с. Баурчи
 (denumirea)

Obiect **Капремонт пищеблока в
 детсаду №2 с.Баурчи**

Valoarea lucrarilor executate **207 900,00lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 ре декабрь an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы						
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от масляных красок)	m2	18,200	25,762 13,262	468,865 241,365
2	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	31,100	107,596 106,094	3 346,236 3 299,536
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice (Разборка полов из керамических плит	m2	46,200	49,975 44,975	2 308,836 2 077,836
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) (Разборка: (двери)	m2	4,400	24,217 24,217	106,556 106,556
5	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (расширение проема для двери)	m3	1,500	292,840 284,840	439,260 427,260
6	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Закладка дверного проема кирпичом)	m3	2,100	1 715,482 300,409	3 602,512 630,859

1	2	3	4	5	6	7
51	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa	4,000	134,839 71,499	539,354 285,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 074,586 870,666

	Total	lei	122 077,018
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	14 590,752
	Транспортировка материалов	10,00 %	6 077,790
	Накладные расходы	14,50 %	20 698,107
	Итого	100,00 +	163 443,667
	Сметная прибыль	6,00 %	9 806,619
	Итого	100,00 +	173 250,286
	НДС	20,00 %	34 650,057
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			207 900,00 60 795,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Примэрия с. Баурчи

(denumirea)


(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар Карапиря Н.А.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.



перератъ!



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 94 о закупке работ

«05» 10 2021г

с.Баурчи
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости (Решение Сельского Совета с.Баурчи №1/4 от 10 марта 2021 г), между **Примэрией с.Баурчи**

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: primariabaurci@gmail.com,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,
в лице **Карапиря Николая Афанасьевича примара с.Баурчи**,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **АО «Монтаж»**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: irinanat59@mail.ru,
зарегистрированный в CAMERA INREGISTRARII DE STAT, за № 24 от 15.01.2013 года, уполномоченный для
строительной деятельности: п.7 от 15.07.2021 года
выданное **Агентством по техническому надзору**, на 1 год, для видов деятельности **строительство и
реконструкция**.

в лице **Lazarev Stepan** в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Капремонт части пищеблока в начальной школе с. Баурчи
Чадыр-Лунгского р-на**

(краткое описание),

Код CPV: **45200000-9** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до **30 рабочих дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **199925 леев 00 бань (Сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать пять леев 00 бань)** (включая НДС-33320.00 леев).

ЕСО: 311120

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

«05» 10 2021 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина,107а

Тел./Факс:029132236,029133355

Наименование банка: Казначество г.Чадыр-Лунга

Адрес банка:г.Чадыр-Лунга

Код банка:TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAR311120Q11168AB

Фискальный код:1007601004401

«ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж».

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон:079644451

IBAN:MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:


Карапирия Н.А.



«ПОДРЯДЧИК»:


Stepan LAZAREV



Antreprenor АО «Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Баурчи
(denumirea)

Obiect **Капремонт части пищеблока в
начальной школе с. Баурчи**

Valoarea lucrarilor executate **199 925,00 lei**

Proces - verbal

Капремонт части пищеблока в начальной школе с. Баурчи
pe noiembrie _an 2021_

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1. 1Внутренние работы				
1	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	21,000	107,594 106,094	2 259,482 2 227,982
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	2,600	235,757 227,757	612,968 592,168
3	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,360	292,833 284,778	105,420 102,520
4	CK25A	Usi confectionate (Устройство перегородки из алюминиевого профиля с дверью с дверью)	m2	9,400	1 016,813 4,613	9 558,040 43,360
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	0,320	525,291 510,291	168,093 163,293

16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (Установка биполярных розеток,)	buc	15,000	67,219 17,875	1 008,290 268,119
17	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - 1-ые.внутрен)	buc	7,000	55,513 17,298	388,589 121,086
18	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A (Монтаж однополярных выключателей проходной)	buc	2,000	69,469 28,253	138,937 56,507
19	RpEJ05A	Incercari (Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт)	buc	1,000	14,415 14,415	14,415 14,415
20	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic (Установка пластиковых дюбелей с ребрами (лопастями))	buc	360,000	1,998 1,730	719,118 622,728
Total Раздел Inclusiv salariu						38 829,998 19 770,460

	Total Электромонтажные работы	lei	38 829,998
	Соц. и мед.страхование	24,00 %	4 744,910
	Транспортировка материалов	10,00 %	1 905,954
	Накладные расходы	76,00 %	15 025,550
	Итого	100,00 +	60 506,412
	Сметная прибыль	6,00 %	3 630,385
	Итого	100,00 +	64 136,797
	НДС	20,00 %	12 827,360
	Total deviz: Inclusiv salariu		76 964,00 19 770,460

Всего по смете лей **199 925,00**
В том числе НДС 20% **33 320,08**

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»
 (denumirea)

Investitor
Примэрия с. Баурчи
 (denumirea)

Директор Лазарев С.В.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар Карапиря Н.А.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

