

Imbunatatirea cailor de acces in cadrul  
Gimnaziului si Gradinitei de copii din  
s.Alunis r.Riscani  
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04-08-23 AI  
Ремонт

Valoarea de deviz 352 483,65 lei

Intocmit in prețuri curente 04.08.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. Lucrari de amenajare</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                                 |
| 1      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)                      | m    | 233,00                                | 174,45<br>25,49                       | 40 647,15<br>5 939,40           |
| 2      | DE17B                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ,gr.40 mm ,100x200mm | m2   | 623,70                                | 363,17<br>88,71                       | 226 511,01<br>55 327,37         |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                       |                                       | 267 158,16                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de amenajare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>267 158,16<br/>61 266,77</b> |

|  |                    |       |            |
|--|--------------------|-------|------------|
|  | Total              | lei   | 267 158,16 |
|  | CAS                | 24 %  | 14 704,02  |
|  | Transport          | 7,5 % | 15 441,85  |
|  | Total              |       | 297 304,03 |
|  | Regie              | 14 %  | 41 622,56  |
|  | Beneficiu de deviz | 4 %   | 13 557,06  |
|  | Total              |       | 352 483,65 |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   |                         |   |   |   | 352 483,65       |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>61 266,77</b> |

Intocmit

T.Varzari

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

I.Vacariuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)