

**Ремонт участка дороги в  
щебеночном покрытии от  
дороги L 650 до ул. Степная с  
Мирное ком. Виноградовка**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

### РЕМОНТ

Valoarea de deviz 356 652,91 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Разработка грунта под дорожное корыто.	100 m3	2,10	2 526,67	5 306,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,10	1 120,00	2 352,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	2,10	1 265,95	2 658,50

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка в автотранспорт				
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	273,00	12,75	3 481,50
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	2,80	5 663,93	15 859,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2	12,425	16 095,18	199 982,60
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	12,425	2 268,17	28 182,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	3,50	810,20	2 835,70

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				

		Прямые затраты	lei	260 657,30
		Соцмедстрах	24,00 %	1 664,64
		Накладные расходы	10,00 %	26 232,19
		Сметная прибыль	3,00 %	8 656,63
		Итого без НДС	100,00 +	297 210,76
		НДС	20,00 %	59 442,15
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>356 652,91</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги в  
щебеночном покрытии от  
дороги L 650 до ул. Степная с  
Мирное ком. Виноградовка**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-01-2000

**РЕМОНТ**

**Valoarea de deviz 356 652,91 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,22	85,00	1 718,70
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,38	85,00	5 217,30
		<b>Total manopera</b>				<b>8 600,64</b>

**Materialie:**

1.	11202062010361	Savura	m3	12,43	250,00	3 107,50
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,43	600,00	7 458,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	281,80	600,00	169 080,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,64	600,00	11 184,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,28	35,00	1 304,80
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>192 134,30</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,78	700,00	10 346,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,64	550,00	14 652,00
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,67	550,00	18 518,50
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,92	550,00	7 656,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,09	650,00	2 658,50
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,21	650,00	2 086,50
7.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,32	100,00	132,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,33	550,00	3 481,50
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,14	400,00	2 056,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>61 587,00</b>

Прямые затраты	lei	260 657,30
Соцмедстрах	24,00 %	1 664,64
Накладные расходы	10,00 %	26 232,19
Сметная прибыль	3,00 %	8 656,63
Итого без НДС	100,00 +	297 210,76

НДС	20,00 %	59 442,15
-----	---------	-----------

**Total deviz:**

**356 652,9  
1**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт участка дороги в щебеночном  
покрытии от дороги L 650 до ул. Степная с  
Мирное ком. Виноградовка

**Investitor** Primaria com Vinogradovca

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Разработка грунта под дорожное корыто.	100 m3			2 526,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	700,00	2 526,67
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			1 120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	700,00	1 120,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка в автотранспорт	100 m3			1 265,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 265,95
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,75
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			5 663,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	85,00	431,07
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	9,5160	550,00	5 232,86
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1	100m2			16 095,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	85,00	419,90

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	600,00	11 339,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	600,00	900,12
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	600,00	600,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	35,00	105,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	400,00	165,47
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,62
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			2 268,17
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	600,00	2 268,17
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			810,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	85,00	146,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	700,00	664,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.