

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ aprilie 2021

23 martie 2021

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie a scurgerilor sub poduri, constructii ingineresti de orientare a apelor pe drumul L515 R3 de acces spre s. Dubovca**
4. Cod CPV : 45233142-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea rigolei din beton monolit 1:1,5 h=0,6m		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,08
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km Y=1.75	t	539,12
3	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	50,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	9,78
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (16-32mm)	m3	15,00
8	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20	m3	15,50
9	DI119	Fundatii monolite din beton M250 la edificiile artificiale h=0.08m Fundul rigolei Beton C16/20	m3	12,00
10	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton	100m2	5,00

1	2	3	4	5
		monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=0.10 m Beton C16/20		
11	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=5	100m2	-5,00
		Capitolul 2. Podete tubulare d=800		
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,18
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	30,00
14	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,00
15	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (7 buc-5m)	m3	17,58
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 16-32mm	m3	2,80
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,00
19	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20	m3	6,16

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești

Iurie LEVINSCHI

Ex: Rascu M., S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

