

**Instalarea geamurilor din PVC
la Inspectoratul de Politie
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 284 755,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,45	36,45	490,25
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,93	36,45	4 954,65
3.	7422010060100	Timplar	h-om	141,13	36,45	5 144,19
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,60	36,45	1 151,81
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,37	36,45	1 507,94
		Total manopera				13 248,84

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	197,00	826,21	162 763,37
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	67,27	0,25	16,82
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	92,59	65,00	6 018,35
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	32,51	83,33	2 709,06
5.	2521106718392-1	Glafuri (pervazuri) din mase plastice pentru ferestre b=350	m	100,98	85,00	8 583,30
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,76	2,08	22,38
7.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	78,80	6,00	472,80
8.	2743123549026-1	Glafuri exterioare zincate pentru ferestre b=250 mm	m	99,00	93,33	9 239,67
9.	2812106308432-1	Plasa antiinsecte	m2	67,27	175,00	11 772,25
10.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	934,46	0,25	233,61
				788,00	1,20	945,60
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	157,60	1,79	282,10
		Total materiale de constructii				203 059,31

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,91	50,00	345,50
		Total utilaje de constructii				345,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	216 653,65
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	2 980,99
Transportarea materialelor	2,00 %	4 061,19

Total	100,00 +	223 695,83
Cheltuieli de regie	4,00 %	8 947,83
Total	100,00 +	232 643,66
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 652,87
Total	100,00 +	237 296,53
TVA	20,00 %	47 459,31

Total deviz: **284 755,84**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Inspectoratul de Politie Glodeni

**Instalarea geamurilor din PVC la Inspectoratul de
Politie Glodeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
2	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 4 camere clasa A, Dimensiuni, mm (WxH) 1550x2050, 2 sticle (4-16-4) low-E, profil armat tip "U" cu grosimea cel puțin 1.2 mm, culoarea alba, nr. de deschideri-inchideri min. 10000 cicluri, oscilo-bante (pliante, swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015	m2			908,46 28,07
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	36,45	25,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	826,21	826,21
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,43
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	50,00	1,25


1	2	3	4	5	6	7
	7200					
3	CK32B	Plasa antiinsecte marimea de 775cm*1400cm	m2			205,24 29,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2812106308432-1	Plasa antiinsecte	m2	1,0000	175,00	175,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,08	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,25	0,25
4	CK26A	Glafuri (pervazuri) interioare montate la ferestre din mase plastice (latimea-350 mm), culoare alba	m			101,34 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392-1	Glafuri (pervazuri) din mase plastice pentru ferestre b=350	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
5	CK26B	Glafuri exterioare zincate montate la ferestre (latimea 250 mm), culoare alba	m			109,41 14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026-1	Glafuri exterioare zincate pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	93,33	93,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Instalarea geamurilor din PVC
la Inspectoratul de Politie
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 284 755,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	197,00	15,31 15,31	3 015,88 3 015,88
2	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 4 camere clasa A, Dimensiuni, mm (WxH) 1550x2050, 2 sticle (4-16-4) low-E, profil armat tip "U" cu grosimea cel puțin 1.2 mm, culoarea alba, nr. de deschideri- inchideri min. 10000 cicluri, oscilo-bante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015	m2	197,00	908,46 28,07	178 966,88 5 529,10
3	CK32B	Plasa antiinsecte marimea de 775cm*1400cm	m2	67,27	205,24 29,16	13 806,45 1 961,37
4	CK26A	Glafuri (pervazuri) interioare montate la ferestre din mase plastice (latimea-350 mm), culoare alba	m	99,00	101,34 13,12	10 032,85 1 299,07
5	CK26B	Glafuri exterioare zincate montate la ferestre (latimea 250 mm), culoare alba	m	99,00	109,41 14,58	10 831,59 1 443,42

Cheltuieli directe	lei	216 653,65
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	2 980,99
Transportarea materialelor	2,00 %	4 061,19
Total	100,00 +	223 695,83
Cheltuieli de regie	4,00 %	8 947,83
Total	100,00 +	232 643,66
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 652,87
Total	100,00 +	237 296,53
TVA	20,00 %	47 459,31

Total deviz:
Incluziv salariu

284 755,84
13 248,84

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

