

Construcția pavilionului modern pentru copii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 222 201,05 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,62	483,60 483,60	299,83 299,83
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,70	53,81 50,17	306,74 285,99
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,00	76,11 76,11	152,22 152,22
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,80	94,52 94,52	264,66 264,66
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,80	64,04 64,04	179,32 179,32
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,80	53,57 0,00	150,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,02	329,00	6,58

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			29,00	0,58
8	CA03D2	Beton M150 turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (Forarea gropilor sub fundatiile fm-1 cu d=300mm, h=850mm-14buc, sub fundatiile fm-2 cu d=200mm, h=850mm - 21buc)	m3	1,40	1 278,06 328,66	1 789,29 460,13
9	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,80	120,34 57,66	457,30 219,11
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (D16mm, L=250mm)	kg	22,12	18,51 3,42	409,40 75,54
11	CL18A	Confectii metalice (Cornier 100x100,L=100mm) diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,00	36,70 12,11	2 568,67 847,60
12		Buloane M16,L=140mm	buc	14,00	31,00 0,00	434,00 0,00
13		Piulite M16	buc	14,00	1,42 0,00	19,88 0,00
14		Saibe M16	buc	14,00	1,33 0,00	18,62 0,00
15	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr.37mm cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri (100x100), L=4ml, 6buc, L=3m 6buc batute alaturat pe rigle de stejar,cu 2 straturi de carton gudronat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (carton gudronat k=2)	m2	24,00	1 593,87 80,72	38 252,90 1 937,38
16	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag,	m	21,00	91,40	1 919,34

1	2	3	4	5	6	7
		curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			40,36	847,61
17	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	24,00	10,67 5,77	255,98 138,38
18	CG07B	Finisarea plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	25,00	2,51 1,45	62,74 36,33
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,34	103,74 14,35	450,22 62,27
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,34	438,23 49,03	1 901,90 212,77
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,00	79,79 57,66	1 914,96 1 383,84
22	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Lemn geluit 100x100 k=2)Partea din fata h=2400mm (6buc), partea din spate h=1800mm (6buc), partile laterale h=2100mm (2buc), Volum = 0,6 m3	m2	24,00	162,66 46,13	3 903,85 1 107,07
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,30	101,97 13,47	30,59 4,04
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30	430,97 49,97	129,29 14,99
25	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in	m2	30,00	532,01 207,58	15 960,18 6 227,28

1	2	3	4	5	6	7
		tablii si frizuri sau lamele				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic)(7 grinzi din lemn geluite 190x70mm cu L=4.9m, inclusiv executarea asterialei din sipci din lemn geluite 50x50mm cu pasul de 500mm, L=6900mm-13 buc)	m3	0,68	10 492,90 1 297,35	7 135,17 882,20
27	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,48	441,88 49,25	212,10 23,64
28	CE30C	Captusirea suprafetelor acoperisului cu placi OSB4 gr.10mm rezistenta la incovoiere si umezeala	m2	35,00	183,72 16,14	6 430,37 565,07
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	35,00	38,67 14,42	1 353,58 504,53
30	CK17A	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	35,00	532,01 207,58	18 620,21 7 265,16
31	CE03B	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidat sau modificat cu polimeri, cu armatura din foirba de sticla de densitate mai mare de 100gr/m2	m2	35,00	406,84 49,01	14 239,31 1 715,39
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	246,98 17,30	1 728,84 121,09
33	CE22A	Sisteme de burlane d=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	196,65 20,18	786,58 80,72
34	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea frontala, elementelor din profiluri metalice h 250 mm)	m2	2,76	193,13 57,66	533,03 159,14

1	2	3	4	5	6	7
35	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea laterala elementelor din profiluri metalice h 100 mm)	m2	6,68	193,08 57,66	1 289,79 385,17
36	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, (figurine cu personaje din povesti), din furnir (fanara) rezistent la actiunea apei, gr.12mm, inclusiv vopsirea in diverse culori.)	SET	1,00	1 081,90 51,90	1 081,90 51,90
37	TsH91A aplicativ	Instalarea scaunului din lemn	buc	1,00	2 968,61 415,15	2 968,61 415,15
38	RpCR16B	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavanul, peretii si carcasa din lemn), cu vopsea ecologica, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	155,00	74,04 28,83	11 476,20 4 468,65
39	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	72,00	58,13 43,24	4 185,60 3 113,64

	Total	lei	143 879,75
	Fondul social	24,00 %	8 282,01
	Transportarea materialelor	5,00 %	5 400,81
	Total	100,00 +	157 562,57
	Cheltuieli de regie	13,00 %	20 483,14
	Total	100,00 +	178 045,71
	Beneficiu de deviz	4,00 %	7 121,83
	Total	100,00 +	185 167,54
	TVA	20,00 %	37 033,51
	Total deviz:		222 201,05
	Inclisiv salariu		34 508,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

