

**Monument consacrat victimelor
celui de-al doilea razboi mondial.****Etapa II.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 469 236,894 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,770	1 278,564 0,000	12 491,570 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 563,20 0	13,968 0,000	21 835,450 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,770	191,985 30,587	1 875,689 298,839
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	9,770	60,200 0,000	588,150 0,000
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	9,770	1 196,579 430,799	11 690,576 4 208,904

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,840	1 997,667 0,000	1 678,040 0,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	26,341 26,341	395,111 395,111
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,440	1 579,275 749,447	2 274,156 1 079,204
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	8,400	63,727 63,727	535,311 535,311
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,130	1 998,500 0,000	259,805 0,000
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	45,000	468,280 84,120	21 072,613 3 785,413
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	18,000	189,099 25,491	3 403,782 458,838

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cm(Tip B4 Radial-100*8*20 Beton C15/20 norma 0,048m3				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri tip Radial B2 100*15*30 Beton C15/20 norma 0,023	m	70,000	204,740 50,132	14 331,821 3 509,261
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din bale de beton grosimea de 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi gri 75% si placi color 25%	m2	160,000	272,467 50,642	43 594,739 8 102,739
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea de 60 mmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi gri 75% si placi color 25%	m2	305,000	289,012 50,642	88 148,696 15 445,846
16	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,950	1 278,433 0,000	2 492,945 0,000
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	316,240	13,969 0,000	4 417,595 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,950	192,025 30,589	374,449 59,649
19	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,950	60,128 0,000	117,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	450,000	11,896 11,896	5 353,110 5 353,110
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,500	758,035 409,555	3 411,159 1 842,999
22	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Perna fundatie . Material marunt (dulap de rasinoase) = 1,01	m3	0,462	1 974,015 433,310	911,995 200,189
23	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,920	134,776 89,218	1 876,078 1 241,921
24	CC01A1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	11,900	29,615 3,991	352,423 47,498
25	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	99,550	28,429 2,804	2 830,101 279,126
26	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/20 Material marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe) =1,02	m3	4,976	1 374,892 72,232	6 841,465 359,424
27	CB24A	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale refolosibile cu	m2	9,600	270,486 164,842	2 596,668 1 582,481

1	2	3	4	5	6	7
		placaj tego de 15 mm grosime, la constructii avind inaltimea de pina la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm, la pereti inclusiv sprijinirile				
28	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	13,180	29,615 3,991	390,321 52,596
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	39,560	28,428 2,803	1 124,611 110,886
30	CA04I2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe) =1,04	m3	1,440	2 120,452 101,964	3 053,451 146,828
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	15,500	14,849 2,549	230,161 39,511
32	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Vopsea decorativa tip COLOR	m2	15,500	162,510 57,780	2 518,899 895,584
33	CI11A	Montarea placilor din marmura cu 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2	1,440	128,301 67,976	184,753 97,885

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv fara costul placilor de marmora Material marunt (cirpe, dreptare etc) =1,01				
34		Placi de marmora cu listele ostasilor cazuti in razboi incrustate cu tehnologie lazer	m2	1,440	2 355,394 0,000	3 391,768 0,000
Total			lei		266 644,711	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		63 994,731	
Transportarea materialelor			7,00 %		11 170,650	
Total			100,00 +		341 810,092	
Cheltuieli de regie			10,00 %		34 181,009	
Total			100,00 +		375 991,101	
Beneficiu de deviz			4,00 %		15 039,644	
Total Lucrari de constructie					391 030,745	
Incluziv salariu					50 129,153	
Total			lei		391 030,745	
TVA			20,00 %		78 206,149	

Total deviz: **469 236,894**
Incluziv salariu **50 129,153**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)