

Reparația capitală a trotuarului str. Burebista

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 473 988,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Burebista				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	500,0000	67,85 8,91	33 924,55 4 457,30
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,5000	131,46 49,18	1 774,70 663,98
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	500,0000	9,84 9,84	4 918,40 4 918,40
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	40,0000	131,46 49,18	5 258,36 1 967,36
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	100,0000	14,51 4,40	1 451,08 439,58
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,0000	166,30 18,14	83 149,04 9 068,30
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,0000	104,86 9,22	26 213,83 2 305,50

1	2	3	4	5	6	7
8	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	10,0000	328,61 328,61	3 286,11 3 286,11
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	100,0000	393,76 30,43	39 376,26 3 043,26
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 000,00 00	142,07 18,32	142 065,82 18 321,04

Total str. Burebista						341 418,15
Incluziv salariu						48 470,83

Прямые затраты	lei	341 418,15
CASM (VR) * 22,5 %	22,50 %	10 905,94
Total VR+CASM	100,00 +	352 324,09
CHeltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	38 755,65
Total Total+CHeltu	100,00 +	391 079,74
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	3 910,80
Total Total+Benefi	100,00 +	394 990,54
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	78 998,11

Total deviz: **473 988,65**
Incluziv salariu **48 470,83**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)