

**Reparatia coridoarelor, a salii
festive si a incaperilor auziliare la
gradinita de copii nr.1 "Ghiocel" din
mun.Cahul**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Lucrari electrice la et.1 la gradinita de copii nr.1 din mun.Cahul

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm	m	200,000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	200,000
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	75,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	75,000
5	RCsB21A kman=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru cutii de distributie)	buc	90,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	45,000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	25,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/B/32	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 88-33/M6E/3/reglabil/80A	buc	1,000
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincimea, mm, pina la 550x320x120 Щрн-363-1 36 IP31	buc	1,000
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	10,000
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/6	buc	3,000

1	2	3	4	5
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm, ЩРН-723-1	buc	1,000
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 100A	buc	1,000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare АВДТ-32/2/С16/30	buc	17,000
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ЛПО LED, 2x18W IP31	buc	32,000
18	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LSP Led 2x18W IP54	buc	13,000
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДПО 4004 18W, IP31, cu acumulator	buc	22,000
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, НПП-1301 1x 40W	buc	10,000
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ЛПО LED, 1x18W IP31	buc	13,000
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДВО 6565 36W, IP31	buc	44,000
23	RpEF01B	Montarea sensor de miscare 120* 1000w 12m 220x-240V IP55 (schnider-electric)	buc	6,000
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	38,000
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	0,100
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	38,000
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,100
28	Pret de piata	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	10,000
29	Pret de piata	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 500,000
30	Pret de piata	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	1 500,000
31		Cablu BBГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	800,000
32	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare de 10 A, IP54	buc	29,000

1	2	3	4	5
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape In=10A IP54	buc	16,000
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	0,480
35	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCB10-3-Фср (de creat resursa)	100 buc	0,120
36		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	48,000
37		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	90,000
		Capitolul 3. Utilaj		
38		Panou de distributie ЩРН-36з-1 36 IP31 550x320x120	buc	1,000
39		Panou de distributie ЩРН-72з-1 540x600x120mm	buc	1,000
40		Automat BA47-29/3/B/32	buc	6,000
41		Automat BA 88-33/M6E/3/reglabil/80A	buc	1,000
42		Automat BH32-3P 63A	buc	1,000
43		Automat BA47-29/1/B/10	buc	10,000
44		Automat BA47-29/1/B/6	buc	3,000
45		Automat BH32-3P 100A	buc	1,000
46		Automat АВДТ-32/2/С16/30	buc	17,000