

# Îmbrăcăminte din beton asfaltic

## L 158 M 5 drum de acces spre s.Aluniș

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 2 434 902,13 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	339,30	116,43	39 504,70
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,00	116,43	21 423,12
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	201,161	116,43	23 421,18
<b>Total manopera</b>						<b>84 348,99</b>

#### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	434,28	1 655,50	718 950,54
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	290,46	1 880,00	546 064,80
3.	11202062010361	Savura	m3	36,80	164,40	6 049,92
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,80	313,20	11 525,76
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	75,60	313,20	23 677,92
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	695,52	303,00	210 742,56
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	55,20	313,20	17 288,64
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,51	1 880,00	34 798,80
9.	23203226000401	Bitum	t	2,8583	13 000,00	37 156,60
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	83,27	35,00	2 914,45
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,92	20,00	2 298,40
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 611 468,39</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,182	900,00	163,80
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8325	250,00	208,13
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,7588	800,00	12 607,04
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,979	550,00	22 538,45
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,709	550,00	22 389,95
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	99,728	550,00	54 850,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,816	450,00	21 517,20
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,709	900,00	36 638,10
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,4944	800,00	7 595,52
10.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	3,9008	250,00	975,20
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,182	500,00	91,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,9992	500,00	7 999,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>187 574,39</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	1 883 391,77
CASM	24,00 %	20 243,76
Total	100,00 +	1 903 635,53
Cheltuieli de regie	4,50 %	85 663,60
Total	100,00 +	1 989 299,13
Beneficiu	2,00 %	39 785,98
Total	100,00 +	2 029 085,11
TVA	20,00 %	405 817,02

**Total deviz:****2 434 902,13**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)