

## Lista cu cantitațile de lucrări

Obiectul\_ Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului 2 de studii \_\_\_\_\_

Autoritatea contractantă Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, str.Al. Mateevici 87  
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Acoperis</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	3 300,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3 300,000
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,000
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (consum 0.01m3/1m2))	m2	3 300,000
5	CE42A	Executarea lucarnelor - слуховые окна с шедовым заполнением	buc	6,000
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	23,100
7	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	26,100
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate	m2	3 300,000
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla (фальцевая кровля) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) vopsit	m2	3 300,000
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегoderжатели 350m.l.)	kg	800,000
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150	m	198,000

1	2	3	4	5
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv sect. 150mm	m	278,000
13	TsI51C5	Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	20,000
		<b>Capitolul 2. Cosuri de ventilare</b>		
14	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	14,000
15	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,000
16	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	18,000
17	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	18,000

Rector Victoria Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.