

OFERTĂ

Către: **Primaria Ghiliceni 5820, MOLDOVA, Telenești, locality, S.GHILICENI**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, N. Rozembac - director

reprezentanți ai ofertantului SRL MARNICMIH

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările de **Lotul nr. 1 - Lucrări de amenajare a drumurilor publice prin asfaltare si varianta albă** pentru suma **fără TVA de 1 590 325,26 lei**, la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de **318 065,06 lei MD** suma totală fiind **1 908 390,32 lei MD** (incl. TVA 20%)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările termen de 24 ore după primirea dispoziției de începere și să **executăm lucrările de reparație renovare a drumurilor în perioada mai - iunie 2026.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile (durata în cifre și în litere), respectiv pînă la data de **05.06.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04/05/2026

N. Rozembac, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL MARNICMIH

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 30 (% din prețul total oferit).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară în valoare de 5% din valoarea totală a contractului (inclusiv TVA) , ori rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 ani la lucrări de variantă albă și 5 ani la lucrări de asfaltare.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **24 ore**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **la discreția autorității contractante**

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Amenajarea unei portiuni de drum in varianta alba din s. Chiliceni, raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 449 559,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,9000	1 160,500 0,000	1 044,450 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,1500	103,948 0,000	1 366,915 0,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	263,0000	874,950 56,760	230 111,850 14 927,880
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,8500	13 007,000 0,000	11 055,950 0,000
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,0000	303,754 5,694	399 436,510 7 487,610
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,3900	13 007,000 0,000	5 072,730 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,0000	268,651 4,745	353 276,065 6 239,675
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (410*05*2)	m2	410,0000	69,566 2,999	28 522,068 1 229,516

	Total	Lei	1 029 886,54
	Asigurari sociale	24 %	7 172,33
	Total		1 037 058,87
	Cheltuieli de regie	12 %	124 447,06
	Total		1 161 505,93
	Beneficiu de deviz	4 %	46 460,23
	Total		1 207 966,16
	TVA	20 %	241 593,24
	Total deviz:		1 449 559,40
	Inclusiv salariu		29 884,69

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ggiliceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea unei portiuni de drum in varianta alba din s. Chiliceni, raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 449 559,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	157,8000	94,60	14 927,880
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,6500	94,90	13 727,285
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,9970	94,60	1 229,516
Total manopera						29 884,69

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	155,1700	2 100,00	325 857,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	123,6100	2 300,00	284 303,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	53,3890	470,00	25 092,830
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,6600	470,00	24 280,200
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	320,5970	470,00	150 680,590
6.	14211022000001	Nisip bitumat (la pret de bitum)	t	7,8900	12 500,00	98 625,000
7.	23203226000401	Bitum	t	1,2772	12 500,00	15 965,000
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,5050	22,00	781,110
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,3200	35,00	1 481,200
Total materiale de construcții						927 065,93

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3720	440,00	163,680
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,8694	550,00	9 278,170
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,8330	450,00	7 124,850
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	83,5025	450,00	37 576,125
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,5100	420,00	1 894,200
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,6485	980,00	15 335,530
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3427	360,00	1 563,372
Total utilaje de construcții						72 935,92

Total	Lei	1 029 886,54
Asigurari sociale	24 %	7 172,33
Total		1 037 058,87
Cheltuieli de regie	12 %	124 447,06
Total		1 161 505,93
Beneficiu de deviz	4 %	46 460,23
Total		1 207 966,16
TVA	20 %	241 593,24

Total deviz:**1 449 559,****40**

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ggiliceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Amenajarea unei portiuni de drum in
varianta alba din s. Chiliceni, raionul Telenesti****Investitor Primaria Ggiliceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 160,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,50
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,948 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire 20 cm	m3			874,950 56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	470,00	95,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	470,00	572,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	35,00	5,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	360,00	5,40
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			13 007,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	440,00	132,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			303,754 5,694
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,90	5,69
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 100,00	247,80
	14211022000001	Nisip bitumat (la pret de bitum)	t	0,0030	12 500,00	37,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	980,00	6,47
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			13 007,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	440,00	132,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			268,651 4,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,90	4,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 300,00	216,20
	14211022000001	Nisip bitumat (la pret de bitum)	t	0,0030	12 500,00	37,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,19
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (410*05*2)	m2			69,566 2,999
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	470,00	59,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	35,00	0,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	360,00	0,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	420,00	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ggiliceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea unei portiuni de drum in varianta alba din s. Chiliceni, raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 458 830,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,2450	1 160,478 0,000	1 444,795 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,9000	103,950 0,000	2 588,355 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,9000	12 909,064 467,324	321 435,694 11 636,368

	Total	Lei	325 468,86
	Asigurari sociale	24 %	2 792,73
	Total		328 261,59
	Cheltuieli de regie	12 %	39 391,39
	Total		367 652,98
	Beneficiu de deviz	4 %	14 706,12
	Total		382 359,10
	TVA	20 %	76 471,82
	Total deviz: Inclusiv salariu		458 830,92 11 636,37

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Ghiliceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea unei porțiuni de drum în varianta alba din s. Chiliceni, raionul Telenesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 458 830,92 Lei

Intocmit în prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,0060	94,60	11 636,368
Total manopera						11 636,37

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	24,9000	250,00	6 225,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	24,9000	470,00	11 703,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	470,6100	470,00	221 186,700
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	37,3500	470,00	17 554,500
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	74,7000	35,00	2 614,500
Total materiale de construcții						259 283,70

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	8,3788	550,00	4 608,340
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	67,4790	450,00	30 365,550
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,8880	420,00	11 712,960
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,4242	490,00	3 147,858
5.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	2,6394	380,00	1 002,972
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,3086	360,00	3 711,096

		Total utilaje de construcții				54 548,79
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	Lei	325 468,8 6
Asigurari sociale	24 %	2 792,73
Total		328 261,5 9
Cheltuieli de regie	12 %	39 391,39
Total		367 652,9 8
Beneficiu de deviz	4 %	14 706,12
Total		382 359,1 0
TVA	20 %	76 471,82
Total deviz:		458 830,9 2

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Ghiliceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea unei portiuni de drum in
varianta alba din s. Chiliceni, raionul Telenesti**

Investitor Primaria s. Ghiliceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 160,478 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,48
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 909,064 467,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	470,00	8 883,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	470,00	705,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	470,00	470,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	35,00	105,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	490,00	126,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria s. Ghiliceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.