

Centralizator

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
Finalizarea lucrarilor de constructie a infrastructurii tehnico-edilitare locale de canalizare si statiei de epurare din s.Festelita raionul Stefan Voda					
Centralizator					
1	Amenajarea teritoriului	657,455.47	788,946.56	7,178,777.46	8,614,532.95
2	Lucrari adaugatoare	443,174.27	531,809.12		
3	Retea de canalizare RAC-1	938,315.89	1,125,979.06		
4	Retea de canalizare RAC-2	1,151,696.31	1,382,035.57		
5	Statia de epurare.Utilaj	2,034,923.74	2,441,908.49		
6	Statia de pompare	847,605.97	1,017,127.16		
7	Generator electric	139,416.64	167,299.97		
8	Camin cu gratar	34,635.39	41,562.47		
9	Decantor	85,829.86	102,995.84		
10	Rezervor de contact	232,103.82	278,524.59		
11	НБК - доп	74,201.01	89,041.21		
12	Rețele electrice 0.4 kV	241,219.84	289,463.81		
13	Iluminare exterioara	14,965.73	17,958.88		
14	Rețele electrice statie de epurare	81,755.67	98,106.80		
15	Container	58,385.46	70,062.55		
16	Станция очистки	47,071.61	56,485.94		
17	Fundatia sub contaainer	35,751.48	42,901.77		
18	ЭО – насосная	60,269.30	72,323.16		

Nume: **Gaina Cristina**

Functia în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC„Foremcons” |SRL L.S.**

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajare**

Valoarea de deviz 788 946,56 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Площадка артескважины 1.1. Вертикальная планировка				
1	TsA02A	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren ușor	m ³	18,000	63,73 63,73	1 147,10 1 147,10
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (κ=2,20 m)	100 m ³	0,180	525,00 0,00	94,50 0,00
3	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,200	542,50 0,00	108,50 0,00
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m ³	0,020	900,00 0,00	18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km ($\kappa=0,15$, на 150 м)	t	3,400	2,65 0,00	9,00 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,200	1 508,00 0,00	301,60 0,00
		Total Вертикальная планировка Inclusiv salariu				1 678,70 1 147,10
		1.2. Мощение				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	6,000	715,27 97,72	4 291,61 586,29
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	10,800	688,40 50,98	7 434,71 550,61
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,600	686,98 50,98	1 099,17 81,57
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M100	m3	1,600	1 943,51 327,13	3 109,61 523,41
11	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	0,200	630,45 152,95	126,09 30,59
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,270	2 049,15 327,30	553,27 88,37
		Total Мощение Inclusiv salariu				16 614,46 1 860,84

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Ограждение				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,800	26,55 26,55	21,24 21,24
14	CO06B3	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	25,000	905,18 114,71	22 629,52 2 867,74
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	223,480	50,61 17,84	11 310,16 3 986,79
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,587	1 480,82 547,17	869,24 321,19
		Total Ограждение Inclusiv salariu				34 830,16 7 196,96
		1.4. Озеленение				
17	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	10,000	0,90 0,00	9,00 0,00
18	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	10,000	2,46 2,46	24,64 24,64
19	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	10,000	360,64 24,64	3 606,41 246,41
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,120	549,00 439,00	65,88 52,68

1	2	3	4	5	6	7
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,300	845,58 409,82	1 099,26 532,76
		Total Озеленение Inclusiv salariu				4 805,19 856,49
		Total Площадка артскважины Inclusiv salariu				57 928,51 11 061,39
		2. Площадка водонапорной башни				
		2.1. Вертикальная планировка				
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	45,000	63,73 63,73	2 867,74 2 867,74
23	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (κ=2,20 м)	100 m3	0,450	513,33 0,00	231,00 0,00
24	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,200	542,50 0,00	108,50 0,00
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	1 002,27 0,00	220,50 0,00
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	37,400	22,78 0,00	852,00 0,00
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,440	1 490,45 0,00	655,80 0,00
		Total Вертикальная планировка Inclusiv salariu				4 935,54 2 867,74
		2.2. Мощения				

1	2	3	4	5	6	7
28	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	4,500	714,80 97,62	3 216,59 439,29
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	8,100	687,96 50,98	5 572,45 412,95
		Total Мощение Inclusiv salariu				8 789,04 852,24
		2.3. Лестница				
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,720	101,49 101,49	73,07 73,07
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3	0,480	2 005,06 382,35	962,43 183,53
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	1,350	2 093,87 373,87	2 826,72 504,72
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,500	35,78 2,57	840,74 60,33
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,150	54,04 17,84	5 411,95 1 786,92
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,100	1 484,30 543,80	148,43 54,38

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Лестница Inclusiv salariu				10 263,34 2 662,95
		2.4. Ограждение				
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,740	26,36 26,36	72,22 72,22
37	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	90,000	905,18 114,71	81 466,15 10 323,86
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	223,480	50,61 17,84	11 310,16 3 986,79
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,500	1 481,37 547,21	2 222,06 820,81
		Total Ограждение Inclusiv salariu				95 070,59 15 203,68
		2.5. Озеленение				
40	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	7,000	0,96 0,00	6,75 0,00
41	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	7,000	2,43 2,43	16,99 16,99

1	2	3	4	5	6	7
42	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	7,000	360,64 24,64	2 524,49 172,49
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,090	553,78 443,78	49,84 39,94
44	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,030	836,67 396,67	25,10 11,90
		Total Озеленение Inclusiv salariu				2 623,17 241,32
		Total Площадка водонапорной башни Inclusiv salariu				121 681,68 21 827,93
		3. Площадка поз. 3-8 3.1. Вертикальная планировка				
45	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,890	538,76 0,00	479,50 0,00
46	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,090	279,67 0,00	584,50 0,00
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	1 015,38 0,00	792,00 0,00
48	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	132,600	22,81 0,00	3 024,00 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,870	1 497,49 0,00	4 297,80 0,00
		Total Вертикальная планировка Inclusiv salariu				9 177,80
		3.2. Мощение				
50	DA06A2	Strat de agregate naturale	m3	30,000	714,83	21 444,95

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip			97,72	2 931,47
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,000	688,38 50,98	37 172,43 2 753,03
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,400	691,22 50,97	276,49 20,39
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,550	688,95 50,98	2 445,79 180,99
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M100	m3	5,680	1 940,24 327,16	11 020,59 1 858,29
55	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	0,200	630,45 152,95	126,09 30,59
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,270	2 049,15 327,30	553,27 88,37
		Total Мощение Inclusiv salariu				73 039,61 7 863,13
		3.3. Ограждение				
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,550	26,33 26,33	172,49 172,49
58	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de	m	235,000	905,15	212 709,35

1	2	3	4	5	6	7
		otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier			114,71	26 956,73
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	265,570	50,62 17,85	13 442,51 4 739,63
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,365	1 481,38 547,19	4 984,85 1 841,30
		Total Ограждение Inclusiv salariu				231 309,20 33 710,15
		3.4. Озеленение				
61	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	35,000	0,94 0,00	33,00 0,00
62	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	35,000	2,48 2,48	86,67 86,67
63	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	35,000	360,64 24,64	12 622,45 862,45
64	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,800	551,85 441,85	441,48 353,48
65	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,000	845,16 409,56	845,16 409,56
		Total Озеленение Inclusiv salariu				14 028,76 1 712,16
		Total Площадка поз. 3-8 Inclusiv salariu				327 555,37 43 285,44
		Total	lei			507 165,56
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			18 281,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			525 447,50
		Transportarea materialelor	4,00 %			16 247,70
		Total	100,00 +			541 695,20
		Cheltuieli de regie	14,50 %			78 545,81
		Total	100,00 +			620 241,01
		Beneficiu de deviz	6,00 %			37 214,46
		Total	100,00 +			657 455,47
		TVA	20,00 %			131 491,09
		Total deviz:				788 946,56
		Inclusiv salariu				76 174,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajare**

Valoarea de deviz 788 946,56 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	121,73	84,97	10 343,39
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,59	84,97	50,13
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	322,00	84,97	27 360,34
4.	7129020012800	Pavator	h-om	93,64	84,97	7 956,59
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,48	84,97	1 400,32
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	35,75	84,97	3 037,68
7.	7212030022700	Sudor	h-om	8,12	84,97	689,95
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	154,41	84,97	13 120,23
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,83	84,97	5 763,51
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,22	84,97	6 391,44
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,72	84,97	61,18
		Total manopera				76 174,76

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,24	110,00	1 126,40
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,68	10,00	126,80
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,91	370,00	5 886,70
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	95,64	370,00	35 386,80
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	14,42	370,00	5 335,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,10	426,00	22 620,60
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,50	370,00	185,00
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	15,51	426,00	6 607,26
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,41	50,00	270,50
10.	2010237318750	Distantieri	buc	7,05	1,00	7,05
11.	2320166200676	White spirit	kg	10,82	50,00	541,00
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	43,31	65,00	2 815,15
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,00	65,00	65,00
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	21,65	65,00	1 407,25
15.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	3,06	50,00	153,00

		1708-61 A1				
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 563,74	2,40	8 552,97
17.	26631021000001	Beton M100	m3	8,04	1 450,00	11 658,00
18.	26631021000001	Beton M200	m3	1,96	1 550,00	3 038,00
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	72,10	1 250,00	90 125,00
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,12	23,50	2,82
21.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	173,04	28,50	4 931,64
22.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	684,94	95,60	65 480,26
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,12	32,00	227,84
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,24	32,00	7,68
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	712,53	32,00	22 800,96
26.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 253,13	42,00	94 631,46
27.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,15	35,00	3 505,25
28.	2830127303001	Arbori	buc	54,60	320,00	17 472,00
29.	2873122004100	Plase sudate	kg	23,73	32,00	759,36
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,07	55,00	223,85
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,50	3,10	20,15
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,15	10,00	211,50
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,98	10,00	9,80
		Total materiale de constructii				406 192,45

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,13	350,00	45,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,30	420,00	1 386,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,44	350,00	9 254,00
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,18	370,00	1 546,60
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,29	450,00	1 030,50
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,65	75,00	48,75
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,58	350,00	1 953,00
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,59	350,00	1 606,50
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,19	60,00	11,40
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,50	60,00	330,00
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	10,50	95,00	997,50
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,18	420,00	1 755,60
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,30	300,00	690,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,95	300,00	3 885,00
15.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,02	300,00	6,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,10	120,00	252,00
		Total utilaje de constructii				24 798,35

Total	lei	507 165,56
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 281,94
Total	100,00 +	525 447,50
Transportarea materialelor	4,00 %	16 247,70
Total	100,00 +	541 695,20
Cheltuieli de regie	14,50 %	78 545,81
Total	100,00 +	620 241,01
Beneficiu de deviz	6,00 %	37 214,46

Total	100,00 +	657 455,47
TVA	20,00 %	131 491,09
Total deviz:		788 946,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Площадка артскважины				
		1.1. Вертикальная планировка				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			63,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	84,97	63,73
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (κ=2,20 m)	100 m3			525,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,670	350,00	525,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			542,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	542,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	900,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (κ=0,15, на 150 м)	t			2,65 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	300,00	2,65
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 508,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	370,00	444,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	350,00	560,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	504,00
		1.2. Мощение				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			715,27 97,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	426,00	558,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	350,00	53,67

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,80
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			688,40 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	75,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	451,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,78
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			686,98 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	74,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	450,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	89,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,50
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M100	m3			1 943,51 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	266310210000011	Beton M100	m3	1,025	1 450,00	1 504,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	75,00
11	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			630,45 152,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,780	84,97	152,95
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,250	370,00	462,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,051	300,00	15,00
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			2 049,15 327,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	292,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	34,63
	266310210000012	Beton M200	m3	1,025	1 550,00	1 607,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	35,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	77,78
		1.3. Ограждение				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,55 26,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,55
14	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton	m			905,18 114,71

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe santier				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,200	1 250,00	257,50
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900	95,60	187,07
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	28,50	14,09
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040	370,00	15,24
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250	42,00	270,38
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	426,00	18,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880	2,40	24,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	95,00	2,85
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,61 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 480,82 ----- 547,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	547,17
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,16
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	27,26
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	97,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,55
		1.4. Озеленение				
17	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,90 ----- 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	75,00	0,90
18	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc			2,46 ----- 2,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,029	84,97	2,46
19	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			360,64 ----- 24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	84,97	24,64
	2830127303001	Arbori	buc	1,050	320,00	336,00
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			549,00 ----- 439,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	84,97	439,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	110,00	110,00
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			845,58 ----- 409,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	84,97	409,82
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	435,77
		2. Площадка водонапорной башни				
		2.1. Вертикальная планировка				
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			63,73

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor				63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	84,97	63,73
23	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I ($\kappa=2,20$ m)	100 m3			513,33 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,670	350,00	513,33
24	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			542,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	542,50
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 002,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 002,27
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	300,00	22,78
27	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 490,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	370,00	437,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	350,00	556,82
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	496,36
		2.2. Мощние				
28	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			714,80 97,62
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	426,00	558,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	350,00	53,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,67
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			687,96 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	74,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	450,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,78
		2.3. Лестница				
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,49 101,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,49
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100	m3			2 005,06 ----- 382,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	54,88
	266310210000011	Beton M100	m3	1,025	1 450,00	1 510,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	60,00	23,75
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			2 093,87 ----- 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	266310210000012	Beton M200	m3	1,025	1 550,00	1 607,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	75,56
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			35,78 ----- 2,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	32,00	32,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	23,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	32,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,15
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			54,04 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	10,00	0,20
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 484,30 ----- 543,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	543,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	30,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	100,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	50,00
		2.4. Ограждение				
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,36 ----- 26,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,36
37	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru	m			905,18 ----- 114,71

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,200	1 250,00	257,50
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900	95,60	187,09
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	28,50	14,09
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040	370,00	15,25
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250	42,00	270,38
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	426,00	18,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880	2,40	24,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	95,00	2,85
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,61 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 481,37 547,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	27,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	97,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,67
		2.5. Озеленение				
40	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,96 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	75,00	0,96
41	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasiinosi	buc			2,43 2,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,029	84,97	2,43
42	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			360,64 24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	84,97	24,64
	2830127303001	Arbori	buc	1,050	320,00	336,00
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			553,78 443,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	84,97	443,78
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	110,00	110,00
44	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			836,67 396,67
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	84,97	396,67
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	440,00
		3. Площадка поз. 3-8				
		3.1. Вертикальная планировка				
45	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3			538,76

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	538,76
46	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			279,67 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	350,00	279,67
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 015,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 015,38
48	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	300,00	22,81
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 497,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	370,00	440,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	350,00	556,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	420,00	500,49
		3.2. Мощение				
50	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			714,83 97,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	426,00	558,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,76
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			688,38 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	75,10
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	451,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,80
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			691,22 50,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,97
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	74,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	453,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	87,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	3,00
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			688,95

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororie				50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	75,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	451,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	350,00	90,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,69
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M100	m3			1 940,24 327,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,96
	266310210000011	Beton M100	m3	1,025	1 450,00	1 501,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	75,00
55	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			630,45 152,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,780	84,97	152,95
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,250	370,00	462,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,051	300,00	15,00
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			2 049,15 327,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	292,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	34,63
	266310210000012	Beton M200	m3	1,025	1 550,00	1 607,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	35,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	77,78
		3.3. Ограждение				
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,33 26,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,33
58	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			905,15 114,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	84,97	15,29
	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,200	1 250,00	257,50
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900	95,60	187,09
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	28,50	14,09
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040	370,00	15,24
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250	42,00	270,37
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	426,00	18,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880	2,40	24,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	95,00	2,85
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,62 17,85

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 481,38 ----- 547,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	547,19
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,43
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	27,49
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	97,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,74
		3.4. Озеленение				
61	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,94 ----- 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	75,00	0,94
62	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc			2,48 ----- 2,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,029	84,97	2,48
63	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			360,64 ----- 24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	84,97	24,64
	2830127303001	Arbori	buc	1,050	320,00	336,00
64	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			551,85 ----- 441,85
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	84,97	441,85
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	110,00	110,00
65	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			845,16 ----- 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	435,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Apeduct canalizare si statie de epurare din s. Festelita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari adaugarii

Valoarea de deviz 531 809,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	9,12	423,49 0,00	3 862,25 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,23	1 012,53 0,00	8 333,10 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 399,50	19,20 0,00	26 870,40 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,23	141,71 25,49	1 166,31 209,79
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,59	3 109,74 276,16	23 602,91 2 096,04
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	64,00	74,92 73,92	4 795,13 4 731,13

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,80	43,75 0,00	166,25 0,00
8	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 stratri	m2	109,00	138,78 20,39	15 127,36 2 222,82
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,00	611,42 84,12	13 451,25 1 850,65
10		Demolarea si restabilirea stratului de pietris	h-om	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	67,50	31,01 12,15	2 093,43 820,13
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	45,00	646,87 76,47	29 109,28 3 441,28
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,45	611,42 84,12	30 846,16 4 243,91
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din decapari)	m3	50,45	398,68 84,12	20 113,20 4 243,91
15	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,52	2 138,24 820,80	5 388,37 2 068,42
16	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII/I-15	buc	2,00	1 760,00 0,00	3 520,00 0,00
17	AcE14A1	Elemente din beton armat	buc	3,00	1 033,00	3 099,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-6			0,00	0,00
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9	buc	1,00	1 477,00 0,00	1 477,00 0,00
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-15-1	buc	2,00	1 596,00 0,00	3 192,00 0,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-O-1	buc	2,00	255,00 0,00	510,00 0,00
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л	buc	2,00	1 450,00 0,00	2 900,00 0,00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,00	50,64 17,84	455,80 160,60
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01	316,00 204,00	3,16 2,04

1	2	3	4	5	6	7
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	681,00 323,00	6,81 3,23
25	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,10	595,21 31,44	654,73 34,58
26	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	11,00	137,34 25,49	1 510,77 280,40
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	320,00	216,05 33,14	69 135,68 10 604,26
28	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 mm, SDR26	m	50,00	975,55 19,20	48 777,48 960,16
29	AcF13D	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm	buc	4,00	604,76 341,58	2 419,05 1 366,32
30	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	60,00	168,94 77,32	10 136,20 4 639,36
		<i>Total</i>	lei			332 723,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		10 554,97
		<i>Total</i>		100,00 +		343 278,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		8 290,63
		<i>Total</i>		100,00 +		351 568,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		50 977,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			402 546,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			24 152,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				426 698,91 43 979,03
		2. Utilaj				
31		Camin cu dozator	100 m2 стен (за	1,00	7 650,00 <hr/> 0,00	7 650,00 <hr/> 0,00
32		Camin cu contact	100 m2 стен (за	1,00	8 630,00 <hr/> 0,00	8 630,00 <hr/> 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 280,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			195,36
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 475,36

		Total	lei			443 174,27
		TVA	20,00 %			88 634,85
		Total deviz: Inclusiv salariu				531 809,12 <hr/> 43 979,03

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Apeduct canalizare si statie de epurare din s. Festelita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari adaugarii

Valoarea de deviz 531 809,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	0,407	84,97	34,58
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,640	84,97	224,32
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,760	84,97	6 862,18
4.	7134050013250	Izolator	h-om	16,080	84,97	1 366,32
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	153,135	84,97	13 011,88
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,062	84,97	5,27
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,090	84,97	7,65
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,710	84,97	145,30
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	245,649	84,97	20 872,79
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	84,97	7,65
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,308	84,97	620,96
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,652	84,97	820,13
Total manopera						43 979,03

Materialie:

1.	00000001	Camin cu dozator	100 m2 ст еН (за	1,000	7 650,00	7 650,00
2.	00000002	Camin cu contact	100 m2 ст еН (за	1,000	8 630,00	8 630,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,135	12,00	1,62
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,660	1 850,00	1 221,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	83,333	370,00	30 833,21
6.	1411122201752001	Piatra sparta (50% din decapari)	m3	29,009	370,00	10 733,33
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,022	426,00	9,37
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,868	426,00	21 243,77
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,442	370,00	533,54
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,001	25,00	0,03
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,182	5 600,00	1 019,20
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,406	120,00	48,72
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	327,000	0,60	196,20
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,164	600,00	98,40
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,005	50,00	0,25
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	490,500	15,00	7 357,50
17.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	50,050	15,00	750,75
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,052	65,00	3,38
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,016	65,00	1,04

20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	37,306	23,50	876,69
21.	2521216700500200	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, d=200 mm, SN4	m	336,072	171,25	57 552,33
22.	2521216701001400	Teava din polietilena D=400 mm, SDR26	m	51,257	910,20	46 654,12
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,775	2,40	4,26
24.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	98,100	5,00	490,50
25.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	2,000	255,00	510,00
26.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 760,00	3 520,00
27.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00	1 477,00
28.	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	3,000	1 033,00	3 099,00
29.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 596,00	3 192,00
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,318	1 550,00	2 042,90
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,208	1 250,00	260,00
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	359,700	12,00	4 316,40
33.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	61,080	75,00	4 581,00
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,090	32,00	2,88
35.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,480	32,00	111,36
36.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,460	32,00	78,72
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,000	32,00	288,00
38.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	22,680	32,00	725,76
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,045	55,00	2,48
40.	28752742000011	Capacul cu rama din fonta* люк Л	buc	2,000	1 450,00	2 900,00
41.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	19,620	15,00	294,30
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,072	3,10	0,22
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,655	10,00	66,55
44.	4100126202818	Apa	m3	16,790	10,00	167,90
		Total materiale de constructii				223 545,68

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	70,518	90,00	6 346,62
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	35,260	300,00	10 578,00
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,556	25,00	13,90
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,700	120,00	84,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,666	420,00	699,72
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	27,931	350,00	9 775,85
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,168	350,00	58,80
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,518	450,00	8 333,10
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,931	220,00	204,82
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,475	350,00	166,25
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,751	350,00	4 812,85
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,640	160,00	102,40
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,597	120,00	431,64
14.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,064	120,00	7,68
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	40,00	60,00
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	28,862	420,00	12 122,04
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,691	300,00	807,30
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	89,568	300,00	26 870,40
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	120,00	3,00
		Total utilaje de constructii				81 478,37

Total	lei	443 174,27
TVA	20,00 %	88 634,85
Total deviz:		531 809,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Apeduct canalizare si statie de epurare **Investitor**
din s. Festelita
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			423,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,210	350,00	423,49
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,53
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	370,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	115,50
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			3 109,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,250	84,97	276,16
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,680	420,00	1 545,59
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,680	350,00	1 287,99
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			74,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,75
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	350,00	43,75
8	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 3 stratri	m2			138,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	84,97	20,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	15,00	67,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	12,00	39,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	5,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,60	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	120,00	3,96
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
10		Demolarea si restabilirea stratului de pietris	h-om			0,00 0,00
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			31,01 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,00	3,03
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	420,00	5,79
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			646,87 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	426,00	468,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din decapari)	m3			398,68 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752001	Piatra sparta (50% din decapari)	m3	1,150	370,00	212,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
15	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 138,24 820,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	84,97	574,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	810,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	120,00	19,33
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	103,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	426,00	62,21
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	300,00	320,36
16	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc			1 760,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00	1 760,00
17	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			1 033,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-15-6				0,00
	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	1,000	1 033,00	1 033,00
18	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ-15-9	buc			1 477,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00	1 477,00
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-15-1	buc			1 596,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 596,00	1 596,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИO-1	buc			255,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	255,00	255,00
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л	buc			1 450,00 0,00
	28752742000011	Саракул cu rama din fonta* люк Л	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
23	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			316,00 204,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	84,97	204,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,560	65,00	104,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	50,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	25,00	3,00
24	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			681,00 323,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	84,97	323,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	20,00
25	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			595,21 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	84,97	31,44
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	370,00	485,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	350,00	53,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	420,00	20,24
26	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			137,34

1	2	3	4	5	6	7
						25,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,240	84,97	20,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	84,97	5,10
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,060	1 850,00	111,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	426,00	0,85
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			216,05 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,390	84,97	33,14
	2521216700500200	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, d=200 mm, SN4	m	1,045	171,25	179,85
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116	23,50	2,74
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	160,00	0,32
28	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400 mm, SDR26	m			975,55 19,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,226	84,97	19,20
	2521216701001400	Teava din polietilena D=400 mm, SDR26	m	1,015	910,20	933,08
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,014	120,00	1,68
29	AcF13D	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm	buc			604,76 341,58
	7134050013250	Izolator	h-om	4,020	84,97	341,58
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	12,500	15,00	187,69
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	4,900	15,00	73,58
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,016	120,00	1,92
30	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			168,94 77,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	84,97	77,32
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,018	75,00	76,35
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,378	32,00	12,10
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	32,00	1,86
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	32,00	1,31
		2. Utilaj				
31		Camin cu dozator	100 м2 стех (за			7 650,00 0,00
	00000001	Camin cu dozator	100 м2 с	1,000	7 650,00	7 650,00
32		Camin cu contact	100 м2 стех (за			8 630,00 0,00
	00000002	Camin cu contact	100 м2 с	1,000	8 630,00	8 630,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
RAC-1**

Valoarea de deviz 1 125 979,06 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea și recondiționarea				
		1.1. Drumul din asfalt				
1	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m	450,000	53,88 24,64	24 246,58 11 088,58
2	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m ³	9,000	407,48 135,95	3 667,31 1 223,57
3	TsC03C1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III	100 m ³	0,070	1 060,71 0,00	74,25 0,00
4	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m ³	45,000	636,37 76,47	28 636,78 3 441,28
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	62,000	600,92 84,12	37 257,06 5 215,46
6	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% din desfaceri)	m ³	62,000	388,17 84,12	24 066,56 5 215,46
7	DB19C	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m ²	450,000	283,25 13,60	127 463,94 6 117,84

1	2	3	4	5	6	7
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	450,000	202,80 10,20	91 259,06 4 588,38
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				336 671,54 36 890,57
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				336 671,54 36 890,57
		2. Canalizare				
		2.1. Lucrari de terasament				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,170	922,46 0,00	5 691,60 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,440	175,04 175,04	2 527,52 2 527,52
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	10,570	225,18 225,18	2 380,10 2 380,10
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,150	2 555,93 578,33	383,39 86,75
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	20,920	488,48 51,83	10 219,02 1 084,30
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	1 012,50 0,00	222,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	28,170	19,20 0,00	540,90 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	172,18 30,50	37,88 6,71
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	70,680	26,34 26,34	1 861,78 1 861,78
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	70,680	64,73 63,73	4 574,94 4 504,26
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,490	381,49 0,00	2 094,40 0,00
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,490	1 126,64 749,44	6 185,26 4 114,42
21	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	815,200	41,73 25,49	34 017,29 20 780,26
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				70 736,83 37 346,10
		2.2. Conducte si armaturi				
22	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m	60,000	215,79 33,14	12 947,47 1 988,30
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul	m	489,000	187,22	91 550,15

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4			25,49	12 465,10
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80, PN 3.2 SDR41, d=160 mm	m	10,000	224,34 14,11	2 243,41 141,05
25	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80, PN 3.2 SDR41, d=355 mm	m	36,000	612,62 19,20	22 054,42 691,32
26	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teu d=160 mm	buc	5,000	549,02 101,96	2 745,12 509,82
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, cot d=160 mm	buc	5,000	492,46 101,96	2 462,32 509,82
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				134 002,89 16 305,41
		2.3. Camine				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,450	2 568,63 1 178,54	11 430,41 5 244,51
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,740	2 138,38 820,80	10 135,90 3 890,61
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,170	42 370,47 1 348,53	7 202,98 229,25
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare	m3	0,430	38 017,47	16 347,51

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana			948,30	407,77
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	14,000	865,00 0,00	12 110,00 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 760,00 0,00	5 280,00 0,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-6 (0,16 m3)	buc	3,000	811,00 0,00	2 433,00 0,00
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-9 (0,24 m3)	buc	20,000	842,00 0,00	16 840,00 0,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИИ1- 10-1 (0,10 m3)	buc	11,000	902,00 0,00	9 922,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-9 (0,4 m3)	buc	8,000	1 477,00 0,00	11 816,00 0,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat	buc	2,000	1 033,00	2 066,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII- 15-6 (0,31 m3)			0,00	0,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII- 15-1 (0,27 m3)	buc	3,000	1 596,00 0,00	4 788,00 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	11,000	255,00 0,00	2 805,00 0,00
41	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc	1,000	1 573,84 69,68	1 573,84 69,68
42	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac greu)	buc	16,000	1 706,46 69,68	27 303,37 1 114,81
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	50,64 17,84	17 421,37 6 138,24
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,344	1 481,34 547,12	509,58 188,21
45	DA06A1	Strat de agregate naturale	m3	0,690	652,57	450,27

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast			97,65	67,38
46	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	6,880	163,71 29,74	1 126,32 204,61
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 089,65 458,85	2 626,20 390,02
		Total Camine Inclusiv salariu				164 187,75 17 945,09
		2.4. ОГОЛОВОК				
48	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	3,500	629,00 151,25	2 201,51 529,36
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (cap in aval)	m3	3,250	2 064,09 327,15	6 708,28 1 063,23
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (consolidarea tolosului H=8 cm)	m3	0,500	2 063,64 327,12	1 031,82 163,56
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (consolidarea modului H=20 cm)	m3	2,560	2 064,02 327,14	5 283,88 837,47
52	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	18,000	152,35 101,96	2 742,28 1 835,35

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Оголовок				17 967,77
		Inclusiv salariu				4 428,97
		Total Canalizare				386 895,24
		Inclusiv salariu				76 025,57

		Total	lei	723 566,78
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 099,87
		Total	100,00 +	750 666,65
		Transportarea materialelor	4,00 %	22 437,00
		Total	100,00 +	773 103,65
		Cheltuieli de regie	14,50 %	112 100,02
		Total	100,00 +	885 203,67
		Beneficiu de deviz	6,00 %	53 112,22
		Total	100,00 +	938 315,89
		TVA	20,00 %	187 663,17
		Total deviz:		1 125 979,06
		Inclusiv salariu		112 916,14

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
RAC-1**

Valoarea de deviz 1 125 979,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,808	84,97	323,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	152,270	84,97	12 938,38
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	263,460	84,97	22 386,19
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,793	84,97	67,38
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	127,995	84,97	10 875,74
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,940	84,97	1 184,49
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	260,395	84,97	22 125,77
8.	7137010011500	Electrician	h-om	2,537	84,97	215,57
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,215	84,97	188,21
10.	7212030022700	Sudor	h-om	15,440	84,97	1 311,94
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,360	84,97	5 553,64
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	343,336	84,97	29 173,26
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,664	84,97	736,18
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,738	84,97	3 461,50
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,182	84,97	1 290,02
16.	9312040019600	Sapator	h-om	12,761	84,97	1 084,30
		Total manopera				112 916,14

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,160	12,00	61,92
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	11,806	1 850,00	21 841,10
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	63,450	1 850,00	117 382,50
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	42,300	1 980,00	83 754,00
5.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,495	1 850,00	915,75
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	72,066	370,00	26 664,42
7.	1411122201752001	Piatra sparta (50% din decapari)	m3	35,650	370,00	13 190,50
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,700	460,00	1 242,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,014	426,00	5,96
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	73,253	426,00	31 205,78
11.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	4,375	370,00	1 618,75
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,905	370,00	334,85
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,335	50,00	16,75

14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	3,826	25,00	95,66
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	5 600,00	50,40
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,168	5 600,00	940,80
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063	5 600,00	352,80
18.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,429	120,00	171,48
19.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,201	5 600,00	12 325,60
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 600,00	0,00
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,800	120,00	216,00
22.	2320156200901	Motorina	kg	0,956	26,50	25,33
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,671	50,00	33,55
24.	2320187315789	Decofrol	kg	2,160	50,00	108,00
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,169	15,00	77,53
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,683	65,00	174,39
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,342	65,00	87,23
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,189	50,00	9,45
29.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	63,511	22,50	1 429,00
30.	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, SN4 D=160 mm	m	511,103	152,16	77 769,43
31.	2521216700500200	Teava din PVC mufata de 9 m , SN4, Lungime D=200 mm	m	63,013	171,25	10 790,98
32.	2521216701001161	Teava din polietilena PE80, PN 3.2 SDR41, d=160 mm	m	10,302	181,34	1 868,16
33.	2521216701001355	Teava din polietilena PE80, PN 3.2 SDR41, d=355 mm	m	36,905	556,18	20 525,82
34.	2523156713811160	Fiting polietilena (teu) d=160mm	buc	5,050	186,00	939,30
35.	25231567138111610	Fiting polietilena (cot) d=160mm	buc	5,050	130,00	656,50
36.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	334,900	5,60	1 875,44
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,090	2,40	561,82
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,363	2,40	17,67
39.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	11,000	255,00	2 805,00
40.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	14,000	865,00	12 110,00
41.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,000	842,00	16 840,00
42.	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	3,000	811,00	2 433,00
43.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	11,000	902,00	9 922,00
44.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	3,000	1 760,00	5 280,00
45.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	8,000	1 477,00	11 816,00
46.	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	2,000	1 033,00	2 066,00
47.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	1 596,00	4 788,00
48.	266310210000020	Beton B20	m3	6,564	1 550,00	10 174,20
49.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,065	1 450,00	94,25
50.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,612	1 550,00	7 148,60
51.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,204	1 250,00	255,00
52.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,783	1 250,00	978,75
53.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,575	3 200,00	5 040,00
54.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	7,200	28,50	205,20
55.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,950	28,50	141,08
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,440	32,00	110,08
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	32,00	28,80

58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	344,000	32,00	11 008,00
59.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,386	160,00	221,76
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,440	45,00	64,80
61.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	15,326	45,00	689,67
62.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	1,720	55,00	94,60
63.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,400	7,00	37,80
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,400	5,00	27,00
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,090	45,00	4,05
66.	28752742000001 1	Rama cu capac greu	buc	16,320	1 550,00	25 296,00
67.	28752742000001 2	Rama cu capac usor	buc	1,020	1 420,00	1 448,40
68.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,540	32,00	17,28
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,752	3,10	8,53
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,228	10,00	252,28
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,240	10,00	12,40
72.	4100126202818	Apa	m3	16,975	10,00	169,75
		Total materiale de constructii				560 924,90

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,975	250,00	1 743,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	70,980	90,00	6 388,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	35,490	250,00	8 872,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,340	300,00	102,00
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,629	120,00	75,48
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,800	120,00	1 296,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,172	420,00	72,24
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,706	420,00	5 336,52
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,308	450,00	5 988,60
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,984	350,00	2 094,40
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,088	350,00	30,80
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,786	60,00	227,16
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,609	90,00	54,81
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,975	90,00	627,75
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,092	40,00	2 083,68
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,039	115,00	4,48
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	132,300	60,00	7 938,00
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,380	40,00	55,20
19.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	10,800	120,00	1 296,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,300	300,00	4 290,00
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,577	350,00	551,95
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,803	300,00	540,90
23.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,178	300,00	53,40
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,016	120,00	1,92
		Total utilaje de constructii				49 725,74

Total	lei	723 566,78
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 099,87
Total	100,00 +	750 666,65
Transportarea materialelor	4,00 %	22 437,00
Total	100,00 +	773 103,65
Cheltuieli de regie	14,50 %	112 100,02

Total	100,00 +	885 203,67
Beneficiu de deviz	6,00 %	53 112,22
Total	100,00 +	938 315,89
TVA	20,00 %	187 663,17

Total deviz:

**1 125 979,
06**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea si reconditionarea				
		1.1. Drumul din asfalt				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,88 ----- 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 200,00	11,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	60,00	17,64
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			407,48 ----- 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	250,00	193,75
3	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 060,71 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,350	450,00	1 060,71
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			636,37 ----- 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	426,00	468,60
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			600,92 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din desfaceri)	m3			388,17 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752001	Piatra sparta (50% din decapari)	m3	1,150	370,00	212,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			283,25

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala				13,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	84,97	13,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	460,00	1,38
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,50	0,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	420,00	6,97
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 980,00	186,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	460,00	1,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	420,00	4,79
		2. Canalizare				
		2.1. Lucrari de terasament				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,46
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	450,00	922,46
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,410	84,97	204,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240	84,97	20,39
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 555,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	578,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	40,00	85,60
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			488,48
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	426,00	436,65
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	370,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	350,00	140,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,73 ----- 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,49 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,49
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,64 ----- 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	40,00	377,20
21	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			41,73 ----- 25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	84,97	25,49
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	160,00	0,27
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 600,00	15,12
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	45,00	0,85
		2.2. Conducte si armaturi				
22	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			215,79 ----- 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,390	84,97	33,14
	252121670050020	Teava din PVC mufata de 9 m , SN4, Lungime D=200 mm	m	1,045	171,25	179,85
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116	22,50	2,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	90,00	0,18
23	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			187,22 ----- 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300	84,97	25,49
	252121670050016	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, SN4 D=160 mm	m	1,040	152,16	159,04
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	22,50	2,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	90,00	0,09
24	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80, PN 3.2 SDR41, d=160 mm	m			224,34 ----- 14,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	84,97	14,11
	252121670100116	Teava din polietilena PE80, PN 3.2 SDR41, d=160 mm	m	1,015	181,34	186,82
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,72
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	120,00	1,50
25	Aca10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			612,62 ----- 19,20

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, PE80, PN 3.2 SDR41, d=355 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,226	84,97	19,20
	2521216701001355	Teava din polietilena PE80, PN 3.2 SDR41, d=355 mm	m	1,015	556,18	570,16
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 600,00	20,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,014	120,00	1,68
26	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teu d=160 mm	buc			549,02 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200	84,97	101,96
	2523156713811160	Fiting polietilena (teu) d=160mm	buc	1,010	186,00	187,86
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	120,00	129,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080	120,00	129,60
27	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, cot d=160 mm	buc			492,46 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200	84,97	101,96
	25231567138111610	Fiting polietilena (cot) d=160mm	buc	1,010	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	120,00	129,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,080	120,00	129,60
		2.3. Camine				
28	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 568,63 1 178,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	84,97	825,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 550,00	639,85
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	120,00	15,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 250,00	96,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	426,00	68,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	300,00	567,03
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 138,38 820,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	84,97	574,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	810,97
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	120,00	19,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	103,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	426,00	62,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	300,00	320,38
30	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			42 370,47 1 348,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,110	84,97	944,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,760	84,97	404,35
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 550,00	638,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	120,00	15,53
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072	1 250,00	88,24
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125	1 450,00	179,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,000	15,00	151,06
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,200	25,00	181,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,800	26,50	48,00
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,000	1 850,00	39 122,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,960	300,00	587,65
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076	115,00	8,76
31	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			38 017,47 948,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,810	84,97	663,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,350	84,97	284,74
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	811,05
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,140	120,00	17,02
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	101,74
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 450,00	148,37
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,000	15,00	120,58
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,000	25,00	150,77
	2320156200901	Motorina	kg	1,500	26,50	39,93
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,000	1 850,00	35 326,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	300,00	344,65
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	115,00	6,95
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			865,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	865,00	865,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 760,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00	1 760,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-6 (0,16 m3)	buc			811,00 0,00
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	811,00	811,00
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-9 (0,24 m3)	buc			842,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	842,00	842,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИП1- 10-1 (0,10 m3)	buc			902,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	902,00	902,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-9 (0,4 m3)	buc			1 477,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00	1 477,00
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-6 (0,31 m3)	buc			1 033,00 0,00
	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,000	1 033,00	1 033,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1- 15-1 (0,27 m3)	buc			1 596,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 596,00	1 596,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			255,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	255,00	255,00
41	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc			1 573,84 69,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	84,97	69,68
	287527420000012	Rama cu capac usor	buc	1,000	1 420,00	1 448,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	426,00	22,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	10,00	0,13
42	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac greu)	buc			1 706,46 69,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	84,97	69,68
	287527420000011	Rama cu capac greu	buc	1,000	1 550,00	1 581,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	426,00	22,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	10,00	0,13
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 481,34 547,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	547,12
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	506,95
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,58
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	27,47
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	97,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,69
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			652,57 97,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,65
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	370,00	485,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	420,00	64,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,78
46	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			163,71 29,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	84,97	24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	84,97	5,10
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,072	1 850,00	133,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	426,00	0,87
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 089,65 458,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	84,97	78,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,60	2 206,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 250,00	300,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	300,00	120,00
		2.4. ОГОЛОВОК				

1	2	3	4	5	6	7
48	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			629,00 ----- 151,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,780	84,97	151,25
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,250	370,00	462,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,051	300,00	15,26
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (cap in aval)	m3			2 064,09 ----- 327,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 550,00	1 612,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	87,45
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (consolidarea tolosului H=8 cm)	m3			2 063,64 ----- 327,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,98
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 550,00	1 612,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	87,50
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (consolidarea modului H=20 cm)	m3			2 064,02 ----- 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 550,00	1 612,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	87,50
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,35 ----- 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
RAC-2**

Valoarea de deviz 1 382 035,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,490	922,49 0,00	17 056,80 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	43,300	175,04 175,04	7 579,15 7 579,15
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	31,690	225,17 225,17	7 135,69 7 135,69
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,450	2 556,16 578,56	1 150,27 260,35
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	62,740	488,48 51,83	30 647,10 3 251,89

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	1 012,85 0,00	658,35 0,00
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	84,490	19,20 0,00	1 622,10 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,650	172,29 30,58	111,99 19,88
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	212,020	26,34 26,34	5 584,74 5 584,74
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	212,020	64,73 63,73	13 723,52 13 511,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	16,470	381,49 0,00	6 283,20 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	16,470	1 126,63 749,43	18 555,65 12 343,17
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	2 446,400	41,73 25,49	102 084,26 62 361,18
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				212 192,82 112 047,55
		1.2. Conducte si armaturi				

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm, SN4	m	1 003,000	187,22 25,49	187 780,79 25 567,47
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				187 780,79 25 567,47
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,350	2 568,69 1 178,54	34 292,02 15 733,47
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	14,220	2 138,32 820,81	30 406,93 11 671,90
17	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,520	42 376,96 1 348,40	22 036,02 701,17
18	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,300	38 014,65 948,26	49 419,04 1 232,74
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	41,000	865,00 0,00	35 465,00 0,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	8,000	1 760,00 0,00	14 080,00 0,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.	buc	8,000	811,00 0,00	6 488,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		camine KIИ- 10-6 (0,16 m3)				
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIИ- 10-9 (0,24 m3)	buc	61,000	842,00 0,00	51 362,00 0,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIИИ1- 10-1 (0,10 m3)	buc	34,000	902,00 0,00	30 668,00 0,00
24	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIИ- 15-9 (0,4 m3)	buc	24,000	1 477,00 0,00	35 448,00 0,00
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIИИ1- 15-1 (0,27 m3)	buc	8,000	1 596,00 0,00	12 768,00 0,00
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIИO-1 (0,02 m3)	buc	33,000	255,00 0,00	8 415,00 0,00
27	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc	4,000	1 573,83 69,67	6 295,33 278,70
28	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac greu)	buc	48,000	1 706,45 69,68	81 909,68 3 344,42

1	2	3	4	5	6	7
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 032,000	50,64 17,84	52 264,09 18 414,70
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,032	1 481,47 547,20	1 528,88 564,71
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,060	652,13 97,71	1 343,38 201,29
32	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	20,620	163,82 29,74	3 377,95 613,23
		Total Camine Inclusiv salariu				477 567,32 52 756,33
		Total Canalizare Inclusiv salariu				877 540,93 190 371,35

		Total	lei	877 540,93
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	45 689,12
		Total	100,00 +	923 230,05
		Transportarea materialelor	4,00 %	25 683,44
		Total	100,00 +	948 913,49
		Cheltuieli de regie	14,50 %	137 592,45
		Total	100,00 +	1 086 505,94
		Beneficiu de deviz	6,00 %	65 190,37
		Total	100,00 +	1 151 696,31
		TVA	20,00 %	230 339,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 382 035,57 190 371,35

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
RAC-2**

Valoarea de deviz 1 382 035,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	733,920	84,97	62 361,18
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2,369	84,97	201,29
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,980	84,97	508,12
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	42,640	84,97	3 623,12
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	542,586	84,97	46 103,53
6.	7137010011500	Electrician	h-om	7,606	84,97	646,28
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,646	84,97	564,71
8.	7212030022700	Sudor	h-om	10,320	84,97	876,89
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	196,080	84,97	16 660,92
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	540,112	84,97	45 893,31
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,320	84,97	876,89
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,604	84,97	8 803,22
13.	9312040019600	Sapator	h-om	38,271	84,97	3 251,89
Total manopera						190 371,35

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,480	12,00	185,76
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	35,819	1 850,00	66 265,15
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,485	1 850,00	2 747,25
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,298	370,00	850,26
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,041	426,00	17,47
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	71,291	426,00	30 369,97
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,701	370,00	999,37
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,006	50,00	50,30
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	11,609	25,00	290,23
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,288	120,00	514,56
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	6,605	5 600,00	36 988,00
12.	2320156200901	Motorina	kg	2,903	26,50	76,93
13.	2320166200676	White spirit	kg	2,012	50,00	100,60
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,688	15,00	235,32

15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,050	65,00	523,25
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,025	65,00	261,62
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,568	50,00	28,40
18.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	115,922	22,50	2 608,24
19.	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, SN4 D=160 mm	m	1 048,336	152,16	159 514,81
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	716,040	2,40	1 718,49
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	22,103	2,40	53,05
22.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	33,000	255,00	8 415,00
23.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	41,000	865,00	35 465,00
24.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	61,000	842,00	51 362,00
25.	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	8,000	811,00	6 488,00
26.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	34,000	902,00	30 668,00
27.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	8,000	1 760,00	14 080,00
28.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	24,000	1 477,00	35 448,00
29.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	8,000	1 596,00	12 768,00
30.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,197	1 450,00	285,65
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	13,845	1 550,00	21 459,75
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,353	1 250,00	2 941,25
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,320	32,00	330,24
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 032,000	32,00	33 024,00
35.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	4,159	160,00	665,44
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	45,992	45,00	2 069,64
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,160	55,00	283,80
38.	287527420000011	Rama cu capac greu	buc	48,960	1 550,00	75 888,00
39.	287527420000012	Rama cu capac usor	buc	4,080	1 420,00	5 793,60
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,256	3,10	25,59
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,680	10,00	216,80
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,689	10,00	6,89
43.	4100126202818	Apa	m3	0,225	10,00	2,25
Total materiale de constructii						642 085,93

Utilaje de constructii:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,315	420,00	132,30
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,367	450,00	17 715,15
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,952	350,00	6 283,20
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,260	350,00	91,00
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,003	90,00	90,27
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	156,275	40,00	6 251,00
7.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,119	115,00	13,69
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	42,931	300,00	12 879,30
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,407	300,00	1 622,10
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,047	120,00	5,64
Total utilaje de constructii						45 083,65

Total	lei	877 540,93
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	45 689,12
Total	100,00 +	923 230,05

Transportarea materialelor	4,00 %	25 683,44
Total	100,00 +	948 913,49
Cheltuieli de regie	14,50 %	137 592,45
Total	100,00 +	1 086 505,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	65 190,37
Total	100,00 +	1 151 696,31
TVA	20,00 %	230 339,26

Total deviz:

**1 382 035,
57**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	450,00	922,49
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,17 225,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,410	84,97	204,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240	84,97	20,39
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 556,16 578,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	578,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	40,00	85,60
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			488,48 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	426,00	436,65
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,85
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,064	300,00	19,20
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			172,29 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	370,00	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	350,00	140,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			26,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,73 ----- 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,49 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,49
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,63 ----- 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	40,00	377,20
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			41,73 ----- 25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	84,97	25,49
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	160,00	0,27
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 600,00	15,12
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	45,00	0,85
		1.2. Conducte si armaturi				
14	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm, SN4	m			187,22 ----- 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300	84,97	25,49
	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, SN4 D=160 mm	m	1,040	152,16	159,04
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	22,50	2,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	90,00	0,09
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 568,69 ----- 1 178,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 550,00	639,97
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 250,00	96,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	426,00	68,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	300,00	566,99
16	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 138,32 ----- 820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	810,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	120,00	19,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	103,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	426,00	62,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	300,00	320,40
17	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			42 376,96 ----- 1 348,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,110	84,97	943,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,760	84,97	404,42
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 550,00	640,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	120,00	15,69
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072	1 250,00	91,35
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125	1 450,00	181,25
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,000	15,00	151,04
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,200	25,00	181,25
	2320156200901	Motorina	kg	1,800	26,50	48,06
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,000	1 850,00	39 120,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,960	300,00	587,88
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076	115,00	8,85
18	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			38 014,65 ----- 948,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,810	84,97	663,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,350	84,97	284,65
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	809,58
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,140	120,00	16,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	102,88
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,101	1 450,00	147,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,000	15,00	120,60
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,000	25,00	150,75
	2320156200901	Motorina	kg	1,500	26,50	39,95
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,000	1 850,00	35 325,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,149	300,00	344,77
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,061	115,00	6,99
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			865,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	865,00	865,00
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 760,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00	1 760,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-6 (0,16 m3)	buc			811,00 ----- 0,00
	266112643310111	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,000	811,00	811,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 10-9 (0,24 m3)	buc			842,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	842,00	842,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИП1- 10-1 (0,10 m3)	buc			902,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	902,00	902,00
24	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-9 (0,4 m3)	buc			1 477,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00	1 477,00
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1- 15-1 (0,27 m3)	buc			1 596,00 ----- 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 596,00	1 596,00
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren	buc			255,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)				
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	255,00	255,00
27	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac usor)	buc			1 573,83 69,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	84,97	69,67
	287527420000012	Rama cu capac usor	buc	1,000	1 420,00	1 448,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	426,00	22,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	10,00	0,13
28	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (rama cu capac greu)	buc			1 706,45 69,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	84,97	69,68
	287527420000011	Rama cu capac greu	buc	1,000	1 550,00	1 581,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	426,00	22,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	10,00	0,13
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 481,47 547,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	547,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,03
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	27,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	97,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,74
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			652,13 97,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,71
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	370,00	485,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	420,00	64,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,74
32	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			163,82 29,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	84,97	24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	84,97	5,10
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,072	1 850,00	133,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	426,00	0,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

Apeduct canalizare si statie de epurare din s. Festelita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Statia de epurare

Valoarea de deviz 2 441 908,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Statie de epurare "Topas-2*300 S"	buc	1,00	1 986 000,00 0,00	1 986 000,00 0,00
2		Таблеточный дозатор для обеззараживания воды	buc	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 992 800,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			23 913,60
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				2 016 713,60
		2. Lucrari de montare				
3	M3C06A	Epuratoare turbionare (centriclinere, hidrocicloane, vortrapuri), livrate in bucati sau seturi, utilajul avind greutatea totala pina la 0.3 t..	t	1,00	9 414,00 7 714,43	9 414,00 7 714,43
		<i>Total</i>	lei			9 414,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 851,46
		<i>Total</i>	100,00 +			11 265,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			50,94
		<i>Total</i>	100,00 +			11 316,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 862,97
		<i>Total</i>	100,00 +			17 179,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 030,77
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 210,14 7 714,43

		Total	lei			2 034 923,74
		TVA	20,00 %			406 984,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 441 908,49 7 714,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Apeduct canalizare si statie de epurare din s. Festelita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Statia de epurare

Valoarea de deviz 2 441 908,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	8281010021510	Lacatus M.U.	h-om	90,790	84,97	7 714,43
Total manopera						7 714,43

Materiale:

1.	00000002145	Statie de epurare "Topas-2*300 S"	buc	1,000	1 986 000,00	1 986 000,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,150	50,00	107,50
3.	2010102900887	Lemn rot cons rur coj fag lung. min 1m	m3	0,005	5 600,00	28,00
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,500	26,50	92,75
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos imbut. cl.A S2031	m3	0,690	25,00	17,25
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,550	25,00	13,75
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,800	65,00	117,00
8.	2670112202101	Placi cauciuc asbest (clingherit) pentru garnituri 4-5 mm	kg	1,375	15,00	20,62
9.	2710703518138	Profil U 8 ar.eg. laminat cald	kg	6,000	28,50	171,00
10.	2732103603803	Tabla din otel groasa 10 x 1000 x 8000 mm	kg	6,000	42,00	252,00
11.	2873155901184	Electrozi sudura E42.22.7/AM 3.1 D= 3,25 mm	kg	3,740	55,00	205,70
12.	2874115821887	Surub cap hexagonal M 16 x 120 mm	buc	31,000	8,00	248,00
13.	52456222	Таблеточный дозатор для обеззараживания воды	buc	1,000	6 800,00	6 800,00
Total materiale de construcții						1 994 073,57

Utilaje de construcții:

1.	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,800	120,00	216,00
2.	3410520001373	Automacara 5 tf, H max. 6,5 m, deschiderea max. 5,5 m	h-ut	0,700	300,00	210,00
Total utilaje de construcții						426,00

Total	lei	2 034 923,74
TVA	20,00 %	406 984,75

Total deviz:

2 441 908,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Apeduct canalizare si statie de epurare
din s. Festelita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Statie de epurare "Topas-2*300 S"	buc			1 986 000,00 0,00
	00000002145	Statie de epurare "Topas-2*300 S"	buc	1,000	1 986 000,00	1 986 000,00
2		Таблеточный дозатор для обеззараживания воды	buc			6 800,00 0,00
	52456222	Таблеточный дозатор для обеззараживания воды	buc	1,000	6 800,00	6 800,00
		2. Lucrari de montare				
3	M3C06A	Epuratoare turbionare (centriclinere, hidrocicloane, vortrapuri), livrate in bucati sau seturi, utilajul avind greutatea totala pina la 0.3 t..	t			9 414,00 7 714,43
	8281010021510	Lacatus M.U.	h-om	90,790	84,97	7 714,43
	2732103603803	Tabla din otel groasa 10 x 1000 x 8000 mm	kg	6,000	42,00	252,00
	2710703518138	Profil U 8 ar.eg. laminat cald	kg	6,000	28,50	171,00
	2874115821887	Surub cap hexagonal M 16 x 120 mm	buc	31,000	8,00	248,00
	2873155901184	Electrozi sudura E42.22.7/AM 3.1 D= 3,25 mm	kg	3,740	55,00	205,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos imbut. cl.A S2031	m3	0,690	25,00	17,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,550	25,00	13,75
	2670112202101	Placi cauciuc asbest (clingerit) pentru garnituri 4-5 mm	kg	1,375	15,00	20,62
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,500	26,50	92,75
	2010102900887	Lemn rot cons rur coj fag lung. min 1m	m3	0,005	5 600,00	28,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,800	65,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,150	50,00	107,50
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,800	120,00	216,00
	3410520001373	Automacara 5 tf, H max. 6,5 m, deschiderea max. 5,5 m	h-ut	0,700	300,00	210,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Apeduct canalizare si statie de epurare din s. Festelita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Statia de pompare

Valoarea de deviz 1 017 127,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Statia de pompare ape uzate, complet echipata (kit autocuplare fonta, sistem de platforma al pompelor inox, cos-grata inox, platforma inox, scara interioara din aluminiu, 2 sisteme de ventilare, vana sertar admisie D200 complet echipata cu kit actionare si cutie stradala, capace exterior din fonta), automatizata (panou de control), continand 2 pompe (1A+1R) montare in camin din PEHD tip fagure SN8 cu Dint=2000 mm, H total statie=4000 mm	buc	1,00	806 400,00 0,00	806 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			806 400,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			9 676,80
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				816 076,80
		2. Lucrari de montare				
2	Calcul	Montarea statiei de pompare complet echipat	buc	1,00	19 123,25 10 621,25	19 123,25 10 621,25
		<i>Total</i>	lei			19 123,25
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 549,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			21 672,35
		<i>Total</i>	100,00 +			21 672,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 072,15
		<i>Total</i>	100,00 +			29 744,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 784,67
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				31 529,17 10 621,25

		Total	lei			847 605,97
		TVA	20,00 %			169 521,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 017 127,16 10 621,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Apeduct canalizare si statie de epurare din s. Festelita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Statia de pompare

Valoarea de deviz 1 017 127,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om.	125,000	84,97	10 621,25
		Total manopera				10 621,25

Materiale:

1.	00000003	Statia de pompare ape uzate, complet echipata (kit autocuplare fonta, sistem de platforma al pompelor inox, cos-grata inox, platforma inox, scara interioara din aluminiu, 2 sisteme de ventilare, vana sertar admise D200 complet echipata cu kit actionare si cutie stradala, capace exterior din fonta), automatizata (panou de control), continand 2 pompe (1A+1R) montare in camin din PEHD tip fagure SN8 cu Dint=2000 mm, H total statie=4000 mm	buc	1,000	806 400,00	806 400,00
		Total materiale de constructii				806 400,00

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,340	300,00	8 502,00
		Total utilaje de constructii				8 502,00

Total		lei				847 605,97
TVA		20,00 %				169 521,19

Total deviz:

**1 017 127,
16**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Apeduct canalizare si statie de epurare **Investitor**
din s. Festelita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Statia de pompare ape uzate, complet echipata (kit autocuplare fonta, sistem de platforma al pompelor inox, cos-grata inox, platforma inox, scara interioara din aluminiu, 2 sisteme de ventilare, vana sertar admisie D200 complet echipata cu kit actionare si cutie stradala, capace exterior din fonta), automatizata (panou de control), continand 2 pompe (1A+1R) montare in camin din PEHD tip fagure SN8 cu Dint=2000 mm, H total statie=4000 mm	buc			806 400,00 <hr/> 0,00
	00000003	Statia de pompare ape uzate, complet echipata (kit autocuplare fonta, sistem de platforma al pompelor inox, cos-grata inox, platforma inox, scara interioara din aluminiu, 2 sisteme de ventilare, vana sertar admise D200 complet echipata cu kit actionare si cutie stradala, capace exterior din fonta), automatizata (panou de control), continand 2 pompe (1A+1R) montare in camin din PEHD tip fagure SN8 cu Dint=2000 mm, H total statie=4000 mm	buc	1,000	806 400,00	806 400,00
		2. Lucrari de montare				
2	Calcul	Montarea statiei de pompare complet echipat	buc			19 123,25 <hr/> 10 621,25
	1	Muncitor	h-om.	125,000	84,97	10 621,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,340	300,00	8 502,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Apeduct canalizare si statia de epurare din s. Festelita r-nul Stefan-Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Дизель-генератор

Valoarea de deviz 167 299,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00	1 364,67 510,67	1 364,67 510,67
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu	buc	1,00	2 599,11 1 104,61	2 599,11 1 104,61
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	8,00	267,65 267,65	2 141,24 2 141,24
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	8,00	316,24 315,24	2 529,91 2 521,91
		<i>Total</i>	lei			8 634,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 506,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			10 141,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			0,32
		<i>Total</i>	100,00 +			10 142,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 470,60
		<i>Total</i>	100,00 +			11 612,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			696,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 309,44 6 278,43
		2. Utilaj				
5		Дизельная электростанция 21 кВт GEKO	buc	1,00	125 600,00 0,00	125 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			125 600,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 507,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				127 107,20
		Total	lei			139 416,64
		TVA	20,00 %			27 883,33
		Total deviz: Inclusiv salariu				167 299,97 6 278,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Apeduct canalizare si statia de
epurare din s. Festelita r-nul
Stefan-Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Дизель-генератор**

Valoarea de deviz 167 299,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	19,01	84,97	1 615,28
2.	7137010011500	Electrician	h-om	32,00	84,97	2 719,04
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,88	84,97	1 944,11
Total manopera						6 278,43

Materiale:

1.	000000211	Дизельная электростанция 21 кВт GEKO	buc	1,00	125 600,00	125 600,00
2.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,00	430,00	0,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,80	10,00	8,00
4.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,00	3 120,00	0,00
Total materiale de construcții						125 608,00

Utilaje de construcții:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,71	350,00	2 348,50
Total utilaje de construcții						2 348,50

Total	lei	139 416,64
TVA	20,00 %	27 883,33

Total deviz: **167 299,97**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

..

Obiect Ape duct canalizare si statia de epurare **Investitor**
din s. Festelita r-nul Stefan-Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc			1 364,67 510,67
	1	Muncitor	h-om	6,010	84,97	510,67
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,000	430,00	0,00
	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,000	3 120,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,440	350,00	854,00
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu	buc			2 599,11 1 104,61
	1	Muncitor	h-om	13,000	84,97	1 104,61
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,270	350,00	1 494,50
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			267,65 267,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,860	84,97	243,01
	7137010011500	Electrician	h-om	0,290	84,97	24,64
4	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			316,24 315,24
	7137010011500	Electrician	h-om	3,710	84,97	315,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
		2. Utilaj				
5		Дизельная электростанция 21 кВт GEKO	buc			125 600,00 0,00
	000000211	Дизельная электростанция 21 кВт GEKO	buc	1,000	125 600,00	125 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Колодец с решеткой**

Valoarea de deviz 41 562,47 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m ³	0,220	920,45 0,00	202,50 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	0,370	174,54 174,54	64,58 64,58
3	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,190	386,84 0,00	73,50 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m ³	0,190	1 166,05 751,32	221,55 142,75
5	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,030	583,33 0,00	17,50 0,00
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m ³	0,030	1 166,67	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=4 до 50 м)			0,00	0,00
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M50)	m3	0,380	1 871,58 382,37	711,20 145,30
8	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	2 132,18 820,28	1 663,10 639,82
9	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00 0,00	1 760,00 0,00
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00 0,00	1 477,00 0,00
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,260	3 086,00 458,57	3 888,36 577,80
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,840	60,65 17,87	900,06 265,12
13	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	24,980	91,45 28,03	2 284,38 700,15
14	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,040	672,50 318,75	26,90 12,75

1	2	3	4	5	6	7
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	0,500	1 956,98 327,98	978,49 163,99
16	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (крыша деревянная ДК-1,2)	m2	3,540	2 271,65 152,90	8 041,65 541,25
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (ДК-2, толщ. 0,8 мм)	m2	2,010	326,20 68,06	655,67 136,80
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=0,67)	m2	1,770	74,09 39,85	131,14 70,53
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Hidrotex-B	m2	1,770	23,82 3,36	42,17 5,95
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in doua straturi)	m2	9,670	69,73 10,19	674,28 98,57
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	9,670	70,26 5,10	679,40 49,28

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidrotex-B)				
22	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,010	1 275,00 1 275,00	12,75 12,75
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	0,010	1 765,00 255,00	17,65 2,55
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,110	710,30 51,29	788,43 56,93
25	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	11,100	127,23 6,81	1 412,30 75,62

	Total	lei	26 759,56
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	903,00
	Total	100,00 +	27 662,56
	Transportarea materialelor	4,00 %	874,46
	Total	100,00 +	28 537,02
	Cheltuieli de regie	14,50 %	4 137,88
	Total	100,00 +	32 674,90
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 960,49
	Total	100,00 +	34 635,39
	TVA	20,00 %	6 927,08
	Total deviz:		41 562,47
	Inclusiv salariu		3 762,49

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Колодец с решеткой**

Valoarea de deviz 41 562,47 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,64	84,97	479,23
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,32	84,97	282,11
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28	84,97	23,79
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,67	84,97	56,93
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,89	84,97	75,62
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,71	84,97	60,33
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,81	84,97	153,80
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,27	84,97	447,79
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,15	84,97	12,75
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,40	84,97	33,99
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,51	84,97	128,30
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,31	84,97	876,05
13.	7422010060100	Timplar	h-om	5,20	84,97	441,84
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,44	84,97	207,33
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,26	84,97	192,03
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,26	84,97	192,03
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,16	84,97	98,57
Total manopera						3 762,49

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,47	12,00	17,64
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,65	1 980,00	1 287,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,23	370,00	85,10
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,35	370,00	499,50
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,03	460,00	13,80
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	426,00	21,30
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	426,00	46,86
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	120,00	15,60
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 600,00	0,00
10.	203011293000-0	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша)	m2	3,54	2 100,00	7 434,00

		деревянная ДК-1,2)				
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	32,96	0,60	19,78
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02	600,00	12,00
13.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,53	50,00	26,50
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,01	50,00	0,50
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	32,88	15,00	493,20
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii Hidrotex-B	kg	16,71	35,60	594,87
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,21	65,00	13,65
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,25	65,00	16,25
19.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	496,44	5,60	2 780,06
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,42	2,40	37,01
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,55	2,40	1,32
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,87	5,00	49,35
23.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 760,00	1 760,00
24.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦД-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	1 477,00	1 477,00
25.	266310210000-0	Beton M50	m3	0,39	1 350,00	526,50
26.	266310210000-1	Beton M150	m3	0,53	1 450,00	768,50
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 550,00	635,50
28.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,30	1 250,00	375,00
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,06	1 250,00	75,00
30.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,59	15,00	23,85
31.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,78	35,00	27,30
32.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (ДК-2, толщ. 0,8 мм)	kg	11,71	42,00	491,82
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,08	28,50	2,28
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,15	32,00	4,80
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	14,84	42,00	623,28
36.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	24,98	62,00	1 548,76
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30	45,00	13,50
38.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,06	45,00	2,70
39.	2873147300863	Agrafe	kg	0,53	45,00	23,85
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	55,00	7,70
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,24	3,10	0,74
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,17	10,00	1,70
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,65	10,00	6,50
		Total materiale de constructii				21 861,57

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	25,00	0,75
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,60	300,00	180,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	25,00	3,25
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,05	420,00	21,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,37	420,00	155,40
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45	450,00	202,50
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,21	350,00	73,50
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,15	350,00	52,50
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,15	60,00	9,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,31	60,00	18,60
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	120,00	1,20
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,97	40,00	78,80
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,38	120,00	45,60
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,83	300,00	249,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12	350,00	42,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	120,00	2,40
		Total utilaje de constructii				1 135,50

Total	lei	26 759,56
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	903,00
Total	100,00 +	27 662,56
Transportarea materialelor	4,00 %	874,46
Total	100,00 +	28 537,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 137,88
Total	100,00 +	32 674,90
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 960,49
Total	100,00 +	34 635,39
TVA	20,00 %	6 927,08

Total deviz:

41 562,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			920,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	450,00	920,45
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			174,54 174,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	174,54
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			386,84 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	386,84
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 166,05 751,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	751,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	40,00	414,74
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			583,33 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	583,33
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (k=4 до 50 м)	100 m3			1 166,67 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	350,00	1 166,67
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M50)	m3			1 871,58 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	326,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,89
	266310210000-0	Beton M50	m3	1,025	1 350,00	1 385,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	300,00	78,95
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	60,00	23,68
8	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 132,18 820,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	84,97	574,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	84,97	246,19
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	814,74
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	120,00	20,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	96,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	426,00	60,08
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,69
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	300,00	319,23

1	2	3	4	5	6	7
9	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 760,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00	1 760,00
10	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 477,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00	1 477,00
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 086,00 458,57
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	84,97	380,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	84,97	78,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,60	2 206,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 250,00	297,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	10,00	4,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	300,00	119,05
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,65 17,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,86
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	42,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
13	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			91,45 28,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300	84,97	25,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000	62,00	62,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	55,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005	3,10	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050	12,00	0,60
14	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			672,50 318,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	84,97	318,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	341,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	12,50
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 956,98 327,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	294,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,98
	266310210000-1	Beton M150	m3	1,025	1 450,00	1 508,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	84,00
16	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (крыша деревянная ДК-1,2)	m2			2 271,65 152,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	84,97	124,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	84,97	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,36
	203011293000-0	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша деревянная ДК-1,2)	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	45,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	15,00	6,74
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	35,00	7,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,49
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (ДК-2, толщ. 0,8 мм)	m2			326,20 68,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	84,97	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	84,97	4,23
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm (ДК-2, толщ. 0,8 мм)	kg	5,550	42,00	244,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	45,00	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	45,00	11,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (K=0,67)	m2			74,09 39,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	34,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	20,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	426,00	12,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	120,00	0,68
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi Hidrotex-B	m2			23,82 3,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	84,97	3,36
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatiei Hidrotex-B	kg	0,150	35,60	5,43
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,100	0,60	0,06
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,300	50,00	14,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	120,00	0,00
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in doua straturi)	m2			69,73 10,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	84,97	10,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,700	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,60	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	3,10
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidrotex-B)	m2			70,26 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	84,97	5,10
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatiei Hidrotex-B	kg	1,700	35,60	60,52
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,60	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	1,61
22	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			1 275,00 1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000	84,97	850,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,850	84,97	425,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	10,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	25,00	0,00
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 765,00 ----- 255,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	84,97	255,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	0,00
	266310210000-1	Beton M150	m3	1,025	1 450,00	1 450,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			710,30 ----- 51,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	51,29
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	76,67
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	450,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	18,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	420,00	109,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	2,16
25	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			127,23 ----- 6,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,080	84,97	6,81
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 980,00	115,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	460,00	1,24
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	28,50	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	420,00	3,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Контактные отстойники**

Valoarea de deviz 102 995,84 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcB01C	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 200 mm (Задвижка 30 чббр)	buc	2,000	8 778,60 84,97	17 557,20 169,94
2	AcA04B	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 159*3.5 mm	m	21,000	476,43 71,37	10 005,05 1 498,87
3	AcA04C	Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 219*4 mm	m	18,000	779,83 130,00	14 037,00 2 340,07
4	IzL11A	Izolarea anticorozivă foarte întărită, executată mecanizat în stație, la tevi din oțel cu Dn=50-200 mm	m ²	22,920	279,32 68,83	6 402,03 1 577,47
5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (воронка 350*200 - 2 шт)	kg	15,000	80,64 17,84	1 209,65 267,66
6	CL18A	Confecții metalice diverse din	kg	11,000	80,64	887,08

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (воронка 159*250 - 2 шт)			17,84	196,29
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,030	1 480,67 546,67	44,42 16,40
8	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (колонка управления задвижкой д=200 мм -штук)	buc	2,000	8 378,13 101,97	16 756,26 203,93

	Total	lei	66 898,69
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 504,95
	Total	100,00 +	68 403,64
	Transportarea materialelor	4,00 %	2 313,89
	Total	100,00 +	70 717,53
	Cheltuieli de regie	14,50 %	10 254,04
	Total	100,00 +	80 971,57
	Beneficiu de deviz	6,00 %	4 858,29
	Total	100,00 +	85 829,86
	TVA	20,00 %	17 165,98
	Total deviz:		102 995,84
	Inclusiv salariu		6 270,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
canalarii si statiei de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Контактные отстойники**

Valoarea de deviz 102 995,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,127	84,97	1 285,34
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49,580	84,97	4 212,81
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,917	84,97	77,92
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,193	84,97	16,40
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,260	84,97	22,10
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,940	84,97	419,75
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,521	84,97	214,21
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	84,97	22,10
					Total manopera	6 270,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,390	12,00	4,68
2.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,688	20,00	13,76
3.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	52,258	36,00	1 881,29
4.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,115	370,00	42,55
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,029	50,00	1,45
6.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	4,194	50,00	209,70
7.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	4,555	50,00	227,75
8.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	17,628	26,50	467,14
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,906	50,00	45,30
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	63,679	15,00	955,19
11.	2320322600374	Citom	kg	1,778	20,00	35,56
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,132	25,00	378,30
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	34,257	25,00	856,43
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,234	65,00	15,21
15.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	11,460	65,00	744,90
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,117	65,00	7,61
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,017	50,00	0,85
18.	2521216701000159	Teava din otel 159*3.5 mm	m	22,058	332,16	7 326,79
19.	2521216701000219	Teava din otel 219*4 mm	m	18,907	446,67	8 445,19
20.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	4,607	65,00	299,46
21.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,040	420,00	856,80

22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,260	32,00	8,32
23.	2775276309886200	Confectii metalice inglobate in beton (воронка 350*200-2 шт)	kg	15,000	62,00	930,00
24.	2775276309886250	Confectii metalice inglobate in beton (воронка 159*250-2 шт)	kg	11,000	62,00	682,00
25.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,229	29,00	6,64
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,130	55,00	7,14
27.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	10,951	55,00	602,30
28.	287411730000030	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Задвижка 30 чббр d=200)	buc	2,060	8 321,00	17 141,26
29.	2875274111950	Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm	m	3,030	66,00	199,98
30.	28752773305201	(колонка управления задвижкой d=200 мм-шток)	buc	2,020	7 200,00	14 544,00
31.	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	2,020	330,00	666,60
32.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	2,020	120,00	242,40
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,208	3,10	0,64
Total materiale de constructii						57 847,19

Utilaje de constructii:

1.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,306	350,00	457,10
2.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	4,630	240,00	1 111,20
3.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,894	65,00	58,11
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,075	120,00	9,00
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,443	120,00	533,16
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,041	300,00	612,30
Total utilaje de constructii						2 780,87

Total	lei	66 898,69
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 504,95
Total	100,00 +	68 403,64
Transportarea materialelor	4,00 %	2 313,89
Total	100,00 +	70 717,53
Cheltuieli de regie	14,50 %	10 254,04
Total	100,00 +	80 971,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 858,29
Total	100,00 +	85 829,86
TVA	20,00 %	17 165,98

Total deviz:

102 995,8

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка 30 чббр)	buc			8 778,60 84,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,000	84,97	84,97
	287411730000030	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Задвижка 30 чббр d=200)	buc	1,000	8 321,00	8 570,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,410	300,00	123,00
2	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159*3.5 mm	m			476,43 71,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,840	84,97	71,37
	2521216701000159	Teava din otel 159*3.5 mm	m	1,010	332,16	348,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,290	25,00	7,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,360	25,00	9,36
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,150	55,00	8,58
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,130	15,00	2,03
	2320322600374	Citom	kg	0,030	20,00	0,62
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,080	50,00	4,16
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,250	26,50	6,89
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,083	120,00	9,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,023	300,00	6,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	120,00	0,12
3	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219*4 mm	m			779,83 130,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,530	84,97	130,00
	2521216701000219	Teava din otel 219*4 mm	m	1,010	446,67	469,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,470	25,00	12,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,410	25,00	36,66
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,410	55,00	23,45
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,250	15,00	50,70
	2320322600374	Citom	kg	0,060	20,00	1,25
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,150	50,00	7,80
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,650	26,50	17,91
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,150	120,00	18,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,041	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003	120,00	0,36
4	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			279,32 68,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,660	84,97	56,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,110	84,97	9,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,040	84,97	3,40
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,201	65,00	13,07
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,500	65,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,037	50,00	1,85
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,280	36,00	82,08
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,030	20,00	0,60
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,183	50,00	9,15
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,010	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,039	65,00	2,54
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,057	350,00	19,94
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,202	240,00	48,48
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (воронка 350*200 - 2 шт)	kg			80,64 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	277527630988620 0	Confectii metalice inglobate in beton (воронка 350*200-2 шт)	kg	1,000	62,00	62,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (воронка 159*250 - 2 шт)	kg			80,64 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	277527630988625 0	Confectii metalice inglobate in beton (воронка 159*250-2 шт)	kg	1,000	62,00	62,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 480,67 ----- 546,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	546,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	65,00	253,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	50,00	28,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	50,00	96,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	50,00	48,33
8	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (колонка управления задвижкой д=200 мм -штук)	buc			8 378,13 ----- 101,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,200	84,97	101,97
	28752773305201	(колонка управления задвижкой д=200 мм-штук)	buc	1,000	7 200,00	7 272,00
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,000	120,00	121,20
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate	buc	1,000	330,00	333,30
	2875274111950	Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm	m	1,500	66,00	99,99
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,010	420,00	428,40
	1421102200240	Pietris ciuruuit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,057	370,00	21,27

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Контактные резервуары**

Valoarea de deviz 278 524,59 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы колодцев				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,710	922,37 0,00	1 577,25 0,00
2	TsC03B3	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	1,140	1 327,50 0,00	1 513,35 0,00
3	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,000	175,04 175,04	875,19 875,19
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,160	381,44 0,00	823,90 0,00
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a	m3	29,400	26,34	774,42

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			26,34	774,42
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,450	1 165,04 749,44	2 854,36 1 836,12
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	539,00 0,00	215,60 0,00
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (K=4 до 50 м)	100 m3	0,400	1 120,00 0,00	448,00 0,00
		Total Земляные работы колодцев Inclusiv salariu				9 082,07 3 485,73
		2. Контактные резервуары №ба, 6б				
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,110	2 556,00 578,55	281,16 63,64
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон М50)	m3	1,130	1 879,96 382,29	2 124,35 431,99
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,680	2 066,91 684,86	13 806,98 4 574,87
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru	buc	8,000	2 215,00 0,00	17 720,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59m3)				
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,45m 3)	buc	2,000	1 566,00 0,00	3 132,00 0,00
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m 3)	buc	2,000	3 966,00 0,00	7 932,00 0,00
15	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (крыша деревянная ДК-1)	m2	7,600	2 271,72 152,94	17 265,07 1 162,38
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	63,680	60,64 17,84	3 861,78 1 136,31
17	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,130	33 274,54 1 274,54	4 325,69 165,69
18	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	5,530	3 092,63 458,84	17 102,25 2 537,38
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,300	110,87 59,48	2 472,42 1 326,38
20	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	57,400	148,68 20,39	8 534,17 1 170,55

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=3 in 3 straturi)				
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi)	m2	64,800	69,85 10,20	4 525,97 660,73
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	2,640	706,43 50,98	1 864,97 134,59
23	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	26,400	128,25 6,80	3 385,71 179,46
		Total Контактные резервуары №6а, 6б Inclusiv salariu				108 334,52 13 543,97
		3. Колодец для выпуска ила №5				
24	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,040	2 555,75 577,75	102,23 23,11
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон М50)	m3	0,350	1 877,97 382,11	657,29 133,74
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,980	2 142,43 820,82	4 242,02 1 625,22
27	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00 0,00	1 760,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 477,00 0,00	4 431,00 0,00
29	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,000	1 033,00 0,00	1 033,00 0,00
30	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (крыша деревянная ДК-2)	m2	2,220	2 271,72 152,95	5 043,21 339,54
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,800	60,64 17,84	836,89 246,25
32	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,064	33 274,53 1 274,53	2 129,57 81,57
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,700	3 089,64 458,84	2 162,75 321,19
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (K=0,67)	m2	3,530	74,23 39,86	262,04 140,71
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=3 in 3 straturi)	m2	9,360	148,68 20,39	1 391,61 190,84

1	2	3	4	5	6	7
36	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi)	m2	20,500	69,85 10,20	1 432,02 209,03
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,530	706,68 50,98	374,54 27,02
38	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	5,280	128,41 6,79	677,99 35,86
		Total Колодец для выпуска ила №5 Inclusiv salariu				26 536,16 3 374,08
		4. Распределительные колодцы К-1,2 поз.7, ВК				
39	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,040	2 555,75 577,75	102,23 23,11
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон М50)	m3	0,400	1 879,60 382,35	751,84 152,94
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,040	2 568,47 1 178,50	5 239,68 2 404,15
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt camine КЦ-10-9 (0.24 m3)	buc	6,000	842,00 0,00	5 052,00 0,00
43	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	2,000	865,00	1 730,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦД-10 (0.18 m3)			0,00	0,00
44	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (крыша деревянная ДК-3)	m2	2,110	2 271,71 152,95	4 793,31 322,72
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,200	60,64 17,84	921,79 271,23
46	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,130	33 274,54 1 274,54	4 325,69 165,69
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,610	3 092,80 458,84	4 979,41 738,73
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,200	110,83 59,48	687,12 368,77
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=3 in 3 straturi)	m2	8,160	148,66 20,39	1 213,03 166,37
50	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	24,620	69,85 10,19	1 719,74 251,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi)				
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,000	706,42 50,98	1 412,84 101,96
52	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	20,000	128,22 6,80	2 564,42 135,95
		Total Распределительные колодцы К-1,2 поз.7, ВК				35 493,10
		Inclusiv salariu				5 102,62

		Total	lei	179 445,85
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 121,54
		Total	100,00 +	185 567,39
		Transportarea materialelor	4,00 %	5 669,18
		Total	100,00 +	191 236,57
		Cheltuieli de regie	14,50 %	27 729,30
		Total	100,00 +	218 965,87
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 137,95
		Total	100,00 +	232 103,82
		TVA	20,00 %	46 420,77
				278 524,59
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		25 506,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Контактные резервуары**

Valoarea de deviz 278 524,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,123	84,97	2 984,41
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,237	84,97	614,92
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,955	84,97	81,14
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3,102	84,97	263,57
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,134	84,97	351,27
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,519	84,97	1 573,56
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,170	84,97	2 648,52
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,728	84,97	6 434,60
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,927	84,97	78,78
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,609	84,97	1 496,23
11.	7422010060100	Timplar	h-om	17,537	84,97	1 490,12
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,316	84,97	3 595,59
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,217	84,97	698,21
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,394	84,97	2 582,59
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,213	84,97	612,89
			Total manopera			25 506,40

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,390	12,00	16,68
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,050	1 980,00	6 039,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,050	370,00	388,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,302	370,00	2 331,74
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,969	370,00	358,53
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,155	460,00	71,30
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,296	426,00	552,09
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,505	426,00	641,13
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,997	120,00	239,64
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004	5 600,00	22,40
11.	203011293000-1	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша деревянная ДК-1)	m2	7,600	2 100,00	15 960,00
12.	203011293000-2	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша деревянная ДК-2)	m2	2,220	2 100,00	4 662,00
13.	203011293000-3	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша	m2	2,110	2 100,00	4 431,00

		деревянная ДК-3)				
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	473,179	0,60	283,91
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,245	600,00	147,00
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	710,868	15,00	10 663,02
17.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 088,960	5,60	17 298,17
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	401,246	2,40	962,99
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,071	2,40	16,97
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	142,174	5,00	710,87
21.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	865,00	1 730,00
22.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000	842,00	5 052,00
23.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00	1 760,00
24.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	1 477,00	4 431,00
25.	26611264331522 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,000	1 033,00	1 033,00
26.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	2,000	3 966,00	7 932,00
27.	2661126433202- 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,45 m3)	buc	2,000	1 566,00	3 132,00
28.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	8,000	2 215,00	17 720,00
29.	26631021000005 0	Beton M50	m3	1,946	1 350,00	2 627,10
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,729	1 550,00	8 879,95
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,881	1 250,00	2 351,25
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,785	1 250,00	981,25
33.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,369	15,00	80,53
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	247,236	15,00	3 708,54
35.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,624	35,00	91,84
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,362	28,50	10,31
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,927	32,00	29,66
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	92,680	42,00	3 892,56
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,014	45,00	45,63
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,463	55,00	25,47
41.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	324,000	32,00	10 368,00
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,741	3,10	2,30
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,776	10,00	7,76
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,947	10,00	39,47
45.	4100126202818	Apa	m3	0,095	10,00	0,95
		Total materiale de constructii				141 729,51

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,603	25,00	15,08
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,605	300,00	1 081,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,164	25,00	29,10
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,217	420,00	91,14
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,706	420,00	716,52
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,868	450,00	3 090,60
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,354	350,00	823,90
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,896	350,00	663,60
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,752	60,00	45,12
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,370	120,00	44,40
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	25,863	40,00	1 034,52
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,330	120,00	639,60
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,085	300,00	3 925,50

14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,078	120,00	9,36
Total utilaje de construcții						12 209,94

Total	lei	179 445,85
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 121,54
Total	100,00 +	185 567,39
Transportarea materialelor	4,00 %	5 669,18
Total	100,00 +	191 236,57
Cheltuieli de regie	14,50 %	27 729,30
Total	100,00 +	218 965,87
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 137,95
Total	100,00 +	232 103,82
TVA	20,00 %	46 420,77

Total deviz:

**278 524,5
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы колодцев				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,37 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	450,00	922,37
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 327,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,950	450,00	1 327,50
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 ----- 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,44 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,44
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,04 ----- 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	40,00	415,61
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	539,00
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (K=4 до 50 м)	100 m3			1 120,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	350,00	1 120,00
		2. Контактные резервуары №6а, 6б				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 556,00 578,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	578,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	40,00	85,45
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон М50)	m3			1 879,96 382,29
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,19
	266310210000050	Beton M50	m3	1,025	1 350,00	1 397,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	300,00	74,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	60,00	24,00
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 066,91 684,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,640	84,97	479,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,420	84,97	205,63
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,573	1 550,00	892,64
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,210	120,00	25,33
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,069	1 250,00	86,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,132	426,00	56,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,600	2,40	1,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,065	300,00	319,49
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦД-20-9 (0,59m3)	buc			2 215,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦД-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 215,00	2 215,00
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦД-20-6 (0,45m 3)	buc			1 566,00 0,00
	2661126433202-1	Inel prefabricat pt. camine КЦД-20-6 (0,45 m3)	buc	1,000	1 566,00	1 566,00
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m 3)	buc			3 966,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 966,00	3 966,00
15	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (крыша деревянная ДК-1)	m2			2 271,72 152,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	203011293000-1	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша деревянная ДК-1)	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	42,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
17	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg.	t			33 274,54 ----- 1 274,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,000	84,97	1 274,54
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,000	32,00	32 000,00
18	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 092,63 ----- 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	84,97	380,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	84,97	78,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,60	2 206,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 250,00	299,95
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	3,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	300,00	120,00
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,87 ----- 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	426,00	17,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	120,00	1,44
20	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=3 in 3 straturi)	m2			148,68 ----- 20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	84,97	20,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	15,00	67,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	15,00	49,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	5,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,60	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	120,00	3,96
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi)	m2			69,85 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	84,97	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,72
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,60	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	3,12
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			706,43 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	75,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	451,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	420,00	108,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,82
23	DB16A	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 2,5 cm cu astenere manuală	m2			128,25 ----- 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,080	84,97	6,80
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 980,00	116,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	460,00	1,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	28,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	420,00	3,02
		3. Колодец для выпуска ила №5				
24	TsC53B	Compactarea pămîntului cu piatră spartă	100m2			2 555,75 ----- 577,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	577,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,100	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	40,00	86,00
25	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M50)	m3			1 877,97 ----- 382,11
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,11
	266310210000050	Beton M50	m3	1,025	1 350,00	1 396,29
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	300,00	74,57
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	60,00	24,00
26	AcE14A	Execuția căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3			2 142,43 ----- 820,82
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,760	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 550,00	814,14
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,160	120,00	19,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 250,00	103,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	426,00	62,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,40	1,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	300,00	320,45
27	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 760,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 760,00	1 760,00
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 477,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 477,00	1 477,00
29	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,31 m3)	buc			1 033,00 ----- 0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,000	1 033,00	1 033,00
30	CK03A apl	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi pînă la 35 m (крыша деревянная ДК-2)	m2			2 271,72 ----- 152,95

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	84,97	124,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	84,97	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	203011293000-2	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша деревянная ДК-2)	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	35,00	7,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	42,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
32	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			33 274,53 1 274,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,000	84,97	1 274,53
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,000	32,00	32 000,00
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 089,64 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,60	2 206,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 250,00	300,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	300,00	120,00
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (K=0,67)	m2			74,23 39,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	34,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	5,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	20,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	426,00	11,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	120,00	0,95
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=3 in 3 straturi)	m2			148,68 20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	84,97	20,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	15,00	67,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	15,00	49,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	5,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	0,60	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	120,00	3,96
36	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi)	m2			69,85 10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	84,97	10,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,60	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	3,12
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			706,68 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	75,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	450,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	420,00	108,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,81
38	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			128,41 6,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,080	84,97	6,79
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 980,00	117,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	460,00	1,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	28,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	420,00	3,02
		4. Распределительные колодцы К-1,2 поз.7, ВК				
39	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 555,75 577,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	84,97	577,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	370,00	1 887,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	40,00	86,00
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (бетон М50)	m3			1 879,60 382,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,22
	26631021000050	Beton M50	m3	1,025	1 350,00	1 397,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	60,00	24,00
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 568,47 1 178,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	84,97	825,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	84,97	353,46
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 550,00	639,75
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 250,00	96,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	426,00	68,70
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	300,00	567,06
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt camine КЦ-10-9 (0.24 m3)	buc			842,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	842,00	842,00

1	2	3	4	5	6	7
43	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦД-10 (0.18 m3)	buc			865,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	865,00	865,00
44	CK03A apl	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (крыша деревянная ДК-3)	m2			2 271,71 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	84,97	124,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	84,97	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,22
	203011293000-3	Usi interioare si exterioare din lemn (крыша деревянная ДК-3)	m2	1,000	2 100,00	2 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	42,00	42,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
46	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			33 274,54 1 274,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,000	84,97	1 274,54
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,000	32,00	32 000,00
47	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 092,80 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	84,97	380,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	84,97	78,16
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	5,60	2 206,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 250,00	299,69
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 600,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	10,00	4,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	300,00	120,00
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,83 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	426,00	17,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	120,00	1,43
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=3 in 3 straturi)	m2			148,66 20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	84,97	20,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	15,00	67,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	15,00	49,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	5,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,88
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,000	0,60	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	120,00	3,96
50	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2 in 2 straturi)	m2			69,85 ----- 10,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	84,97	10,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,60	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	120,00	3,12
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			706,42 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	370,00	75,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	370,00	451,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	420,00	108,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	120,00	1,80
52	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2			128,22 ----- 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,080	84,97	6,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,059	1 980,00	116,82
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	460,00	1,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,007	28,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	420,00	3,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Apeductul, canalizarea si statia de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № HBK-доп

Valoarea de deviz 89 041,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,200	26,34 26,34	31,61 31,61
2	TsA05A2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren usor.	m3	2,100	137,65 137,65	289,07 289,07
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,200	64,73 63,73	77,67 76,47
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,270	600,30 84,04	162,08 22,69
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,890	2 098,74 373,87	1 867,88 332,74

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20				
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,900	152,27 101,96	1 355,22 907,47
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,290	30,25 5,70	583,58 109,87
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	34,360	29,06 4,50	998,54 154,73
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	159,840	50,64 17,84	8 094,81 2 852,10
10	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 mm	m	20,810	1 828,99 359,43	38 061,33 7 479,65
11	AcF13D	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 426 mm	buc	1,000	604,76 341,58	604,76 341,58
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (минвата gr. 100 mm)	m2	18,000	219,33 77,32	3 947,91 1 391,81
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,160	313,81 202,88	50,21 32,46
14	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,160	680,62 324,50	108,90 51,92

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
15	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,160	69,06 40,38	11,05 6,46

		Total	lei	56 244,62
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 379,35
		Total	100,00 +	59 623,97
		Transportarea materialelor	4,00 %	1 512,24
		Total	100,00 +	61 136,21
		Cheltuieli de regie	14,50 %	8 864,75
		Total	100,00 +	70 000,96
		Beneficiu de deviz	6,00 %	4 200,05
		Total	100,00 +	74 201,01
		TVA	20,00 %	14 840,20
		Total deviz:		89 041,21
		Inclusiv salariu		14 080,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Apeductul, canalizarea si statia
de epurare din s. Festelita, r-nul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
HBK-доп**

Valoarea de deviz 89 041,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,050	84,97	4,25
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,560	84,97	302,49
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,953	84,97	250,92
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,345	84,97	794,04
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,380	84,97	1 391,81
6.	7134050013250	Izolator	h-om	4,020	84,97	341,58
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	76,373	84,97	6 489,41
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,019	84,97	86,59
9.	7212030022700	Sudor	h-om	13,252	84,97	1 126,02
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,370	84,97	2 580,54
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,941	84,97	419,84
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,450	84,97	293,14
Total manopera						14 080,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,398	12,00	28,78
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,310	370,00	114,70
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020	50,00	1,00
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,451	15,00	96,77
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	5 600,00	22,40
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,031	5 600,00	173,60
7.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,042	5 600,00	235,20
8.	2010237318750	Distantieri	buc	8,047	1,00	8,04
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,890	120,00	106,80
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,162	25,50	106,13
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	66,592	26,50	1 764,69
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,082	50,00	4,10
13.	2320187315789	Decofrol	kg	1,068	50,00	53,40
14.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	12,512	15,00	187,68
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	213,302	15,00	3 199,53
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,081	25,00	52,02
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,081	25,00	52,02
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,032	65,00	2,08
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,832	65,00	54,08
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,250	65,00	16,25

21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,024	65,00	1,56
22.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	5,202	65,00	338,13
23.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,005	50,00	0,25
24.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	35,377	22,50	795,98
25.	25212167010004 26	Teava din otel D 426 mm	m	21,226	912,33	19 365,12
26.	26631021000002 0	Beton B20	m3	0,926	1 550,00	1 435,30
27.	26821626113051 00	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.100 mm	m2	18,324	124,50	2 281,34
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	19,772	23,50	464,64
29.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	35,219	23,50	827,65
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,598	32,00	51,14
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,445	32,00	14,24
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,537	32,00	17,19
33.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,044	32,00	33,41
34.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,738	32,00	23,62
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	159,840	32,00	5 114,88
36.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	6,804	32,00	217,73
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,712	45,00	32,04
38.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,243	55,00	343,37
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,799	55,00	43,95
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,670	8,00	21,36
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,670	5,00	13,35
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,045	45,00	2,02
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,267	32,00	8,54
44.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	4,905	15,00	73,58
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,279	3,10	3,96
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,120	10,00	1,20
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090	10,00	0,90
48.	4100126202818	Apa	m3	0,027	10,00	0,27
		Total materiale de constructii				37 805,99

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,113	90,00	10,17
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,057	250,00	14,25
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	8,740	350,00	3 059,00
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,534	60,00	32,04
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,873	120,00	224,76
6.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,016	120,00	1,92
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,908	120,00	948,96
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,223	300,00	66,90
		Total utilaje de constructii				4 358,00

Total	lei	56 244,62
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 379,35
Total	100,00 +	59 623,97
Transportarea materialelor	4,00 %	1 512,24
Total	100,00 +	61 136,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	8 864,75
Total	100,00 +	70 000,96

Beneficiu de deviz	6,00 %	4 200,05
Total	100,00 +	74 201,01
TVA	20,00 %	14 840,20

Total deviz:

89 041,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Apeductul, canalizarea si statia de
epurare din s. Festelita, r-nul Stefan Voda****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
2	TsA05A2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren usor.	m3			137,65 137,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,620	84,97	137,65
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			600,30 84,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	370,00	424,81
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,78
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,67
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			2 098,74 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 550,00	1 612,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	75,17
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			152,27 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	19,51

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00
7	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,25 5,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	23,50	24,09
	2010237318750	Distantiери	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	32,00	0,32
8	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,06 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	23,50	24,09
	2010237318750	Distantiери	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	32,00	0,32
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,64 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	32,00	0,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	12,00	0,18
10	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 mm	m			1 828,99 359,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,670	84,97	311,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,560	84,97	47,58
	2521216701000426	Teava din otel D 426 mm	m	1,020	912,33	930,57
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,250	15,00	153,75
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,250	65,00	16,25
	2010102918809	Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,002	5 600,00	11,30
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,300	55,00	16,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	25,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,200	25,50	5,10
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,200	26,50	84,80
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,700	22,50	38,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	25,00	2,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,310	15,00	4,65
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,380	120,00	45,60
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,420	350,00	147,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,090	120,00	10,80
11	AcF13D	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 426 mm	buc			604,76 341,58
	7134050013250	Izolator	h-om	4,020	84,97	341,58
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	12,500	15,00	187,68
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	4,900	15,00	73,58
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,016	120,00	1,92
12	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (минвата gr. 100 mm)	m2			219,33 77,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,910	84,97	77,32
	2682162611305100	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.100 mm	m2	1,018	124,50	126,74
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,378	32,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7
		S 2542				
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,058	32,00	1,86
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041	32,00	1,31
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			313,81 ----- 202,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	84,97	202,88
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,560	65,00	101,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,110	50,00	5,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076	50,00	3,75
14	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			680,62 ----- 324,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	84,97	324,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	18,13
15	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			69,06 ----- 40,38
	7112020030100	Specialist	h-om	0,310	84,97	26,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,160	84,97	13,81
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	65,00	13,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	65,00	9,75
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,030	50,00	1,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,040	50,00	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	50,00	2,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului,
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
H3C-0.4 kV**

Valoarea de deviz 289 463,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k:1.15*1.2, k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05) K=1,38				
1	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	2,000	5 670,42 1 420,02	11 340,84 2 840,04
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,000	316,52 51,59	1 899,15 309,55
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,000	145,22 29,32	871,29 175,89
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,100	7 392,20 4 092,20	739,22 409,22
5	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m	16,000	297,79 58,63	4 764,71 938,07
		<i>Total</i>	lei			19 615,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		1 121,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				20 736,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		318,15
		<i>Total</i>		100,00 +		21 054,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		3 052,95
		<i>Total</i>		100,00 +		24 107,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		1 446,47
		Total Lucrari de constructie (k:1.15*1.2, k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05) Inclusiv salariu				25 554,24 4 672,77
		2. Lucrari de montare K=1,38				
6	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 (TII-1557-cyш.)	buc	1,000	852,35 272,07	852,35 272,07
7		Banda F2007	m	12,000	14,50 0,00	174,00 0,00
8		Screpa A200	buc	12,000	3,50 0,00	42,00 0,00
9	08-02-377- 2	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: intermediar "ES 1500"	buc	4,000	2 134,68 833,71	8 538,72 3 334,82
10	08-02-377- 3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: de ancorare "CA 1500"	buc	6,000	5 828,67 2 204,46	34 972,04 13 226,77
11		Curau CSB	buc	17,000	3,80 0,00	64,60 0,00
12	08-02-377- 3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: de ancorare "PA1500"	buc	3,000	6 155,68 2 204,46	18 467,03 6 613,39
13	08-02-377- 3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor CIA (tip Torsada) consola de ancoraj "PA 25*100"	buc	10,000	6 124,67 2 204,46	61 246,74 22 044,62
14	08-02-377- 3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor CIA (tip Torsada) consola de	buc	3,000	6 118,68 2 204,46	18 356,03 6 613,39

1	2	3	4	5	6	7
		ancoraj "PA 2*95"				
15		Capac CPTAU-16	buc	4,000	56,00 0,00	224,00 0,00
16		Capac CPTAU-54	buc	1,000	82,00 0,00	82,00 0,00
17		Capac CPTAU-70	buc	3,000	102,00 0,00	306,00 0,00
18		Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00
19		УПЛОТНИТЕЛЬ RDSS75+CIPS75	buc	1,000	530,00 0,00	530,00 0,00
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,200	9 845,30 2 497,70	1 969,06 499,54
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,050	23 418,00 4 068,40	1 170,90 203,42
		<i>Total</i>	lei			147 037,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			12 673,92
		<i>Total</i>	100,00 +			159 711,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			3 612,61
		<i>Total</i>	100,00 +			163 324,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			40 134,10
		<i>Total</i>	100,00 +			203 458,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 207,50
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				215 665,60 52 808,02

		Total	lei			241 219,84
		TVA	20,00 %			48 243,97
		Total deviz: Inklusiv salariu				289 463,81 57 480,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului,
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
HЭС-0.4 kV**

Valoarea de deviz 289 463,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	665,443	84,97	56 542,72
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,040	84,97	938,07
		Total manopera				57 480,79

Materiale:

1.	000000215	Furtun metalic d=50 mm	m	5,000	58,60	293,00
2.	00001	Banda F2007	m	12,000	14,50	174,00
3.	00002	Среpa A200	buc	12,000	3,50	42,00
4.	00003	Curau CSB	buc	17,000	3,80	64,60
5.	00004	Сapac CPTAU-16	buc	4,000	56,00	224,00
6.	00005	Сapac CPTAU-54	buc	1,000	82,00	82,00
7.	00006	Сapac CPTAU-70	buc	3,000	102,00	306,00
8.	00007	Armatura BRPF70-150-1F	buc	1,000	42,00	42,00
9.	00008	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,000	530,00	530,00
10.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,001	45 000,00	45,00
11.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	25 000,00	0,00
12.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	60 000,00	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,042	50,00	2,10
15.	101-1977	Suruburi pentru constructii cu piulite si saibe	kg	8,000	65,00	520,00
16.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
17.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	65 000,00	0,00
18.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
19.	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,018	23 500,00	423,00
20.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	23 500,00	23,50
21.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	32 000,00	96,00
22.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,303	65,00	19,69
23.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	15,00	0,06
24.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,950	180,00	711,00
26.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,950	120,00	474,00
28.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05

29.	1019852	Vopsea	kg	0,527	45,00	23,72
30.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,500	3,00	1,50
31.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	0,600	102,00	61,20
32.	110-0404	Garnitura "OГ 52"	buc	22,000	45,00	990,00
33.	110-0406	Cap de stilp "OГs54"	buc	4,000	325,00	1 300,00
34.	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	68,000	55,00	3 740,00
35.	110-0516	Bratară "X51"	buc	44,000	125,00	5 500,00
36.	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	132,000	102,00	13 464,00
37.	110-0537	Izolator in forma de baston "SDI 37"	buc	18,000	102,00	1 836,00
38.	110-0537-1	Clema de ancorare "PA1500"	buc	3,000	62,00	186,00
39.	110-0537-2	Consola de ancoraj "PA 25*100"	buc	10,000	31,00	310,00
40.	110-0537-3	Consola de ancoraj "PA 2*95"	buc	3,000	25,00	75,00
41.	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	22,000	52,00	1 144,00
42.	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	264,000	1,50	396,00
43.	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	92,000	75,00	6 900,00
44.	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	66,000	75,00	4 950,00
45.	110-0802	Conductor de legare la pamint "3II 21"	m	44,000	36,50	1 606,00
46.	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	66,000	102,00	6 732,00
47.	110-1163	Clema de filiera "SL 37.2"	buc	64,000	106,00	6 784,00
48.	110-1163-1	Clema "ES 1500"	buc	4,000	79,00	316,00
49.	110-1163-2	Clema de ancorare "CA 1500"	buc	6,000	57,00	342,00
50.	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	132,000	120,00	15 840,00
51.	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	22,000	303,00	6 666,00
52.	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	22,000	303,00	6 666,00
53.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	62 000,00	0,00
54.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	1,00	0,00
55.	110-9126	Placi metalice	buc	0,200	5,00	1,00
56.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	75 000,00	0,00
57.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	45,00	0,00
58.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
59.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	32 000,00	0,00
60.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	32 000,00	64,00
61.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,336	50,00	16,80
62.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,352	26,50	62,33
63.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,176	15,00	17,64
64.	2320322600374	Citom	kg	0,336	25,00	8,40
65.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,512	25,00	37,80
66.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,360	25,00	84,00
67.	2521216701000100	Teava din otel d=100 mm	m	16,968	192,30	3 262,95
68.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,184	65,00	141,96
69.	446-201-1	Stilp din beton armat	buc	2,000	2 100,00	4 200,00
70.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	5,00	0,00
71.	5009031	Scoabe	10 buc	1,550	35,00	54,25
72.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,500	3,00	1,50
73.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
74.	5009070	Racordari	10 buc	0,050	35,00	1,75
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,250	3,00	3,75
76.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,680	120,00	321,60
77.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
78.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	15,00	0,03
79.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	16 000,00	0,00
80.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
81.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭC"	kg	0,210	45,00	9,45
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	15,00	0,13
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
84.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,210	15,00	3,15
Total materiale de constructii						98 269,05

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,146	180,00	566,28
----	--------	-------------------------	------	-------	--------	--------

2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,472	420,00	1 458,24
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,074	300,00	22,20
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,987	200,00	397,40
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,447	125,00	55,88
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,341	145,00	339,45
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	8,308	450,00	3 738,60
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,022	120,00	2,64
9.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	290,380	12,00	3 484,57
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,325	145,00	192,12
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,055	35,00	1,93
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,306	35,00	10,71
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,276	120,00	33,12
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,925	300,00	577,50
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,074	300,00	22,20
		Total utilaje de constructii				10 902,84

Total	lei	241 219,84
TVA	20,00 %	48 243,97

Total deviz:

**289 463,8
1**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului, canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k:1.15*1.2, k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05) K=1,38				
1	33-04-003-3	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc			5 670,42 1 420,02
	1	Muncitor	h-om	12,110	84,97	1 420,02
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	62 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	5,00	0,50
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	5,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	45 000,00	22,50
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	45,00	4,50
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	75 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,000	1,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	45,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	32 000,00	0,00
	446-201-1	Stîlp din beton armat	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,010	450,00	1 869,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,610	300,00	252,60
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			316,52 51,59
	1	Muncitor	h-om	0,440	84,97	51,59
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	180,00	59,61
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	420,00	139,09
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	200,00	66,23
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			145,22 29,32
	1	Muncitor	h-om	0,250	84,97	29,32
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	180,00	34,77
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	420,00	81,13
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			7 392,20 4 092,20
	1	Muncitor	h-om	34,900	84,97	4 092,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	60 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	32 000,00	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,000	102,00	612,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	45,00	4,50
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,100	15,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	16 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240	125,00	558,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	420,00	1 369,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750	300,00	723,00
5	AcaA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m			297,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,500	84,97	58,63
	2521216701000100	Teava din otel d=100 mm	m	1,010	192,30	203,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	25,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,200	25,00	5,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,130	65,00	8,87
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,070	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,020	25,00	0,53
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,020	50,00	1,05
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,140	26,50	3,90
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,060	145,00	12,01
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	120,00	0,17
		2. Lucrari de montare K=1,38				
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 (ТП-1557-сyш.)	buc			852,35
	1	Muncitor	h-om	2,320	84,97	272,07
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	32 000,00	64,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	15,00	0,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	25,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,93
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	120,00	33,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	300,00	2,10
7		Banda F2007	m			14,50
	00001	Banda F2007	m	1,000	14,50	14,50
8		Screpa A200	buc			3,50
	00002	Screpa A200	buc	1,000	3,50	3,50
9	08-02-377-2	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: intermediar "ES 1500"	buc			2 134,68
	1	Muncitor	h-om	7,110	84,97	833,71
	110-0406	Cap de stilp "OF's54"	buc	1,000	325,00	325,00
	101-1977	Suruburi pentru constructii cu piulite si saibe	kg	2,000	65,00	130,00
	110-1163-1	Clema "ES 1500"	buc	1,000	79,00	79,00
	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	1,000	75,00	75,00
	110-0537	Izolator in forma de baston "SDI 37"	buc	3,000	102,00	306,00
	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	6,000	55,00	330,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	3,380	12,00	55,98
10	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal	buc			5 828,67

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: de ancorare "CA 1500"				2 204,46
	1	Muncitor	h-om	18,800	84,97	2 204,46
	110-1163-2	Clema de ancorare "CA 1500"	buc	1,000	57,00	57,00
	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	4,000	75,00	300,00
	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	3,000	75,00	225,00
	110-0537	Izolator in forma de baston "SDI 37"	buc	1,000	102,00	102,00
	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	6,000	102,00	612,00
	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	2,000	55,00	110,00
	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-0404	Garnitura "OF 52"	buc	1,000	45,00	45,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,000	125,00	250,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,000	52,00	52,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3II 21"	m	2,000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,000	1,50	18,00
	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	6,000	120,00	720,00
	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	3,000	102,00	306,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	8,950	12,00	148,21
11		Curau CSB	buc			3,80
						0,00
	00003	Curau CSB	buc	1,000	3,80	3,80
12	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: de ancorare "PA1500"	buc			6 155,68
						2 204,46
	1	Muncitor	h-om	18,800	84,97	2 204,46
	110-1163	Clema de filiera "SL 37.2"	buc	4,000	106,00	424,00
	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	4,000	75,00	300,00
	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	3,000	75,00	225,00
	110-0537-1	Clema de ancorare "PA1500"	buc	1,000	62,00	62,00
	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	6,000	102,00	612,00
	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	2,000	55,00	110,00
	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-0404	Garnitura "OF 52"	buc	1,000	45,00	45,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,000	125,00	250,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,000	52,00	52,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3II 21"	m	2,000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,000	1,50	18,00
	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	6,000	120,00	720,00
	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	3,000	102,00	306,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	8,950	12,00	148,21
13	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor CIA (tip Torsada) consola de ancoraj "PA 25*100"	buc			6 124,67
						2 204,46
	1	Muncitor	h-om	18,800	84,97	2 204,46
	110-1163	Clema de filiera "SL 37.2"	buc	4,000	106,00	424,00
	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	4,000	75,00	300,00
	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	3,000	75,00	225,00
	110-0537-2	Consola de ancoraj "PA 25*100"	buc	1,000	31,00	31,00
	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	6,000	102,00	612,00
	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	2,000	55,00	110,00
	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-0404	Garnitura "OF 52"	buc	1,000	45,00	45,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,000	125,00	250,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,000	52,00	52,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3II 21"	m	2,000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,000	1,50	18,00
	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	6,000	120,00	720,00
	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	3,000	102,00	306,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	8,950	12,00	148,21
14	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor CIA (tip Torsada) consola de ancoraj "PA 2*95"	buc			6 118,68
						2 204,46
	1	Muncitor	h-om	18,800	84,97	2 204,46
	110-1163	Clema de filiera "SL 37.2"	buc	4,000	106,00	424,00
	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	4,000	75,00	300,00
	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	3,000	75,00	225,00
	110-0537-3	Consola de ancoraj "PA 2*95"	buc	1,000	25,00	25,00
	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	6,000	102,00	612,00
	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	2,000	55,00	110,00
	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	1,000	303,00	303,00
	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	1,000	303,00	303,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0404	Garnitura "OG 52"	buc	1,000	45,00	45,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,000	125,00	250,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,000	52,00	52,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П 21"	m	2,000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,000	1,50	18,00
	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	6,000	120,00	720,00
	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	3,000	102,00	306,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	8,950	12,00	148,21
15		Сарас СРТАU-16	buc			56,00
						0,00
	00004	Сарас СРТАU-16	buc	1,000	56,00	56,00
16		Сарас СРТАU-54	buc			82,00
						0,00
	00005	Сарас СРТАU-54	buc	1,000	82,00	82,00
17		Сарас СРТАU-70	buc			102,00
						0,00
	00006	Сарас СРТАU-70	buc	1,000	102,00	102,00
18		Аrmatura BRPF70-150-1F	buc			42,00
						0,00
	00007	Аrmatura BRPF70-150-1F	buc	1,000	42,00	42,00
19		Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc			530,00
						0,00
	00008	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,000	530,00	530,00
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			9 845,30
						2 497,70
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	2 497,70
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	23 500,00	2 115,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	23 500,00	117,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,400	45,00	108,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,50
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	300,00	78,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	672,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	300,00	78,00
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			23 418,00
						4 068,40
	1	Muncitor	h-om	34,700	84,97	4 068,40
	000000215	Furtun metalic d=50 mm	m	100,000	58,60	5 860,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	65 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	32 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	32 000,00	1 920,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	68,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	180,00	3 924,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	120,00	2 616,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	3,00	30,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	35,00	35,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	300,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	145,00	3 581,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	35,00	214,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	300,00	90,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului,
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Освещение площадки**

Valoarea de deviz 17 958,88 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m	0,110	3 557,64 563,09	391,34 61,94
2	08-02-141-3	Cablu pînă la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri, masă 1 m, pînă la: 3 kg	100 m	0,110	3 019,55 1 206,55	332,15 132,72
3	08-02-148-3	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 3 kg	100 m	0,040	3 977,75 1 971,25	159,11 78,85
4		Cablu АПсБ6ШВ-3*4	m	15,000	31,22 0,00	468,30 0,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 2,5 mm ²	100 m	0,100	637,60 476,70	63,76 47,67
6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 6 mm ²	100 m	0,200	331,00 194,60	66,20 38,92
7		Conductor ПВ-1*1,5 mm ²	m	30,000	4,75 0,00	142,50 0,00
8	08-02-163-1	Cap terminal cu manșă termocontractabilă din polietilenă	buc	2,000	163,57 116,41	327,15 232,82

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	420,60 289,75	420,60 289,75
10		Cutie Y614	buc	1,000	470,00 0,00	470,00 0,00
11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	42 705,00 5 285,00	427,05 52,85
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,040	19 387,50 2 948,50	775,50 117,94
		<i>Total</i>	lei			4 043,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			252,83
		<i>Total</i>	100,00 +			4 296,49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			87,45
		<i>Total</i>	100,00 +			4 383,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			800,63
		<i>Total</i>	100,00 +			5 184,57
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			311,08
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				5 495,65 1 053,46
		2. Lucrari de constructie				
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-250 (pe stilpul existent)	buc	1,000	3 087,83 194,58	3 087,83 194,58
14		Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00 0,00	996,00 0,00
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	4,000	276,79 42,48	1 107,14 169,94
16	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	3,410	226,01 226,01	770,68 770,68

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	3,410	316,24 315,24	1 078,37 1 074,96
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,034	1 165,00 749,71	39,61 25,49
		<i>Total</i>	lei			7 079,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			536,56
		<i>Total</i>	100,00 +			7 616,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			186,46
		<i>Total</i>	100,00 +			7 802,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 131,39
		<i>Total</i>	100,00 +			8 934,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			536,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 470,08 2 235,65

		Total	lei			14 965,73
		TVA	20,00 %			2 993,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				17 958,88 3 289,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului,
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Освещение площадки**

Valoarea de deviz 17 958,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	14,688	84,97	1 248,04
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,000	84,97	169,94
3.	7137010011500	Electrician	h-om	13,469	84,97	1 144,47
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,552	84,97	726,66
Total manopera						3 289,11

Materiale:

1.	00000032	Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
2.	0000007	Cablu АПсБ6ШВ-3*4	m	15,000	31,22	468,30
3.	0000012	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00	996,00
4.	0000040	Furtun metalic d=40 mm	buc	4,000	42,70	170,80
5.	000006	Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m	30,000	4,75	142,50
6.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
7.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	25 500,00	0,00
8.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002	25 500,00	51,00
9.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
10.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	22 500,00	0,00
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	32 000,00	32,00
12.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
13.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002	2 400,00	4,80
14.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	32 000,00	32,00
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	32 000,00	64,00
16.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	75 000,00	0,00
17.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	75 000,00	0,00
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,084	55,00	4,62
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,370	45,00	16,65
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,872	180,00	156,96
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	250,00	2,00
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,872	120,00	104,64
23.	1019852	Vopsea	kg	0,534	45,00	24,03
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,400	15,00	6,00
25.	123-15	Corp de iluminat cu lampi luminescente PKY-250	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
26.	201-9251	Suporti	kg	0,000	35,00	0,00
27.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00

28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	32 000,00	320,00
29.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,084	50,00	4,20
30.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,588	25,50	14,99
31.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,294	15,00	4,41
32.	2320322600374	Citom	kg	0,084	25,00	2,10
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	25,00	9,45
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,840	25,00	21,00
35.	252121670100-0	Teava din otel 50-100 mm	m	4,242	192,30	815,74
36.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,546	55,00	30,03
37.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	426,00	0,85
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,341	10,00	3,41
39.	5009031	Scoabe	10 buc	1,000	35,00	35,00
40.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	250,00	23,25
41.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	15,00	1,20
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,060	3,00	12,18
43.	5009070	Racordari	10 buc	0,040	15,00	0,60
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,200	3,00	0,60
45.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	2 500,00	12,50
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	250,00	1,25
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	250,00	7,75
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006	58,00	0,35
49.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	65 000,00	0,00
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,020	65,00	1,30
51.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,010	25,00	0,25
52.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	26,50	9,54
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,148	65,00	9,62
Total materiale de constructii						6 847,87

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,793	300,00	237,90
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,568	120,00	68,16
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,568	120,00	68,16
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	125,00	100,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	45,00	59,85
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,867	145,00	125,71
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,004	120,00	0,48
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,353	40,00	14,12
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,240	145,00	34,80
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,178	35,00	6,23
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,793	300,00	237,90
Total utilaje de constructii						986,31

Total	lei	14 965,73
TVA	20,00 %	2 993,15

Total deviz:

17 958,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului, canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 557,64 563,09
	1	Muncitor	h-om	6,630	84,97	563,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	300,00	1 497,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	300,00	1 497,27
2	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			3 019,55 1 206,55
	1	Muncitor	h-om	14,200	84,97	1 206,55
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	32 000,00	290,91
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	32 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,250	45,00	11,45
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	22,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	250,00	11,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	58,00	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,170	300,00	351,82
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	120,00	386,18
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	120,00	386,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,170	300,00	351,82
3	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			3 977,75 1 971,25
	1	Muncitor	h-om	23,200	84,97	1 971,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	250,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	58,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,500	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,160	300,00	345,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,340	120,00	642,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,340	120,00	642,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,160	300,00	345,00
4		Cablu АПсБ6ШВ-3*4	m			31,22 0,00
	0000007	Cablu АПсБ6ШВ-3*4	m	1,000	31,22	31,22
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			637,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				476,70
	1	Muncitor	h-om	5,610	84,97	476,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	3,00	36,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
6	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			331,00
						194,60
	1	Muncitor	h-om	2,290	84,97	194,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	77,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	3,00	36,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
7		Conductor ПБ-1*1,5 мм2	m			4,75
						0,00
	000006	Conductor ПБ-1*1,5 мм2	m	1,000	4,75	4,75
8	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			163,57
						116,41
	1	Muncitor	h-om	1,370	84,97	116,41
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 500,00	25,50
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	22 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	250,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	65,00	3,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,180	26,50	4,77
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	58,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			420,60
						289,75
	1	Muncitor	h-om	3,410	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	32 000,00	32,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,500	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	45,00	59,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
10		Cutie Y614	buc			470,00
						0,00
	00000032	Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			42 705,00

1	2	3	4	5	6	7
						5 285,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	84,97	5 285,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	2 400,00	480,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	55,00	231,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	45,00	1 215,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	250,00	200,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	32 000,00	32 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	426,00	85,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	300,00	510,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	145,00	2 189,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	300,00	510,00
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m			19 387,50
						2 948,50
	1	Muncitor	h-om	34,700	84,97	2 948,50
	0000040	Furtun metalic d=40 mm	buc	100,000	42,70	4 270,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	32 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	32 000,00	1 600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	55,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	180,00	3 924,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	120,00	2 616,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	3,00	30,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	15,00	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	300,00	67,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	145,00	2 595,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	35,00	155,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	300,00	67,50
		2. Lucrari de constructie				
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-250 (pe stilpul existent)	buc			3 087,83
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,290	84,97	194,58
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	25 500,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,010	25,00	0,25
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
	123-15	Corp de iluminat cu lampi luminescente PKY-250	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	65 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	125,00	100,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
14		Lampa ДРЛ-125	buc			996,00
						0,00
	0000012	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00	996,00
15	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m			276,79
						42,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,500	84,97	42,48
	252121670100-0	Teava din otel 50-100 mm	m	1,010	192,30	203,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	25,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	25,00	5,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,130	55,00	7,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,070	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,020	25,00	0,53
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,020	50,00	1,05
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,140	25,50	3,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,060	145,00	8,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	120,00	0,12
16	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			226,01 ----- 226,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,420	84,97	205,62
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240	84,97	20,38
17	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			316,24 ----- 315,24
	7137010011500	Electrician	h-om	3,710	84,97	315,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,00 ----- 749,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,71
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	40,00	415,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Apeductul, canalizarea si statia de epurare din s. Festelita r-nul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № ОЧИСТНЫЕ

Valoarea de deviz 98 106,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	734,69 322,89	734,69 322,89
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	229,39 37,39	229,39 37,39
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000	105,24 21,24	105,24 21,24
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-250 (pe stîlpul existent)	buc	1,000	3 087,83 194,58	3 087,83 194,58
5		Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00 0,00	996,00 0,00
6		ПРА pentru lampa ДРЛ-125	buc	1,000	323,00 0,00	323,00 0,00
7	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara	m3	13,500	226,02 226,02	3 051,27 3 051,27

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol				
8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	13,500	316,24 315,24	4 269,22 4 255,72
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,010	81 361,00 11 301,00	813,61 113,01
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	12,000	276,79 42,48	3 321,42 509,82
		<i>Total</i>	lei			16 931,67
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 041,42
		<i>Total</i>	100,00 +			18 973,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			300,12
		<i>Total</i>	100,00 +			19 273,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2 794,62
		<i>Total</i>	100,00 +			22 067,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 324,08
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				23 391,91 8 505,92
		2. Lucrari de montare				
11	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM-TF	buc	1,000	520,53 201,38	520,53 201,38
12	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 63 A	buc	1,000	378,04 238,77	378,04 238,77
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	79,92 73,92	79,92 73,92
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63 A	buc	1,000	762,17 197,13	762,17 197,13
15	08-01-015-	Limitator supratensiune neliniar,	set	1,000	3 927,83	3 927,83

1	2	3	4	5	6	7
	10	tensiune 220 kV OPC-1			1 198,08	1 198,08
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-24	buc	1,000	441,83 201,38	441,83 201,38
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 40 A	buc	1,000	378,04 238,77	378,04 238,77
18	08-03-521-15	Intreruptor (сумеречный с реле)	buc	1,000	378,04 238,77	378,04 238,77
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C20A	buc	1,000	622,10 132,55	622,10 132,55
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/4A	buc	1,000	622,10 132,55	622,10 132,55
21	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	3 819,60 1 453,00	1 336,86 508,55
22	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,100	12 164,40 4 384,50	1 216,44 438,45
23		Cablu АBBГ-3*4	m	10,000	8,35 0,00	83,50 0,00
24		Cablu АBBГ-4*16	m	35,000	31,40 0,00	1 099,00 0,00
25		Cablu ВBГ-5*6.0	m	5,000	73,66 0,00	368,30 0,00
26	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,120	3 558,67 563,67	427,04 67,64
27	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,120	2 988,25 1 206,58	358,59 144,79
28	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,120	4 002,17 1 971,33	480,26 236,56
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur	100 m	0,120	3 098,00 553,00	371,76 66,36

1	2	3	4	5	6	7
		cablu				
30		Cablu АПсБ6ШВ-5*6	m	24,000	71,80 0,00	1 723,20 0,00
31		Caramida	buc	80,000	5,60 0,00	448,00 0,00
32		Nisip	m3	3,000	426,00 0,00	1 278,00 0,00
33	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,000	159,31 116,41	955,88 698,45
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,050	644,40 477,60	32,22 23,88
35		Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m	5,000	4,75 0,00	23,75 0,00
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	473,80 289,75	473,80 289,75
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,020	19 382,50 2 948,50	387,65 58,97
38		Cutie Y614	buc	1,000	470,00 0,00	470,00 0,00
39		Otgon din otel d=6 mm	m	30,000	9,60 0,00	288,00 0,00
40		Clema K 676	buc	1,000	330,00 0,00	330,00 0,00
41		Ancer K675Y3	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
42		Manson K798Y3	buc	1,000	311,00 0,00	311,00 0,00
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,400	3 274,90 704,40	1 309,96 281,76
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,450	8 944,29 1 809,87	4 024,93 814,44
45	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m	0,160	6 825,69 1 707,88	1 092,11 273,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 6 mm (молниеприемник)				
46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (молниеприемник)	100 m	0,160	9 046,94 1 809,88	1 447,51 289,58
		<i>Total</i>	lei			28 513,36
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 690,98
		<i>Total</i>	100,00 +			30 204,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			643,48
		<i>Total</i>	100,00 +			30 847,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 354,76
		<i>Total</i>	100,00 +			36 202,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 172,16
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 374,74 7 045,74
		3. Utilaj				
47		Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,000	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00
48		Intrerupator BH-32 3P 63A	buc	1,000	185,00 0,00	185,00 0,00
49		Contor 380 В 5А ZMR110А CE	buc	1,000	6 490,00 0,00	6 490,00 0,00
50		Automat BA47-29 3P 25A	buc	1,000	96,00 0,00	96,00 0,00
51		Limitator ОПС1-В4	buc	1,000	825,00 0,00	825,00 0,00
52		Dulap ЦРН-24	buc	1,000	547,00 0,00	547,00 0,00
53		Intrerupator ПП3-25 40А	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
54		Intrerupator сумеречный	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
55		Automat BA47-29/3/C 20A	buc	1,000	96,00 0,00	96,00 0,00
56		Automat BA47-29 1P 6A B	buc	2,000	39,00 0,00	78,00 0,00
57		Fotoreleu 5A	buc	2,000	435,00 0,00	870,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 752,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			237,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 989,02

		Total	lei			81 755,67
		TVA	20,00 %			16 351,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				98 106,80
						15 551,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Apeductul, canalizarea si statia
de epurare din s. Festelita r-nul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Очистные**

Valoarea de deviz 98 106,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	91,030	84,97	7 734,85
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,000	84,97	509,82
3.	7137010011500	Electrician	h-om	53,325	84,97	4 531,02
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,670	84,97	2 775,97
Total manopera						15 551,66

Materiale:

1.	00000030	Otgon din otel d=6 mm	m	30,000	9,60	288,00
2.	00000031	Caramida	buc	80,000	5,60	448,00
3.	00000032	Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
4.	00000034	Clema K676	buc	1,000	330,00	330,00
5.	000000355	Ancer K675Y3	buc	1,000	65,00	65,00
6.	000000356	Manson K798Y3	buc	1,000	311,00	311,00
7.	0000007	Cablu АПсБ6ШВ-5*6	m	24,000	71,80	1 723,20
8.	0000008	Cablu ВВГ-5*6.0	m	5,000	73,66	368,30
9.	0000009	Cablu АВВГ-4*16	m	35,000	31,40	1 099,00
10.	0000010	Cablu АВВГ-3*4	m	10,000	8,35	83,50
11.	0000011	ПРА pentru lampa ДРЛ-125	buc	1,000	323,00	323,00
12.	0000012	Nisip	m3	3,000	426,00	1 278,00
13.	0000012	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00	996,00
14.	000004	Intreupator сумеречный	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
15.	0000040	Furtun metalic d=40 mm	buc	2,000	42,70	85,40
16.	0000045	Intreupator ППЗ-25 40А	buc	1,000	465,00	465,00
17.	000006	Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m	5,000	4,75	23,75
18.	000042	Dulap ВZUM-TF-02-63	buc	1,000	7 200,00	7 200,00
19.	000045	Intreupator ВН-32 3P 63А	buc	1,000	185,00	185,00
20.	000046	Contor 380 В 5А ZMR110А CE	buc	1,000	6 490,00	6 490,00
21.	000047	Automat ВА47-29 3P 25А	buc	1,000	96,00	96,00
22.	0000471	Automat ВА47-29/3/С 20А	buc	1,000	96,00	96,00
23.	0000472	Automat ВА47-29 1P 6А В	buc	2,000	39,00	78,00
24.	000048	Limitator ОПС1-В4	buc	1,000	825,00	825,00
25.	000049	Dulap ЩРН-24	buc	1,000	547,00	547,00
26.	000050	Fotoreleu 5А	buc	2,000	435,00	870,00
27.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 500,00	0,00
28.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	45 000,00	0,00
29.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	25 000,00	0,00
30.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00

31.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	25 500,00	0,00
32.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1,00
33.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	23 500,00	0,00
34.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,005	25 500,00	127,50
35.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	250,00	15,75
36.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
37.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	22 500,00	0,00
38.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	32 000,00	32,00
39.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
40.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,001	55 000,00	55,00
41.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
42.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,001	23 500,00	23,50
43.	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,088	23 500,00	2 068,00
44.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	23 500,00	70,50
45.	1011627-1	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 6 mm (молниеприемник)	t	0,001	23 500,00	23,50
46.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	32 000,00	32,00
47.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,013	32 000,00	416,00
48.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	75 000,00	0,00
49.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТБК-350"	m2	0,073	25,00	1,82
50.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	75 000,00	75,00
51.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,861	65,00	250,97
52.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,030	15,00	0,44
53.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,468	45,00	471,07
54.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,760	180,00	2 116,80
55.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,292	250,00	73,00
56.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,760	120,00	1 411,20
57.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,116	75,00	8,70
58.	1019852	Vopsea	kg	2,834	45,00	127,53
59.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	5 600,00	5,60
60.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,200	15,00	3,00
61.	1039163	Mansoane tensionate	buc	2,800	32,00	89,60
62.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	62 000,00	0,00
63.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	1,00	0,00
64.	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	3,00	0,30
65.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	75 000,00	0,00
66.	123-15	Corp de iluminat cu lampi luminescente РКУ-250	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
67.	201-9251	Suporti	kg	0,000	35,00	0,00
68.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
69.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	32 000,00	0,00
70.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	32 000,00	128,00
71.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,252	50,00	12,60
72.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,764	25,50	44,98
73.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,882	15,00	13,23
74.	2320322600374	Citom	kg	0,252	25,00	6,30
75.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,134	25,00	28,35
76.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,520	25,00	63,00

77.	252121670100-0	Teava din oțel 50-100 mm	m	12,726	192,30	2 447,21
78.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,638	55,00	90,09
79.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	1,350	10,00	13,50
80.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	12,00	0,00
81.	500-9057	Caciula de polietilenă	buc	0,000	3,00	0,00
82.	5009031	Scoabe	10 buc	3,305	35,00	115,67
83.	5009040	Cleme	100 buc	0,028	250,00	7,00
84.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,015	250,00	3,75
85.	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,040	15,00	0,60
86.	5009061	Fisa de izolație	buc	3,250	3,00	9,75
87.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	8,00	292,80
88.	5009070	Racordari	10 buc	0,020	15,00	0,30
89.	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,100	3,00	9,30
90.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,015	2 500,00	37,50
91.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,318	120,00	1 238,16
92.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,003	250,00	0,75
93.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,028	120,00	3,36
94.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,234	250,00	58,50
95.	5009598	Hirtie abrazivă de șlefuit	buc	0,100	10,00	1,00
96.	5009619	Ate de cusut	kg	0,019	25,00	0,47
97.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,021	58,00	1,22
98.	5009719	Fisii și cataramă pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,083	250,00	20,75
99.	5009816	Fisii de montaj	m	3,400	1,00	3,40
100.	5009825	Cercel	buc	2,800	5,00	14,00
101.	502-9075	Conductori cu izolație de cauciuc	t	0,000	65 000,00	0,00
102.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,060	65,00	3,90
103.	530-0182	Tevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	10,000	69,50	695,00
104.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,110	25,00	2,75
105.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,080	26,50	28,62
106.	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,165	25,00	4,12
107.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,584	65,00	37,96
		Total materiale de construcții				43 341,82

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,380	180,00	68,40
2.	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,380	420,00	159,60
3.	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	4,944	300,00	1 483,20
4.	021141	Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	200,00	48,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,989	120,00	238,68
6.	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,989	120,00	238,68
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,000	125,00	500,00
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	125,00	100,00
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,985	85,00	508,73
10.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,889	145,00	1 288,90
11.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,510	300,00	153,00
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,510	80,00	40,80

13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	450,00	351,00
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,012	120,00	1,44
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,720	145,00	104,40
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,300	35,00	10,50
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,692	35,00	24,22
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,340	120,00	160,80
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,300	300,00	90,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,444	300,00	733,20
Total utilaje de constructii						6 303,55

Total	lei	81 755,67
TVA	20,00 %	16 351,13

Total deviz:

98 106,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Apeductul, canalizarea si statia de
epurare din s. Festelita r-nul Stefan Voda

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			734,69
	1	Muncitor	h-om	3,800	84,97	322,89
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	23 500,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	62 000,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	3,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	3,00	0,30
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	45 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,100	25,00	2,50
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	75 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	32 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	12,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	300,00	57,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			229,39
	1	Muncitor	h-om	0,440	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	180,00	43,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	420,00	100,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	200,00	48,00
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			105,24
	1	Muncitor	h-om	0,250	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,140	180,00	25,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,140	420,00	58,80
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-250 (pe stilpul existent)	buc			3 087,83
	1	Muncitor	h-om	2,290	84,97	194,58
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	25 500,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,010	25,00	0,25
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
	201-9251	Suportii	kg	0,000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
	123-15	Corp de iluminat cu lampi luminescente PKY-250	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	65 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	125,00	100,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
5		Lampa ДРЛ-125	buc			996,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0000012	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00	996,00
6		ППА pentru lampa ДРЛ-125	buc			323,00
	0000011	ППА pentru lampa ДРЛ-125	buc	1,000	323,00	323,00
7	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			226,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,420	84,97	205,63
	7137010011500	Electrician	h-om	0,240	84,97	20,39
8	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpilii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			316,24
	7137010011500	Electrician	h-om	3,710	84,97	315,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	10,00	1,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			81 361,00
	1	Muncitor	h-om	133,000	84,97	11 301,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	25 500,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080	5 600,00	560,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,000	69,50	69 500,00
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m			276,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,500	84,97	42,48
	252121670100-0	Teava din otel 50-100 mm	m	1,010	192,30	203,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	25,00	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,200	25,00	5,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,130	55,00	7,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,070	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,020	25,00	0,53
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,020	50,00	1,05
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,140	25,50	3,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,060	145,00	8,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	120,00	0,12
		2. Lucrari de montare				
11	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM-TF	buc			520,53
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	300,00	36,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840	145,00	121,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,290	300,00	87,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,290	80,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	300,00	36,00
12	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 63 A	buc			378,04
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	120,00	45,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			79,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,870	84,97	73,92
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63 A	buc			762,17
						197,13
	1	Muncitor	h-om	2,320	84,97	197,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	32 000,00	64,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	18,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	120,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
15	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV OPC-1	set			3 927,83
						1 198,08
	1	Muncitor	h-om	14,100	84,97	1 198,08
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	250,00	15,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	32 000,00	352,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,200	65,00	143,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,100	45,00	364,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,900	180,00	162,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	120,00	108,00
	1019852	Vopsea	kg	0,110	45,00	4,95
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,100	10,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,900	300,00	870,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,530	125,00	191,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,740	145,00	397,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,400	300,00	120,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			441,83

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЩФН-24				201,38
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	145,00	102,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	300,00	66,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	300,00	21,00
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 40 A	buc			378,04
						238,77
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	120,00	45,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
18	08-03-521-15	Intreruptor (сумеречный с реле)	buc			378,04
						238,77
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	120,00	45,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C20A	buc			622,10
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	32 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	18,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/4A	buc			622,10 ----- 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	32 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	18,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
21	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 819,60 ----- 1 453,00
	1	Muncitor	h-om	17,100	84,97	1 453,00
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТБК-350"	m2	0,210	25,00	5,20
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,000	32,00	256,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,080	250,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	2 500,00	7,14
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,080	120,00	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	58,00	0,34
	5009825	Cercel	buc	8,000	5,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	300,00	116,57
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,750	120,00	329,83
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,750	120,00	329,83
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,300	85,00	1 130,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	300,00	116,57
22	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			12 164,40 ----- 4 384,50
	1	Muncitor	h-om	51,600	84,97	4 384,50
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	55 000,00	550,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	45 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	32 000,00	320,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,750	65,00	113,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,500	180,00	810,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,500	250,00	625,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	120,00	540,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,400	45,00	18,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,500	35,00	577,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400	3,00	73,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410	250,00	102,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	58,00	1,70
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	250,00	207,50
	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	1,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	300,00	75,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	125,00	3 087,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	145,00	358,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	35,00	211,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	300,00	75,00
23		Cablu ABBГ-3*4	m			8,35
						0,00
	0000010	Cablu ABBГ-3*4	m	1,000	8,35	8,35
24		Cablu ABBГ-4*16	m			31,40
						0,00
	0000009	Cablu ABBГ-4*16	m	1,000	31,40	31,40
25		Cablu BBГ-5*6.0	m			73,66
						0,00
	0000008	Cablu BBГ-5*6.0	m	1,000	73,66	73,66
26	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 558,67
						563,67
	1	Muncitor	h-om	6,630	84,97	563,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	300,00	1 497,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	300,00	1 497,50
27	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			2 988,25
						1 206,58
	1	Muncitor	h-om	14,200	84,97	1 206,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	32 000,00	266,67
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	32 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,250	45,00	11,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	250,00	10,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	58,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,170	300,00	350,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	120,00	386,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	120,00	386,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,170	300,00	350,00
28	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			4 002,17
						1 971,33
	1	Muncitor	h-om	23,200	84,97	1 971,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	250,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	58,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,160	300,00	347,50

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,340	120,00	641,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,340	120,00	641,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,160	300,00	347,50
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 098,00 ----- 553,00
	1	Muncitor	h-om	6,510	84,97	553,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	300,00	1 272,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	300,00	1 272,50
30		Cablu АПсБ6ШВ-5*6	m			71,80 ----- 0,00
	0000007	Cablu АПсБ6ШВ-5*6	m	1,000	71,80	71,80
31		Caramida	buc			5,60 ----- 0,00
	00000031	Caramida	buc	1,000	5,60	5,60
32		Nisip	m3			426,00 ----- 0,00
	0000012	Nisip	m3	1,000	426,00	426,00
33	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			159,31 ----- 116,41
	1	Muncitor	h-om	1,370	84,97	116,41
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 500,00	21,25
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	22 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	250,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	65,00	3,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,180	26,50	4,77
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	58,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			644,40 ----- 477,60
	1	Muncitor	h-om	5,610	84,97	477,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	75,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	3,00	36,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	250,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	6,00
35		Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m			4,75 ----- 0,00
	000006	Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m	1,000	4,75	4,75
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			473,80 ----- 289,75
	1	Muncitor	h-om	3,410	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	32 000,00	32,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,500	45,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	85,00	113,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m			19 382,50
	1	Muncitor	h-om	34,700	84,97	2 948,50
	0000040	Furtun metalic d=40 mm	buc	100,000	42,70	4 270,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	32 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	32 000,00	1 600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	68,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	180,00	3 924,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	120,00	2 616,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	3,00	30,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	15,00	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	300,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	145,00	2 595,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	35,00	155,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	300,00	60,00
38		Cutie Y614	buc			470,00
	00000032	Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
39		Otgon din otel d=6 mm	m			9,60
	00000030	Otgon din otel d=6 mm	m	1,000	9,60	9,60
40		Clema K 676	buc			330,00
	00000034	Clema K676	buc	1,000	330,00	330,00
41		Ancer K675Y3	buc			65,00
	000000355	Ancer K675Y3	buc	1,000	65,00	65,00
42		Manson K798Y3	buc			311,00
	000000356	Manson K798Y3	buc	1,000	311,00	311,00
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 274,90
	1	Muncitor	h-om	8,290	84,97	704,40
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081	23 500,00	1 880,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	75 000,00	187,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	145,00	368,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	300,00	42,00
44	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			8 944,29
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	1 809,87
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	23 500,00	2 141,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	23 500,00	104,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,51

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,400	45,00	108,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,49
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	300,00	57,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	487,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	300,00	57,33
45	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm (молниеприемник)	100 m			6 825,69 ----- 1 707,88
	1	Muncitor	h-om	20,100	84,97	1 707,88
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,004	23 500,00	146,88
	1011627-1	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 6 mm (молниеприемник)	t	0,004	23 500,00	146,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,000	45,00	90,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	300,00	33,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	487,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,75
46	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (молниеприемник)	100 m			9 046,94 ----- 1 809,88
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	1 809,88
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	23 500,00	2 203,13
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	23 500,00	146,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,400	45,00	108,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	300,00	56,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	487,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	300,00	56,25
		3. Utilaj				
47		Dulap BZUM-TF-02-63	buc			7 200,00 ----- 0,00
	000042	Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,000	7 200,00	7 200,00
48		Intrerupator BH-32 3P 63A	buc			185,00 ----- 0,00
	000045	Intrerupator BH-32 3P 63A	buc	1,000	185,00	185,00
49		Contor 380 B 5A ZMR110A CE	buc			6 490,00 ----- 0,00
	000046	Contor 380 B 5A ZMR110A CE	buc	1,000	6 490,00	6 490,00
50		Automat BA47-29 3P 25A	buc			96,00 ----- 0,00
	000047	Automat BA47-29 3P 25A	buc	1,000	96,00	96,00
51		Limitator ОПС1-В4	buc			825,00 ----- 0,00
	000048	Limitator ОПС1-В4	buc	1,000	825,00	825,00

1	2	3	4	5	6	7
52		Dulap ЩРН-24	buc			547,00 0,00
	000049	Dulap ЩРН-24	buc	1,000	547,00	547,00
53		Întreruptor ППЗ-25 40А	buc			465,00 0,00
	0000045	Întreruptor ППЗ-25 40А	buc	1,000	465,00	465,00
54		Întreruptor сумеречный	buc			2 900,00 0,00
	000004	Întreruptor сумеречный	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
55		Automat ВА47-29/3/С 20А	buc			96,00 0,00
	0000471	Automat ВА47-29/3/С 20А	buc	1,000	96,00	96,00
56		Automat ВА47-29 1Р 6А В	buc			39,00 0,00
	0000472	Automat ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,000	39,00	39,00
57		Fotoreleu 5А	buc			435,00 0,00
	000050	Fotoreleu 5А	buc	1,000	435,00	435,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita r-nul Stafen -
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Складской контейнер**

Valoarea de deviz 70 062,55 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Складской контейнер 3,0*2,45*2,0 м	buc	1,00	53 200,00 0,00	53 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 200,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			638,40
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				53 838,40
		2. Lucrari de montare				
2	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t	1,00	2 207,77 2 076,67	2 207,77 2 076,67
		<i>Total</i>	lei			2 207,77
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			498,40
		<i>Total</i>	100,00 +			2 706,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			5,24
		<i>Total</i>	100,00 +			2 711,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 578,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			4 289,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			257,38
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 547,06 2 076,67

		Total	lei			58 385,46
		TVA	20,00 %			11 677,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				70 062,55 <hr/> 2 076,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita r-nul Stafen -
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Складской контейнер**

Valoarea de deviz 70 062,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,440	84,97	2 076,67
		Total manopera				2 076,67

Materiale:

1.	0000001540	Складской контайнер 3,0*2,45*2,0 м	buc	1,000	53 200,00	53 200,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	50,00	12,50
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,400	25,50	10,20
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,200	25,00	5,00
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,200	25,00	5,00
6.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,200	42,00	50,40
7.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	4,000	7,00	28,00
8.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	4,000	5,00	20,00
		Total materiale de construcții				53 331,10
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	58 385,46
TVA	20,00 %	11 677,09

Total deviz:

70 062,55

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita r-nul Stafen -
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Складской контейнер 3,0*2,45*2,0 м	buc			53 200,00
	0000001540	Складской контейнер 3,0*2,45*2,0 м	buc	1,000	53 200,00	53 200,00
		2. Lucrari de montare				
2	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t			2 207,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,440	84,97	2 076,67
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,200	42,00	50,40
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	4,000	7,00	28,00
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	4,000	5,00	20,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,200	25,00	5,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,400	25,50	10,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,250	50,00	12,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,200	25,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Станция очистки**

Valoarea de deviz 56 485,94 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	2,14	922,50 0,00	1 974,15 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,74	175,03 175,03	1 004,69 1 004,69
3	TsD30B	Compactarea pământului sub clădiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urmă, suprafața groapei de fundație: peste 100 m2	100m2	1,14	4 772,54 442,67	5 440,69 504,64
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,06	381,47 0,00	1 930,25 0,00
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea	m3	26,60	26,34 26,34	700,66 700,66

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,32	1 165,03 749,43	6 197,96 3 986,96
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,02	539,03 0,00	1 088,85 0,00
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (κ=4 pana la 50 m)	100 m3	2,02	1 120,00 0,00	2 262,40 0,00
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	63,10	239,60 76,47	15 119,00 4 825,45

	Total	lei	35 718,65
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	2 645,38
	Total	100,00 +	38 364,03
	Transportarea materialelor	4,00 %	419,54
	Total	100,00 +	38 783,57
	Cheltuieli de regie	14,50 %	5 623,61
	Total	100,00 +	44 407,18
	Beneficiu de deviz	6,00 %	2 664,43
	Total	100,00 +	47 071,61
	TVA	20,00 %	9 414,33
	Total deviz:		56 485,94
	Inclusiv salariu		11 022,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Станция очистки**

Valoarea de deviz 56 485,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	50,480	84,97	4 289,29
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,992	84,97	5 692,31
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,249	84,97	1 040,80
Total manopera						11 022,40

Materiale:

1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,468	1 550,00	10 025,40
2.	2663102100007	Beton M100	m3	0,279	1 450,00	404,55
3.	4100126202818	Apa	m3	5,844	10,00	58,44
Total materiale de construcții						10 488,39

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,310	25,00	157,75
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,387	450,00	1 974,15
3.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,126	350,00	44,10
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,515	350,00	1 930,25
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,575	350,00	3 351,25
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,379	120,00	45,48
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	55,275	40,00	2 211,00
8.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,156	350,00	2 154,60
9.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,156	380,00	2 339,28
Total utilaje de construcții						14 207,86

Total	lei	35 718,65
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	2 645,38
Total	100,00 +	38 364,03

Transportarea materialelor	4,00 %	419,54
Total	100,00 +	38 783,57
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 623,61
Total	100,00 +	44 407,18
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 664,43
Total	100,00 +	47 071,61
TVA	20,00 %	9 414,33

Total deviz:

56 485,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	450,00	922,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,03 175,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,03
3	TsD30B	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2	100m2			4 772,54 442,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,210	84,97	442,67
	2663102100007	Beton M100	m3	0,245	1 450,00	354,87
	4100126202818	Apa	m3	3,300	10,00	33,00
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	5,400	350,00	1 890,00
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	5,400	380,00	2 052,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,47
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 165,03 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	40,00	415,60
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,03 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	350,00	539,03
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (κ=4 pana la 50 m)	100 m3			1 120,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	350,00	1 120,00
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			239,60 76,47

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 550,00	158,88
	4100126202818	Apa	m3	0,033	10,00	0,33
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	120,00	0,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția apeductului canalizării și stației de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan

Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Фундамент под контейнер

Valoarea de deviz 42 901,77 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	11,13	101,12 101,12	1 125,43 1 125,43
2	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	13,70	600,92 84,12	8 232,61 1 152,45
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m ³	3,45	2 098,38 373,87	7 239,40 1 289,85
4	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	6,38	30,24 5,69	192,96 36,28
5	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	339,00	29,06 4,50	9 851,64 1 526,65

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,47	149,80 101,96	669,62 455,78

	Total	lei	27 311,66
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 340,75
	Total	100,00 +	28 652,41
	Transportarea materialelor	4,00 %	804,20
	Total	100,00 +	29 456,61
	Cheltuieli de regie	14,50 %	4 271,21
	Total	100,00 +	33 727,82
	Beneficiu de deviz	6,00 %	2 023,66
	Total	100,00 +	35 751,48
	TVA	20,00 %	7 150,29
	Total deviz:		42 901,77
	Inclusiv salariu		5 586,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția apeductului
canalizării și stației de epurare
din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Фундамент под контейнер**

Valoarea de deviz 42 901,77 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,800	84,97	1 172,59
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,358	84,97	1 474,91
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,694	84,97	398,85
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,808	84,97	2 277,88
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,086	84,97	262,21
		Total manopera				5 586,44

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,755	370,00	5 829,35
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 600,00	11,20
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5 600,00	89,60
4.	2010237318750	Distantieri	buc	51,807	1,00	51,81
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,447	120,00	53,64
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,536	25,00	13,40
7.	2663102100000	Beton	m3	3,589	1 550,00	5 562,95
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,539	23,50	153,67
9.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	347,475	23,50	8 165,66
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,224	32,00	7,17
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,454	32,00	110,53
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,358	45,00	16,11
13.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,341	8,00	10,73
14.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,341	5,00	6,71
15.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,022	45,00	0,99
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,134	32,00	4,29
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350	10,00	3,50
18.	4100126202818	Apa	m3	1,370	10,00	13,70
		Total materiale de construcții				20 105,01

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,754	90,00	517,86
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,877	250,00	719,25
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,070	60,00	124,20
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,863	300,00	258,90
		Total utilaje de construcții				1 620,21

Total	lei	27 311,66
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 340,75
Total	100,00 +	28 652,41
Transportarea materialelor	4,00 %	804,20
Total	100,00 +	29 456,61
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 271,21
Total	100,00 +	33 727,82
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 023,66
Total	100,00 +	35 751,48
TVA	20,00 %	7 150,29

Total deviz:

42 901,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita, r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,97	101,12
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			600,92 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			2 098,38 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 550,00	1 612,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	300,00	75,04
4	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,24 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	84,97	5,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	23,50	24,09
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	32,00	0,32
5	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,06 4,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	23,50	24,09
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	32,00	0,32
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			149,80 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,23
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	5,00	1,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	8,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	45,00	3,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 600,00	20,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 600,00	2,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	25,00	3,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductului,
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
ЭО-насосная**

Valoarea de deviz 72 323,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente PKY-250 (pe stilpul existent)	buc	1,000	3 087,83 194,58	3 087,83 194,58
2		Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00 0,00	996,00 0,00
3		ПРА pentru lampa ДРЛ-125	buc	1,000	323,00 0,00	323,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 406,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			46,70
		<i>Total</i>	100,00 +			4 453,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			163,17
		<i>Total</i>	100,00 +			4 616,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			669,42
		<i>Total</i>	100,00 +			5 286,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			317,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 603,29 194,58
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,000	520,53 201,38	520,53 201,38

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM-TF				
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 63 A	buc	1,000	378,04 238,77	378,04 238,77
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	79,92 73,92	79,92 73,92
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63 A	buc	1,000	762,17 197,13	762,17 197,13
8	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV OPC-1	set	1,000	3 927,83 1 198,08	3 927,83 1 198,08
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-24	buc	1,000	441,83 201,38	441,83 201,38
10	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 40 A	buc	1,000	378,04 238,77	378,04 238,77
11	08-03-521-15	Intreruptor (сумеречный с реле)	buc	1,000	378,04 238,77	378,04 238,77
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C20A	buc	1,000	622,10 132,55	622,10 132,55
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/4A	buc	1,000	622,10 132,55	622,10 132,55
14	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	3 819,60 1 453,00	1 336,86 508,55
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,100	12 164,40 4 384,50	1 216,44 438,45
16		Cablu ABBГ-3*4	m	10,000	8,35 0,00	83,50 0,00
17		Cablu ABBГ-4*16	m	35,000	31,40	1 099,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
18		Cablu BBГ-5*6.0	m	5,000	73,67	368,35
					0,00	0,00
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,100	3 557,40	355,74
					563,40	56,34
20	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,100	3 048,20	304,82
					1 206,60	120,66
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,100	3 097,20	309,72
					553,20	55,32
22		Cablu АПсБ6ПВ-5*6	m	5,000	71,80	359,00
					0,00	0,00
23		Caramida	buc	40,000	5,60	224,00
					0,00	0,00
24		Nisip	m3	1,000	426,00	426,00
					0,00	0,00
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,000	159,31	955,88
					116,41	698,45
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,050	644,40	32,22
					477,60	23,88
27		Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m	5,000	4,75	23,75
					0,00	0,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	473,80	473,80
					289,75	289,75
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,020	19 382,50	387,65
					2 948,50	58,97
30		Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
					0,00	0,00
31		Otgon din otel d=6 mm	m	30,000	9,60	288,00
					0,00	0,00
32		Clema K 676	buc	1,000	330,00	330,00
					0,00	0,00
33		Ancer K675Y3	buc	1,000	65,00	65,00
					0,00	0,00
34		Manson K798Y3	buc	1,000	311,00	311,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,400	3 274,90 704,40	1 309,96 281,76
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,450	8 944,29 1 809,87	4 024,93 814,44
37	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm (МОЛНИЕПРИЕМНИК)	100 m	0,160	6 825,69 1 707,88	1 092,11 273,26
38	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (МОЛНИЕПРИЕМНИК)	100 m	0,160	9 046,94 1 809,88	1 447,51 289,58
		<i>Total</i>	lei			25 405,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 623,05
		<i>Total</i>	100,00 +			27 028,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			545,59
		<i>Total</i>	100,00 +			27 574,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 139,66
		<i>Total</i>	100,00 +			32 714,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 962,85
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				34 676,99 6 762,71
		3. Utilaj				
39		Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,000	7 200,00 0,00	7 200,00 0,00
40		Intrerupator BH-32 3P 63A	buc	1,000	185,00 0,00	185,00 0,00
41		Contor 380 B 5A ZMR110A CE	buc	1,000	6 490,00 0,00	6 490,00 0,00
42		Automat BA47-29 3P 25A	buc	1,000	96,00 0,00	96,00 0,00
43		Limitator ОПС1-В4	buc	1,000	825,00 0,00	825,00 0,00
44		Dulap ЦПН-24	buc	1,000	547,00 0,00	547,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45		Intrerupator ППЗ-25 40А	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
46		Intrerupator сумеречный	buc	1,000	2 900,00 0,00	2 900,00 0,00
47		Automat BA47-29/3/C 20A	buc	1,000	96,00 0,00	96,00 0,00
48		Automat BA47-29 1P 6A B	buc	2,000	39,00 0,00	78,00 0,00
49		Fotoreleu 5A	buc	2,000	435,00 0,00	870,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 752,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			237,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 989,02

		Total	lei	60 269,30
		TVA	20,00 %	12 053,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 323,16 6 957,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia apeductului,
canalizarii si statiei de epurare
din s. Festelita r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
ЭО-насосная**

Valoarea de deviz 72 323,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	81,879	84,97	6 957,29
Total manopera						6 957,29

Materiale:

1.	000000214	Caramida	buc	40,000	5,60	224,00
2.	00000030	Otgon din otel d=6 mm	m	30,000	9,60	288,00
3.	00000032	Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
4.	00000034	Clema K676	buc	1,000	330,00	330,00
5.	00000034	Cablu ABBГ-3*4	m	10,000	8,35	83,50
6.	00000035	Cablu ABBГ-4*16	m	35,000	31,40	1 099,00
7.	000000355	Ancer K675Y3	buc	1,000	65,00	65,00
8.	000000356	Manson K798Y3	buc	1,000	311,00	311,00
9.	00000036	Cablu BВГ-5*6.0	m	5,000	73,67	368,35
10.	000000567	Cablu АПсБ6ШВ-5*6	m	5,000	71,80	359,00
11.	0000011	ПРА pentru lampa ДРЛ-125	buc	1,000	323,00	323,00
12.	0000012	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00	996,00
13.	000004	Intrerupator сумеречный	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
14.	0000040	Furtun metalic d=40 mm	buc	2,000	42,70	85,40
15.	0000045	Intrerupator ППЗ-25 40А	buc	1,000	465,00	465,00
16.	000006	Conductor ПВ-1*1,5 мм2	m	5,000	4,75	23,75
17.	000042	Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,000	7 200,00	7 200,00
18.	000045	Intrerupator ВН-32 3P 63А	buc	1,000	185,00	185,00
19.	000046	Contor 380 В 5А ZMR110А CE	buc	1,000	6 490,00	6 490,00
20.	000047	Automat BA47-29 3P 25А	buc	1,000	96,00	96,00
21.	0000471	Automat BA47-29/3/C 20А	buc	1,000	96,00	96,00
22.	0000472	Automat BA47-29 1P 6А В	buc	2,000	39,00	78,00
23.	000048	Limitator ОПС1-В4	buc	1,000	825,00	825,00
24.	000049	Dulap ЦПН-24	buc	1,000	547,00	547,00
25.	000050	Fotoreleu 5А	buc	2,000	435,00	870,00
26.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
27.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	25 500,00	0,00
28.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,005	25 500,00	127,50
29.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	250,00	15,75
30.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
31.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	22 500,00	0,00
32.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	32 000,00	32,00

33.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
34.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,001	55 000,00	55,00
35.	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
36.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,001	23 500,00	23,50
37.	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,088	23 500,00	2 068,00
38.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	23 500,00	70,50
39.	1011627-1	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 6 mm (молниеприемник)	t	0,001	23 500,00	23,50
40.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,001	32 000,00	32,00
41.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,013	32 000,00	416,00
42.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	75 000,00	0,00
43.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТБК-350"	m2	0,073	25,00	1,82
44.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	75 000,00	75,00
45.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,861	65,00	250,97
46.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,030	15,00	0,44
47.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,468	45,00	471,07
48.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,760	180,00	2 116,80
49.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,292	250,00	73,00
50.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,760	120,00	1 411,20
51.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,116	75,00	8,70
52.	1019852	Vopsea	kg	2,829	45,00	127,30
53.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,200	15,00	3,00
54.	1039163	Mansoane tensionate	buc	2,800	32,00	89,60
55.	1111111	Nisip	m3	1,000	426,00	426,00
56.	123-15	Corp de iluminat cu lampi luminescente РКУ-250	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
57.	201-9251	Suporti	kg	0,000	35,00	0,00
58.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	32 000,00	128,00
60.	5009031	Scoabe	10 buc	3,305	35,00	115,67
61.	5009040	Cleme	100 buc	0,028	250,00	7,00
62.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,015	250,00	3,75
63.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,040	15,00	0,60
64.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,250	3,00	9,75
65.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	8,00	292,80
66.	5009070	Racordari	10 buc	0,020	15,00	0,30
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,100	3,00	9,30
68.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	2 500,00	35,00
69.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,318	120,00	1 238,16
70.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,003	250,00	0,75
71.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,028	120,00	3,36
72.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,233	250,00	58,25
73.	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,100	10,00	1,00
74.	5009619	Ate de cusut	kg	0,019	25,00	0,47
75.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,020	58,00	1,16
76.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,083	250,00	20,75
77.	5009816	Fise de montaj	m	3,400	1,00	3,40
78.	5009825	Cercel	buc	2,800	5,00	14,00
79.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	65 000,00	0,00
80.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,010	25,00	0,25
81.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,080	26,50	28,62
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,165	25,00	4,12

83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,584	65,00	37,96
Total materiale de construcții						37 471,07

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,597	300,00	1 379,10
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,284	120,00	154,08
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,284	120,00	154,08
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,000	125,00	500,00
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	125,00	100,00
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,985	85,00	508,73
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,889	145,00	1 288,90
8.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,510	300,00	153,00
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,510	80,00	40,80
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,300	35,00	10,50
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,692	35,00	24,22
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,340	120,00	160,80
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,097	300,00	629,10
Total utilaje de construcții						5 136,31

Total	lei	60 269,30
TVA	20,00 %	12 053,86

Total deviz:

72 323,16

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductului, canalizarii si
statiei de epurare din s. Festelita r-nul Stefan
Voda**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY-250 (pe stilpul existent)	buc			3 087,83
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,290	84,97	194,58
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	25 500,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,010	25,00	0,25
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	45 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	32,00	0,00
	123-15	Corp de iluminat cu lampi luminescente PKY-250	buc	1,000	2 760,00	2 760,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	65 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	125,00	100,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	300,00	33,00
2		Lampa ДРЛ-125	buc			996,00
						0,00
	0000012	Lampa ДРЛ-125	buc	1,000	996,00	996,00
3		ІПА pentru lampa ДРЛ-125	buc			323,00
						0,00
	0000011	ІПА pentru lampa ДРЛ-125	buc	1,000	323,00	323,00
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM-TF	buc			520,53
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	300,00	36,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840	145,00	121,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,290	300,00	87,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,290	80,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	300,00	36,00
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 63 A	buc			378,04
						238,77
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	120,00	45,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			79,92
	1	Muncitor	h-om	0,870	84,97	73,92
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63 A	buc			762,17
	1	Muncitor	h-om	2,320	84,97	197,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,047	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	32 000,00	64,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	25,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	18,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	120,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	300,00	1,50
8	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV OPC-1	set			3 927,83
	1	Muncitor	h-om	14,100	84,97	1 198,08
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,063	250,00	15,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	32 000,00	352,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,200	65,00	143,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,100	45,00	364,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,900	180,00	162,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	120,00	108,00
	1019852	Vopsea	kg	0,110	45,00	4,95
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,100	10,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,900	300,00	870,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,530	125,00	191,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,740	145,00	397,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,400	300,00	120,00
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИФН-24	buc			441,83
	1	Muncitor	h-om	2,370	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	65,00	6,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	145,00	102,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	300,00	66,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	80,00	17,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	300,00	21,00
10	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 40 A	buc			378,04 238,77
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	120,00	45,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
11	08-03-521-15	Intreruptor (сумеречный с реле)	buc			378,04 238,77
	1	Muncitor	h-om	2,810	84,97	238,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	15,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530	45,00	23,85
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,070	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	25,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	120,00	45,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	300,00	1,20
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3/C20A	buc			622,10 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	32 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,002	300,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	18,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/4A	buc			622,10 ----- 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,560	84,97	132,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	65,00	4,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	180,00	219,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	120,00	146,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	32 000,00	32,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	8,00	48,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	145,00	18,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	300,00	0,60
14	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 819,60 ----- 1 453,00
	1	Muncitor	h-om	17,100	84,97	1 453,00
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТБК-350"	m2	0,210	25,00	5,20
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,000	32,00	256,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,080	250,00	20,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	2 500,00	7,14
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,080	120,00	9,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	58,00	0,34
	5009825	Cercel	buc	8,000	5,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	300,00	116,57
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,750	120,00	329,83
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,750	120,00	329,83
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,300	85,00	1 130,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	300,00	116,57
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			12 164,40 ----- 4 384,50
	1	Muncitor	h-om	51,600	84,97	4 384,50
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	55 000,00	550,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	45 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	32 000,00	320,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,750	65,00	113,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,500	180,00	810,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,500	250,00	625,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	120,00	540,00
	1019852	Vopsea	kg	0,400	45,00	18,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,500	35,00	577,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400	3,00	73,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410	250,00	102,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	58,00	1,70
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	250,00	207,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	1,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	300,00	75,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	125,00	3 087,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	145,00	358,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	35,00	211,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	300,00	75,00
16		Cablu ABBГ-3*4	m			8,35
						0,00
	00000034	Cablu ABBГ-3*4	m	1,000	8,35	8,35
17		Cablu ABBГ-4*16	m			31,40
						0,00
	00000035	Cablu ABBГ-4*16	m	1,000	31,40	31,40
18		Cablu BBГ-5*6.0	m			73,67
						0,00
	00000036	Cablu BBГ-5*6.0	m	1,000	73,67	73,67
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 557,40
						563,40
	1	Muncitor	h-om	6,630	84,97	563,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	300,00	1 497,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	300,00	1 497,00
20	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			3 048,20
						1 206,60
	1	Muncitor	h-om	14,200	84,97	1 206,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	32 000,00	320,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	32 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,250	45,00	11,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	250,00	10,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	58,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,170	300,00	351,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	120,00	386,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	120,00	386,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,170	300,00	351,00
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 097,20
						553,20
	1	Muncitor	h-om	6,510	84,97	553,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	300,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	300,00	1 272,00
22		Cablu AПcБ6ШIB-5*6	m			71,80
						0,00
	000000567	Cablu AПcБ6ШIB-5*6	m	1,000	71,80	71,80
23		Caramida	buc			5,60
						0,00
	0000000214	Caramida	buc	1,000	5,60	5,60
24		Nisip	m3			426,00
						0,00
	1111111	Nisip	m3	1,000	426,00	426,00

1	2	3	4	5	6	7
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			159,31 116,41
	1	Muncitor	h-om	1,370	84,97	116,41
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 500,00	21,25
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	22 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	250,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,050	65,00	3,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,180	26,50	4,77
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	58,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	3,00
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			644,40 477,60
	1	Muncitor	h-om	5,610	84,97	477,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	75 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	250,00	75,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	3,00	36,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	250,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	300,00	6,00
27		Conductor ПІВ-1*1,5 мм2	m			4,75 0,00
	000006	Conductor ПІВ-1*1,5 мм2	m	1,000	4,75	4,75
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			473,80 289,75
	1	Muncitor	h-om	3,410	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	32 000,00	32,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,500	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	85,00	113,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	300,00	6,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m			19 382,50 2 948,50
	1	Muncitor	h-om	34,700	84,97	2 948,50
	0000040	Furtun metalic d=40 mm	buc	100,000	42,70	4 270,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	45 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	32 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	32 000,00	1 600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	65,00	68,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	180,00	3 924,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	120,00	2 616,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	3,00	30,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	15,00	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИІС-50"	buc	5,000	3,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	300,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	145,00	2 595,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	35,00	155,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	300,00	60,00
30		Cutie Y614	buc			470,00
						0,00
	00000032	Cutie Y614	buc	1,000	470,00	470,00
31		Otgon din otel d=6 mm	m			9,60
						0,00
	00000030	Otgon din otel d=6 mm	m	1,000	9,60	9,60
32		Clema K 676	buc			330,00
						0,00
	00000034	Clema K676	buc	1,000	330,00	330,00
33		Ancer K675Y3	buc			65,00
						0,00
	000000355	Ancer K675Y3	buc	1,000	65,00	65,00
34		Manson K798Y3	buc			311,00
						0,00
	000000356	Manson K798Y3	buc	1,000	311,00	311,00
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 274,90
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,290	84,97	704,40
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081	23 500,00	1 880,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	75 000,00	187,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	65,00	50,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	145,00	368,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	300,00	42,00
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			8 944,29
						1 809,87
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	1 809,87
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	23 500,00	2 141,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	23 500,00	104,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,400	45,00	108,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,49
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	300,00	57,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	487,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	300,00	57,33
37	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm (молниеприемник)	100 m			6 825,69
						1 707,88
	1	Muncitor	h-om	20,100	84,97	1 707,88
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,004	23 500,00	146,88
	1011627-1	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 6 mm (молниеприемник)	t	0,004	23 500,00	146,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,000	45,00	90,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,110	300,00	33,75

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	487,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	300,00	33,75
38	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (молниеприемник)	100 m			9 046,94
	1	Muncitor	h-om	21,300	84,97	1 809,88
	1011614-1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	23 500,00	2 203,13
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	23 500,00	146,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	65,00	58,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	180,00	1 476,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	120,00	984,00
	1019852	Vopsea	kg	2,400	45,00	108,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	35,00	52,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	120,00	1 608,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	300,00	56,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	145,00	487,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	300,00	56,25
		3. Utilaj				
39		Dulap BZUM-TF-02-63	buc			7 200,00
						0,00
	000042	Dulap BZUM-TF-02-63	buc	1,000	7 200,00	7 200,00
40		Intrerupator BH-32 3P 63A	buc			185,00
						0,00
	000045	Intrerupator BH-32 3P 63A	buc	1,000	185,00	185,00
41		Contor 380 B 5A ZMR110A CE	buc			6 490,00
						0,00
	000046	Contor 380 B 5A ZMR110A CE	buc	1,000	6 490,00	6 490,00
42		Automat BA47-29 3P 25A	buc			96,00
						0,00
	000047	Automat BA47-29 3P 25A	buc	1,000	96,00	96,00
43		Limitator ОПС1-В4	buc			825,00
						0,00
	000048	Limitator ОПС1-В4	buc	1,000	825,00	825,00
44		Dulap ЩРН-24	buc			547,00
						0,00
	000049	Dulap ЩРН-24	buc	1,000	547,00	547,00
45		Intrerupator ИПП3-25 40А	buc			465,00
						0,00
	0000045	Intrerupator ИПП3-25 40А	buc	1,000	465,00	465,00
46		Intrerupator сумеречный	buc			2 900,00
						0,00
	000004	Intrerupator сумеречный	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
47		Automat BA47-29/3/C 20A	buc			96,00
						0,00
	0000471	Automat BA47-29/3/C 20A	buc	1,000	96,00	96,00
48		Automat BA47-29 1P 6A B	buc			39,00
						0,00
	0000472	Automat BA47-29 1P 6A B	buc	1,000	39,00	39,00
49		Fotoreleu 5A	buc			435,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000050	Fotoreleu 5A	buc	1,000	435,00	435,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.