

**Lucrari de reparatie a drumului local L279.1**  
**Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni (selectiv)**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 1 574 738,52 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 300,00	5,12 4,25	16 911,02 14 020,05
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h=15,0 cm	m3	495,00	595,34 50,98	294 691,76 25 236,09
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006x3300m2=1,84 tone	t	1,84	11 100,15 0,00	20 424,27 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1,5)	m2	3 300,00	248,78 6,37	820 968,81 21 030,08
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00	46,56 2,69	25 609,67 1 481,03
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (K=10)	m2	550,00	37,93 0,00	20 859,30 0,00

Прямые затраты	lei	1 199 464,83
Asigurarea sociala	24,00 %	14 824,14
Total	100,00 +	1 214 288,97
Cheltuieli de regie	7,00 %	85 000,23
Total	100,00 +	1 299 289,20
Beneficiu	1,00 %	12 992,89
Total	100,00 +	1 312 282,09
TVA	20,00 %	262 456,43

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**1 574 738,52**  
**61 767,25**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)