

Specificații de preț

Numărul licitației: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1775465193893/ 21594168. conform SIA RSAP M-Tender

Data: „ „

20 Alternativa nr.:

Denumirea licitației: Achiziție cu costuri mici « Servicii de reamplasare a dispozitivelor radiologice: "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" și "ProMax 3D Mid, Planmeca"»							Lot: _____	_____	Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Denumire Lot	Cantitatea	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1. Reamplasare dispozitiv radiologic "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2									
5150 0000- 7	1.1. Demontare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de Demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspenție tub radiologic);	1	buc	139,600.00	167,520.00	139,600.00	167,520.00	La comandă, după necesități, în termen de 30 zile de la solicitare	MD87TRPCCC518 430A00172AA
	1.2. Transportare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2	1	buc						
	1.3. Montare și punere în funcțiune sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de montare: *Montarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspenție tub radiologic); *Fixare mecanism de suspenție tub radiologic de tavan; *Fixare mese de pacient de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;	1	buc						
TOTAL						139,600.00	167,520.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Andrei Botnaru În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37